

SĄMATA

Statinių grupė Kazlų Rūdos regioninis padalinys

Statinys Vietinės reikšmės (miško) kelias: Šunskų g-ja kv. 106 skl. 22 - kv. 104 skl. 32; Ilgis -1,0 km; plotis - 3,2 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR							
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	3200,0	0,0280	89,60	x
2	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=10 cm)	m3	368,0	26,0000	9568,00	21,0
3	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	368,0	0,6586	242,36	x
Skyriuje						9899,96	
žiniaraštyje						9899,96	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2078,99	
Iš viso žiniaraštyje						11978,95	

Sudarė : UAB Kesberta direktorius Robertas Grabauskas
/Pavardė/