

SĄMATA

Statinių grupė Kazlų Rūdos regioninis padalinys

Statinys Vietinės reikšmės (miško) kelias: Varnabūdės g-ja kv. 81 skl. 36 - kv. 87 skl. 8; Ilgis -0,65 km; plotis - 3,0 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR							
Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	1950,0	0,0280	54,60	x
2	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=10 cm)	m3	224,0	26,9839	6044,39	14,0
3	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	224,0	1,5000	336,00	x
Skyriuje						6434,99	
žiniaraštyje						6434,99	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1351,35	
Iš viso žiniaraštyje						7786,34	

Sudarė : UAB Kesberta direktorius Robertas Grabauskas
/Pavardė/