

SĄMATA

Statinių grupė Kazlų Rūdos regioninis padalinys

Statinys Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kazlų Rūdos g-ja kv. 40 skl. 107 - kv. 41 skl. 97; Ilgis -0,66 km; plotis - 3,0 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR							
Sąm. eil.	Darbo kodus	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	1980,0	0,0280	55,44	x
2	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=10 cm)	m3	228,0	26,9147	6136,55	14,0
3	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	228,0	1,5000	342,00	x
Skyriuje						6533,99	
žiniaraštyje						6533,99	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1372,14	
Iš viso žiniaraštyje						7906,13	

Sudarė : UAB Kesberta direktorius Robertas Grabauskas
/Pavardė/