

SAŲATA

Statinių grupė Kazlų Rūdos regioninis padalinys

Statinys Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kazlų Rūdos g-ja kv. 97 skl. 50/23 - kv. 97 skl. 42; Ilgis -0,8 km; plotis - 3,0 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR							
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	2400,0	0,0280	67,20	x
2	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=10 cm)	m3	276,0	26,9521	7438,78	17,0
3	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	276,0	1,5000	414,00	x
Skyriuje						7919,98	
žiniaraštyje						7919,98	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1663,20	
Iš viso žiniaraštyje						9583,18	

Sudarė : UAB Kesberta direktorius Robertas Grabauskas
/Pavardė/