

SĄMATA

Statinių grupė Prienų regioninis padalinys

Statinys Vietinės reikšmės (miško) kelias: Dambravos g-ja 100 kv.26 skl.- 135 kv. 16 skl.; Ilgis - 4,86 km; plotis - 3,5 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui							EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	17010,0	0,0280	476,28	x
2	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=10 cm)	m3	1956,0	23,4456	45859,59	103,0
3	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	1956,0	0,5000	978,00	x
Skyriuje						47313,87	
žiniaraštyje						47313,87	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9935,91	
Iš viso žiniaraštyje						57249,78	

Sudarė :

/Pavardė/