

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2025-03-28 D. „KĖDAINIŲ RAJONO KUNIONIŲ IR SKAISTGIRIŲ KADASTRINIŲ VIETŲIŲ ŠUŠVĖS SAUSINIMO SISTEMOS MELIORACIJOS GRIŲIŲ IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAI“ RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 2025-VP-KRSA-28

2025 m. rugpjūčio d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Kelmės drena“ (įmonės kodas 162582715), atstovaujama direktoriaus Žilvino Čeponio, (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančios įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2025 m. kovo 28 d. Kėdainių rajono Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai“ sutarties Nr. 2025-VP-KRSA-28 (toliau – Sutartis) 9.2.-9.5. punktais ir atsižvelgdami UAB „Kelmės drena“ 2025 m. rugpjūčio 5 d. prašymą, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitarė:

1. Neatlikti darbų pagal pateiktą nevykdomų darbų sąmatą. Nevykdomų darbų kaina yra 1 136,37 Eur su PVM. Šią sumą sudaro darbų vertė be PVM – 939,15 Eur ir pridedamas PVM -197,22 Eur.

2. Atlikti darbus pagal pateiktą vykdomų darbų sąmatą. Vykdomų darbų kaina 51 220,86 Eur su PVM. Šią sumą sudaro darbų vertė be PVM – 42 331,29 Eur ir pridedamas PVM -8 889,57 Eur..

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

6. Susitarimo priedai :

6.1. UAB „Kelmės drena“ prašymas, 1 lapas;

6.2. Apžiūros aktas – 1 lapas;

6.3. Nevykdomų darbų sąmata – 1 lapas;

6.4. Vykdomų darbų sąmata, – 2 lapai.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai,
įstaigos kodas 188768545,

a/s LT 13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas, banko kodas 70440,
tel. +370 347 69 550

Administracijos direktorius
Gintautas Muznikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.

Rangovas:

UAB „Kelmės drena“
Tylioji g. 9, Kelmė,
įmonės kodas 162582715
PVM kodas LT625827113
a/s LT89 4010 0438 0005 0313
„Luminor Bank, banko kodas 40100,
tel. [redacted]

Direktorius
Žilvinas Čeponis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

UAB „Kelmės drena“

Įmonės kodas 162582715, PVM kodas LT625827113, Tylioji 9, Kelmė, LT- 86132, tel. [redacted]
Atsiskaitomoji sąskaita LT894010043800050313 „Luminor Bank“ AB, el.p. kdrena@gmail.com

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

2025-08-05

DĖL DARBŲ PAKEITIMO

Atliekame darbus objekte „Kėdainių rajono Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai“ pagal 2025-03-28 d. sutartį Nr. 2025-VP-KRSA-28. Pagal objekte atliktą faktinės situacijos apžiūrą sudarytas 2025-06-12 d. apžiūros aktas Nr. 1

Prašome sudaryti papildomą susitarimą dėl darbų pakeitimo vadovaujantis 2025-06-12 d. apžiūros aktu Nr. 1

Pridedamas apžiūros aktas, 4 lapai.

Direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų
pavadinimas)

[redacted]

(Parašas)

Žilvinas Čeponis
(Vardas ir pavardė)

Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kelmės drena“

Sutarties Nr.: 2025-VP-KRSA-28

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS

2025-06-12

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) įgyvendindama investicijų projektą „Kėdainių rajono Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai“, vykdydama darbus objekte, kartu su statybos rangovu UAB „Kelmės drena“ atstovu, projektavimo įmonės MB „Melprojekta“ atstovu ir specialistu, atliekančiu statybos objekto rangos darbų techninę priežiūrą, apžiūrėjo vykdomus darbus ir nustatė būtinus techniniame darbo projekte numatytų darbų pakeitimus.

Užsakovo atstovai – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus [redacted]

Techninis priežiūrėtojas – [redacted]

Projektavimo įmonės atstovas – MB „Melprojekta“ direktorė [redacted]

Rangovo atstovas – UAB „Kelmės drena“ [redacted]

Nustatyti šie papildomai būtini įvykdyti darbai, paaiškę vykdam techniniame darbo projekte numatytus darbus:

1. Rekonstruojama pralaida d2 x 1,2 m. L – 13 m. Putnupio up. ties pk. 23+50. Pagal techninį darbo projektą pralaidai buvo numatyta užtaisyti vamzdžių sandūrų siūles ir pabetonuoti aptrupėjusį antgalį. Tačiau išvalius pralaidoje esančias sąnašas ir nuvalius velėną nuo antgalio pastebėta, kad pralaidos vamzdžiai visiškai suaižėję ir atkasant jie gali subyrėti visiškai. Antgaliai keliose vietose suskilę. Šlaitų tvirtinimo plokščių nėra visiškai.
2. Rekonstruojama pralaida G/B d – 1,6m., L – 10 m. Putnupio up. Ties pk. 31+30. Pagal techninį darbo projektą šitai pralaidai taip pat buvo numatytas siūlių užtaisymas. Valant iš pralaidos sąnašas taip pat pastebėta, kad visi pralaidos vamzdžiai daugelyje vietų suskilinėję ir pajudinus gali subyrėti. Šlaitų tvirtinimo plokščių nėra.
3. Rekonstruojama pralaida G/B d-1,0 m. L – 17,5 m., griovyje P-3 ties pk. 5+00. Prie pralaidos nėra įrengta šlaitų tvirtinimo plokščių.
4. Rekonstruojama pralaida G/B d-0,75 m. L – 13 m., griovyje P-4 ties pk. 9+96. Prie pralaidos nėra įrengta šlaitų tvirtinimo plokščių.
5. Rekonstruojama pralaida G/B d-1,25 m., L – 12m., up. Šiaujupys pk. 6+88. Prie pralaidos nėra šlaitų tvirtinimo plokščių, nėra antgalių.
6. Rekonstruojama pralaida G/B d-1,0 m. L – 15 m., up. Š ties pk. 5+00. Prie pralaidos nėra įrengta šlaitų tvirtinimo plokščių.

PRIDEDAMA: 1. Vykdomų darbų sąmata;

2. Nevykdomų darbų sąmata

Užsakovo atstovai:

Techninis priežiūrėtojas:

Projektavimo įmonės atstovas:

Rangovo atstovas:

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
NEVYKDOMI DARBAI

Statinių grupė K25029 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai.

Statinsys 1 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai.

Žiniaraštis 2 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Skaistgirių k.v.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Skaistgirių k.v.

15 R19-245	Aptrupėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37	m3	1,0
19 MN1-14	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui	t. m3	0,204
21 MN7-52	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisyimas geotekstile.	m	118,5

Skyriuje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1,2,3,4,5

1136,37

Sudarė : Direktorius Žilvinas Čeponis
/Pavardė/



Suderinta



2021-08-05

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**VYKDOMI DARBAI**

Statinių grupė K25029 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai

Statinsys 1 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis 1 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d2x1,2 m, L - 13 m Putnupio up. ties PK 23+50 darbai

1 MN6P-0503	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 1,2 m k9=1.15	10m	2,6	
2 MN6-21	Vamzdinės vandens pralaidos d 2x1,2 m (13 m ilgio) demontavimas (su antgaliais k4=0.600,k9=1.15	vnt.	1,0	
3 F11-2-1	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais	m3	5,25	
4 MN8-187	Geotekstilės GRK-3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100m 2	1,2	
5 N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	6,06	
6 MN8-184	G/b plokščių P-15-10 paklojimas, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,0286	
7 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,36	
8 MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m 3	0,059	
9 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	15,09	

Skyriuje 1

20727,57

2 Rekonstruojamos pralaidos G/B D 1,6 m, L - 10 m Putnupio up. ties PK 31+30 darbai

1 MN6-17	Vamzdinės vandens pralaidos G/b D-1,6 m. L-10 m demontavimas k4=0.600,k9=1.15	vnt.	1,0	
2 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m 2	0,6	
3 MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m 3	0,043	
4 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	10,06	
5 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	10,06	
6 MN6-79	Vandens pralaidos iš 1,6m skersmens metalinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,0	

Skyriuje 2

3 Rekonstruojamos pralaidos G/b d-1,0 m L - 17,5 m griovys P-3 ties PK 5+00 darbai.

1 MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,02	
----------	---	-------	------	--

2 MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m 3	0,12
3 N23-154	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k1=1.15,k9=1.15	100m	0,3
4 MN8-184	Šlaitų tvirtinimas g/b P-15-10 plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,0162
5 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po tvirtinimo plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,12
6 MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m 3	0,059

Skyriuje 3

4 Rekonstruojamos pralaidos G/b d-0,75 m L - 13 m.griovys P-4 ties PK 9+96

1 MN1-13	Laikinių pylimėlių supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,2
2 MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m 3	0,12
3 N23-154	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k1=1.15,k9=1.15	100m	0,3
4 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po tvirtinimo plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,12
5 MN8-184	Šlaitų tvirtinimas P-15-10 g/b plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,00864

Skyriuje 4

5 Rekonstruojamos pralaidos G/b d-1,25 m L- 12m Up. Šiaujupys ties PK 6+88 darbai

1 MN1-13	Laikinių pylimėlių supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,2
2 MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m 3	0,12
3 N23-154	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,3
4 MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais atgalių įrengimui. k9=1.15	t. m3	0,004
5 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po atgaliais k9=1.15	100m 2	0,0024
6 N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio atgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	6,06
7 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po tvirtinimo plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,416
8 MN8-184	Šlaitų tvirtinimas P-15-10 plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,0286
9 MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m 3	0,052

Skyriuje 5

6 Rekonstruojamos pralaidos G/b d-1,0 m L - 15 m Up Šiaujupys ties PK 20+26 darbai.

1 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po tvirtinimo plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,12
2 MN8-184	Šlaitų tvirtinimas P-15-10 G/b plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,0165

Skyriuje 6

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

1522,08


42331,29

8889,57

51220,86

Sudarė: Žilvinas Čeponis

/Pavardė/



Techn. prie.

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
VYKDOMI DARBAI

Statinių grupė K25029 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statiniųrekonstrukcijos darbai

Statiny 1 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statiniųrekonstrukcijos darbai

Žiniaraštis 1 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statiniųrekonstrukcijos darbai

2025.07.22

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojamos pralaidos HDPE d2x1,2 m, L - 13 m Putnupio up. ties PK 23+50 darbai						
1	MN6P-0503	Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžių skersmuo 1,2 m k9=1.15	10m	2,6		
2	MN6-21	Vamzdinės vandens pralaidos d 2x1,2 m (13 m ilgio) demontavimas (su antgaliais k9=1.15	vnt.	1,0		
3	F11-2-1	Smėlio pasluoksnių įrengimas po vamzdžiais	m3	5,25		
4	MN8-187	Geotekstilės GRK-3 paklojimas vamzdžiams k9=1.15	100m 2	1,2		
5	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio atgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	6,06		
6	MN8-184	G/b plokščių P-15-10 paklojimas, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,0286		
7	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnių įrengimas po plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,36		
8	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m 3	0,059		
9	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	15,09		
Skyriuje 1						
2 Rekonstruojamos pralaidos G/B D 1,6 m, L - 10 m Putnupio up. ties PK 31+30 darbai						
1	MN6-17	Vamzdinės vandens pralaidos G/b D-1,6 m. L-10 m demontavimas k9=1.15	vnt.	1,0		
2	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnių įrengimas k9=1.15	100m 2	0,6		
3	MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m 3	0,043		
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	10,06		
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	10,06		
6	MN6-79	Vandens pralaidos iš 1,6m skersmens metalinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	1,0		
Skyriuje 2						
3 Rekonstruojamos pralaidos G/b d-1,0 m L - 17,5 m griovys P-3 ties PK 5+00 darbai.						
1	MN1-14	Laikinių pylimų supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,02		

2 MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m 3	0,12
3 N23-154	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k1=1.15,k9=1.15	100m	0,3
4 MN8-184	Šlaitų tvirtinimas g/b P-15-10 plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,0162
5 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po tvirtinimo plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,12
6 MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m 3	0,059

Skyriuje 3

4 Rekonstruojamos pralaidos G/b d-0,75 m L - 13 m.griovys P-4 ties PK 9+96

1 MN1-13	Laikinių pylimėlių supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,2
2 MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m 3	0,12
3 N23-154	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k1=1.15,k9=1.15	100m	0,3
4 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po tvirtinimo plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,12
5 MN8-184	Šlaitų tvirtinimas P-15-10 g/b plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,00864

Skyriuje 4

5 Rekonstruojamos pralaidos G/b d-1,25 m L- 12m Up. Šiaujupys ties PK 6+88 darbai

1 MN1-13	Laikinių pylimėlių supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0,2
2 MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių. k9=1.15	100m 3	0,12
3 N23-154	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,3
4 MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais antgalių įrengimui. k9=1.15	t. m3	0,004
5 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po antgaliais k9=1.15	100m 2	0,0024
6 N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	6,06
7 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po tvirtinimo plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,416
8 MN8-184	Šlaitų tvirtinimas P-15-10 plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,0286
9 MN8-165	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.15	100m 3	0,052

Skyriuje 5

6 Rekonstruojamos pralaidos G/b d-1,0 m L - 15 m Up Šiaujupys ties PK 20+26 darbai.

1 MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po tvirtinimo plokštėmis k9=1.15	100m 2	0,12
2 MN8-184	Šlaitų tvirtinimas P-15-10 G/b plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.15	100m 3	0,0165

Skyriuje 6

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

1522,08

44158,22

9273,23

53431,44

Sudarė :

Direktorius

/Pavardė/

Žilvinas Čeponi

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
NEVYKDOMI DARBAI

Statinių grupė K25029 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai.

Statinys 1 Kėdainių rajono savivaldybės Kunionių ir Skaistgirių kadastrinių vietovių Šušvės sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai.

Žiniaraštis 2 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Skaistgirių k.v.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Skaistgirių k.v.

1 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Skaistgirių k.v.				
15 R19-245	Aptrupėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37	m3	1,0	
19 MN1-14	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui	t. m3	0,204	
21 MN7-52	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisyimas geotekstile.	m	118,5	
Skyriuje 1				
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
Iš viso žiniaraštyje 1,2,3,4,5				

Sudarė : Direktorius Žilvinas Čeponis
/Pavardė/

