

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

UAB "DIRŽĖ"

Statinių grupė

3 Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Statyns 88 Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Ymėžės upelio baseino griovių ir statinių juose neatliktų darbų ir sugadintų melioracijos statinių atstatymas.

Žiniaraštis 7 riovys Y-1-3

2023.06.16

Suma žiniaraščiui

27188.10 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovys.						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	32.0	16.89	540.48
2	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktorais iki 59 kW (80 AJ) galinumo, kai kelmynas retas k9=1.15	ha	0.32	256.71	82.15
3	H06P-1	Įvirtusių, nulūžusių medžių, jų šakų, kitų medionos atliekų pašalinimas iš griovio ir išvežimas iki 2 km	t	3.0	7.87	23.61
4	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galinumo k9=1.15	ha	1.74	614.97	1070.05
5	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	0.38	173.52	65.94
6	MN1-46	Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galinumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0.009	778.99	7.01
7	R1-54	grunto kasimas nuo griovio šlait žū vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 II gr. grunte kaušo talpos ekskavatoriumi, atstatant projekcinį šlaitų skerspūvį ir paskleidžiant arunta. k9=1.15	100m3	6.5	335.33	2179.65
8	R1-54	Grunto kasimas nuo griovio šlaitų vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 kaušo talpos išlyginant šlaitus ir paskleidžiant arunta. k9=1.15	100m3	0.12	335.33	40.24
9	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktorais iki 59 kW (80 AJ) galinumo k9=1.15	ha	1.1	64.35	70.79
10	MN4P-0205	Žemės kultivavimas, kartu akėjant k9=1.15	ha	0.64	34.16	21.86
11	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktorais iki 59 kW (80 AJ) galinumo, kai kelmynas retas k9=1.15	ha	0.3	256.71	77.01
12	MN4P-0214	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0.64	419.68	268.6
13	MN7-8	Griovių vagos formavimas rankiniu būdu tvoorelės įrengimui. k9=1.15	m3	15.0	36.44	546.6
14	MN2-6	Dvipusis griovio šlaitų papėdės tvirtinimas 0.2 m aukščio paramstyta lentų tvorele (100m griovio) k9=1.15	100m	3.5	907.35	3175.73
15	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	65.0	180.11	11707.28
16	MN7P-0105	Vandens nutekėjimui į griovį lėkščiašlaitės vagos įrengimmas buldozeriais iki 59 kW galinumo. k9=1.15	100m3	0.3	176.06	52.82
17	MN3-187-3	Latako L-50PE-3,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 3,0m (1latakui) k9=1.15	vnt.	3.0	657.83	1973.49
18	MN8P-1001	Šlaitų tvirtinimas akmenimis iki 1 m storio sluoksniu, kai šlaito nuolydis 1:3 ir mažesnis k9=1.15	100m3	0.06	9436.52	566.19
Skyriuje 1						22469.5
Žiniaraštyje 7						22469.5
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4718.6
Iš viso žiniaraštyje 7						27188.1

Skaičiavo: _____

(Pavardė)