

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

UAB "DIRŽĖ"

Statinių grupė

3 Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Statinsys 88 Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Ymėžės upelio baseino griovių ir statinių juose neatliktų darbų ir sugadintų melioracijos statinių atstatymas.

Žiniaraštis

6 Griovys Y-1-10

2023.06.16

Suma žiniaraščiui

3971.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovys						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	12.0	16.89	202.68
2	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo, kai kelmynas retas k2=2.00,k9=1.15	ha	0.12	359.47	43.14
3	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galinumo k9=1.15	ha	0.85	614.97	522.72
4	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	4.97	173.54	862.48
5	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	0.62	239.89	148.73
6	MN7-8	Žolių ir sąnašų valymas rankiniu būdu nuo pralaidos tvirtinimo plokščių, kabelių apsaugos zonoje, kai griovio avlis iki 3 m k9=1.15	m3	1.0	36.44	36.44
7	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galinumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3	0.216	778.99	168.26
8	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui pravažiuojant 2kartus traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo k9=1.15	ha	0.57	64.35	36.68
9	MN4P-0205	Žemės kultivavimas, kartu akėjant k9=1.15	ha	0.57	34.16	19.47
10	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo, kai kelmynas retas k9=1.15	ha	0.25	256.71	64.18
11	MN4P-0214	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0.57	165.96	94.6
12	F46-1-9	Esamo sulūžusio latakų L-50gb demontavimas ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu.pakraunant mechanizuotai	m3	0.42	80.85	33.96
13	MN2-16	Latakų L-50GB-5 įrengimas (1 latakui) k9=1.15	vnt	1.0	1029.47	1029.47
Skyriuje 1						3262.81
2 Pralaidos						
1	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) k9=1.15	vnt	1.0	19.01	19.01
Skyriuje 2						19.01
Žiniaraštyje 6						3281.82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						689.18
Iš viso žiniaraštyje 6						3971.0

Skaičiavo: _____

(Pavardė)