

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė KRIOKLYS Hidrotechninis įrenginys

Statinys 1 Šachtinė pralaida

Žiniaraštis 1 Remonto darbai

2025.12.10 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	R9-30	Laiptų, apžvalgos aikštelių metalinių turėklų išardymas	m	30.000		
2	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 5 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	2.650		
3	F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 5 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	1.850		
4	H76T-6	Betoninių paviršių plovimas aukštu slėgiu k8=1.17	m2	5.000		
5	H76T-9	Dulkių valymas	m2	5.000		
6	H76T-15	Betoninių paviršių gruntavimas teptuku k9=1.15	m2	5.000		
7	H76T-42	Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis, antikorozinėmis dangomis, dažant du kartus rankiniu būdu k9=1.15	m2	5.000		
8	H76T-35	Betoninių paviršių tinkavimas iki 5 mm storio sluoksniu k9=1.15	m2	5.000		
9	H76T-31	Pažeistų betone vietų atstatymas skiediniu, kai betonavimo gylis daugiau 20 mm k8=1.04,k9=1.15	m3	1.150		
10	H76T-7	Armatūros plovimas aukštu slėgiu su smėliu k8=1.17	m2	8.000		
11	H76T-17	Metalinių paviršių gruntavimas teptuku k9=1.15	m2	8.000		
12	H76T-24	Metalinių paviršių dažymas du kartus teptuku k9=1.15	m2	8.000		
13	F6-2-1	Monolitiniai gelžbetonio pamatai k8=1.04,k9=1.15	m3	4.650		
14	F9-1	Plieno sijos ir rygeliai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	1.850		
15	F9-2	Plieno ryšiai ir spyriai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0.360		
16	F9-4	Kitos smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0.225		
17	N9P-0109	Metalinių cinkuotų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas k8=1.03	t	0.350		
18	F9-3	.Nerūdijančio plieno turėklai, pintos grotelės k8=1.03	t	1.400		
19	N11P-1101	Grindlenčių tako įrengimas (ant įrengtų gulekšnių) , kai lentos ažuolinės, storis 40 mm	m2	55.000		
20	N21P-0703	Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	30.000		
21	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose,	100m	1.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina		Iš viso
22	N21-349	laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant žemės	100vnt	0.030			
23	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	15.000			
Skyriuje 1							
žiniaraštyje 1							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							
Iš viso žiniaraštyje 1							

Sudarė :
/Pavardė/