

Darbo kodas	Darbo pav. kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vienetas	Kiekis	D. užm.	Kaina		Mechanizmas	IS viso
		EUR								

1	N10-183	m2	Plastikinės pertvaros demontavimas, išsaugant medžiagas	16.0	51.24	51.24	86.25	86.25		51.24
2	N11-123-1	100m2	Laminuotų grindlentių dangos demontavimas	0.37	86.25	86.25	86.25	86.25		86.25
3	R14-78-1	m2	Ankščiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsinis dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	66.0	324.67	131.54	456.21			456.21
4	R14-78-2	m2	Ankščiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsinis dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	37.0	213.51	80.49	294.0			294.0
5	N11-54-5	100m2	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 ir glaistant	0.37	47.75	64.01	120.95			120.95
6	N1P-0702	m2	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir suldyant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvių paprasto piešinio	37.0	148.97	378.03	528.7			528.7
7	R7-93	m2	Durų keitimas mūro sienose prie šiluminės durų blokais	2.0	27.72	300.0	327.72			327.72
8	N2P-0114	vnt	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas daugiausiai 2 m2	1.0	14.5	85.88	100.61			100.61
9	N10-160	vnt	Mobilųjų stelazų įrengimas	7.0	250.29	5250.0	5500.29			5500.29
10	R63P-3104	vnt	Radiaatorių demontavimas, kai radiaatorių masė iki 50 kg	1.0	3.35		3.35			3.35
11	N16P-0901	vnt	Piešinių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	1.0	15.02	86.5	101.67			101.67
12	R63P-3103	m	Vagų iškirptimas vidaus vamzdinams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm2	30.0	16.52	14.44	30.96			30.96
13	R17-35	m	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų	19.0	14.05	0.43	14.48			14.48
14	N16P-0201	m	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	19.0	47.24	91.45	139.21			139.21

Suma žiniaraščiui 12332.59 EUR

Lapas 1

žiniaraščiui

2 Archyvo įrengimo darbai

atitinių grupė

2 Trumpalaikio saugojimo archyvo įrengimo darbai, Priestotio g. 11, Klaipėda

atitinių grupė

150813 AB "Lietuvos geležinkelių" filialas "Klaipėdos geležinkelio infrastruktūra

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



2015 M. 08  
 ATSAKINGAS ATSTOVAS  
 Tvirtinui: 12.332,59 TUKST. EUR