

SUSITARIMAS NR. 6

PRIE 2019 M. KOVO 8 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 26-169 - (7.7)

2020 m. spalio _____ d.

Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188776264, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Sonus exsertus“, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“ direktoriaus Lauro Danio, veikiančio pagal 2018 m. lapkričio 7 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr.JVS18/11/07 suteiktus įgaliojimus (3.2.2 punktu), (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2019 m. kovo 8 d. sudarė Statybos Rangos sutartį Nr. 26-169- (7.7)(toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbus, įskaitant darbo projekto parengimą. Po perskaičiavimo pradinė sutarties vertė – 30 133 733,88 eurų su PVM. Atsižvelgiant į visus Sutarties pakeitimus Priimta sutarties suma 31 568 131,63 eurų su PVM.

b) 2020 m. spalio 02 d. sudaryti Defekciniai aktai Nr. 1; 2; 3; 4; (Priedas Nr. 1) suderintas Statytojo atstovo, Statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovo, Rangovo atstovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, kuriame nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ir pirkimo dokumentuose ir yra neatsiejamai susieti su Sutartyje numatytais darbais ir be jų neįmanoma įgyvendinti sutarties (toliau – Papildomi darbai), taip pat numatyti atsisakomi (pakeičiami) darbai (toliau – Atsisakomi (nevykdomi) darbai);

c) Papildomi darbai – Fasado ir stogo keičiami darbai - darbai, atsiradę detalizuojant DP mazgus, atsižvelgiant į nestandartinius technologinius procesus, garso sklidimo iš lauko, akustinius procesus, mažinant šilumos nuostolius per sienų ir fasadų nestandartinių mazgų sujungimus, įvertinus detalius konstrukcinius brėžinius, konstrukcijų surinkimo galimybes, būtinai pakeitimai, atsiradę dėl technologinių sprendimų, kaip numatyta Darbo Projekte ir Defekciniame akte Nr.1. Parko papildomi/keičiami darbai – darbai atsiradę rengiant DP projektą, patikslinę Architektūrinę ir sklypo plano dalis, patikslinti „Automobilių aikštelės, šaligatvių, parko šaligatvių dangos“ kiekiai, sklypo plano medžiagų kiekų žiniaraštyje DP ir Defekciniame akte Nr.2 Konstrukcijos – darbai atsiradę įvertinus detalius konstrukcinius brėžinius, konstrukcijų stabilumą, tvirtumą, užtikrinti pastato akustines savybes, priešgaisrinius reikalavimus būtinai pakeitimai, atsiradę dėl technologinių sprendimų, kaip numatyta Darbo Projekte ir Defekciniame akte Nr.3. Rengiant elektrotechninės dalies DP projektą būtinai pakeitimai išvengiant laiptų apledėjimo, kaip numatyta Darbo Projekte ir Defekciniame akte Nr.4.

d) Atsisakomi (nevykdomi) darbai – detalizavus darbo projektą SP (sklypo planas), SA (Architektūros dalis) dalį detalizuojant E (Elektrotechninė) ir SK (Statybinė konstrukcinė) techninio projekto sprendinius, koregavosi sąnaudų kiekių žiniaraščiai, sumažėjo medžiagų kiekiai, keitėsi mazgai, detalės, medžiagiškumui, atsižvelgiant į detalius inžinerinius brėžinius, procesus, eksploatacija, pastebėtos techninio projekto klaidos, atsirado būtinai pakeitimai, dėl patikslintų sprendimų, kaip numatyta Darbo projekte ir Defekciniame akte Nr.1;2;3;4;

e) Sutarties 10.4 punktas numato:

„10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.“

f) Sutarties 10.2 punktas numato pakeitimų formavimo tvarką;

g) Papildomų darbų vertė/įkainiai apskaičiuoti vadovaujantis Sutarties 10.2 punkto 10.2.3 papunkčiu, Nevykdomų darbų vertė paskaičiuota vadovaujantis Sutarties 10.2 punkto 10.2.1, 10.2.2 punktais.

h) Papildomus darbus dėl ekonominių ar techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant darbų nepertraukiamumą, jų įvykdymą Sutartyje numatytais terminais ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų ir išlaidų dubliavimo. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo, būtų neišvengiamai sutrikdytas Rangovo vykdomų Darbų procesas, kiltų techninių ir technologinių trikdžių dėl esamo Rangovo ir naujo rangovo atliekamų darbų tarpusavio suderinamumo. Taip pat, perkant darbus iš naujo rangovo, esamas Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvieta, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvieta priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo darbus. Be to, kelių rangovų veikla vienoje statybvieta yra sunkiai suderinama dėl darbų saugos ir atsakomybės už atlikus darbus, taip pat Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti patirtas išlaidas už prastovas Darbų stabdymo metu;

i) Vadovaujantis Sutarties 9 punkto 9.9.1. papunktyje papildomų darbų kainos apskaičiuotos taip:

- pagal a) papunktį Papildomi darbai pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius sudaro $153\,427,74 \text{ Eur su PVM} \times 0,046 = 7\,057,68 \text{ Eur su PVM}$ (įkainių indeksavimo suma), galutinė Papildomų darbų suma įvertinus indeksaciją $153\,427,74 \text{ Eur su PVM} + 7\,057,68 \text{ Eur su PVM} = 160\,485,42 \text{ Eur su PVM}$.

- pagal b) papunktį Papildomi darbai, kurių įkainių Sutartyje nėra, 2020 m. balandžio mėn. paskelbtais įkainiais $1\,732\,616,45 \text{ Eur su PVM}$.

- pagal a) papunktį Atsisakomų (nevykdomų) darbų suma $1\,457\,052,81 \text{ Eur su PVM} \times 0,046 = 67\,024,43 \text{ Eur su PVM}$, galutinė Atsisakomų (nevykdomų) darbų suma įvertinus indeksaciją $1\,457\,052,81 \text{ Eur su PVM} + 67\,024,43 \text{ Eur su PVM} = 1\,524\,077,24 \text{ Eur su PVM}$.

y) Iš viso šiuo papildomu susitarimu pagal Sutarties 10.4 punktą įsigijama papildomų darbų už $1\,893\,101,87 \text{ Eur su PVM}$, nuo pradinės sutarties vertės tai sudaro 6,28 proc.

j) Bendras Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Sutarties 10.4 punktą atliekamų pakeitimų procentas – 16,81 proc.(10,53 proc. + 6,28 proc.);

k) Sutarties 10.5 punktas numato, kad pakeitimai, kurių bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. Pagal šį sutarties punktą įsigijami papildomi klinkerio trinkelio įrengimo darbai parko teritorijoje, bei atsisakomi betoninių trinkelio įrengimo darbai parko teritorijoje. Vadovaujantis Sutarties 9 punkto 9.9.1. papunktyje papildomų, atsisakomų/nevykdomų darbų kainos apskaičiuotos taip:

- pagal b) papunktį klinkerio trinkelio įrengimo papildomų darbų įkainių Sutartyje nėra, todėl šių darbų kaina apskaičiuota 2020 m. balandžio mėn. paskelbtais įkainiais ir sudaro $94\,492,86 \text{ Eur su PVM}$.

- pagal a) papunktį betoninių trinkelų įrengimo atsisakomų (nevykdomų) darbų suma 44 086,35 Eur su PVM $\times 0,046 = 2\,027,97$ Eur su PVM (įkainių indeksavimas), galutinė atsisakomų (nevykdomų) darbų suma įvertinus indeksaciją 46 114,32 Eur su PVM.

1) Iš viso šiuo papildomu susitarimu pagal Sutarties 10.5 punktą įsigyjama papildomų darbų už 94 492,86 Eur su PVM (Defektinio akto Nr. 2 punktas 1.3.), nuo pradinės sutarties vertės tai sudaro 0,31 proc.

ir

Vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, kad kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

2. VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutarties jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kartu yra šios sąlygos kartu: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

3. VPI 89 straipsnio 1 d. 5 p. reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje (Susitarimo h) punktas);

4. VPI 89 straipsnio 2 d., kuri numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

5. Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, kuriame nurodyta, kad „Atliekant pakeitimus, pagal VPI 89 straipsnio (PI 97 straipsnio) 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalyje numatytus atvejus, reikia skaičiuoti tik tai, kas įsigyjama papildomai (*atkreipkite dėmesį, kad atsakymas šioje vietoje nesibaigia ir jį reikia skaityti bei taikyti su žemiau esančia pastraipa*). Atsisakymas atliekamas pagal VPI 89 straipsnio (PI 97 straipsnio) 1 dalies 5 punktą, prieš tai pagal VPI 89 straipsnio (PI 97 straipsnio) 4 dalį įvertinus ar toks pakeitimas nėra esminis bei ar dėl pakeitimo nesikeičia sutarties pobūdis. Tokiu atveju, „atsisakymai“ su pakeitimais, kuriais įsigijami papildomi darbai, tarpusavyje nesumuojami.“¹

6. Sutarties 10.4 punkto 10.4.1 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami kai prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie

¹ <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360003588659-Ar-atliekant-sutarties-keitimus-pagal-VP%C4%AE-89-str-1-d-2-p-5-d-ir-skai%C4%8Diuojant-pakeitim%C5%B3-apimt%C4%AF-proc-turi-b%C5%ABti-sumuojami-atsisakom%C5%B3-ir-vietoj-j%C5%B3-%C4%AFsigijam%C5%B3-darb%C5%B3-vert%C4%97->

tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

7. Sutarties 10.4 punkto 10.4.2. papunkčiu, kuriame nustatyta, kad būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis;

8. Sutarties 10.5 punktu kuriame nustatyta, kad pakeitimai, kurių bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbus:

1.1. už 1 893 101,87 Eur su PVM, kurie sudaro 6,28 procento Pradinės Sutarties vertės (apskaičiuojama nuo po perskaičiavimo pakoreguotos pradinės sutarties vertės) ir kurių būtinumas grindžiamas Sutarties 10.4 punktu;

1.2. už 94 492,86 Eur su PVM, kurie sudaro 0,31 procento Pradinės Sutarties vertės (apskaičiuojama nuo po perskaičiavimo pakoreguotos pradinės sutarties vertės) ir kurių būtinumas grindžiamas Sutarties 10.5 punktu;

2. Atsisakyti (nevykdyti) dalies Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbų:

2.1. pagal Sutarties 10.4 punktą už 1 524 077,24 Eur su PVM;

2.2. pagal Sutarties 10.5 punktą už 46 114,32 Eur su PVM.

3. Įvertinus papildomų ir atsisakomų (nevykdomų) darbų sumas, pakoreguoti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Priimtą Sutarties sumą ir pakeisti Sutartyje nurodytus užsakovo skiriamus asmenis:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Priimta Sutarties suma,	9.1	31 985 534,80 (trisdešimt vienas milijonas devyni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai,80 ct)
iš kurių PVM sudaro	9.1	5 551 208,52 (penki milijonai penki šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai aštuoni eurai, 52 ct)

4. Atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, atitinkamai pakoreguoti Suvestinę statybos kainą, Objektinę sąmatą ir Darbų atlikimo grafiką.

5. Sutartyje numatytas Darbų atlikimo terminas dėl Papildomų darbų keičiamas nebus.

6. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas Šalių raštišku susitarimu.

7. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartyje Nr. 26-169-(7.7).

8. Šio Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

9. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki Šalys įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

10. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11. Šio Susitarimo priedai:

11.1. 1 priedas Defektiniai aktai Nr.1,2,3,4, papildomų ir atsisakomų (nevykdomų) darbų lokalinės sąmatos;

11.2. 2 priedas Suvestinis statybos kainos paskaičiavimas;

- 11.3. 3 priedas Objektinė sąmata;
11.4. 4 priedas Darbų atlikimo grafikas.
12. Šalių rekvizitai:

12.1. Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, a.s. Nr. LT167300010041410232, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, tel.: (8 313) 51233, faksas: (8 313) 55376, el. paštas: info@druskininkai.lt

12.2. Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“, kodas 302711748, PVM mokėtojo kodas LT100006605812, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Sluškių g. 3-11, 01100 Vilnius, a.s. Nr. LT287044060007828658, AB „SEB bankas“, banko kodas 70440, tel. +370 8600 29958, el. paštas: info@statybukodas.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „Sonus exsertus“, kodas 303190383, PVM mokėtojo kodas LT100008180415, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Miglės g. 111, Didžioji Riešė, LT-14262 Vilniaus, a.s. Nr. LT037044060007931249 AB „SEB bankas“, banko kodas 70440, tel. +370 699 023661, el. paštas: edmundas@sonus.lt.

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Jungtinės veiklos partnerių vardu

Savivaldybės administracijos direktorė

Uždarnosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“ direktorius

Vilma Jurgelevičienė

Lauras Danys

Parašas

Parašas.....

A.V.

A.V.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 2

2020 m. spalio 02 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ statinio statybos techninės priežiūros vykdymo vadovas Edvartas Sereika, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą sklypo plano darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1 Rengiant darbo projektą patikslinti „Automobilių aikštelės dangos“ kiekiai (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4).
- 1.2 Rengiant darbo projektą patikslinti „Šaligatvių, aikštelės dangos“ kiekiai (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6).
- 1.3 Rengiant darbo projektą patikslinti „Parko šaligatvių dangos“ kiekiai ir parinktos klinkerio trinkelės. (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4).
- 1.4 Rengiant darbo projektą patikslinti „Terasinių lentų pakyla, amfiteatras“ kiekiai (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.4.5).
- 1.5 Rengiant darbo projektą patikslinti vejos bordiūrai ir jų kiekis ir parinkti tamsios spalvos vejos bordiūrai (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.11.1; 3.11.2; 3.11.3).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto konstrukcijų ir architektūros dalies detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Įrengimo darbų suma 332 911,04 Eur su PVM, nevykdomų darbų suma 194 515,57 Eur su PVM;
- 2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 332 911,04 Eur su PVM (pagal Sutarties 10.5 punktą įsigyjama papildomų darbų už 94 492,86 Eur su PVM (žiūr. Žiniaraštį „Parko įrengimo darbai (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais) 1 skyrius 2 ir 3 eilutės) visi kiti likusieji papildomi darbai pagal 10.4 punktą), nevykdomų darbų vertė 194 515,57 Eur su PVM (pagal Sutarties 10.5 punktą atsisakomų darbų už 44 086,35 Eur su PVM (žiūr. Žiniaraštį „Sklypo tvarkymo darbai 3 skyrius 13 eilutė) visi kiti likusieji atsisakomi darbai pagal 10.4 punktą), apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

1. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 3 lapai;
 2. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 3 lapai.
 3. Projektuotojų raštas, 1 lapas.
 4. TP ir DP palyginimo mazgai, 4 lapai.
-

DEFEKTINIS AKTAS NR. 1

2020 m. spalio 02 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ statinio statybos techninės priežiūros vykdymo vadovas Edvartas Sereika, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtus konstrukcijų ir architektūrinius darbo projektus.

1. Nustatė:

1.1. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis grindų terasoje GT-01 mazgas, keičiama mazgo sudėtis, nebus naudojami tvirtinimo elementai visos šiltinimo medžiagos bus klijuojamos klijais, kurie nepažeis jau įrengtos garo izoliacijos, pratęsiant grindų terasoje tarnavimo laiką ir nereikalaudami papildomų kaštų jo eksploatacijai (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 80 ir NR 81;).

1.2. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis žalio stogo mazgas, keičiama mazgo sudėtis, ant sutapdinto stogo nebus naudojami tvirtinimo elementai visos šiltinimo medžiagos bus klijuojamos klijais, kurie nepažeis jau įrengtos garo izoliacijos, pratęsiant stogo tarnavimo laiką ir nereikalaudami papildomų kaštų jo eksploatacijai (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 82 ir NR 83).

1.3. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis fasado apšiltinimo mazgas maksimaliai sumažina galimus šalčio tiltus per išorinius kronšteinus, naudojant išorinius ant apšiltinimo sluoksnio kronšteinus juos tvirtinant ankeriniais varžtais su nailoniniais kaišiais (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 85 ir Nr 86).

1.4. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis fasado emalitinių zonų šiltinimo mazgas už stiklų, eliminuojant šiltinimo medžiagos tvirtinimą smeigėmis, nes pakeitus šiltinimo medžiagą technologiškai ji bus tvirtinama ant sandarinimo poliuretaninių klijų, neįvedant papildomų smeigių (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 88 ir Nr 89).

1.5. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis stogo ST-01; ST02 mazgas, keičiasi mazgų sudėtys: ant mažosios ir didžiosios koncertų salių stogų nebus naudojami atviri karkaso tvirtinimo elementai, kurie jau klijuosis prie įrengtos pvc dangos, jie yra numatyti apdailos tvirtinimui ir kurie nepažeis jau įrengtos hidroizoliacijos, pratęsiant stogo tarnavimo laiką ir nereikalaudami papildomų kaštų jo eksploatacijai, taip pat pasirinktos garsą sugeriančios ir atliekančios garo barjero funkciją medžiagos, vietoje sunkesnių ir mažiau veiksmingų cementinių plokščių, tuo pačiu išlengvinant stogo nuosavą svorį. (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96).

1.6. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis mažosios koncertų salės fasado apšiltinimo mazgas ST-01^{““}, keičiama mazgo sudėtis: esant netaisyklingo kūgio formos fasadui norint išgauti architektūriškai vientisą fasado plokštumą suvedant su stogo plokštuma, reikalinga apsaugoti pasvirusį fasadą nuo tiesioginių kritulių ir galimo šalčio nuostolio, pasvirusios sienos ir stogo sujungimo vietoje, įrengiama ant sienų hidroizoliacija ir ant jos klijuojami profiliai nepažeidžiant hidroizoliacijos ant kurių tvirtinsis fasado apdaila (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 97).

1.7. Rengiant darbo projektą suprojektuotos fasado HPL plokštės iš 8mm. storio, kadangi mažinamas plokštės savasis svoris ir apkrovos tenkančios sienoms santykinai sumažėja, išlaikant visas vėjo apkrovas ir plokštės atsparumą bei stiprumą kurios numatytos projekte. (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 2; 3; 4).

1.8. Rengiant darbo projektą, atsižvelgiant į architektūrinius sprendimus ir dūmų šalinimo per angas gaisrinius reikalavimus numatyta atsisakyti profiliuoto plieno dažymo ir įrengti aliuminio kompozito plokščių apdailą. (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 10).

1.9. Rengiant darbo projektą, patikslinti kiekiai ir atsižvelgiant į architektūrinius sprendinius patikslinta, stogo dangą iš plieno lakštų projektuojama su plieno kasetėmis esant būtinybei įrengti sklandų stogo su fasadu sujungimą. (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 8; 11).

1.10. Rengiant darbo projektą suprojektuotos terasos iš HPL medžiagos, nes nesikaupia purvo apnašos, atspari smūgiams, atspari graffiti dažams, atspari UV poveikiui, atspari trinčiai, nereikalauja ateityje eksploatacijos metu jokios spalvos savybių išlaikymo priežiūros, atspari šalčiui, lengva priežiūra ir valymas. (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 14; 16).

1.11. Rengiant darbo projektą patikslintas kiekis apželdintų stogų ant eksploatuojamo stogo mazgo įrengimui. (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 17).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

2.1. Patvirtinti darbo projekto konstrukcijų ir architektūros dalies detalizuojant techninio projekto sprendinius.

2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.

2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.

2.4. Įrengimo darbų suma 1 531 560,97 Eur su PVM, nevykdomų darbų suma 1 306 623,59 Eur su PVM;

2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 1 531 560,97 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 1 306 623,59 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Medžiagų poreikio konstrukcijų dalies palyginamasis žiniaraštis, 9 lapas;
2. Medžiagų poreikio architektūrinės dalies palyginamasis žiniaraštis, 6 lapai;
3. Lokalinės sąmatos, 8 vnt., 11 lapų.
4. Projektuotojų raštas, 2 lapai.
5. DP ir TP palyginimo mazgai, 14 lapų.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 3

**2020 m. spalio 02 d.
Druskininkai**

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ statinio statybos techninės priežiūros vykdymo grupės vadovas Edvartas Sereika, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Detalizavus Techninio projekto sprendinius, suprojektuotos naujos papildomos metalinės įdėtinės detalės TT plokščių įtvirtinimui, kurios yra būtinos dėl konstrukcijos standumo ir stabilumo ant metalinių sijų. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 59).
- 1.2. Detalizavus Techninio projekto sprendinius, suprojektuoti nauji poliniai pamatai atraminei panduso sienutei prie T ašies, kurie yra būtini užtikrinant jos stabilumą dėl grunto apkrovų. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 66).
- 1.3. Detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuota nauja elastomerinė akustinė juosta po visais vidaus laiptais. Juosta montuoti būtina dėl keliamų akustinių reikalavimų. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 64)
- 1.4. Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl didelių apkrovų tenkančių nuo TT perdangos plokščių suprojektuotos naujos padidinto atsparumo, storasienės, metalinės kolonos F.K2-1 (ašių susikirtimas E-B), kurios būtinos užtikrinant konstrukcijų atsparumui ir stabilumui. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 21).
- 1.5. Detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuoti nauji poliai ir galvenos, kurie yra būtini kaip pagrindas montuojant laikančiom stogelio konstrukcijas kolonomis ašyje D. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 5).
- 1.6. Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl keliamų priešgaisrinių reikalavimų, suprojektuotos trys šviesduobės dūmų šalinimui ašyse 3; 24 ir T (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 15).

- 1.7. Detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuotas silikatinų plytų mūras TT plokščių angose, dėl būtinybės užpildyti tuštumas ir užtikrinti pastato akustines savybes. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 17).
- 1.8. Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl keliamų akustinių reikalavimų ir atsirandančio šalčio tilto bei atsiradusios būtinybės užpildyti tuštumą, suprojektuotas putų polistirolas tarp TT plokščių ir mažosios salės sienų (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 18).
- 1.9. Detalizavus techninio projekto sprendiniu, suprojektuotos naujos įdėtinės detalės metalinių stogo konstrukcijų tvirtinimui; (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 16).
- 1.10. Detalizavus techninio projekto sprendinius, po pirmo aukšto grindimis, šalia 1 ašies, esančius oratakus rementis technologiniais pagrindais būtina atskirti polistirolio sluoksniu, o virš oratakių įrengti dvigubo armavimo G/B grindis. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 69).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto konstrukcijų dalies detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Patvirtinti pakeitimus, būtinus užtikrinti tinkamą konstrukcijų veikimą ir laiką galia.
- 2.4. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 54 599,23 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 9 lapai;
2. Lokalinės sąmatos, 2 vnt., 3 lapai.
3. Konstrukcinių sprendinių detalės (22 lapai);
4. Projektuotojų raštas, 2 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 4

**2020 m. spalio 02 d.
Druskininkai**

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ statinio statybos techninės priežiūros vykdymo grupės vadovas Edvartas Sereika ir - UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Šarūnas Šeškus, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ rengiant elektrotechninės ir vidaus nuotekų projektus.

1. Nustatė:

- 1.1 Montuojant drenazinę siurblynę rūsyje tarp 23-24 ir D-F ašių, technologiškai reikalinga įrengti medinį skydą ir pagrindą iš skaldos, siekiant apsaugoti nuo esamo gruntinio vandens.
- 1.2 Rengiant Elektrotechninės dalies darbo projektą, tikslinga įrengti pagrindinių lauko laiptų, trapų ir stovų elektrinį šildymą dėl: Vykstant renginiams užtikrins didelių srautų žmonių saugumą šaltuoju metų periodu, nereikalaus papildomų kaštų pastato eksploatacijos metu dėl laiptų pastovaus valymo nuo sniego ir apšalimo, ko pasekoje mechaninis laiptų valymas nuo apledėjimo pažeidžia pačių laiptų apdailą.
- 1.3 Detalizavus Techninio projekto sprendinius, nustatyta, kad esamos transformatorinės esamos galios nepakanka naujai statomam pastatui ir Darbo projekto rengimo metu atlikus papildomus skaičiavimus bei išėmus būtinąsias ESO sąlygas, suprojektuota nauja modulinė, kuri tenkina statomo pastato galios poreikį. Dėl esamos transformatorinės šiuolaikinių reikalavimų neatitikimo ji griaunama, o vietoje jos statoma nauja ESO modulinė

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto konstrukcijų ir architektūros dalies detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Įrengimo darbų suma 61 465,81 Eur su PVM
- 2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų darbų vertė 61 465,81 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktą.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 4 vnt., 5 lapai.
2. Projektuotojų raštas, 1 lapas.

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-10-09 Nr. S-40

DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projekto architektūrinę, konstrukcinę dalis detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių buvo atlikti patikslinimai.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 6.11. p. „**sąnaudų kiekių žiniaraštis** – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami“. 6.19. p. „**techninis projektas** – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.“ 6.4.p. „**darbo projektas** – projekto antrasis etapas, techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“

1.1. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis stogo GT-01 mazgas, keičiama mazgo sudėtis, ant sutapdinto stogo nebus naudojami tvirtinimo elementai visos šiltinimo medžiagos bus klijuojamos klijais, kurie nepažeis jau įrengtos garo izoliacijos, pratęsiant stogo tarnavimo laiką ir nereikalausiant papildomų kaštų jo eksploatacijai (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 80 ir NR 81;).

1.2. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis žalio stogo mazgas, keičiama mazgo sudėtis, ant sutapdinto stogo nebus naudojami tvirtinimo elementai visos šiltinimo medžiagos bus klijuojamos klijais, kurie nepažeis jau įrengtos garo izoliacijos, pratęsiant stogo tarnavimo laiką ir nereikalausiant papildomų kaštų jo eksploatacijai (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 82 ir NR 83).

1.3. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis fasado apšiltinimo mazgas maksimaliai sumažina galimus šalčio tiltus per kronšteinus, naudojant išorinius ant apšiltinimo sluoksnio kronšteinus juos tvirtinant ankeriniais varžtais su kaišiais (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 85 ir Nr 86).

1.4. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis fasado emalitinių zonų šiltinimo mazgas už stiklų, eliminuojant šiltinimo medžiagos tvirtinimą smeigėmis, nes pakeitus šiltinimo medžiagą technologškai ji bus tvirtinama ant sandarinimo poliuretaninių klijų, neįvedant nė vienos smeigės (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 88 ir Nr 89).

1.5. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis stogo ST-01; ST02 mazgas, keičiasi mazgų sudėtys: ant mažosios ir didžiosios koncertų salių stogų nebus naudojami atviri karkaso tvirtinimo elementai, kurie jau klijuosis prie įrengtos pvc dangos, jie yra numatyti apdailos tvirtinimui ir kurie nepažeis jau įrengtos hidroizoliacijos, pratęsiant stogo tarnavimo laiką ir nereikalausiant papildomų kaštų jo eksploatacijai, taip pat pasirinktos garsą sugeriančios taip pat atliekančios garo barjerą medžiagos, vietoje sunkesnių ir mažiau veiksmingų cementinių plokščių, tuo pačiu išlengvinant stogo nuosavą svorį. (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96).

1.6. Rengiant darbo projektą, suprojektuotas sandaresnis, šiltesnis ir šiuolaikiškesnis mažosios koncertų salės fasado apšiltinimo mazgas ST-01“, keičiama mazgo sudėtis: esant netaisyklingo kūgio formos fasadui norint išgauti architektūriškai vientisą fasado plokštumą suvedant su stogo plokštuma, reikalinga apsaugoti pasvirusį fasadą nuo tiesioginių kritulių, įrengiama ant sienų hidroizoliacija ir ant jos klijuojami profiliai nepažeidžiant hidroizoliacijos ant kurių tvirtinsis fasado apdaila (SK medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 97).

1.7. Rengiant darbo projektą suprojektuotos fasado HPL plokštės iš 8mm. storio, kadangi mažinamas plokštės savasis svoris ir apkrovos tenkančios sienoms santykinai sumažėja, išlaikant visas vėjo apkrovas ir plokštės atsparumą bei stiprumą kurios numatytos projekte. (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 2; 3; 4).

1.8. Rengiant darbo projektą, atsižvelgiant į architektūrinius sprendimus numatyta atsisakyti profiliuoto plieno dažymo ir įrengti aliuminio kompozito plokščių apdailą. (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 10).

1.9. Rengiant darbo projektą patikslinti kiekiai ir atsižvelgiant į architektūrinius sprendinius patikslinta, stogo dangą iš rūdinto plieno lakštų į rūdinto plieno kasetes. (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 8; 11).

1.10. Rengiant darbo projektą atsižvelgiant į statytojo pageidavimus stogo terasos apdaila keičiama iš kietmedžio į HPL, dėl paprastesnės eksploatacijos (nesikaupia purvo apnašos, atspari smūgiams, atspari graffiti dažams, atspari UV poveikiui, atspari trinčiams, nereikalauja ateityje eksploatacijos metu jokios spalvos savybių išlaikymo priežiūros, atspari šalčiui, lengva priežiūra ir valymas). (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 14; 16).

1.11. Rengiant darbo projektą patikslintas kiekis apželdintų stogų ant eksploatuojamo stogo mazgo įrengimui. (SA medžiagų kiekių žiniaraščio poz. NR 17).

Projekto vadovas

Algirdas Stripinis

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-08-13 Nr. S-38

DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projektą detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių buvo atlikti patikslinimai.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 6.11. p. „**sąnaudų kiekių žiniaraštis** – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami“. 6.19. p. „**techninis projektas** – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.“ 6.4.p. „**darbo projektas** – projekto antrasis etapas, techninio projekto tęsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“

- 1.1 Montuojant drenažinę siurblinę rūsyje tarp 23-24 ir D-F ašių, technologiškai reikalinga įrengti medinį skydą ir pagrindą iš skaldos, siekiant apsisaugoti nuo esamo gruntinio vandens.
- 1.2 Rengiant elektrotechninės dalies darbo projektą, tikslinga įrengti pagrindinių lauko laiptų, trapų ir stovų elektrinį šildymą užtikrinant lengvesnę pastato eksploataciją bei saugumą (išvengiant laiptų apledėjimo)

Projekto vadovas

Algirdas Stripinis

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-10-09 Nr. S-36

DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projekto sklypo plano dalį detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių buvo atlikti patikslinimai.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 6.11. p. „**sąnaudų kiekių žiniaraštis** – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami“. 6.19. p. „**techninis projektas** – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti“. 6.4.p. „**darbo projektas** – projekto antrasis etapas, techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“

- 1.1 Rengiant darbo projektą patikslinti „Automobilių aikštelės dangos“ kiekiai (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4).
- 1.2 Rengiant darbo projektą patikslinti „Šaligatvių, aikštelės dangos“ kiekiai (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6).
- 1.3 Rengiant darbo projektą atsižvelgiant į statytojo išsakytus norus (2020 09 09 Projektavimo ir gamybos darbų protokolas Nr. 28) patikslinti „Parko šaligatvių dangos“ kiekiai ir parinktos klinkerio trinkelės, išlaikant vienodą architektūrinį vaizdą ir technologinę įrengimo būtinybę dėl aukščių skirtumų. (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4).
- 1.4 Rengiant darbo projektą atsižvelgiant į statytojo išsakytus norus (2020 09 09 Projektavimo ir gamybos darbų protokolas Nr. 28) patikslinti „Terasinių lentų pakyla, amfiteatras“ kiekiai (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.4.5).
- 1.5 Rengiant darbo projektą atsižvelgiant į statytojo išsakytus norus (2020 09 09 Projektavimo ir gamybos darbų protokolas Nr. 28) patikslinti vejos bordiūrai ir jų kiekis, norint išlaikyti vienodą architektūrinį vaizdą parinkti tamsios spalvos vejos bordiūrai (SP medžiagų kiekių žiniaraščio poz. Nr 3.11.1; 3.11.2; 3.11.3).

Projekto vadovas

Algirdas Stripinis

Druskininkų savivaldybės administracijai

2020-10-09 Nr. S-39

DĖL PASTATŲ T.KOSCIUŠKOS G. 4 IR MAIRONIO G. 7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRĄ

Informuojame, kad rengiant pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą darbo projekto konstrukcijų dalį detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičiant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių buvo atlikti patikslinimai.

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 6.11. p. „**sąnaudų kiekių žiniaraštis** – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami“. 6.19. p. „**techninis projektas** – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.“ 6.4.p. „**darbo projektas** – projekto antrasis etapas, techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;“

- 1.1 Detalizavus Techninio projekto sprendinius, suprojektuotos metalinės įdėtinės detalės TT plokščių įtvirtinimui, kurios yra būtinos dėl konstrukcijos standumo ir stabilumo ant metalinių rygelių. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 59).
- 1.2 Detalizavus Techninio projekto sprendinius, suprojektuoti poliniai pamatai atraminei panduso sienutei prie T ašies, kurie yra būtini užtikrinant jos stabilumą dėl grunto apkrovų. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 66).
- 1.3 Detalizavus techninio projekto sprendinius, kiekių žiniaraštyje išskirta elastomerinė akustinė juosta po visais vidaus laiptais. Juostą montuoti būtina dėl keliamų akustinių reikalavimų. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 64)
- 1.4 Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl didelių apkrovų tenkančių nuo TT perdangos plokščių suprojektuotos naujos padidinto atsparumo, storasienės, metalinės kolonos F.K2-1 (ašių susikirtimas E-B), kurios būtinos užtikrinant konstrukcijų atsparumui ir stabilumui. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 21).
- 1.5 Detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuoti poliai ir galvenos, kurie yra būtini kaip pagrindas montuojant laikančiom stogelio konstrukcijas kolonomis ašyje D. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 5).
- 1.6 Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl keliamų priešgaisrinių reikalavimų, suprojektuotos trys šviesduobės dūmų šalinimui ašyse 3; 24 ir T (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 15).
- 1.7 Detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuotas silikatinių plytų mūras TT plokščių angose, dėl būtinybės užpildyti tuštumas ir užtikrinti pastato akustines savybes. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 17).
- 1.8 Detalizavus techninio projekto sprendinius, dėl keliamų akustinių reikalavimų ir atsirandančio šalčio tilto bei atsiradusios būtinybės užpildyti ertmę, numatytas putų polistirolio tarp TT plokščių ir mažosios salės sienų užpildas (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 18).

- 1.9 Detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuotos įdėtinės detalės metalinių stogo konstrukcijų tvirtinimui; (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 16).
- 1.10 Detalizavus techninio projekto sprendinius, po pirmo aukšto grindimis, šalia 1 ašies, esančius oratakis numatyta atskirti polistirolio sluoksniu, o virš ortakių įrengti dvigubo armavimo G/B grindis. (Medž. kiekių žiniaraščio poz. Nr. 69).

Projekto vadovas

Algirdas Stripinis

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

201__M. _____MEN. __D.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė ¹
LAURAS, DANYS
Data: 2020-10-19 12:08:24
Paskirtis: Susitarimo
sąmatos
Vieta: Vilnius

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas	18839960,30	10147975,66		28987935,96
2 Lauko inžineriniai tinklai	576844,25			576844,25
3 Sklypo planas	1026800,01	135024,81		1161824,82
Viso III:	20443604,56	10283000,47		30726605,03

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Darbo projekt parengimas			199650,00	199650,00
Viso IV:			199650,00	199650,00
Viso III-IV:	20443604,56	10283000,47	199650,00	30926255,03

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose
rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Architektūra	6000854,30	736309,20	6737163,50	5567903,72
1.1.	Architektūra (nevykdomi)	-250536,79		-250536,79	-207055,20
2	Ardymo darbai	1065257,38		1065257,38	880378,00
3	Statinio konstrukcijos	7742403,00		7742403,00	6398680,17
3.1.	Statinio konstrukcijos (nevykdomi)	-1222252,69		-1222252,69	-1010126,19
4	Sceninė įranga		9022461,80	9022461,80	7456580,00
4.1.	Sceninė įranga (nevykdomi)		-241758,00	-241758,00	-199800,00
5	Vidaus elektrotechnika	789544,09		789544,09	652515,78
6	Vidaus vandentiekis ir nuotekos	285697,65		285697,65	236113,76
6.1.	Vidaus vandentiekis ir nuotekos (nevykdomi)	-71360,03		-71360,03	-58975,23
7	Vėdinimas	786954,13	104181,00	891135,13	736475,31
7.1.	Vėdinimas (nevykdomi)	-130650,79	-3158,10	-133808,89	-110585,86
8	Šildymas	204612,59	17556,50	222169,08	183610,81
8.1.	Šildymas (nevykdomi)	-12642,04		-12642,04	-10447,97
9	Šilumos punktas	27842,27		27842,27	23010,14
9.1.	Šilumos punktas (nevykdomi)	-1821,66		-1821,66	-1505,50
10	Gaisrinė sauga		1452,00	1452,00	1200,00
11	Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos	191464,25	58999,89	250464,14	206995,16
12	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS SISTEMA	61727,47		61727,47	51014,44
13	APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA	32613,01	605,00	33218,01	27452,90
14	ELEKTRONINIAI RYŠIAI	14171,60	393,25	14564,85	12037,07
15	Procesų valdymas ir automatika	27194,90		27194,90	22475,12
	Papildomi darbai 1 (Susitarimas Nr. 1)	151738,02		151738,02	125403,32
	Papildomi darbai 2 (Susitarimas Nr. 2)	187196,31		187196,31	154707,69
	Papildomi darbai 3 (Susitarimas Nr. 3)	91300,49		91300,49	75454,95
	Papildomi darbai 4 (Susitarimas Nr. 4)	377426,94		377426,94	311923,09
	Papildomi darbai 5 (Susitarimas Nr. 5)	905065,71	450933,12	1355998,83	1120660,19
	Papildomi darbai 6 (Susitarimas Nr. 6)	1586160,20		1586160,20	1310876,20
	Iš viso:	18839960,30	10147975,66	28987935,96	23956971,87

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 2 Lauko inžineriniai tinklai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko elektroniniai ryšiai	4443,43		4443,43	3672,26
2	Lauko elektrotechnika	171641,07		171641,07	141852,12
3	Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai	308546,58		308546,58	254997,17
3.1.	Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai (nevykdomi)	-9994,84		-9994,84	-8260,20
	Papildomi darbai (Susitarimas Nr. 3)	40742,21		40742,21	33671,25
	Papildomi darbai (Susitarimas Nr. 6)	61465,81		61465,81	50798,19
	Iš viso:	576844,25		576844,25	476730,79

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 3 Sklypo planas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo tvarkymo darbai	888404,54	135024,81	1023429,35	845809,38
1.1.	Sklypo tvarkymo darbai (Nevykdomi)	-194515,57		-194515,57	-160756,67
	Papildomi Nr. 6 (Susitarimas Nr. 6)	332911,04		332911,04	275133,09
	Iš viso:	1026800,01	135024,81	1161824,82	960185,80

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijos / Nevykdomi darbai

				Suma žiniaraščiui	-1056086,80 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
13 Konstrukcijų įrengimas pagal detales						
GRINDYS TERASOJE GT-01						
18 N11P-0201-3		Grindų hidroizoliacijos įrengimas klijuojant lipnią ritininę dangą gruntuojant pagrindą (K4=2)	m2	-1487,0000	8,00	-11896,00
19 N11P-0201-4		Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	-1487,0000	3,20	-4758,40
20 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	-14,8700	100,00	-1487,00
21 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) 250mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	-14,8700	1600,00	-23792,00
22 N12P-0401		Viensluoksnė apkrovas laikančios mineralinės vatos plokščių 30mm storio izoliacija, klijuojant prie pagrindo ir paduodant medžiagas į 20m aukštį	100m2	-14,8700	750,00	-11152,50
23 N12P-0203		Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių	100m2	-14,8700	1250,00	-18587,50
24 N11P-0201-2		Grindų hidroizoliacijos įrengimas prilydant dangą gruntuojant pagrindą (K4=2)	m2	-1487,0000	18,00	-26766,00
26 N11-173		Terasinių grindų ant reguliuojančių atramų įrengimas	m2	-1487,0000	95,00	-141265,00
ŽALIA STOGO DETALĖ						
37 N11P-0201-3		Grindų hidroizoliacijos įrengimas klijuojant lipnią ritininę dangą gruntuojant pagrindą (K4=2)	m2	-380,0000	20,00	-7600,00
38 N11P-0201-4		Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	-380,0000	3,20	-1216,00
39 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	-3,8000	100,00	-380,00
40 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) 250mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	-3,8000	1600,00	-6080,00
41 N12P-0401		Viensluoksnė apkrovas laikančios mineralinės vatos plokščių 30mm storio izoliacija, klijuojant prie pagrindo ir paduodant medžiagas į 20m aukštį	100m2	-3,8000	740,00	-2812,00
42 N12P-0203		Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių	100m2	-3,8000	850,00	-3230,00
43 N11P-0201-2		Grindų hidroizoliacijos įrengimas prilydant dangą gruntuojant pagrindą (K4=2)	m2	-380,0000	20,00	-7600,00
44 N12P-0306		Denginių plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant apsauginį kilimą sukljuojant sandūras	100m2	-3,8000	120,00	-456,00
45 N11P-0201-4		Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	-380,0000	3,20	-1216,00
46 N12P-0306		Denginių plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant filtacinį audinį	100m2	-3,8000	290,23	-1102,87
47 N11P-0201-4		Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	-93,0000	3,20	-297,60

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
48	N12P-0306	Denginių plėvelinio skiriamąjo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant filtacinį audinį	100m2	-0,9300	120,00	-111,60
49	N48-265	Dirvos paruošimas gėlynams rank. būdu II gr. grunte, užpilant iki 20cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	-0,9300	450,00	-418,50
50	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti (K4=4; S10=1,15) k9=1.15	100 m2	-0,9300	898,00	-835,14
FASADAI						
56	N26P-1206	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai fasadinės min.vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu	100m2	-20,7000	2500,00	-51750,00
57	N26P-1204	Sienų vėjo 30mm storio izoliacijos įrengimas metaliniame įrengtame karkase	100m2	-20,7000	800,00	-16560,00
58	N9-356	Fasado karkasų (rėmų) iš metalinių (ner. pl.) profilių montavimas, tvirtinant prie betono konstrukcijų	100m2	-20,7000	1600,00	-33120,00
59	N26P-1206	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai fasadinės min.vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu	100m2	-20,0100	2500,00	-50025,00
60	N26P-1204	Sienų vėjo 30mm storio izoliacijos įrengimas metaliniame įrengtame karkase	100m2	-20,0100	800,00	-16008,00
61	N9-356	Fasado karkasų (rėmų) iš metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betono konstrukcijų	100m2	-20,0100	1600,00	-32016,00
STOGO DETALĖ ST-01						
64	N12P-0103	Denginių nuolydžio įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių, paduodant medžiagas keltuvu	m3	-12,6400	95,00	-1200,80
65	N12P-0401	Viensluoksnė apkrovas laikančios mineralinės vatos plokščių 30mm storio izoliacija, klijuojant prie pagrindo ir paduodant medžiagas į 20m aukštį	100m2	-5,5900	750,00	-4192,50
66	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12,k9=1.15	100 m2	-5,5900	850,00	-4751,50
67	N12-150-1	Papildomo sl. prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas, kai papildomai tvirtinama laikikliais (100m2 pad. pav.) (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12,k9=1.15	100 m2	-5,5900	1150,00	-6428,50
69	F26-2-6	Paviršių izoliavimas lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą	m2	-331,0000	7,00	-2317,00
70	N12P-0307	Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas, klojant drenažo ritininę dangą	100m2	-3,3100	340,00	-1125,40
71	N12P-0305	Denginių garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus suklijuojant sandūras	100m2	-3,3100	120,00	-397,20
72	N26P-1307	Plokščių stogų šiltinimas vienu 250mm storio sluoksniu, naudojant polistireno putplasčio plokštes klijuojant	100m2	-3,3100	1600,00	-5296,00
73	N12P-0401	Viensluoksnė apkrovas laikančios mineralinės vatos plokščių 30mm storio izoliacija, klijuojant prie pagrindo ir paduodant medžiagas į 20m aukštį	100m2	-3,3100	750,00	-2482,50
74	N12P-0203	Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių	100m2	-3,3100	1100,00	-3641,00
75	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12,k9=1.15	100 m2	-3,3100	850,00	-2813,50

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
76	N12-150-1	Papildomo sl. prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas, kai papildomai tvirtinama laikikliais (100m2 pad. pav.) (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12,k9=1.15	100 m2	-3,3100	1150,00	-3806,50
		STOGO DETALĖ ST-02				
77	N9-339	Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m2	-7,6400	2050,00	-15662,00
78	N12P-0203	Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių (K4=3)	100m2	-29,4300	1650,00	-48559,50
79	N12P-0305	Denginių garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus suklįjuojant sandūras	100m2	-29,4300	120,00	-3531,60
80	N9P-0308	Montavimo metalinių Omega profilių montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m	-73,6000	280,00	-20608,00
81	N10P-0604	Denginių šiltinamosios izoliacijos 250mm storio įrengimas, tvirtinant mineralinės vatos plokštes iš viršaus	100 m2	-29,4300	1200,00	-35316,00
82	N12P-0505	Papildomas stogo dangos su siltinamąja izoliacija tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda	100vnt	-20,0000	41,17	-823,40
83	N12P-0203	Paklotų įrengimas iš ištisinio cemento pjuvenų plokščių (K4=2)	100m2	-29,4300	1600,00	-47088,00
84	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12,k9=1.15	100 m2	-29,4300	850,00	-25015,50
85	N12-150-1	Papildomo sl. prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas, kai papildomai tvirtinama laikikliais (100m2 pad. pav.) (S9=1,119; S10=1,15) k8=1.12,k9=1.15	100 m2	-29,4300	1050,00	-30901,50
86	N9P-0308	Montavimo metalinių Omega profilių montavimas (S10=1,15) k9=1.15	100 m	-38,2000	280,00	-10696,00
87	N12P-0503	Stogu plieninių profiliuotų lakštų danga, kai jungtis perdengiant paduodant medžiagas į 20m aukštį	100m2	-29,4300	4200,00	-123606,00
		Skyriuje 13				-872799,01
		žiniaraštyje 3				-872799,01
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-183287,79
		Iš viso žiniaraštyje 3				-1056086,80

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Architektūra / Nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiui				-250536,79 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pastato statybos darbai (laukas)						
2	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas k9=1.15	100 m	-2,1300	700,00	-1491,00
3	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso	m2	-410,0000	52,16	-21385,60
5	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso	m2	-793,0000	52,16	-41362,88
6	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas k9=1.15	100 m	-5,1600	700,00	-3612,00
7	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso	m2	-792,0000	52,16	-41310,72
9	A6-20-1	Stogo dengimas rūdinta skarda	m2	-753,0000	51,00	-38403,00
11	N15-174	Metalinių paviršių dažymas du kartus	100 m2	-2,3500	750,00	-1762,50
13	N9P-0312	Fasadų aptaisymas metalinėmis kasetinėmis plokštėmis k9=1.15	100 m2	-3,8700	8250,00	-31927,50
18	A5-103-1	Medinių amfiteatrinių sėdimų eilių įrengimas	m2	-258,0000	100,00	-25800,00
Skyriuje 1						-207055,20
žiniaraštyje 1						-207055,20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-43481,59
Iš viso žiniaraštyje 1						-250536,79

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Architektūra (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

				Suma žiniaraščiui	8588,58 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pastato statybos darbai (laukas)						
4	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas k9=1.15 / II-IV aukšto apdaila	100 m	3,8100	700,00	2667,00
4	N9P-0305	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas k9=1.15 / stogelių apačia 211 m2	100m	6,3300	700,00	4431,00
		Skyriuje 1				7098,00
		žiniaraštyje 1				7098,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1490,58
		Iš viso žiniaraštyje 1				8588,58

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijos (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

				Suma žiniaraščiui	38658,83 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
13 Konstrukcijų įrengimas pagal detales						
GRINDYS TERASOJE GT-01						
17	N12P-0103	Nuolydžio įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių	m3	251,7800	95,00	23919,10
ŽALIA STOGO DETALĖ						
36	N12P-0103	Nuolydžio įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių, paduodant medžiagas keltuvu	m3	35,3100	95,00	3354,45
47	N11P-0201-4	Grindų hidroizoliacijos įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	380,0000	3,20	1216,00
STOGO DETALĖ ST-01						
68	N12P-0103	Denginių nuolydžio įrengimas iš polistireninio putplasčio plokščių, paduodant medžiagas keltuvu	m3	36,4200	95,00	3459,90
Skyriuje 13						31949,45
žiniaraštyje 3						31949,45
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6709,38
Iš viso žiniaraštyje 3						38658,83

				Suma žiniaraščiui	428816,51 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MS-01 ir MS-02						
1	N26P-1205	Sienų šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 140 mm	100m2	15,9937	726,04	11612,07
2	88014001	Klijai INSTA STIK Du Pont	m2	1599,3700	3,85	6157,57
3	88014002	SAFE-R/RS 130mm 0,020 W/mK fenolio putu (PF) izoliacija B-s1,d0	m2	1647,3500	49,21	81066,09
4	N12P-0408	Kronšteino tvirtinimas , kai pagrindas betonas	100vnt	47,9900	72,74	3490,79
5	88014003	MI FIX kronšteinas	vnt.	4799,0000	5,30	25434,70
Skyriuje 1						127761,22
2 Pastato statybos darbai (laukas)						
1	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso / I aukštas	m2	339,0000	10,63	3603,57
2	88014004	HPL GENTAS HPL 8mm exterior	m2	349,1700	39,20	13687,46
3	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso / II-IV aukšto fasadas	m2	920,0000	10,63	9779,60
4	88014004	HPL GENTAS HPL 8mm exterior	m2	947,6000	39,20	37145,92
5	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso / Stogelio šonų ir apačios apdaila	m2	663,0000	10,63	7047,69
6	88014004p	Aliuminio kompozito plokštė	m2	682,8900	41,85	28578,95
7	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso / Stogelio apdailos apačia	m2	211,0000	10,63	2242,93
8	88014004p	Aliuminio kompozito plokštė	m2	217,3300	41,85	9095,26
9	A5-103-1	Medinių amfiteatrinių sėdimų eilių įrengimas	m2	258,0000	43,14	11130,12
10	88014005	HPL terasinė plokštė	m2	258,0000	104,92	27069,36
20	N12-30	Sudėtingų stogų skardos danga ant įrengtų grebėstų / Mažosios salės apdaila Corten kasetėmis	100m2	7,910	1020,80	8074,53
21	88013016	Stogo apdaila Corten kasetė	m2	815,000	84,88	69177,20
Skyriuje 2						226632,59
Žiniaraštyje 14						354393,81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						74422,70
Iš viso žiniaraštyje 14						428816,51

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas****Žiniaraštis Stogas (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)****Suma žiniaraščiui 1055497,05 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GRINDYS TERASOJE GT-01						
1 R62P-5214		Plokščių stogų pagrindų gruntavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	14,280	74,87	1069,14
2 88013001		Bitumis gruntas Renolit ARKOLPLUS 81141	m2	1428,000	0,85	1213,80
3 N12P-0303		Denginių klijuotinės garo izoliacijos įrengimas rankiniu būdu k8=1.14,k9=1.15	100m2	14,280	170,00	2427,60
4 88013002		Savaime limpanti garo izoliacija Renolit ALKORPLUS 81002	m2	1685,000	5,60	9436,00
5 N12-51		Denginių šilumos izoliacija putų polistirolu plokštėmis, priklijuojant ,kai pagrindas sausas k8=1.14	m3	214,200	60,89	13042,64
6 88013003		Klijai Renolit DUALFIX	m2	1428,000	4,83	6897,24
7 88013004		Šilumos izoliacija Unilin UTherm PIR L 150mm 200kPa; U=0,12	m2	1470,000	26,01	38234,70
8 N12-158		Stogų dengimas sintetinėmis ritininėmis dangomis,tvirtinant ir sulydant siūles, kai ritinio plotis 1m (padengto pav.)	100m2	14,280	401,74	5736,85
9 88013005		Klijai Renolit DUALFIX	m2	1428,000	4,83	6897,24
10 88013006		Stogo hidroizoliacija Renolit ARKOLPAN A 1,5mm PVC	m2	1685,000	12,14	20455,90
11 N11-173		Terasinių grindų ant reguliuojančių atramų įrengimas	m2	1244,000	42,77	53205,88
12 88013013		HPL terasinė plokštė	m2	1281,320	104,92	134436,09
13 88013014		Reguliuojamos atramos	vnt.	8708,000	4,89	42582,12
Skiriuje 1						335635,20
2 STOGO DETALĖ ST-01						
1 R62P-5214		Plokščių stogų pagrindų gruntavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	3,560	74,87	266,54
2 88013001		Bitumis gruntas Renolit ARKOLPLUS 81141	m2	356,000	0,85	302,60
3 N12P-0303		Denginių klijuotinės garo izoliacijos įrengimas rankiniu būdu k8=1.14,k9=1.15	100m2	3,560	170,00	605,20
4 88013002		Savaime limpanti garo izoliacija Renolit ALKORPLUS 81002	m2	420,080	5,60	2352,45
5 N12-51		Denginių šilumos izoliacija putų polistirolu plokštėmis, priklijuojant,kai pagrindas sausas k8=1.14	m3	53,400	60,89	3251,53
6 88013003		Klijai Renolit DUALFIX	m2	356,000	4,83	1719,48
7 88013004		Šilumos izoliacija Unilin UTherm PIR L 150mm 200kPa; U=0,12	m2	367,000	26,01	9545,67
8 N12-158		Stogų dengimas sintetinėmis ritininėmis dangomis,tvirtinant ir sulydant siūles, kai ritinio plotis 1m (padengto pav.)	100m2	3,560	401,74	1430,19
9 88013005		Klijai Renolit DUALFIX	m2	367,000	4,83	1772,61

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	88013006	Stogo hidroizoliacija Renolit ARKOLPAN A 1,5mm PVC	m2	420,080	12,14	5099,77
Skyriuje 2						26346,04
3 ŽALIA STOGO DETALĖ						
1	R62P-5214	Plokščių stogų pagrindų gruntavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	2,8700	74,87	214,88
2	88013001	Bitumis gruntas Renolit ARKOLPLUS 81141	m2	287,0000	0,85	243,95
3	N12P-0303	Denginių klijuotinės garo izoliacijos įrengimas rankiniu būdu k8=1.14,k9=1.15	100m2	2,8700	170,00	487,90
4	88013002	Savaime limpanti garo izoliacija Renolit ALKORPLUS 81002	m2	338,6600	5,60	1896,50
5	N12-51	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis, priklijuojant ,kai pagrindas sausas k8=1.14	m3	43,0500	60,89	2621,31
6	88013003	Klijai Renolit DUALFIX	m2	287,0000	4,83	1386,21
7	88013004	Šilumos izoliacija Unilin UTherm PIR L 150mm 200kPa; U=0,12	m2	296,0000	26,01	7698,96
8	N12-158	Stogų dengimas sintetinėmis ritininėmis dangomis,tvirtinant ir sulydant siūles, kai ritinio plotis 1m (padengto pav.)	100m2	2,8700	401,74	1152,99
9	88013005	Klijai Renolit DUALFIX	m2	287,0000	4,83	1386,21
10	88013006	Stogo hidroizoliacija Renolit ARKOLPAN A 1,5mm PVC	m2	338,6600	12,14	4111,33
11	N12P-0307	Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas / šaknų barjeras k9=1.15	100m2	2,8700	314,32	902,10
12	88013007	Šaknų barjeras ARKOPLAN 0,6mm; PVC	m2	296,0000	7,54	2231,84
13	N12P-0103	Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio plokštės) / EPS 150	m3	41,8000	48,35	2021,03
14	903-11	Polistireninis putplastis EPS 150	m3	43,0500	72,18	3107,35
15	N12P-0307	Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas / šaknų barjeras k9=1.15	100m2	2,8700	314,32	902,10
16	88013007	Šaknų barjeras ARKOPLAN 0,6mm; PVC	m2	296,0000	7,54	2231,84
Skyriuje 3						32596,50
4 STOGO DETALĖ ST-02						
3	N12P-0303	Denginių klijuotinės garso izoliacijos įrengimas rankiniu būdu k4=3.000,k8=1.14,k9=1.15	100m2	21,790	510,00	11112,90
4	88013009	Garso izoliacija Tecsound Y 100	m2	2572,000	17,09	43955,48
5	88013009	Garso izoliacija Tecsound 100	m2	2572,000	14,74	37911,28
6	88013009	Garso izoliacija Tecsound 100	m2	2572,000	14,74	37911,28
7	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 270 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	21,790	471,24	10268,32
8	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	21,790	242,62	5286,69
9	88013010	Vata Rockwool Hardroc Max, 270mm	m2	2243,340	29,64	66492,60
10	88013012	Šilumos izoliacijos sluoksnis Unilin Utherme PIR LE 50mm	m2	2243,340	9,81	22007,17
11	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas profiliuota skarda, medis	100vnt	108,950	71,61	7801,91
12	N12P-0303	Denginių klijuotinės garso izoliacijos įrengimas rankiniu būdu k4=2.000,k8=1.14,k9=1.15	100m2	21,790	340,00	7408,60
13	88013009	Garso izoliacija Tecsound 100	m2	2572,000	14,74	37911,28
14	88013009	Garso izoliacija Tecsound 100	m2	2572,000	14,74	37911,28

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	N12-158	Stogų dengimas sintetinėmis ritininėmis dangomis, tvirtinant ir sulydant siūles, kai ritinio plotis 1m (padengto pav.)	100m ²	21,790	401,74	8753,91
16	88013005	Klijai Renolit DUALFIX	m ²	2179,000	4,83	10524,57
17	88013006	Stogo hidroizoliacija Renolit ARKOLPAN A 1,5mm PVC	m ²	2572,000	12,14	31224,08
18	N12P-0504	Stogo tvirtinimas profiliiais (lengvi profiliai, pagrindas skarda)	100m	13,470	124,20	1672,97
19	88013011	Profiliai Corten skardos montavimui	m	1414,000	17,68	24999,52
22	-1	** ST-02 **				
23	N12-51	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolu plokštėmis, priklijuojant, kai pagrindas sausas k8=1.14	m ³	16,880	60,89	1027,82
24	88013003	Klijai Renolit DUALFIX	m ²	211,000	4,83	1019,13
25	88013017	Šilumos izoliacija PIR 80mm	m ²	221,550	15,91	3524,86
26	N12-158	Stogų dengimas sintetinėmis ritininėmis dangomis, tvirtinant ir sulydant siūles, kai ritinio plotis 1m (padengto pav.)	100m ²	2,110	401,74	847,67
27	88013005	Klijai Renolit DUALFIX	m ²	211,000	4,83	1019,13
28	88013006	Stogo hidroizoliacija Renolit ARKOLPAN A 1,5mm PVC	m ²	249,000	12,14	3022,86
29	N12P-0504	Papildomas stogo tvirtinimas profiliiais (lengvi profiliai, pagrindas skarda)	100m	1,270	124,20	157,73
30	88013011	Profiliai Corten skardos montavimui	m	133,000	17,68	2351,44
Skyriuje 4						416124,48
5 STOGO DETALĖ ST-03						
1	N12P-0401	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikinčias mineralinės vatos plokštes (plokštė 50 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	5,1500	242,62	1249,49
2	98013012	Šilumos izoliacijos sluoksnis Unilin Utherme PIR LE 50mm	m ²	530,4500	9,81	5203,71
3	N12-158	Stogų dengimas sintetinėmis ritininėmis dangomis, tvirtinant ir sulydant siūles, kai ritinio plotis 1m (padengto pav.)	100m ²	5,1500	401,74	2068,96
4	88013005	Klijai Renolit DUALFIX	m ²	515,0000	4,83	2487,45
5	88013006	Stogo hidroizoliacija Renolit ARKOLPAN A 1,5mm PVC	m ²	607,7000	12,14	7377,48
Skyriuje 5						18387,09
6 STOGO DETALĖ ST-01"						
1	R62P-5214	Plokščių stogų pagrindų gruntavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m ²	3,2400	74,87	242,58
2	88013001	Bitumis gruntas Renolit ARKOLPLUS 81141	m ²	324,0000	0,85	275,40
3	N12P-0303	Denginių klijuotinės garo izoliacijos įrengimas rankiniu būdu k8=1.14, k9=1.15	100m ²	3,2400	170,00	550,80
4	88013002	Savaime limpanti garo izoliacija Renolit ALKORPLUS 81002	m ²	382,3200	5,60	2140,99
5	N12-51	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolu plokštėmis, priklijuojant, kai pagrindas sausas k8=1.14	m ³	64,8000	60,89	3945,67
6	88013003	Klijai Renolit DUALFIX	m ²	324,0000	4,83	1564,92
7	888013004	Šilumos izoliacija Unilin UTherm PIR L 200mm 200kPa; U=0,12	m ²	334,0000	34,49	11519,66
8	N12-158	Stogų dengimas sintetinėmis ritininėmis dangomis, tvirtinant ir sulydant siūles, kai ritinio plotis 1m (padengto pav.)	100m ²	3,2400	401,74	1301,64
9	88013005	Klijai Renolit DUALFIX	m ²	324,0000	4,83	1564,92
10	88013006	Stogo hidroizoliacija Renolit ARKOLPAN A 1,5mm PVC	m ²	382,0000	12,14	4637,48
11	N12P-0504	Papildomas stogo tvirtinimas profiliiais (lengvi profiliai, pagrindas betonas)	100m	1,9500	176,20	343,59
12	88013011	Profiliai Corten skardos montavimui	m	205,0000	17,68	3624,40

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Skyriuje 6

31712,05

7 Kiti darbai

1 N26P-0706	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių plotis 1,09 m, aukštis daugiau 15 m (100m2 vertikalios projekcijos) k3=5.000	100m2		25,0000	365,25	9131,25
2 R62P-6102	Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas	100m2		25,0000	95,16	2379,00

Skyriuje 7

11510,25

Žiniaraštyje 13

872311,61

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

183185,44

Iš viso žiniaraštyje 13

1055497,05

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 3 Sklypo planas

Žiniaraštis 1 Sklypo tvarkymo darbai

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Dangų įrengimas						
2	K16-105	Viensluoksnio 25 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	- 8,5850	1250,00	- 10731,25
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu (S10=1,15) k9=1.15	100m2	- 0,8000	220,00	- 176,00
4	N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių mechanizuotu būdu, užpilant siūles, užpilant siūles akmens atsijomis (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	100m2	- 0,8000	2100,00	- 1680,00
5	K16-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	- 407,0400	18,00	- 7326,72
6	K16-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	- 62,5200	850,00	- 53142,00
7	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu (S10=1,15) k9=1.15	100m2	- 1,8400	220,00	- 404,80
8	N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių mechanizuotu būdu, užpilant siūles, užpilant siūles akmens atsijomis (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	100m2	- 1,8400	2100,00	- 3864,00
9	F11-3-3	Metalo juostelių įrengimas dangoje	100 m2	- 0,5100	450,00	- 229,50
10	K16-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	- 285,7000	18,00	- 5142,60
11	K16-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	- 17,3500	850,00	- 14747,50
12	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu (S10=1,15) k9=1.15	100m2	- 0,5800	220,00	- 127,60
13	N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių mechanizuotu būdu, užpilant siūles, užpilant siūles akmens atsijomis (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	100m2	- 17,3500	2100,00	- 36435,00
17	F11-2-2	Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	- 1,7000	35,00	- 59,50
18	N27P-66	Geotekstilės paklojimas	100m2	- 0,3000	320,00	- 96,00
19	F11-2-1	Smėlio pasluoksnis	m3	- 5,4000	18,00	- 97,20
28	F27-1-2	Betoninių bordiūrų (180x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	- 0,8300	1900,00	- 1577,00
29	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	- 17,8000	1400,00	- 24920,00
Skyriuje 3						- 160756,67
žiniaraštyje 1						- 160756,67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						- 33758,90
Iš viso žiniaraštyje 1						- 194515,57

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Parko įrengimo darbai (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais į kainiais)

				Suma žiniaraščiui	66454,53 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Parko įrengimo paruošiamieji darbai						
1 N46-132		Gelžbetoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	90,0000	45,00	4050,00
10 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	144,0000	22,00	3168,00
1 N57P-0101		Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100vnt	1,48	262,84	389,00
2 N57P-0106		Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	10m3	5,62	29,4	165,23
3 N1-340		Minkštų veislių medžių didesnio kaip 34cm skersmens kelmų rovimas kelmarove, transportuojant iki 10 m k9=1.15	100vnt	1,48	489,31	724,18
4 R61P-0312		Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu,kai medienos transportavimo atstumas 10.00 km	100m3	0,562	2230,58	1253,59
Skyriuje 1						9750,00
1 Lovių kasimo darbai						
2 N1-72		II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius (S10=1,15) k9=1.15	t.m3	5,0190	1500,00	7528,52
3 T1-54		2 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	50,1901	450,00	22585,55
4 T1-60		Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K4=15)	100 m3	50,1901	300,00	15057,03
Skyriuje 1						45171,10
žiniaraštyje 2						54921,10
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						11533,43
Iš viso žiniaraštyje 2						66454,53

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statiny's 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas****Žiniaraštis Parko įrengimo darbai (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)****Suma žiniaraščiui****266456,51 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Parko įrengimas						
1	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 17 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	16,7400	1080,61	18089,41
2	N57P-3242	Grandinio įrengimas iš klinkerinių trinkelų, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	16,7400	1305,07	21846,87
3	88009001	Klinkerinė trinkelė (spalva Dresden)	m2	1674,0000	33,60	56246,40
4	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	16,9900	1087,80	18481,72
5	255-11	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100.5.25 (100x5x25 cm) (spalvotas)	vnt	1699,0000	3,77	6405,23
Skyriuje 1						121069,63
2 Automobilių aikštelės danga						
1	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	19,77000	1219,61	24111,69
Skyriuje 2						24111,69
3 Šaligatvių, aikštės danga						
1	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	60,6800	1219,59	74004,72
Skyriuje 3						74004,72
4 Terasinių lentų pakyla, amfiteatras						
1	N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais	m3	5,1000	72,32	368,83
2	N27-272	3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio- cemento mišinio įrengimas k9=1.15	100m2	1,7000	386,54	657,12
Skyriuje 4						1025,95
Žiniaraštyje 9						220211,99
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						46244,52
Iš viso žiniaraštyje 9						266456,51

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijos (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

				Suma žiniaraščiui	8589,06 Eur	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Panduso įrengimas						
2	N12P-0306	Denginių plėvelinio skiriamąjo arba apsauginio sluoksnio įrengimas, klojant geotekstilę suklįjuojant sandūras	100m2	0,2000	100,00	20,00
Skyriuje 1						20,00
2 Metalinė kolona F.K2-1						
2	N9P-0101	Metalinių kolonų 0,27t/vnt svorio montavimas (S9=1,0425) k8=1.04	t	0,3040	2600,00	790,40
3	N6-49-4	Monolitinių gelžbetonio kolonų metaliniame apvalkale įrengimas (m3 g/bet k-jos) (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	m3	0,1000	300,00	30,00
Skyriuje 2						820,40
3 Ortakių pravedimas grunte						
3	N11P-0104	Betono grindų plokštės įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 250.00 mm	100m2	1,1200	2500,00	2800,00
4	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	3,6400	950,00	3458,00
Skyriuje 3						6258,00
žiniaraštyje 3						7098,40
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1490,66
Iš viso žiniaraštyje 3						8589,06

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas****Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)**

				Suma žiniaraščiui	46010,17 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Metalinių detalių TT plokščių atrėmimui montavimas						
1	N6P-0711	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant sienas ir pertvaras, kai detalės masė daugiau 20,0kg k9=1.15	t	2,0087	3160,73	6348,96
2	R23-116	Plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas, kai suvirinamo metalo storis iki 6 mm k8=1.17	m	100,0000	12,68	1268,00
3	N6P-0605	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai besijinės perdangos be montavimo aikštelių / stovai išramstymui be pakloto k2=0.00,k3=0.000,k9=1.15	100m2	0,2300	924,39	212,61
4	521971	Inventoriniai perdangų klojiniai (stovai-sijos) Skyriuje 1	m2	0,1610	198,69	31,99 7861,56
2 Panduso pamatų įrengimas						
1	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15	m3	3,36000	432,77	1454,11
2	N9P-0111	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė iki 2kg k8=1.17	t	0,01600	5929,48	94,87
					Skyriuje 2	1548,98
3 Atraminė elastomerinė juosta						
1	N6-185	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant gumos tarpines k9=1.15	m	40,0000	16,19	647,60
2	88001005	Atraminė elastomerinė juosta Calenberg bi- Trapezoidal	m	40,0000	48,04	1921,60
					Skyriuje 3	2569,20
4 Metalinė kolonos F.K2-1 įrengimas						
1	R23-116	Plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas, kai suvirinamo metalo storis iki 6 mm k8=1.17	m	2,7600	12,68	35,00
2	1120086	Metalinės plokštelės	kg	46,0000	0,93	42,78
					Skyriuje 4	77,78
5 Pamatų ir galvenų įrengimas						
1	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15	m3	0,5400	429,71	232,04
2	N6-7-1	Monolitiniai betoniniai iki 3 m3 tūrio pamatai, kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m3	0,4500	262,07	117,93

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N6P-0506	Monolitinių gelžbetoninių sijų armavimas karkasais, kai karkaso masė iki 20kg k8=1.17,k9=1.15	t	0,0450	1563,02	70,34
4	N6P-0310	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus , kai detalės masė iki 2,0kg k9=1.15	t	0,2790	2826,29	788,53
5	88001006	Peiikko HPM 20 L	vnt.	12,0000	70,73	848,76
Skyriuje 5						2057,60
6 Šviesduobių įrengimas						
1	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm	m3	1,8000	449,30	808,74
2	N6P-0710	Monolitinių gelžbetoninių sienų ir pertvarų armavimas karkasais , kai karkaso masė daugiau 20kg iki 50kg	t	0,7260	1436,84	1043,15
3	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas	m3	6,6000	216,68	1430,09
4	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 2 m2	100m2	0,3600	3706,49	1334,34
5	88001009	Dažytas kampuotis	m	12,000	17,68	212,16
6	N8-2	Vertikali hidroizoliacija latekso-cementiniu skiediniu k8=1.14,k9=1.15	100m2	0,4000	940,76	376,30
7	N8-5	Horizontali hidroizoliacija latekso-cementiniu skiediniu k8=1.14,k9=1.15	100m2	0,4200	436,00	183,12
8	88001007	Tecmadry Grey cementinis mišinys	kg	175,0000	2,95	516,25
9	N60-17	Siūlių sandarinimas elastine juoste k9=1.15	m	27,0000	2,60	70,20
10	88001008	Cetflex ACF125 siūlės sandarinimo juosta	m	27,0000	11,08	299,16
Skyriuje 6						6273,51
7 Mūras tarp TT ploštės atramų ir putų polistirolas tarp TT ir mažosios salės sienų						
1	N8-166-2	Inventorinių metalinių iki 16 m aukščio pastolių įrengimas mūro darbams (100 m2 vertikalios projekcijos)	100m2	1,0000	1075,44	1075,44
2	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	10,0000	306,27	3062,70
3	N26-191	Perdenginių apšiltinimas putų polistirolo plokštėmis, klijuojant iš viršaus vieną sluoksnį / angų užpildymas putplasčiu	m3	4,8000	161,16	773,57
Skyriuje 7						4911,71
8 Metalinės plokštelės didžiosios salės stogo konstrukcijų tvirtinimui						
1	N6P-0711	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant sienas ir pertvaras , kai detalės masė daugiau 6,0kg iki 20kg k9=1.15	t	2,4205	3300,52	7988,91
Skyriuje 8						7988,91
9 Ortakių pravedimas grunte						
1	N12-51	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis, priklijuojant bitumine mastika,kai pagrindas sausas	m3	19,56	60,89	1191,01
2	903-10	Polistireninis putplastis EPS 100	m3	20,146	59,35	1195,67
Skyriuje 9						2386,68
10 Armatūros sujungimas jungtimis						
1	N6P-0902	Armatūros strypų sujungimai, kai strypai vertikalūs ir jų skersmuo iki 25mm	vnt.	20,00	5,46	109,20
2	88011001	Peikko MODIX Connection Modified Armatūros jungtis	vnt.	20,00	111,99	2239,80
Žiniaraštyje 1						2349,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						38024,93
Iš viso žiniaraštyje 1						7985,24
						46010,17

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Drenažas (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiui

1290,91 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Siurblinės įrengimas						
1	N6-3	Skaldos pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu / skaldos pagrindas po siurbline šlapiuose gruntuose k9=1.15	m3	2,0	61,9	123,8
2	88010001	Medinis skydas plaunamo grunto apsaugojimui tranšėjoje	kompl.	1,0	943,07	943,07
Skyriuje 1						1066,87
Žiniaraštyje 10						1066,87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						224,04
Iš viso žiniaraštyje 10						1290,91

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas****Žiniaraštis Laiptų, trapų ir stovų šildymas (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)**

				Suma žiniaraščiui	24440,16 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Laiptų ir trapų šildymas						
1	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 108 vnt)	vnt.	1,0000	182,97	182,97
2	88015001	Rakinamas skirstomasis skydas, papildoma įranga ŠS-1	vnt.	1,0000	1464,11	1464,11
5	N21-13	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	3,1500	505,11	1591,10
6	88015003	Kabelis Cu 7x1,5 mm2	m	300,0000	1,78	534,00
8	88015005	Kabelis Cu 5x25 mm2	m	15,0000	13,91	208,65
9	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2,0000	13,40	26,80
10	88015006	Galinė mova kabeliui Cu 5x25 mm2	vnt.	2,0000	22,99	45,98
11	N21-578	Šildymo kabelio montavimas grindyse, naudojant montavimo juostas (100m kabelio)	100m	13,7200	313,03	4294,77
12	88015007	Šildymo kabelis CTACV-30 6000W, 400V	m	1372,0000	2,85	3910,20
13	N21-588	Šildymo kabelių sistemos termostatų, daviklių montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt	3,0000	16,35	49,05
14	88015008	Termostatas ETO2-4550	vnt.	1,0000	294,71	294,71
15	88015009	Temperatūros ir drėgmės daviklis ETOG-55	vnt.	2,0000	212,19	424,38
16	88015010	Montavimo juosta	m	20,0000	7,97	159,40
17	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	7,0000	41,24	288,68
18	88015011	Paskirstymo dėžutė IP65	vnt.	7,0000	11,91	83,37
Skyriuje 1						13558,17
2 Stovų šildymas						
7	N21-586	Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose montavimas iš autobokštelio (100m kabelio)	100m	1,5000	368,23	552,35
8	88015015	Savireguliuojantis šildymo kabelis Gt2 18W/m	m	150,0000	7,01	1051,50
9	N21-593	Šildymo kabelių movos montavimas	vnt	15,0000	9,85	147,75
10	88015016	Jungtis šildymo kabelis/maitinimo kabelis su galo užtaisymu	vnt.	15,0000	17,68	265,20
11	88015017	Kabelio laikiklis FB/GT	vnt.	18,0000	9,19	165,42

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
12	N21-588	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt	8,0000	218,43	1747,44
13	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	51,0000	41,24	2103,24
14	88015011	Paskirstymo dėžutė IP65	vnt.	51,0000	11,91	607,41
		Skyriuje 2				6640,31
		Žiniaraštyje 15				20198,48
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4241,68
		Iš viso žiniaraštyje 15				24440,16

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Laiptų, trapų ir stovų šildymas (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

				Suma žiniaraščiui	13669,18 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Laiptų ir trapų šildymas						
4	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100m	4,4800	250,78	1123,49
8	N21-13	Kabelio tiesimas	100m	8,0500	336,56	2709,31
Skyriuje 1						3832,80
2 Stovų šildymas						
4	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100m	6,6800	250,78	1675,21
8	N21-13	Kabelio tiesimas	100m	17,2000	336,56	5788,83
Skyriuje 1						7464,04
žiniaraštyje 5						11296,84
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2372,34
Iš viso žiniaraštyje 5						13669,18

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Transformatorinės griovimas (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

Suma žiniaraščiui				17467,56 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Transformatorinės griovimas						
1	N46-132	Gelžbetoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	30,0000	45,00	1350,00
2	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas k8=1.17	m3	90,0000	45,00	4050,00
10	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	216,0000	22,00	4752,00
3	K16-105	Viensluoksnio 25 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	1,2000	1250,00	1500,00
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu (S10=1,15) k9=1.15	100m2	1,2000	220,00	264,00
5	N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles , užpilant siūles akmens atsijomis (S9=1,0425; S10=1,15) k8=1.04,k9=1.15	100m2	1,2000	2100,00	2520,00
Skyriuje 1						14436,00
žiniaraštyje 2						14436,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3031,56
Iš viso žiniaraštyje 2						17467,56

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Transforatorinės griovimas (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais)


Suma žiniaraščiai					4598,00 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Transformatorinės griovimas						
1 ELEKTRA		Elektros iškėlimo darbai	kompl.	1,0000	3800,00	3800,00
		Skyriuje 1				3800,00
		žiniaraštyje 2				3800,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				798,00
		Iš viso žiniaraštyje 2				4598,00



Pastabos:

1. SAFE-R/RS fenolio putų (PF) izoliacija λ_D 0,020 W/mK
2. Apšiltinimo plokščių dangų nereikia nuimti nė vienoje pusėje.
3. Apšiltinimas įrengiamas, klijuojamas pagal gamintojo technologiją

Projektuotojas 					Projekto pavadinimas Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas		
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinio pavadinimas		Laida
A1872	PV, arch.	A. Stripinis		2020	Išorės sienos šiltinimo detalė MS-02 M1:10		A
A1382	PDV, arch.	K. Jurkutė		2020			
A473	arch.	S. Stripinienė		2020			
Kalba	Statytojas				Brėžinio žymuo		Lapas
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-SA-55		Lapų
							1
							1



0	2020 07						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)					
Projektuotojas  uostamiesčio projektas				Projekto pavadinimas Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas			
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinio pavadinimas		Laida
A1872	PV, arch.	A. Stripinis		2020	Ortakių pravedimo grunte detalė M1:20		0
A1382	PDV, arch.	K. Jurkutė		2020			
15310	konstr.	A. Preikšaitis		2020			
Kalba	Statytojas			Brėžinio žymuo		Lapas	Lapų
LT	Druskininkų savivaldybės administracija			2017-01-25-DP-SA-46		2	2

Aikštės dangos konstrukcijų sudaro:

- Klinkerio trinkelės (tinkamos automobilių apkrovai) aikštėje -0,052 m.
- Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5 -0,03 m
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 -0,20 m
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis -0,30 m

Detalė Nr 1 (aikštė)**Pėsčiųjų ir dviračių takų (aikštės) dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 klasės gruntų**

Eil. Nr.	Dangos konstrukcija su:	Keraminių trinkelų danga
	Skaldos pagrindo sluoksnis ant ŠNS	
1.	Danga Pasluoksnis ³⁾ Skaldos pagrindo sl. $E_{v2} \geq 120(100)$ MPa ŠNS	

(sluoksnių storiai nurodyti cm; ▽ mažiausio deformacijos modulio E_{v2} vertės nurodytos MPa)

Bendras reikalingas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19: 0,5 x 140cm +0 (A) + 0 (B) + 0 (C) – 0,15 (D) = 55 cm.

Priimamas reikalingas AŠAS (ŠNS) storis 30 cm

Detalė Nr. 2 (automobilių aikštelė)**Trinkelų dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 jautrio šalčiui klasių žemės sankasos gruntų**

Eil. Nr.	Dangos konstrukcijos klasė		V		
	Ekviv. 10 t svorio ašies apkrovų skaičius, mln.	A	> 0,1-0,3		
	Šalčiui atsp. dangos konstr. storis ¹⁾		55		
2	Žvyro pagrindo sluoksnis ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio				
	Trinkelų grindinio danga ⁴⁾	▼ 120	8	3	
	Posluoksnis				
	Žvyro pagrindo sluoksnis	▼ 100	20	31	
	Apsaug. šalčiui atsparus sl.	▼ 45			
	Apsaug. šalčiui atsp. sl. storis		—	24 ²⁾	

Pastabos:

1. Storiai nurodyti cm, deformacijos moduliai Ev2 – MPa.

Detalė Nr. 3 (parko šaligatviai)

Pėsčiųjų takų dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 jautrio šalčiui klasių žemės sankasos gruntų:

Eil. Nr.	Konstrukcija su:	Trinkelų danga		
	Šalčiui atsp. dangos konstr. storis		40	
2	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis ant šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio			
	Danga			
	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis			
	Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis			
	Šalčiui nejautrių medž. sl. storis		14	

Pastabos

1. Storiai nurodyti cm, deformacijos moduliai Ev2 – MPa.

2. Nurodytas žemės sankasos deformacijos modulis Ev2 yra rekomenduojamas, bet, atsižvelgus į patirtį, gali būti nereglamentuojamas.

3. Kai neleidžiama užvažiuoti takų priežiūros mašinoms storis gali būti iki 6 cm

Pėsčiųjų takų dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 jautrio šalčiui klasių žemės sankasos gruntų:

Eil. Nr.	Konstrukcija su:	Trinkelų danga		
	Šalčiui atsp. dangos konstr. storis		40	
2	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis ant šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio			
	Danga			
	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis			
	Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis			
	Šalčiui nejautrių medž. sl. storis	14		

Pastabos.

1. Storiai nurodyti cm, deformacijos moduliai Ev2 – MPa.

2. Nurodytas žemės sankasos deformacijos modulis Ev2 yra rekomenduojamas, bet, atsižvelgus į patirtį, gali būti neregamentuojamas.

3) atsižvelgus į patirtį, storį galima sumažinti iki 7 cm, o kai neleidžiama užvažiuoti takų priežiūros mašinoms – iki 6 cm

Ant sutankinto pakloto klojama trinkelų grindinio danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkelų dangos siūlės būtų tiesios, reikia kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus darbus, trinkelės užpilamos smulkiu smėliu ar akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma.

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų. Spalva, forma ir klojimo raštas turi būti suderinti su Užsakovu ir šio projekto autoriais architektais.

Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelų 3-5 mm pločio tarpus, siekiant išvengti trinkelų kampų nutrupėjimų eksploataavimo metu. Tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga – sausu smėliu – cemento mišiniu. Klojant trinkelų dangą, prie bortų linijų, pastatų sienų, atraminių sienučių ar pamatų susidariusius dangos tarpus užpildyti betono mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelų atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimų trinkelų yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelėmis.

Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių:

pagrindo plotis ± 10 cm;

pagrindo sluoksnių storis ± 10 %, bet ne > 20 mm;

aukščių altitudės ± 50 mm;

gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm;

paviršių nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm.

Paklojus trinkeles, paviršius turi būti lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius.

Nuorodos darbui:

- Paruošti tvirtą, šalčiui atsparų ir vandenį praleidžiantį pagrindą (laikantį) sluoksnį. Sluoksnis formuojamas naudojant vandeniui laidžią trupintą skaldą (frakcijos dydis 8-16 mm) arba žvyrą (frakcijos dydis 0-35 mm). Sluoksnio storis iki 25cm. Jei klojami keli skaldos sluoksniai, vienas jų turi būti kapiliarinis (skalda be smulkių dalelių) ne mažiau kaip 15 cm storio. Vandens pralaidumas būtinas visiems skaldos sluoksniams. Supilta skalda išlyginama ir sutankinama vibracine plokšte / vibratoriumi iki kietos būsenos.
- Atraminis sluoksnis iš smėlio, žvyro (frakcijos dydis 0-5 mm) ar šukių (frakcijos dydis 3-7 mm). Sutankinto sluoksnio storis 3-5 cm.
- Atraminio sluoksnio formavimui rekomenduojama naudoti šukes be smulkių dalelių. Toks sluoksnis greičiau praleidžia vandenį, todėl grindinio danga lieka sausesnė.

2017-01-25-TP-SP-TS	lapas	lapų	Laida
	6	22	0

Landšaftas ir veja.

Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu. Nurenkami akmenys. Žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas. Pasėjamas žolių mišinys. Pasėjus žolės žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama. Vėliau pjaunama vėl, kai užauga 15 cm, nupjaunama iki 5-6 cm aukščio. Nupjovus žolę, veja palaistoma.

4. Dangų įrengimas

4.1. Bendroji dalis

Dangų konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 07. Pėsčiųjų takai, automobiliams skirti privažiavimai ir aikštelės numatomos betoninių trinkelų dangos. Trinkelės ir veja atskiriamos atitinkamai betoniniais vejos bortais (tokios pačios spalvos kaip ir trinkelės) ant betoninio pagrindo, transporto judėjimo dalies danga nuo kitų dangų atskiriama betoniniais kelio bortais (tokios pačios spalvos kaip ir trinkelės) ant betoninio pagrindo.

4.2. Trinkelų ir plytelių dangos pagrindo įrengimas

* Dangų įrengimą ant perdangos žiūrėti statinio konstrukcijų dalyje

Projektuojama trinkelų dangos konstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelėje ir rytinėje pusėje esančiame įvažiavime, turi atitikti V (penktos) klasės dangai keliamus kokybinius reikalavimus.

Lentelė. Minimalūs reikalavimai automobilių stovėjimo aikštelių dangų konstrukcijos klasei:

Trinkelų dangų konstrukcijos ant F2 ir F3 jautrio šalčiui klasių žemės sankasos gruntų

Eil. Nr.	Dangos konstrukcijos klasė		V	
	Ekviv. 10 t svorio ašies apkrovų skaičius, mln.	A	$> 0,1-0,3$	
	Šalčiui atsp. dangos konstr. storis ¹⁾		55	
2	Žvyro pagrindo sluoksnis ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio			
	Trinkelų grindinio danga ⁴⁾	▼ 120	8	3
	Posluoksnis			
	Žvyro pagrindo sluoksnis	▼ 100	20	31
	Apsaug. šalčiui atsparus sl.	▼ 45		
	Apsaug. šalčiui atsp. sl. storis	—	24 ²⁾	


Pastabos:

1. Storiai nurodyti cm, deformacijos moduliai Ev2 – MPa.
2. Pagrindo sluoksniai iš asfalto ar betono turi būti pralaidūs vandeniui.

- 1) esant kitokiems reikšmėms, apsauginio šalčiui atsparaus ar šalčiui nejautrios medžiagos sluoksnių storius reikia nustatyti interpoliavimu (taip pat žr. 8 lentelę)
- 2) su neskaldytais grūdeliais naudojama tik išbandžius vietoje
- 3) naudojama tik su skaldytais grūdeliais ir išbandžius vietoje
- 4) kitus trinkelų storius parinkti pagal numatytus 79–81 punktuose
- 5) žvyro pagrindo sluoksnio storis III–IV klasių dangų konstrukcijose – 40 cm, V–VI klasių dangų konstrukcijose – 30 cm
- 6) 12 cm ir didesnio storio sluoksnį numatoma rengti iš šalčiui nejautrių medžiagų. Mažesnio storio sluoksniai gali būti rengiami iš pagrindo medžiagos


MS-02

$R=6,78\text{m}^2\text{K/W}$; $U=0,150\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$




GEN. PROJEKTUOTOJAS: uostamiesčio projektas					PROJEKTAS: <i>Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas</i>		
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A" BRĖŽINYS: Išorės sienos šiltinimo detalė MS-02 M1:10		
A1872	PV	A.Stripinis		2017			
SUBRANGOVAS: SKP BIURAS Turgaus a. 21, Klaipėda tel. 219 561, faks. 420 971					Laida 0		
15310	PDV	A.Preikšaitis		2017	ŽYMUO: 2017-01-25-TP-00-SK-M-03		
Kalba	STATYTOJAS:					Lapas	Lapų
LT	Druskininkų savivaldybės administracija					1	1

GT-01



Ilajė terasos grindyse





detale GT-01

GEN. PROJEKTUOJAU:				PROJEKTAS:	
Atestito Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
A18172	PV	A.Štrėpinis		2017	
SUBRAŠOMYS:				KORIDOR. PASAUS 1K	
				BRĖŽINYS:	
				Grindys terasoje GT-01 M1.10	
				Laida	
				0	
STATYTOJAS:				ŽYMIO:	
Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-TP-00-SK-M-04	
Kalba				Lapai	
LT				1	

MS-01

$R=6,78\text{m}^2\text{K/W}$; $U=0,150\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$




Pastabos:

1. Įrengiant vėdinamą fasado sistemą būtina naudoti nerūdijančio plieno strypų tvirtinimo sistemą (mCon arba analogiška), kurios šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl metalinių jungčių yra $\Delta U \leq 0,01$.

		GEN. PROJEKTUOTOJAS:  uostamiesčio projektas			PROJEKTAS: <i>Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas</i>			
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"			
A1872	PV	A.Stripinis		2017				
		SUBBRANGOVAS:  Turgaus a. 21, Klaipėda tel. 219 561, faks. 420 971			BRĖŽINYS:			Laida
15310	PDV	A.Preikšaitis		2017	Išorės sienos šiltinimo detalė MS-01 M1:10			0
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMUO:			Lapas
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-TP-00-SK-M-08			1
								1

MS-02


$R=6,78\text{m}^2\text{K/W}$; $U=0,150\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$




		GEN. PROJEKTUOTOJAS:  uostamiesčio projektas			PROJEKTAS: <i>Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas</i>			
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data				
A1872	PV	A.Stripinis		2017				
		SUBRANGOVAS:  Turgaus a. 21, Klaipėda tel. 219 561, faks. 420 971			KORPUSAS: Pastatas "A"			
15310	PDV	A.Preikšaitis		2017	BRĖŽINYS:		Laida	
					Išorės sienos šiltinimo detalė MS-02 M1:10		0	
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMUO:		Lapas	Lapy
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-TP-00-SK-M-09		1	1

ST-01

U=0,12W/m²K





GEN. PROJEKTUOTOJAS:					PROJEKTAS:									
 uostamiesčio projektas					Kultūros pastatų pastatų I, Kociškės g. 4 ir mairimo pastatų pastatų pastatų g. 7, Druskininkuose rekonstravimo / kultūros pastatų pastatų projektas									
Atestato Nr.	Pareigos	Vertės, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatų Nr.									
A1872	PV	A.Štripinis		2017										
SUBRANGAVYBĖ:										BRĖŽINYS:				
SUDOMAS										Stogo detalė ST-01 M1:10				
15310	POV	A.Preikšaitis		2017	Laida									
KALBA										2017-01-25-TP-00-SK-M-10				
STATYTOJAS:										Lapas Lapu				
Druskininkų savivaldybės administracija										1 1				

$$U=0,125\text{ W/m}^2\text{K}$$


GĒM. PROJEKTOJOTĀJS			
Atriesto Nr.	Parangis	Vardas, pavardė	Parasas
A18/32	PV	A.Sitnins	2017
SUBRANGOVAS			
15/30	PDV	A.Pretikaitis	2017
Kalba	STATYTOJAS:		
LT	Druoskininkų savivaldybės administracija		


PROJEKTAS		Kultūros pastatėries pastato T. Kosciūškos g. 4. ir maitinimo pastatėries pastato Marconi g. 7, Druoskininkos rėkonstravimo i kulturos pastatėries pastatė projektas	
KODAVIMAS: mnamas „K“		BėRIMAS:	
Plokščiostjo stirogo ant profiluotu skardos lakštų detale ST-02		M1:10	
ZINOMAS	2017-01-25-TP-00-SK-M-11		
Lapas	Lapu	1	1



- Pastabas:**
1. Armatūros $\phi 32\text{mm}$ jungimui naudoti PEIKKO Modix D32;
 2. Abejose išilginės $\phi 33\text{mm}$ armatūros galuose virinama inkaravimo armatūra $\phi 20$, $l=260\text{mm}$;
 3. Sceno centre (ašis "R") įrengti 70mm stulpėlinę pakylą.

Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Svoris			
			Kiekis			
			vnt.	vnt.	Viso:	
			kg	kg	kg	
Scenos sija/siena		t=300mm, nuo +0,500m iki +19,180m				
	Tinklai					
1	Tinklo armatūra	φ16	S500	L=8680 mm	4,36	13,70 kg
2	Tinklo armatūra	φ12	S500	L=32550 mm	112	28,90 kg
	Skersinė					
3	Ž.300/300	φ8	S500	L=2770 mm	314,0	0,11 kg
	Papildoma arm.					
4	Išilginė	φ20	S500	L=32550 mm	4	80,27 kg
5	Išilginė	φ32	S500	L=26690 mm	6	168,50 kg
6	Apkabos	φ12	S500	L=1550 mm	217	1,38 kg
7	Apkabos	φ10	S500	L=770 mm	4,34	0,47 kg
		VISO:				
		VISO +10% užlaidoms:				
		12519,2kg				

				projekts	
ĢEN. PROJEKTIJOTAIS:		PROJEKTS:			
A1872 15310		PV A.Prekšaitis		Kultūras paskirties pastatu T. Kosciuskos g. 4. ir maitinamo paskirties pastatu Marono g. 1. Druskininkuose rekonstravimo i kultūras paskirties pastatā projekts	
Alēstāto Nr.		Paraksts		Datā	
PV A.Prekšaitis		Vardas, pavārde		2019	
Kalba		PV		2019	
LAT		STATAJAS		Zīmēd.	
Druskininku savvaldības administrācija		2017-01-25-DP-IL-SK-SCn-012		Sēmos sijos skersējivis ir armavimas M1:10	
1		1		0	
Lapas		Lapu		Laidis	




Pastābos:

1. Armatūras Ø32mm jumgimui naudoti PEKKO Modix D32;
2. Abeļjuosē ielīgņēs Ø32mm armatūras gatļosē virļņamē inkaravimē armatūra Ø20, l=260mm;
3. Scēnos centrē (ašis "R") ierēņļi 10mm stāļļbļņē pakļļā.

GĒM. PROJEKTIJOTĀJS				PROJEKTS			
ustatāmiesīsto projekts				Kultūras pasākīries pastāto 1. Kosciūšos g. 4. j. mēlīmīno pasākīries pastāto Māironē g. 7. Drusķīnķīļosē rekonsītrāvīmē i kultūras pasākīries pastāto projekts			
Atēstāto Nr.	Pareģos	Vardas, pavardē	Parāsās	Data	KORPUSAS, Parāsās "A"		
A1872	PV	A.Strīpīnīs		2019	BRĒŽĀNS		
15310	PDV	A.Prēķīskāķīs		2019			
				Scenos sīļos/sīēnos īšķīlotīņē M1:100			
Kalķba	STATĪJOTĀJS			Žīvādo			
LT	Drusķīnķīķē savvalēļbēs administrācijā			2017-01-25-DP-II-SK-SCn-011			
				Lapas		Lapu	
				1		1	

MS-01



Konstrukcija:

1	Vidaus tinkas 10 mm
2	G/b siena
3	INSTA-STIK PU klijuojančios putos
4	SAFE-R/RS fenolio putų (PF) izoliacija - t=140 mm, siūlės sandarinamos lipnia aliuminio juosta
5	Oro tarpas - aliuminio ar cinkuotų T ir L tipo profilių karkasas (pagal konstrukcinę dalį), t= 50 mm
6	Ankerinis varžtas su nailoniniu kaiščiu
7	MI FIX kronšteinai (konsolės) vėdinamo fasado sistemoms (±1,4 vnt/m2 fasado)
8	Fasado apdaila - GENTAS HPL fasado apdailos plokštė, t=8 mm

SAFE-R/RS fenolio putų (PF) izoliacija λ_U 0,020 W/mK

Apšiltinimo plokščių dangų nereikia nuimti nė vienoje pusėje.

Smeigės ir kaiščiai išdėstomi pagal sistemo gamintojo montavimo instrukcijas

MI FIX kronšteinas (konsolė) yra skirtas vėdinamo fasado sistemos montavimui ant PIR/PF šilumos izoliacinių plokščių. Tvirtinamas vienu ankeriniu varžtu su kaiščiu arba dviem betonsraigčiais per apšiltinimo sluoksnį į sieną.

Medžiagiškumas - A2 klasės nerūdijantis plienas


Max svoris - 40 kg/ vienas tvirtinimo taškas

Pastabos:

1. Įrengiant vėdinamą fasado sistemą būtina naudoti tvirtinimo sistemą, kurios šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl metalinių jungčių yra $\Delta U \leq 0,01$.

A	2020 09			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Projektuotojas		Projekto pavadinimas		
 uostamiesčio projektas		Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas		
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
A1872	PV, arch.	A. Stripinis		2020
A1382	PDV, arch.	K. Jurkutė		2020
15310	konstr.	A. Preikšaitis		2020
Kalba	Statytojas	Brežinio pavadinimas		
LT	Druskininkų savivaldybės administracija	Išorės sienos šiltinimo detalė MS-01 M1:10 Brežinio žymuo 2017-01-25-DP-SA-56		
		Lapas	Lapų	
		1	1	A


ST-02'



Konstrukcija:

- CORTEN skardos apdaila, prisukama savigrežiais/kniedėmis prie profilių
- Aluminiño arba nerūdijančio plieno profiliai Corten skardos montavimui
- Renolit ALKOSOLAR profiliai
- Stogo hidroizoliacija Renolit ALKORPLAN A 1,5mm PVC + 3,2 mm flisas
- Šilumos izoliacijos sluoksnis
- Unilin UTHERM PIR LE (0,022 W/mK) šilumos izoliacija 80 mm
- Klijai Renolit DUALFIX (DuPont INSTA-STIK) purškiami juostomis
- Profiluotos skardos paklotas
- Fasado apdaila GENTAS HPL 8mm exterior


ST-02



Konstrukcija:

- CORTEN skardos apdaila, prisukama savigrežiais/kniedėmis prie profilių
- Aluminiño arba nerūdijančio plieno profiliai Corten skardos montavimui
- Renolit ALKOSOLAR profiliai
- Stogo hidroizoliacija Renolit ALKORPLAN A 1,5mm PVC + 3,2 mm flisas
- Šilumos izoliacijos sluoksnis
- Unilin UTHERM PIR LE (0,022 W/mK) šilumos izoliacija 30-50 mm
- Garso izoliacija TECSOUND 100 t=5 mm
- Garso izoliacija TECSOUND 100 t=5 mm
- Garso izoliacija TECSOUND 100 t=5 mm
- Garso izoliacija TECSOUND 100 t=5 mm
- Savaitme limpanči garso izoliacija Renolit ALKORPLUS 81002 t=0,8 mm
- Profiluotos skardos paklotas

Rw=56




Pastabos:
1. Stogas turi atitikti Broof keliamus reikalavimus

0	2020.07		
Laida	Užduoties data	Laidos siūlymas, keičiamo pabrėžimas (jei taikoma)	
Projektuotojas	uostamiesčio projektas		
Atstovė Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Pareizdas
A1872	PV, arch.	A. Sirpintis	2020
A1382	PDV, arch.	K. Jurkutė	2020
TS310	konstr.	A. Preišaitis	2020
Kalba	Statyba		
LT	Druškininkų savivaldybės administracija		
		Projekto pavadinimas	Kulturnis pastatas T. Kosciūkos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maronito g. 7, Druškininkuose rekonstravimo I kulturnis pastatas projekto
		Brėžimo pabrėžimas	Ploščiojo stogo ant profiliuotų skardos lakštų detalė ST-02 M1:10
		Brėžimo žymos	2017-01-25-DP-SA-53
		Lapas	1
		Lapų	1


ST-01''

Papildomas hidroizoliacijos sl.
ant kampo



Klijų sluoksnis Renolit DUALFIX,
purškiamas juostomis


CORTEN skardos apdaila, prisukama savigręžiais/kniedėmis prie profilių
Aliuminio arba nerūdijančio plieno profiliai Corten skardos montavimui
Renolit ALKOSOLAR profiliai
Stogo hidroizoliacija Renolit ALKORPLAN A 15mm PVC + 32mm flisas
Klijų sluoksnis Renolit DUALFIX, purškiamas visu paviršiumi
Termoizoliacija – Unilin UTHERM PIR L 200mm 200kPa
Savaimė lipanti garo izoliacija Renolit ALKORPLUS 81002 0.8mm
Bituminis gruntas Renolit ALKORPLUS 81141
G/b pluošte



Pastabos:
1. Stogas turi atitikti Broof keliamus reikalavimus


A	2020 09	Laidos statusas, keičimo priežastis (jei taikoma)			Projektas parengiamas	Kultūros paveldo reikšmės <i>Kultūros paveldo reikšmės</i> <i>pastato T. Kosciūškos g. 4 ir matinimo pastatų Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo i kultūros paveldo pastatų projektas</i>	
Laida	Riadinio data						
Projektavimas							
uostamiesčio projektas							
Atstato Nr.	Parengs	V. Pavardė	Parašas	DPA	Brešimo pavidomas:		Slogo detalė ST-01' M1:10
A1872	PV, arch.	A. Stripinis		2020			
A1382	PDV, arch.	K. Jurkutė		2020			
15310	konstr.	A. Preišaitis		2020			
Kalba	Sąlygos				Brešimo žinoma		
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-SA-52		
					Lapais		3
					Lapų		3

ST-01'



Stogo hidroizoliacija Renolit ALKORPLAN A 1,5mm PVC + 32mm filisas
 Kilju sluoksnius Renolit DUALFIX, pūšiamas visu paviršiumi
 Termoizoliacija – Unilin UTHERM PIR L 150mm 200KPa₂
 Nuolydį formuojantis sluoksnius polistireninis putplastis EPS, T=80-230mm
 Savaimė limpanči gero izoliacija Renolit ALKORPLUS 81002 0.8mm
 Bituminis gruntas Renolit ALKORPLUS 8141
 G/b perdengimo plokštė

ST-01'
 ST-02
 ST-01'



Pastabos:
 1. Stogas turi atitikti Broof keliamus reikalavimus

A	2020.09	
Projekto pavadinimas	uostamiesčio projektas	
Laikla	Išleidyto data	Laikla svarbius, keliamus pabrėžti (jei taikoma)
Atstovai Nr.	Parengė	V. Pavardė
A1872	PV, arch.	A. Strupins
A1382	PDV, arch.	K. Jurkute
15310	konstr.	A. Preksaitis
Kalba	Svarbius	2020
LT	Druoskininku savivaldybės administracija	
Projekto paravimas		Projekto paravimas
Kultūros pastatų pastatų T. Kosciūškos g. 4 ir matinimo pastatų pastatų Maironio g. 7, Druoskininkuose rekonstravimo I kultūros pastatų pastatų projektas		
Stogo detalė ST-01' M1:10		
2017-01-25-0P-SA-52		
Lapų		Lapų
2		3

ST-01

Stogo hidroizoliacija Renolit ALKORPLAN A 1,5 mm PVC + 3,2mm flisas

Klijų sluoksnis Renolit DUALFIX, pūrkiamas visu paviršiumi

UNILIN UTHERM PIR L plokštės $\lambda=0,022\text{W/mK}$, $t=50\text{ mm}$

Klijų sluoksnis Renolit DUALFIX, pūrkiamas juostomis

EPS100 (80), $\lambda=0,034\text{W/mK}$, $t=\text{kinčiamas}$

Polistireninis putplastis

OSB plokštė $t=10\text{mm}$

Profiluota skarda T60 $t=1,00\text{mm}$

Plieninė sijla

Termoizoliacija (tarp sijų) – mineralinė vata ($\lambda\leq 0,034\text{W/mK}$) $t=200\text{mm}$

Fasado apdaila GENTAS HPL 8mm exterior

L arba T formos profilis

Tvirtinimo elementas (ankerinis varžtas su kaiščiu)

SAFE-R/RS 14,0mm 0,020 W/mK

Fenolio putų (PF) izoliacija B-s1,d0

M1 FIX kronšteinas

Kriedės Al/pl 4,8x18 mm dažytos miltelinu būdu

G/b siena $t=250$

Stogo hidroizoliacija Renolit ALKORPLAN A 1,5mm PVC + 3,2mm flisas

Klijų sluoksnis Renolit DUALFIX, pūrkiamas visu paviršiumi

Unilin UTHERM PIR L 150mm 200kPa; 0,022 W/mK

Klijų sluoksnis Renolit DUALFIX, pūrkiamas juostomis

Nuolydi formuojantis sluoksnis

polistireninis putplastis EPS, $t=80-230\text{mm}$


Savaimė lipnanti garo izoliacija Renolit ALKORPLUS 81002 0,6mm

Bituminis gruntas Renolit ALKORPLUS 81141

Perdanga

A	2020.09						
Laida	Išleido data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)					
Projektuojamas		Projekto pavadinimas: Kulūtos paskirties pastato T. Kosciūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Matronio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo I kulūtos paskirties pastatų projektas					
Atsaičio Nr.	Parengs	V. Pavardė	Parešs	Data	Būtinio pakeitimais		
A1872	PV, arch.	A. Stripinis		2020			
A1382	PDV, arch.	K. Jurkutė		2020	Slugo detalė ST-01 M1:10		
15310	konstr.	A. Preiškaitis		2020			
Kada	Statybos	Būtinio žinios					
LT	Druskininkų savivaldybės administracija					Lapas	Lapų
	2017-01-25-DP-SA-52					1	3

- Pastabos:
1. Stogas turi atitikti Broof keliamus reikalavimus
 2. Statinio dalys aplink dūmų ir šilumos šalinimo angas turi būti apsaugotos ne žemesnės kaip A2-s1,d0 degumo klasės statybos produktais, ne mažiau kaip 1 m į šonus ir 2 m į viršų, kai angos įrengiamos lauko sienose



Konstrukcija:


Substratas
Drenažinė membrana su filtravimo sluoksniu 20mm
Renolit ALKORPLAN 35121 apsauginis sluoksnius, 0,6 mm PVC ir
200 g/m2 poliesterio filzas vidiñėje pusėje
Polistireninis putplastis EPS150, $\lambda=0.034W/(mK)$, t=kinamas
Drenažinė membrana su filtravimo sluoksniu
Renolit ALKORPLAN 35121 apsauginis sluoksnius, 0,6 mm PVC ir
200 g/m2 poliesterio filzas vidiñėje pusėje
Renolit ALKORPLAN LA 35179 (1,5 mm) PVC KLIJUOJAMA
STOGO DANGA, impregnuota tūnigridu, dengia 3,2 mm filsu iš apačios
Klijai Renolit DUALFIX (DuPont INSTA-STIK) purškiami visu paviršiumi
Unilin UTHERM PIR LE (0.022 W/mK) šilumos izoliacija 150mm
(200 kPa arba daugiau)
Nuolydį formuojantis sluoksnius polistireninis putplastis EPS, t=80-230mm
Savaimine limpanči gero izoliacija Renolit ALKORPLUS 81002 0.8mm
Bituminis gruntas Renolit ALKORPLUS 81141
Glb perdengimo plokštė

Pastabos:


1. Stogas turi atitikti Broof keliamus reikalavimus

A	2020 07	
Laida	Kitadėlio data	Laidos statusas, keliamo prašantis (jei taikoma)
Projektuotojas		
uostamiesčio projektas		
Atestato Nr.	Parengęs	V. Pasaudė
A1872	PV, arch.	A. Stripinis
A1382	PDV, arch.	K. Jurkūtė
15310	konstr.	A. Preikšaitis
Kaliba	Stiprybės	
LT		Druskininkų savivaldybės administracija
		2017-01-25-0P-SA-51
		1
		1

Pjūvis 1-1



Pjūvis 2-2





PASTABOS:

Sienų betonas C30/37 XC4 XF1;


Laipų, plokštės betonas C30/37 XC4 XF4;

GEN. PROJEKTUOTOJAS:					PROJEKTAS:
					Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maiti paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekon. kultūros paskirties pastatų projektas
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"
A1872	PV	A.Stripinis		2019	BRĖŽINYS: M1:55 PANDUSAS
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019	
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMUS: Li



GĖM. PROJEKTUOTOJAS					PROJEKTAS:		
					Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 1, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas		
Atestato Nr.	Pareigos	Verdas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"		
A1872	PV	A.Štripinis		2019	BRĖŽNYS: Detalės "A" ir "B" M1:10		
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019			
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMIO		Lapas Lapų
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-III-SK-PN-05		1 1

PANOUSAS




Pastaba:

Polių a. alt. -2.390; v. alt. -0.390. Polių brėž. žr. SK-GP-2. Betonas C25/30, XC2.

GEN. PROJEKTUOTOJAS					PROJEKTAS		
uostamiesčio projektas					Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas		
Atestata Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"		
A1872	PV	A.Štripinis		2019	BRĖŽINYS: Panduso polio planas M1:75		
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019			
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMID		Lapas
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-III-SK-PN-02		Lapy
							1 1

Polių žiniaraštis; C25/30						
Polių kiekis	Parametrai					Kiekis
	Ø	L	a. alt.	v. alt.	m³/vnt.	m³
11 vnt.	300 mm	2000 mm	-2.390	-0.390	0.141 m³/vnt.	1.6 m³
					VISO:	1.6 m³



ARMATŪROS IR BETONO SPECIFIKACIJA				
Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis vnt/m	Svoris	
			vnt. kg	Viso: kg
Sienų armavimas				
<i>b=300 mm (statmena d16, d16/d12/150/150)</i>				
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 18 125 mm	20	16 09	32183
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø16 S500 L= 1 500 mm	122	2 37	288 84
Skersinė armatūra (300x300mm šachmatiškai)				
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø6 S500 L= 250 mm	254	0 06	14 09
Atlankos				
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø8 S500 L= 920 mm	121	0 36	43 93
<i>b=110 mm (statmena d16, d16/d12/150/150)</i>				
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø16 S500 L= 2 700 mm	122	4 26	519 90
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 18 125 mm	8	16 09	128 73
Laipų armavimas				
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 2 685 mm	10	2 38	23 84
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 1 440 mm	18	1 28	23 01
Plokštės armavimas, b=300 mm (d12/d12/150/150)				
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 5 600 mm	20	4 97	99 44
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 1 440 mm	76	1 28	97 16
Skersinė armatūra (300x300mm šachmatiškai)				
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø6 S500 L= 250 mm	76	0 06	4 22
Atlankos (laisvuose kraštuose)				
LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 720 mm	20	0 64	12 78
		Viso S500	1 577 77	
		Viso armatūros:	1 577 77 kg	
		Viso betono C30/37 XF1 XC4	10 85 m³	
		Viso betono C30/37 XF4 XC4	3 18 m³	

PASTABOS:
Sienų betonas C30/37 XC4 XF1;
Laipų, plokštės betonas C30/37 XC4 XF4;

GEN. PROJEKTUOTOJAS					PROJEKTAS			
 uostamiesčio projektas					Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maronio g. 1, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas			
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"			
A1872	PV	A.Stripinis		2019	BRĖŽINYS Panduso planas M1:100	Laida		
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019		0		
Kalba	STATYTOJAS:				žymuo	Lapas	Lapų	
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-III-SK-PN-01	1	1	


Diagram of a rectangular plate with a circular hole. The plate has a width of 390 and a height of 300. A circular hole with radius $R=40$ is located in the upper left corner.

A rectangle is shown with a horizontal dimension of 390 and a vertical dimension of 300. The dimensions are indicated by arrows and labels outside the rectangle.


Metalo specifikacija vienan gaminiui									
Elem.	poz.	Profilas	Plienias	Ilgis (mm)	Kiekis (vnt.)	Mase (kg)		Paslabinas	
						detal.	Viso		
FK2-1	FK2001	RHS200x100x14	S355	4081	1	244	244	306,4	
	FK2001	PL 25x300x390	S355	390	1	23	23		
	FK2002	PL 25x300x390	S355	390	1	23	23		
						289,9			
					536,5		536,5		

Metalo specifikacija			
Elem.	Kiekis (vnt.)	Masė (kg)	
		Elem.	Viso
F.K2-1	1	304.4	304.4
Bendra masė:			304.4

GEN. PROJEKTO DUOMIS  uostamiesčio projektas					PROJEKTAS Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir mailinio paskirties pastato Maronio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas				
Atitecia Nr. Pareigos Vardas, pavardė Parašas Data					KOMPLEKSA: Visas pastatas				
A1872 PV A.Stripinis 2019					BICIZINIS:				
15310 PDV A.Preikšaitis 2019					Fasado kolona FK-2-1				
Kalba					ŽYMŲ:				
STATYTOJAS:					Lapas Lapu				
LT Druskininkų savivaldybės administracija					2017-01-25-DP-II-SK-PL-2-F.K2-1				
					1 1				



Kolonos F.K2-1 įrengimas M1:20




Pastabos:

1. Konstrukcijas virinti visu galimu perimetru;
2. Siūlės statinis $k_f=1.2$, jei nenurodyta kitaip. Čia "f" yra ploniausio jungiamo elemento sienutės storis;
3. Aikštėleje virinti rankiniu būdu naudojant glaistytus elektrodus E46 pagal LST EN 499 standartą;
4. Suvirintų siūlių kokybės kontrolė vykdoma pagal įmonėje galiojančius kokybės kontrolės standartus;
5. Plieno markė S355, korozijškumo kat. C2;
6. Įrengtą koloną užbetonuoti C30/37 betonu.

GEN. PROJEKTUOTOJAS: 					PROJEKTAS: Kultūros paskirties pastato T. Kosciūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas			
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Visas pastatas			
A1872	PV	A.Štripinis		2019	BŪŽENYS: Kolonos FK2-1 įrengimas			
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019				
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMO:		Lapas	Lapu
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-II-SK-PL.2-17		1	1


TT plokštės jungimo mazgas tarp didžiosios ir mažosios salės M1:5



poz. dt3003 UPN 100 14vnt. M 1:10




poz. dt3009 PL 12x230x250 28vnt. M 1:10



poz. dt3004 PL 10x130x130 14vnt. M 1:10




poz. dt3010 PL 10x100x100 28vnt. M 1:10



Pastabos:





1. Konstrukcijas virinti visu galimu perimetru. Plienines sijas ir TT plokštes palikti išramstytas, kol bus atlikti virinimo darbai;
2. Siūlės statinis $k_f=12t$, jei nenurodyta kitaip. Čia "t" yra ploniausio jungiamo elemento sienutės storis;
3. Aikšteleje virinti rankiniu būdu naudojant glaistytus elektrodus E46 pagal LST EN 499 standartą;
4. Suvirintų siūlių kokybės kontrolė vykdoma pagal įmonėje galiojančius kokybės kontrolės standartus;
5. Plieno markė S355, korozijškumo kat. C2;

TT plokščių mazgas "aa" M1:10




Metalo specifikacija			
Elem.	Kiekis (vnt.)	Masė (kg)	
	Elem.	Viso	
TT.DT-2	14	6.4	89.6
Bendra masė:		89.6	


GEN. PROJEKTUOTOJAS:					PROJEKTAS:		
					Kultūros paskirties pastato T. Kosciūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas		
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Visas pastatas		
A1872	PV	A.Stripinis		2019	BRUŽINYS: TT plokščių mazgas tarp mažosios ir didžiosios salės ir greta "B" ašies		
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019			
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMELIS:		Lapas Lapu
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-II-SK-PL.2-15		1 1





poz. dt3000 PL 12x145x200 36vnt. M 1:10



poz. dt3002 PL 12x200x340 18vnt. M 1:10



poz. dt3008 PL 10x100x100 36vnt. M 1:10



poz. dt3001 PL 12x450x780 36vnt. M 1:10


Metalo specifikacija			
Elem.	Kiekis (vnt.)	Masė (kg)	Viso
TT.DT-1	25	67.7	1692.5
Bendra masė:		1692.5	

Pastabos:


1. Konstrukcijas virinti visu galimu perimetru. Plienines sijas ir TT plokštes palikti išramstyti, kol bus atlikti virinimo darbai;
2. Siūlės statinis $k_f=12t$, jei nenurodyta kitaip. Čia "t" yra ploniausio jungiamo elemento sienutės storis;
3. Aikštelėje virinti rankiniu būdu naudojant glaistytus elektrodus E46 pagal LST EN 499 standartą;
4. Suvirintų siūlių kokybės kontrolė vykdoma pagal įmonėje galiojančius kokybės kontrolės standartus;
5. Plieno markė S355, korozijškumo kat. C2;

GEN. PROJEKTUOTOJAS					PROJEKTAS		
 uostasmiestio projektas					Kultūros paskirties pastato T. Kosciūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ; kultūros paskirties pastatų projektas		
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KOMPUSAS: Visas pastatas		
A1872	PV	A.Štrėpinis		2019	BRĖŽINYS		
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019	TT plokščių atrėmimo mazgas ant plieninių sijų prie "T" ašies ir prie "D" ašies, tarp "4"- "8" ašių		
Kalba		STATYTOJAS:			Žymė:		
LT		Druskininkų savivaldybės administracija			2017-01-25-DP-II-SK-PL.2-14		
					Lapas		Lapų
					1		1



Tinklas T-1 $\phi 16/\phi 16/100/100$



Tinklas T-2 $\phi 10/\phi 10/100/100$




Objektas	Brėžinys	Sutarties Nr.	Žymuo	Lapas/Lapų	Laida
T. Kosčiuskos g. 4, Druskininkai	Galvena G-00.1		D17-03	2/2	0




ARMATŪROS IR BETONO SPECIFIKACIJA VIENAM VIENETUI						
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis vnt/m²	Svoris		Pastabos
				vnt.	Viso:	
				kg	kg	
TINKLAS T-1						
1	LST EN ISO 15630-1:2003	Ø16 S500 L= 440 mm	5	0.69	3.47	
2	LST EN ISO 15630-1:2003	Ø16 S500 L= 440 mm	6	0.69	4.17	
TINKLAS T-2						
3	LST EN ISO 15630-1:2003	Ø10 S500 L= 440 mm	5	0.27	1.36	
4	LST EN ISO 15630-1:2003	Ø10 S500 L= 440 mm	6	0.27	1.63	
SKERSINIAI STRYPAI žingsnis 300/300mm						
5	LST EN ISO 15630-1:2003	Ø12 S500 L= 450 mm	9	0.40	3.60	
		Viso S500:			14.22	
		Viso armatūros:			14.22 kg	
		Viso betono C8/10			0.02 m³	
		Viso betono C25/30			0.13 m³	
Inkariniai varžtai						
		Peikko HPM 20 L	4			

Inkarinė dėžutė IN-1




2-2




Inkarinė dėžutė IN-1						
Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.	Svoris, kg		Pastabos	
			vnt.	viso		
1	Normalaus tikslumo varžtė M20, 8.8	12	-		LST EN 10025-4	
2	Poveržtė	4	-		ISO 7089	
3	Ø20 L=700mm S275	4	2.10	8.40	LST 1552	
4	L40x4 L=115mm S235	2	0.49	0.97	LST EN 10056-1	
5	L40x4 L=80mm S235	2	0.44	0.88	LST EN 10056-1	
	Viso (IN-1):	3	10.3	31		

1-1



A






Pastabos:

- Kitus techninius reikalavimus žiūrėti aiškinamajame rašte;
- Altitudės pateiktos metrais nuo santykinio 0.00, matmenys milimetrais;
- Gręžtinių polių atidengta armatūra į rostverką ankeruojama ne mažiau 400mm;
- Gruntą po rostverku (vidutinio stambumo smėlį) sutankinti iki koeficiento $k=0.95$;

GEN. PROJEKTUOTOJAS					PROJEKTAS		
uostamiesčio projektas					Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas		
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"		
A1872	PV	A.Štripinis		2019	BRĖŽINYS		
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019	Galvena G-00.1 M 1:20		
Kalba					Žymuo		
STATYTOJAS					2017-01-25-DP-III-SK-D17-03		
Druskininkų savivaldybės administracija					Lapas Lapų		
LT					1 2		

Polis P-30

Armaturės strypynas STR-30 (6x $\phi 12$)




ARMATŪROS IR BETONO SPECIFIKACIJA VIENAM GAMINIUI

Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis vnt/m	Svoris		Pastabos
				vnt.	Viso:	
				kg	kg	
STR-30						
1	LST EN ISO 15630-1:2003	$\phi 12$ S500 L= 2 870 mm	6	2,55	15,29	
2	LST EN ISO 15630-1:2003	$\phi 6$ S240 L= 760 mm	14	0,17	2,36	
		Viso S500:			15,29	
		Viso S240:			2,36	
		Viso armatūros:			18,53 kg	
		Viso betono C20/25			0,18 m ³	

PASTABOS:

1. Polio grežtinis $\phi 300$ mm. Poliaus a. alt. - 2,050, v. alt. +0,450. Viso: 3 vnt.
2. Skersinė armatūra galima vynioti spirale apie darbinę (išilginę) brėžinyje nurodytu žingsniu.

GEN. PROJEKTUOJAS					PROJEKTAS		
uostamiesčio projektas					Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas		
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"		
A1872	PV	A.Štrėpinis		2019	BRĖŽINYS		
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019	Grežtinis polio GP-30 M 1:10		
Kalba					Žymėjimas		Lapas Lapų
LT					2017-01-25-DP-III-SK-D17-02		1 1



Polijų žiniaraštis; C20/25							
Poliaus žymuo	Polijų kiekis	Parametrai					Kiekis m³
		Ø	L	a. alt.	v. alt.	m³/vnt.	
1-3	3 vnt.	300 mm	2500 mm	-2.050	0.450	0.177 m³/vnt.	0.5 m³
VISO:							0.5 m³


Galvenų žiniaraštis; Betonas C25/30								
Žymuo	Parametrai			Kiekis vnt.	Kiekis m³		Varžtai	
	A	B	H		m³/vnt.	m³	Pamatė	Viso
G-00.1	500 mm	500 mm	500 mm	3 vnt.	0.13 m³/vnt.	0.4 m³	~	12 vnt.
VISO BETONO C25/30:						0.4 m³		

PASTABOS:


1. Polijų a. alt. -2.050; v. alt. +0.450. Polijų brėž. žr. SK-GP-30-00.1. Betonas C20/25, XC2.
2. Galvenų a. alt. +0.450; v. alt. +0.950. Betonas C25/30.

GEN. PROJEKTOUOJAS:					PROJEKTAS			
uostamiesčio projektas					Kultūros paskirties pastato T. Kosciūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas			
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"			
A1872	PV	A.Štripinis		2019	BIRŽINYS: Polijų ir galvenų planas (lašys D ir 17/20) M1:75			
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019				
Kalba	STATYTOJAS:				ŽYMUO		Lapas	Lapų
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-III-SK-D17-01		1	1

Pjūvis 1-1 M 1:15



Prieduobės planas M 1:30



PASTABOS:

Sienų betonas C30/37 XC4 XF1;

Polių a. alt. -2.400; v. alt. -0.400. Polių brėž. žr. SK-GP-2. Betonas C25/30, XC2.


BEN. PROJEKTUOTOJAS:					PROJEKTAS		
					Kultūros paskirties pastato T. Kosciūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas		
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"		
A1872	PV	A.Štripinis		2020	BRĖŽINYS:		
15310	PDV	A.Preikšaitis		2020			
					Prieduobės įrengimo detalė PR-01		Laida 0
Kalba	STATYTOJAS:				ĮREID.		Lapas Lapu
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-II-SK-PR-01		1 1





q: salina, verde
 p: pastore, giallo

q: 8N/m	p: 8N/m	q: 5N/m	q: 1N/m
6.5	8.78	5.0	1.5


[illegible]




Sriegtas armatūros strypas M20, S500, l=1000mm



PL -12x60x60 M1:2




Mazgas "B" M1:2




5	2	VNT.	Veržlė	M20	8kl	
4	2	VNT.	Poveržlė	M20	200HV	
3	2	VNT.	Poveržlė	-12x60x60	S275	
2	2	VNT.	Sriegtas arm. strypas	M20, sriegio ilgis 85mm, visas l=800	S500	
1	1	VNT.	Plokštelė	16x230x210	S275	
Poz.	Kiekis	Matas	Žymuo	Pavadinimas	Techninės charakteristikos	Medžiaga Pastabos

ĮDĖTINIŲ DETALIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0	2019	Statybai
LAIDA	DATA	KEITIMO APRĄŠYMAS
GEN. PROJEKTUOTOJAS:		PROJEKTAS:
uostamiesčio projektas		Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatą projektas
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė
A1872	PV	A.Štrijinis
15310	PDV	A.Preikšaitis
Korpusas: Pastatas "A"		brėžinys:
Jdėtinė detalė ID-06 M1:5		Laida
0		
Kalba	STATYTOJAS:	ŽYMUO:
LT	Druskininkų savivaldybės administracija	2017-01-25-DP-III-SK-ID-06
		Lapas Lapu
		1 1



0	2020 07	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		Projektavimas	
Laida	Išleidimo data	Projektuotojas		Projektavimas	
Projektavimas		Projektavimas		Projektavimas	
Atestato Nr.	Paraišos	V. Pavardė	Parašas	Data	Laida
A1872	PV, arch.	A. Stripinis		2020	0
A1382	PDV, arch.	K. Jurkutė		2020	
15310	konstr.	A. Preikšaitis		2020	
Kalba	Statybos	Druskininkų savivaldybės administracija		Brėžinio žymuo	Lapų
LT		2017-01-25-DP-SA-46		2	2



Pastabos:

1. Armatūros $\phi 32\text{mm}$ jungimui naudoti PEIKKO Modix D32;
2. Abejuose išilginės $\phi 32\text{mm}$ armatūros galuose virinama inkaravimo armatūra $\phi 20$, $l=260\text{mm}$;
3. Scenos centre (lašis "R") įrengti 70mm statybinę pakylą.

GĖN. PROJEKTUOTOJAS					PROJEKTAS	
					Kultūros paskirties pastato T. Kosciūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo ir kultūros paskirties pastatų projektas	
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	KORPUSAS: Pastatas "A"	
A1872	PV	A.Štripinis		2019	BŪRŽINTS: Scenos sijos/sienos išklotinė M1:100	Laida
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019		0
Kalba	STATYTOJAS				ŽYMUO:	Lapas Lapu
LT	Druskininkų savivaldybės administracija				2017-01-25-DP-II-SK-SCn-01.1	1 1

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	SMD Kodas (Eur su PVM)	2019 m.										2020 m.										2021 m.							
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	13 mėn.	14 mėn.	15 mėn.	16 mėn.	17 mėn.	18 mėn.	19 mėn.	20 mėn.	21 mėn.	22 mėn.	23 mėn.	24 mėn.	25 mėn.	26 mėn.	27 mėn.	28 mėn.
1	Architektūra	6 537 385,50																												
1.1.	Architektūra (nevykdomi)	-250 556,79																												
2	Statybos darbai	1 065 257,38																												
2	Statybos konstrukcijos	7 742 401,00																												
2.1.	Statybos konstrukcijos (nevykdomi)	-1 222 252,09																												
4	Remontas įvairių	9 022 461,80																												
4.1.	Remontas įvairių (nevykdomi)	-240 758,00																												
5	Vidinių elektros instaliacija	789 544,09																												
6	Vidinių vandentiekio ir nuotekų	245 697,65																												
6.1.	Vidinių vandentiekio ir nuotekų (nevykdomi)	-71 340,00																												
7	Vidiniai	391 135,13																												
7.1.	Vidiniai (nevykdomi)	-133 808,89																												
8	Įklijimai	222 149,08																												
8.1.	Įklijimai (nevykdomi)	-12 642,04																												
9	Šilumos punktai	27 842,27																												
9.1.	Šilumos punktai (nevykdomi)	-4 821,66																												
10	Įrenginiai siena	1 452,00																												
11	Rekonstruoti gatvių gręžimo sistemos	250 484,14																												
11.1.	Rekonstruoti gatvių gręžimo sistemos (nevykdomi)	-110 839,93																												
12	Įrenginiai apšvietimo ir signalizacijos sistema	61 727,47																												
13	Įrenginiai apšvietimo	33 218,00																												
14	Elektroniniai ryšiai	14 564,86																												
15	Įrenginiai valdymo ir automatika	27 184,00																												
16	Įrenginiai valdymo ir automatika	404 631,08																												
17	Įrenginiai valdymo ir automatika (nevykdomi darbai)	-9 994,84																												
18	Įklijimo tvarkymo darbai	1 023 420,35																												
18.1.	Įklijimo tvarkymo darbai (nevykdomi darbai)	-194 515,57																												
19	Darbo projekto parengimas	199 636,00																												
20	Įrenginiai darbai	4 626 955,36																												
Suma Euro (įskaitant mokesčius ir vnt.)		30 926 255,63	200 000,00	218 570,62	460 905,48	222 306,70	452 036,54	649 200,02	239 999,87	241 666,21	743 832,72	669 477,72	97 855,46	263 401,25	217 532,81	263 025,66	263 025,66	1 300 743,42	300 210,81	662 673,59	2 085 503,68	3 400 076,10	4 145 973,53	0,00	2 081 515,00	3 400 200,00	2 400 200,00	4 763 535,94	1 165 082,00	1 161 635,94
Indeksacija (A.V. proc.)			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Iš viso		31 985 514,78	300 000,00	318 570,62	460 905,48	222 306,70	452 036,54	649 200,02	239 999,87	241 666,21	743 832,72	669 477,72	97 855,46	263 401,25	217 532,81	263 025,66	263 025,66	1 300 743,42	300 210,81	662 673,59	2 085 503,68	3 400 076,10	4 145 973,53	0,00	2 081 515,00	3 400 200,00	2 400 200,00	4 763 535,94	1 165 082,00	1 161 635,94

Užskavos:
Druskininkų savivaldybės administracija

Rangovas:
UAB "Statybų kodas"

A.V.

Laurin Danyš

A.V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
LAURAS.DANYŠ
Data: 2020-10-19 12:09:25
Paskirtis: Grafikas
Vieta: Vilnius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2019 M. KOVO 8 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 26-169 - (7.7)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-22 16:39 Nr. 26-653
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Jurgelevičienė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-22 15:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-22 15:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-28 17:15 - 2025-07-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lauras Danys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-22 16:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-27 03:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-07 16:58 - 2025-02-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marytė Kamandulienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-22 16:41
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-22 16:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-01 17:33 - 2024-07-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	18
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NR.2 Defektinis aktas..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.1 defektinis aktas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.3 Defektinis aktas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.4 Defektinis aktas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.1 Projektuotoju raštas _Fasadas ir stogai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.4 Projektuotoju raštas _Drenazas ir sildymo kabelis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.2 Projektuotoju raštas _Sklypas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.3 Projektuotoju raštas _Konstruktyvas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimo sąmatos..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.1 DP MS-02.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.3 B-46.2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.2 DP mazgai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.2 TP mazgai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.1 TP mazgai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.3 CCF_000011.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.1 DP mazgai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nr.3 CCE_000087.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Grafikas_Druskininkai_2020 10 16.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201021.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-05 16:07 nuorašą suformavo Jolanta Kavaliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
