

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-07-28 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinys 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Griovių rekonstravimo darbai (Išdagų k.v.)

Suma žiniaraščiui EUR 132937,06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstruojami grioviai						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15	100m2	41,0	9,8185	402,56
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	785,0	13,9243	10930,58
3	MN4P-0119	Krūmų, kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	7,85	468,3338	3676,42
4	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	36,76	123,4799	4539,12
5	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	53,67	172,872	9278,04
6	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	16,07	197,5681	3174,92
7	MN1P-0303	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	11,9	574,7697	6839,76
8	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas du kartus iškastų griovio sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 KW (80 AJ)galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	10,74	79,1397	849,96
9	N57P-0118	Šaknų, žolių ir kitų kliuvinių, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas , kai atstumas 1000.00 m k9=1.15	10m3	2,01	148,6716	298,83
10	MN7P-0106	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu požeminių komunikacijų zonoje, kai griovio gylis iki 1,5 m k1=1.30,k9=1.15	m3	12,0	12,7217	152,66
11	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	11,22	438,0686	4915,13
12	MN7P-0118	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	11,22	182,123	2043,42
Skyriuje 1						47101,4
2 Griovių įrenginių rekonstrukcija						
1	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	69,0	132,5849	9148,36
2	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt.	21,0	171,5243	3602,01
3	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	4,0	209,56	838,24
4	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt.	13,0	376,1577	4890,05
5	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	7,5	53,7813	403,36
6	N27-232-1	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	24,0	14,2775	342,66
7	MN5-14	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5 k9=1.15	100m	0,9	4387,6333	3948,87

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	MN6P-0107	800 mm skersmens 10 m ilgio gelžbetoninių vandens pralaidų montavimas, kai vamzdžių ilgis 5 m, pralaida VP-8-100-1 k9=1.15	vnt.	1,0	3552,4	3552,40
9	MN6-63	Vandens pralaidos iš 0,8m skersmens ir,5m ilgio g/b vamzdžių sekcijos įrengimas ant natūralių pagrindų (prie normų MN6p-0107) k9=1.15	vnt.	1,0	662,45	662,45
10	MN6P-0112	1200 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidų VP-12-L-1 montavimas (pralaidos ilgis 12.50 m) k9=1.15	vnt.	1,0	7003,82	7003,82
11	MN6P-0112	1200 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidų VP-12-L-1 montavimas (pralaidos ilgis 15.00 m) k9=1.15	vnt.	3,0	7690,3633	23071,09
12	MN6P-0110	1000 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidų VP-10-L-1 montavimas (pralaidos ilgis 15.00 m) k9=1.15	vnt.	1,0	4670,34	4670,34
13	R23-65	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	4,0	18,4825	73,93
14	R23-66	Transportuojant toliau už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	4,0	5,7575	23,03
15	R23-65	G/b laužo (senų žiočių) išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22,0	18,4841	406,65
16	R23-66	Transportuojant toliau už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	22,0	5,7582	126,68
Skyriuje 2						62763,94
žiniaraštyje 2						109865,34
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						23071,72
Iš viso žiniaraštyje 2						132937,06

Sudarė:

(vardas, pavardė, parašas)

Direktorius
Vidmantas Kamenecka:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-07-28 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinys 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių

rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Griovių rekonstravimo darbai (Sintautų k.v.)

Suma žiniaraščiui EUR 10398,80

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovių rekonstrukcijos darbai						
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15	100m2	130,0	9,8184	1276,39
2	MN4P-0119	Krūmų, kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	1,3	468,3462	608,85
3	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	12,25	123,4808	1512,64
4	MN1P-0303	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	1,116	574,7581	641,43
5	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas du kartus iškastų griovio sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 KW (80 AJ)galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	1,23	79,1463	97,35
6	N57P-0118	Šaknų, žolių ir kitų kluvinių, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas , kai atstumas 1000.00 m k9=1.15	10m3	0,22	148,6818	32,71
7	MN7P-0106	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu požeminių komunikacijų zonoje, kai griovio gylis iki 1,5 m k1=1.30,k9=1.15	m3	6,0	12,72	76,32
8	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	1,31	438,0687	573,87
9	MN7P-0118	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	1,31	182,1298	238,59
Skyriuje 1						5058,15
2 Griovių įrenginių rekonstravimo darbai						
1	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	7,0	175,8014	1230,61
2	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt.	7,0	190,9257	1336,48
3	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt.	1,0	376,1500	376,15
4	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	1,8	53,7778	96,80
5	N27-232-1	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	4,0	14,2750	57,10
6	MN5-14	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5 k9=1.15	100m	0,1	4387,6000	438,76
Skyriuje 2						3535,90
žiniaraštyje 3						8594,05
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1804,75
Iš viso žiniaraštyje 3						10398,80

Sudarė:

(vardas, pavardė, parašas)

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-07-28 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinys 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 4 Sintautų užtvankos ant Pentos up. hidrotechnikos statinių rekonstravimas

Suma žiniaraščiui EUR						7284,02
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstravimo darbai						
1	N1P-0104	Grunto (augalinio) kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	0,0846	113,2388	9,58
2	N57P-2203	Šlaitų tvirtinimas (grąžinanat augalinį) augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksnio storis 3.00 cm) k9=1.15	100m2	2,82	52,2801	147,43
3	N1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės (tranšėj kasimas) k9=1.15	100m3	6,24	149,6571	933,86
4	N23-2	Skaldelės pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	4,0	49,6425	198,57
5	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 200 mm k9=1.15	m	76,0	10,1175	768,93
6	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoninėse konstrukcijose k8=1.17	vnt	1,0	28,8200	28,82
7	N23-237	Vamzdynų užpylimas skaldele rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	28,6	22,7241	649,91
8	N41-64	Geotekstilės (apsauginio sluoksnio) klojimas k9=1.15	100m2	1,75	352,3257	616,57
9	N1P-0701	Tranšėjų užpylimas žvyru iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0,5	1644,1200	822,06
10	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,5	129,7400	64,87
11	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	5,414	109,3683	592,12
12	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	5,414	142,4030	770,97
13	N1P-0902	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas ekskavatoriumi, kai gruntas I-II grupės k9=1.15	t.m2	0,28	504,7857	141,34
14	N1P-0907	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0,38	71,2368	27,07
15	MN2-13	Šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemiu (yra jau paskleistas) k9=1.15	100m2	2,82	18,7730	52,94
16	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš latakų k9=1.15	m3	2,2	53,7818	118,32
17	MN7-19	Šlaitų šienavimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	3,08	7,2825	22,43
18	MN7P-0118	Nušienautos žolės ant šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	0,0308	181,8182	5,6
19	MN1P-0303	Sampylų (perteklinio grunto) lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldožeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0,0826	574,8184	47,48
20	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15	100m2	0,1	9,8000	0,98
Skvriuje 1						6019,85

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		žiniaraštyje 4				6019,85
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1264,17
		Iš viso žiniaraštyje 4				7284,02

Sudarė:

(vardas, pavardė, parašas)

Direktorius
Vidmantas Kameneckas:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 2021-07-28 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinys 1 Šakių raj. savivaldybės Išdagų, Sintautų ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Griovių rekonstravimo darbai (Veršių k.v.)

Suma žiniaraščiui EUR							90879,59
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Griovio rekonstravimo darbai							
1	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai reti k9=1.15	100m2	110,0	9,818455	1080,03	
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	100m2	229,0	13,9244	3188,69	
3	MN4P-0119	Krūmų, kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 1000.00 m) k9=1.15	ha	3,39	468,3363	1587,66	
4	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais , kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	5,34	123,4813	659,39	
5	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	54,53	172,872	9426,71	
6	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15	100m	4,07	197,5676	804,10	
7	MN1P-0303	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	8,538	574,7693	4907,38	
8	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas du kartus iškastų griovio sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 KW (80 AJ)galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	6,08	79,1398	481,17	
9	N57P-0118	Šaknų, žolių ir kitų kliuvinių, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas , kai atstumas 1000.00 m k9=1.15	10m3	27,8	148,6698	4133,02	
10	MN7P-0106	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu požeminių komunikacijų zonoje, kai griovio gylis iki 1,5 m k1=1.30,k9=1.15	m3	19,5	12,719	248,02	
11	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha	7,28	438,0687	3189,14	
12	MN7P-0118	Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.15	ha	7,28	182,1236	1325,86	
Skyriuje 1						31031,17	
2 Griovio įrenginių rekonstravimas							
1	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	50,0	132,5852	6629,26	
2	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt.	21,0	171,5243	3602,01	
3	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis , kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	3,0	209,5600	628,68	
4	MN3P-0303-1	Žiočių d160mm su BVS sistema įrengimas	vnt.	2,0	319,9550	639,91	
5	N5P-0210	Plastikinės špuntinės sienutės įrengimas	10m	2,6	636,0192	1653,65	
6	MN3-187-2	Latako L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) k9=1.15	vnt.	8,0	376,1575	3009,26	
7	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	5,8	53,7828	311,94	
8	N27-232-1	Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt	28,0	14,2779	399,78	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	MN5-14	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įreng., kai smėlio sl. storis 20 cm, o šlaitų k.m=1,5 k9=1.15	100m	0,8	4387,6500	3510,12
10	MN1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,068	1446,4706	98,36
11	MN1P-0502	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,015	1119,3333	16,79
12	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k1=1.50,k9=1.15	m	15,7	6,9688	109,41
13	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0,68	109,3676	74,37
14	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,68	142,3971	96,83
15	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,015	705,3333	10,58
16	MN8P-1104	Tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, užbetonuojant jas pagal kontūrą, kai plokštės masė iki 1 t, storis iki 10 cm (prie ištekėjimo ir įtekėjimo vamzdynui d1200mm) k9=1.15	100m3	0,0198	53909,0909	1067,40
17	MN8-174	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas (po plokštėmis) k9=1.15	100m2	0,27	289,5926	78,19
18	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0,2	106,9500	21,39
19	R23-65	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		16,75	18,4830	309,59
20	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	16,75	5,7582	96,45
21	MN6P-0107	800 mm skersmens 10 m ilgio gelžbetoninių vandens pralaidų montavimas, kai vamzdžių ilgis 5 m, pralaida VP-8-100-1 k9=1.15	vnt.	1,0	3552,4000	3552,40
22	MN6-63	Vandens pralaidos iš 0,8m skersmens ir,5m ilgio g/b vamzdžių sekcijos įrengimas ant natūralių pagrindų (prie normų MN6p-0107) k9=1.15	vnt.	1,0	662,4500	662,45
23	MN6P-0112	1200 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidų VP-12-L-1 montavimas (pralaidos ilgis 15.00 m) k9=1.15	vnt.	1,0	7690,3500	7690,35
24	MN6P-0114	1600 mm skersmens gelžbetoninių vandens pralaidų VP-16-L-1 montavimas (pralaidos ilgis 12.50 m) k9=1.15	vnt.	1,0	9556,7800	9556,78
25	R23-65	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais- t savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		5,5	18,4836	101,66
26	R23-66	Transportuojant toliau už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	5,5	5,7582	31,67
27	MN2P-0101	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas žabų tvorele, kai tvorelės aukštis 0,2 m, paramstyta (100 m griovio) k9=1.15	100m	0,06	549,0000	32,94
28	N57P-2205	Šlaitų tvirtinimas geotekstile be sandūrų suvirinimo k9=1.15	100m2	0,03	87,0000	2,61
29	H12K-11	Akmenų sanpilų arba prizmės įrengimas k9=1.15	100 m3	0,009	9011,1111	81,10

Skyriuje 2

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


Iš viso žiniaraštyje 1

44075,93

75107,10

15772,49

90879,59


 Direktorius
Vidmantas Kameneckas