

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinyš

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

2020.11.25

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	DARBO PROJEKTO PARENGIMAS	12100.00		12100.00	10000.00
2	ARDYMO-MŪRIJIMO-MONTAVIMO DARBAI	116548.95		116548.95	96321.45
3	FASADO APDAILA	12276.21		12276.21	10145.63
4	VIDAUS APDAILA	100727.64		100727.64	83245.98
5	TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI	20556.54		20556.54	16988.88
6	ELEKTROTECHNIKOS DARBAI	14476.77		14476.77	11964.27
7	APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGIMAS	6286.92		6286.92	5195.80
8	NUOTOLINIO RYŠIO (TELEKOMUNIKACIJŲ) DARBAI	5012.11		5012.11	4142.24
9	GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGIMAS	5760.68		5760.68	4760.89
10	VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI	23607.27		23607.27	19510.14
11	ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS	16079.40		16079.40	13288.76
12	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMOS ĮRENGIMAS	4557.89		4557.89	3766.85
13	ELEKTROS TINKLŲ DARBAI	1603.63		1603.63	1325.31
14	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ DARBAI	13018.74		13018.74	10759.29
15	ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS, BANDYMŲ PROTOKOLAI	570.55		570.55	471.53
16	SKLYPO SUTVARKYMAS	85309.90		85309.90	70504.05
17	KADASTRINĖS BYLOS PARENGIMAS	855.83		855.83	707.30
Iš viso:		439349.03		439349.03	363098.37

Direktorius
Paulius Gudynas



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

1 DARBO PROJEKTO PARENGIMAS


2020.11.25

Suma žiniaraščiui **12100.00 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 DARBO PROJEKTO PARENGIMAS						
1	88017001	Darbo projekto parengimas	kompl.	1.000	10000.0000	10000.00
		Skyriuje 1				10000.00
		Žiniaraštyje 1				10000.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2100.00
		Iš viso žiniaraštyje 1				12100.00

Sudarė : _____
Direktorius Paulius Gudynas
/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

2 ARDYMO-MŪRIJIMO-MONTAVIMO DARBAI

2020.11.25

Suma žiniaraščiui **116548.95 EUR**


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PARUOŠIAMIEJI ARDYMO DARBAI						
1 N46-213		Negyvenamų mūrinių pastatų išardymas	100m3	3.500	866.3466	3032.21
2 N46-37		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m3	3.830	205.0519	785.35
3 A3-3		Stipraus (sunkiai ardomo) mūro iš plytų ardymas	m3	2.800	86.3959	241.91
4 R5-1		Lentinių grindų ardymas	m2	209.000	4.1566	868.73
5 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.100	599.4970	59.95
6 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		50.000	36.0712	1803.56
7 N46-144		Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	0.282	393.8932	111.08
8 R62P-5101		Šlaitinių stogų dangų ardymas , kai stogų dangos asbestcementinių lakštų	100m2	3.560	231.7167	824.91
9 R8-60		Senų prikaltų ruloninių stogo dangų nuardymas k9=1.15	m2	356.000	0.9423	335.46
10 N46-153		Sudėtingų skardos stogų išardymas	100m2	0.450	143.3889	64.53
11 R62P-5510		Lietaus nuvedimo sistemos demontavimas k1=0.40,k3=0.000	m	75.500	2.8301	213.67
12 R62P-5102		Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų (grebėstai iš tašų su tarpais)	100m2	3.560	78.4796	279.39
13 F10-2-1		Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) išardymas k1=0.40,k3=0.000	m3	25.000	75.0885	1877.21
14 N45-143		Perdengimų, radiacinių ir konvektyvinių šachtų sienų, šlako bunkerių, šaltų piltuvų termoizoliacinio betono sl. ardymas k8=1.17	m3	77.000	12.4555	959.07
15 F10-2-1		Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) išardymas k1=0.40,k3=0.000	m3	4.000	75.0885	300.35
16 N46-171		Juodgrindžių išardymas	100m2	2.090	351.3102	734.24
17 R8-52		0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m2	8.000	1.5181	12.14
18 N46-181		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.032	2167.4744	69.36
19 N46-182		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100m2	0.240	1880.7715	451.39
Skysiuje 1						13024.51
2 PAMATAI IR MŪRO DARBAI						
1 N46-1		Pamatų sustiprinimas monolitiniiais	m3	2.200	1444.2165	3177.28

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		gelžbetonio apvaskalais k8=1.07				
2 F8-1-4		Silikatinių plytų pertvarų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	1.300	325.4541	423.09
3 N8P-0211		Lengvųjų sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos gelžbetoninės iki 2 m ilgio	vnt.	12.000	91.6906	1100.29
4 N15P-0407		Sienų aptaisymas izoliacinėmis plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	240.000	100.7873	24188.95
		Skiryje 2				28889.61
	3	STOGO ĮRENGIMAS				
1 F10-2-1		Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas	m3	15.450	703.9006	10875.26
2 N9P-0318		Sienų vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo izoliacinę plėvelę	100m2	3.450	178.0240	614.18
3 N12P-0201		Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (25x100 mm)	100m	5.750	155.0227	891.38
4 N12P-0201		Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (60x50 mm)	100m	11.500	182.1127	2094.30
5 N12P-0608		Šlaitinių stogų dengimas lygia skarda (vidutinio sudėtingumo stogai su sieniniais latakais)	100m2	3.450	2103.8630	7258.33
6 N26P-1301		Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	3.450	1096.5837	3783.21
7 N12P-0201		Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (50x50 mm)	100m	5.750	169.5952	975.17
8 N26P-1301		Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	3.450	569.0837	1963.34
9 N10P-0603		Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš apačios	100m2	3.450	208.9851	721.00
10 N10P-0702		Lubų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai	100m2	7.000	719.0060	5033.04
		Skiryje 3				34209.21
	4	PERDANGOS ĮRENGIMAS				
1 F9-1		Plieno sijos ir rygeliai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03		0.244	1955.0272	477.03
2 88002003		MP-1:		0.000		
3 N6-195		PERI "Multiflex" sistemos klojiniai briaunuotų (sijinių) perdangų betonavimui k9=1.15	100m2	1.900	1655.9886	3146.38
4 N6-199		Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus k8=1.17,k9=1.15	t	2.334	1313.0144	3064.58
5 N6P-0601		Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas dvigubas, perdangos sijinės, naudojant siurbli k8=1.04,k9=1.15	m3	18.000	218.4967	3932.94
6 88002004		MP-2:		0.000		
7 N6-194		PERI "Multiflex" sistemos klojiniai besijinių perdangų betonavimui k9=1.15	100m2	0.220	1194.4406	262.78
8 N6-199		Perdangų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus k8=1.17,k9=1.15	t	0.194	1313.0144	254.72
9 N6P-0601		Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas dvigubas, perdangos besijinės, naudojant siurbli	m3	1.600	218.4967	349.59

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k8=1.04,k9=1.15				
10 88002005		LAIPTAI:		0.000		
11 F11-2-3		Betono pasluoksnis	m3	0.100	136.8784	13.69
12 N6-7-1		Monolitiniai betoniniai iki 3 m3 tūrio pamatai, kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m3	1.600	557.3671	891.79
		Skyriuje 4				12393.50
		6 PERTVARŲ ĮRENGIMAS				
1 F9-12-6		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	1.520	3403.1783	5172.83
2 N14-74		Gelžbetoninių vėdinimo kanalų įrengimas	m3	3.200	490.8880	1570.84
3 88002006		Vėdinimo kanalų aptaisymas ir įrengimas	m2	15.000	70.7301	1060.95
		Skyriuje 6				7804.62
		Žiniaraštyje 2				96321.45
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				20227.50
		Iš viso žiniaraštyje 2				116548.95

Sudarė : Direktorius
Paulius Gudynas
/Pavardė/




SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinyss

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

3 FASADO APDAILA

2020.11.25

Suma žiniaraščiui 12276.21 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 TINKO DARBAI				
1 N15-90		Gerasis fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu k8=1.09,k9=1.15	100m2	0.250	2332.7671	583.19
2 R11-107		Vidaus tiesinių karnizų ir horizontalių traukų tinko remontas k8=1.15	m2	5.000	59.1034	295.52
		Skyriuje 1				878.71
		2 DAŽYMO DARBAI				
1 F15-5-8		Anksčiau dažytų fasadų dažymas silikatiniais dažais k9=1.15	m2	274.000	12.5144	3428.95
		Skyriuje 2				3428.95
		3 SKARDINIMO DARBAI				
1 88003001		Stogelių įrengimas	kompl.	2.000	471.5340	943.07
2 N12-137		Fasadų konstrukcijų (išorės palangių,balkonų) apskardinimas ir lietvamzdžių padarymas ir pritvirtinimas	100m2	0.060	334.8382	20.09
3 N60-10		Kaminių apskardinimas k9=1.15	100m2	0.139	5124.9766	712.37
4 N12P-0716		Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0.800	2165.1428	1732.11
5 R61P-2234		Šlaitinių stogų sieninių latakų atskirų vietų keitimas (sieniniai latakai su karnizų nuosvyromis)	m	80.000	24.8079	1984.63
6 N12P-0801		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	28.000	15.9180	445.70
		Skyriuje 3				5837.97
		Žiniaraštyje 3				10145.63
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2130.58
		Iš viso žiniaraštyje 3				12276.21

Sudarė :

Direktorius
Paulius Gudynas
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinyss

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

4 VIDAUS APDAILA

2020.11.25


Suma žiniaraščiui **100727.64 EUR**

Lapas 1

Sąna žinara su 100/27.04 EUR							Lapas
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 GRINDŲ ĮRENGIMAS							
1 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	2.124	100.0634	212.53	
2 N27P-11-5		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.124	1236.5690	2626.47	
3 N26P-1101		Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	2.124	819.8916	1741.45	
4 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	2.124	52.4801	111.47	
5 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 80.00 mm	100m2	2.124	1046.2510	2222.24	
6 N11P-0406		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių t armavimas tinklais k8=1.12		0.223	1372.7216	306.12	
7 88004001		DETALĖ J		0.000			
8 F11-3-7		28 mm storio lentų danga (įrengiant gulekšnius, grindjuostas ir nuobliuojant)	100m2	1.873	4956.9504	9284.37	
9 88004002		DETALĖ H		0.000			
10 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0.251	681.3282	171.01	
11 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 3 kartus	m2	25.100	8.3334	209.17	
12 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	25.100	34.4882	865.65	
13 88004003		DETALĖ J		0.000			
14 F11-3-7		28 mm storio lentų danga (įrengiant gulekšnius, grindjuostas ir nuobliuojant)	100m2	1.945	4956.9666	9641.30	
15 88004004		DETALĖ K		0.000			
16 N12P-0404		Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 20 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	0.612	354.8266	217.15	
17 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 50.00 mm	100m2	0.612	726.7546	444.77	
18 N11P-0202		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, m2	m2	61.200	8.3334	510.00	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		naudojant mineralinius mišinius , tepant 3 kartus				
19 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas 2 ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	61.200	34.4882	2110.68
		Skyriuje 1				30674.38
	2	SIENŲ APDAILA				
1 R11-81		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	52.160	24.1825	1261.36
2 N15P-0505		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm , vidinės sienos) k8=1.17	100m2	3.139	1031.2985	3237.25
3 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	6.341	1087.3782	6895.07
4 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	6.341	722.7218	4582.78
5 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	14.200	40.2298	571.26
		Skyriuje 2				16547.72
	3	LUBŲ APDAILA				
1 F15-1-9		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	2.735	2809.2019	7683.17
2 N15-169-3		Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	6.007	1087.3782	6531.88
3 N15-136		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	6.007	894.0457	5370.53
4 88004005		Mobilus laiptų kopiklis	kompl.	1.000	471.5340	471.53
		Skyriuje 3				20057.11
	4	LANGŲ, DURŲ ĮRENGIMAS				
1 N2P-0101		Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	19.240	210.3968	4048.03
2 N2P-0205		Stoglangių montavimas šlaitinių stogų angose , kai stoglangių plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2	m2	7.440	408.7628	3041.20
3 N2P-0303		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (išorės durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	4.640	495.9294	2301.11
4 N2P-0303		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	14.700	259.4209	3813.49
5 N9P-0706		Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	11.710	235.9471	2762.94
		Skyriuje 4				15966.77
		Žiniaraštyje 4				83245.98
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				17481.66
		Iš viso žiniaraštyje 4				100727.64

Sudarė :

 Direktorius
 Paulius Gudynas
 /Pavardė/


SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ**Statiny 8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ****Žiniaraštis 5 TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI**

2020.11.25


Suma žiniaraščiui 20556.54 EUR

Lapas 1

Suma žinaraščiui 20330.54 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 ARDYO-MŪRIJIMO DARBAI							
1 N46-37		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m3	5.630	119.2029	671.11	
2 N46-34		Angų pramušimas lauko akmenų sienose k8=1.17	m3	2.700	207.0238	558.96	
3 A3-3		Stipraus (sunkiai ardomo) mūro iš plytų ardymas	m3	3.000	86.3959	259.19	
4 A3-72		Paprasto mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje	m3	8.500	319.4882	2715.65	
5 A2-22		Sienų iš lauko akmenų paviršiaus restauravimas, kai restauruojamos vietos storis iki 60 cm	m3	3.500	433.2609	1516.41	
6 A3-56		Vidutinio sudėtingumo mūro restauravimas T-2 tipo plytomis (260x125x65mm), restauruojant iki 0.5 m3 mūro vienoje vietoje - karnizai	m3	0.800	493.2145	394.57	
7 A3-74		Vidut.sudėtingumo mūro restauravimas standart. pilnavid. molio plytomis, restauruojant iki 0.5 m3 mūro vienoje vietoje	m3	3.000	350.2510	1050.75	
8 A3-72		Paprasto mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 2 m3 mūro vienoje vietoje - dūmtraukis	m3	3.700	319.4849	1182.09	
Skryiuje 1						8348.73	
2 TINKO DARBAI							
1 A8-57		Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5m2)	m2	116.000	5.2433	608.22	
2 R11-143		Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, be apdailos k8=1.12,k9=1.15	100m2	0.550	4474.2390	2460.83	
3 A8-8		Mūrinių sienų lygaus tinko restauravimas arba atkūrimas	m2	64.000	33.0251	2113.61	
4 A8-42		Mūrinių stulpų, piliastų, kolonų, kreivinių paviršių tinko restauravimas, atkūrimas	m2	5.000	44.6036	223.02	
5 A8-21		Vertikalių traukių tinko ant mūro restauravimas arba atkūrimas (be kampų atkūrimo)	m2 išklot.	2.500	94.1889	235.47	
6 A8-75		Fasadų tinko rustų paviršiaus restauravimas (atnaujinimas), atkūrimas	m2	5.400	11.3609	61.35	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 2					5702.50	
3		AKMENS MŪRO TVARKYBA				
1	N46-31	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17	100m2	1.280	267.8117	342.80
2	H76T-5	Paviršių valymas smėliasrove k8=1.17	m2	128.000	15.7318	2013.67
3	A3-268	Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu	m2	28.000	20.7566	581.18
Skyriuje 3					2937.65	
Žiniaraštyje 5					16988.88	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3567.66	
Iš viso žiniaraštyje 5					20556.54	

Sudarė :

 Direktorius
 Paulius Gudynas
 /Pavardė/


SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

6 ELEKTROTECHNIKOS DARBAI

2020.11.25

Suma žiniaraščiui **14476.77 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 ĮRENGIMAI				
1 N21-561		24 modulių paskirstymo skydelių surinkimasvnt ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais		1.000	1042.3614	1042.36
2 N21P-0209		Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių vnt. surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)		2.000	394.1088	788.22
		Skyriuje 1				1830.58
		2 ŠVIESTUVAI				
1 N21P-0708		Interjerinių sieninių šviesos diodų arba vnt. halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)		53.000	69.3915	3677.75
2 N21P-0708		Avarinio apšvietimo šviestuvų montavimas vnt.		5.000	69.8826	349.41
3 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", 100vnt "išėjimas" ir pan. montavimas		0.060	8215.4842	492.93
4 N21P-0710		Interjerinių kompaktinių liumionescensinių vnt. lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos-dviejų lempų)		18.000	71.1308	1280.35
5 N21P-0708		Interjerinių sieninių šviesos diodų arba vnt. halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)		5.000	69.3912	346.96
6 N21P-0702		Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, vnt. montavimas nuo kopėčių		3.000	125.5800	376.74
		Skyriuje 2				6524.14
		3 MOTAŽINIAI GAMINIAI				
1 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija 100vnt paslėptoji		0.800	923.8935	739.11
2 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija 100vnt paslėptoji		0.170	806.0100	137.02
3 N21-206		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių 100vnt montavimas - trifazė rozetė 400V 16A		0.010	1557.2549	15.57
4 N21-382		Dėžutės su 250V A 230/36V pažeminančiu vnt transformatoriumi IP65 montavimas		1.000	62.8653	62.87
5 N16P-0907		Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 vnt. bangų džiovintuvas)		1.000	134.3932	134.39
		Skyriuje 3				1088.96
		4 KABELIAI IR LAIDAI				
1 N21P-0327		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 100m mm2 skerspjūvio ploto tiesimas		8.000	302.2716	2418.17
		Skyriuje 4				2418.17
		5 INSTALIACINIAI LATAKAI IR VAMZDŽIAI				
1 N21P-0305		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių 100m klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai		0.150	682.7763	102.42

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm

Skyriuje 5

102.42

Žiniaraštyje 6

11964.27


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2512.50

Iš viso žiniaraštyje 6

14476.77

Sudarė : Direktorius
Paulius Gudynas
/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinsys

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

7 APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGIMAS

2020.11.25


Suma žiniaraščiui **6286.92 EUR**

Lapas 1

Suma žiniaraštyje 6286.92 EUR							Lapas 1
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA							
1 N50-307		16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000	344.9987	345.00	
2 N50-313		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1.000	137.7189	137.72	
3 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.000	20.9580	41.92	
4 N50-311		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	3.000	125.2804	375.84	
5 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	4.000	13.6416	54.57	
6 N50-326		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000	31.4463	31.45	
7 N50-315		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medšraigčiais	vnt.	27.000	23.2738	628.39	
8 N50-321		Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medšraigčiais	vnt.	36.000	8.1219	292.39	
9 N50-365		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	10.300	163.1685	1680.64	
10 N21-142		Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2.200	516.5233	1136.35	
11 88007001		Instaliacinių cdžiagų komplektas	kompl.	1.000	471.5340	471.53	
Skyriuje 1						5195.80	
Žiniaraštyje 7						5195.80	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1091.12	
Iš viso žiniaraštyje 7						6286.92	

Sudare : _____
 /Pavardė/ _____

Direktorius
 Paulius Gudynas



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinsys

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

8 NUOTOLINIO RYŠIO (TELEKOMUNIKACIJŲ) DARBAI

2020.11.25

Suma žiniaraščiui **5012.11 EUR**


Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 KOMPIUTERINIAI-TELEFONINIAI TINKLAI						
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.000	19.5338	19.53
2	88009001	Komutacinė spinta, sukomplektuota	kompl.	1.000	943.0680	943.07
3	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	6.000	128.6767	772.06
4	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1.900	212.3947	403.55
5	88009002	Papildomos, instaliacinės medžiagos	kompl.	1.000	235.7670	235.77
6	88009003	Instaliavimo, derinimo darbai	kompl.	1.000	1178.8350	1178.84
7	88009004	PAPILDOMOS INTALIACINĖS MEDŽIAGOS	kompl.	1.000	589.4175	589.42
Skyriuje 1						4142.24
Žiniaraštyje 8						4142.24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						869.87
Iš viso žiniaraštyje 8						5012.11

Sudarė :

Direktorius
Paulius Gudynas

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

9 GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGIMAS

2020.11.25

Suma žiniaraščiui **5760.68 EUR**

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 5760.68 EUR				Lapas 1		
Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA						
1 N50-301		2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000	582.9734	582.97
2 N50-312		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 4 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	2.000	122.5875	245.18
3 N50-315		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	20.000	23.2738	465.48
4 N50-322		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	4.000	124.8295	499.32
5 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	4.000	13.6416	54.57
6 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	5.200	153.8624	800.08
7 N21-142		Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	5.000	205.4620	1027.31
8 N50-326		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000	142.9077	142.91
9 88010001		Instaliacinių medžiagų komplektas	kompl.	1.000	943.0680	943.07
Skyriuje 1						4760.89
Žiniaraštyje 9						4760.89
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						999.79
Iš viso žiniaraštyje 9						5760.68

Sudarė :

Direktorius
Paulius Gudynas
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinyš

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

10 VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI

2020.11.25

Suma žiniaraščiui **23607.27 EUR**

Lapas 1

Sam. cil.		Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
						Vieneto kaina	Iš viso
1 VĖDINIMAS							
1	N20-957		Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 vnt. m3/h, montavimas		1.000	153.4875	153.49
2	88014001		Rekuperatorius su gamykline automatika ir kompl. kalorifieriu		1.000	5894.1750	5894.18
3	N20P-0315		Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvųvnt. montavimas ortakiuose , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm		4.000	544.0839	2176.34
4	N20P-0501		Kanalinių ventiliatorių montavimas vnt. apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.		1.000	250.1772	250.18
5	N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	24.000	10.3152	247.56
6	N20-507		Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	5.000	40.0575	200.29
7	N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2.000	5.5135	11.03
8	N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6.000	8.2324	49.39
9	N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	4.000	11.4714	45.89
10	88014003		Oro reguliavimo sklendė d125	vnt	5.000	9.4307	47.15
11	88014004		Oro reguliavimo sklendė d250	vnt	2.000	17.6825	35.37
12	88014005		Oro reguliavimo sklendė d315	vnt	2.000	43.6169	87.23
13	88014011		Oro reguliavimo slendė d 160	vnt.	1.000	17.6825	17.68
14	N20-515		Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	19.000	16.9630	322.30
15	88014008		Ugnies vožtuvas d160	vnt	8.000	47.1534	377.23
16	88014012		Ugnies vožtuvas d250	vnt	1.000	58.9418	58.94
17	88014013		Ugnies vožtuvas d200	vnt	7.000	58.9418	412.59
18	88014009		Ugnies vožtuvas 200x200	vnt	1.000	78.0153	78.02
19	88014010		Ugnies vožtuvas 400x200	vnt	2.000	94.3068	188.61
20	N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	82.000	2.8039	229.92
21	N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	24.000	6.8603	164.65

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
22 1072-26		Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	17.000	2.0630	35.07
23 1072-27		Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	25.000	2.5816	64.54
24 1072-29		Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	40.000	3.3125	132.50
25 1072-31		Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	58.000	4.0434	234.52
26 1072-35		Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	10.000	6.2007	62.01
27 1072-33		Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	14.000	5.1044	71.46
28 N20-11		Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetrasm2 nuo 1100mm iki 1600mm k8=1.01		80.000	38.7566	3100.53
29 N26P-0231		Vamzdyno, kai vamzdžių skersmuo daugiau 100m2 300mm iki 500mm, armatūros izoliavimas armuotais mineralinės vatos dembliais, izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)		0.210	1551.3422	325.78
30 N26P-0231		Vamzdyno, kai vamzdžių skersmuo daugiau 100m2 300mm iki 500mm, armatūros izoliavimas armuotais mineralinės vatos dembliais, izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)		0.180	2022.7480	364.09
31 N26P-0231		Vamzdyno, kai vamzdžių skersmuo daugiau 100m2 300mm iki 500mm, armatūros izoliavimas armuotais mineralinės vatos dembliais, (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)EI60		0.230	2376.1420	546.51
32 D3-36		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų	vnt.	1.000	332.8894	332.89
33 N20-507		Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	18.000	16.4808	296.65
34 N21P-0139		Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm 100vnt iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 250mm, gylis 200 mm		0.450	2919.0793	1313.59
35 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k8=1.17	m3	0.700	575.8892	403.12
36 88014014		Fasoninės dalys	kompl.	1.000	1178.8350	1178.84
Skyriuje 1						19510.14
Žiniaraštyje 10						19510.14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4097.13
Iš viso žiniaraštyje 10						23607.27

Sudarė :
/Pavardė/

Direktorius
Paulius Gudynas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ**Statiny's 8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIĐĖ****Žiniaraštis 11 ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS**

2020.11.25

Suma žiniaraščiui 16079.40 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ŠILDYMAS						
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	1,0	81,0719	81,07
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	22,0	76,3829	1680,42
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	50,0	6,0261	301,31
4	88012001	Termostatas užpildytas dujomis	vnt.	25,0	17,6825	442,06
5	88012002	H jungtis	vnt	25,0	4,7153	117,88
6	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	2,0	318,1994	636,40
7	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	2,0	50,5255	101,05
8	88012004	Slėgio perkryčio regulatoriaus komplektas	kompl.	1,0	128,3162	128,32
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	35,0	6,0261	210,91
10	2060-101	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 15	vnt	2,0	53,4484	106,90
11	2060-102	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 20	vnt	1,0	64,2701	64,27
12	2003	Ventiliai iš spalvotų metalų	vnt	32,0	6,295	201,44
13	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02	vnt.	5,0	11,7176	58,59
14	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8,0	6,0261	48,21
15	2060-24	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt	8,0	9,2774	74,22
16	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05	m	173,0	7,5418	1304,73
17	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,73	192,2249	332,55
18	897-169	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 30mm	m	165,0	3,1475	519,34
19	897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	4,0	3,5719	14,29
20	897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	4,0	3,6898	14,76
21	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	448,0	5,013	2245,84
22	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm k9=1.15	m	375,0	2,4447	916,76

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	N26P-0105	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,48	148,155	71,11
24	F23-3-1	Buitinių nuotekų tinklai iš pvc vamzdžių d 160mm km k9=1.15		0,045	34522,0981	1553,49
Skyriuje 1						11225,92
2 TS1 ŠILDYMO KALORIFERIO APRIŠIMO MAZGAS						
1	N16P-0502	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1,0	8,5786	8,58
2	2060-148	Triegiai termostatiniai ventiliai karštam vandeniui ir šildymui TVM-H DN 25	vnt	1,0	124,6618	124,66
3	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02	vnt.	7,0	11,7176	82,02
4	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	12,0	6,0261	72,31
5	2003	Ventiliai iš spalvotų metalų	vnt	10,0	6,295	62,95
6	2060-101	Balansiniai ventiliai ASV-I DN 15	vnt	1,0	53,4484	53,45
7	2060-24	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt	2,0	9,2774	18,55
8	N24P-0801	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų iki 250mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	1,74	173,6739	302,19
9	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	1,74	66,5285	115,77
10	88012005	Esamos šildymo sistemos demontavimas	kompl.	1,0	943,068	943,07
11	N20-507	[vairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	3,0	16,4808	49,44
12	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,12	1915,6171	229,86
Skyriuje 2						2062,84
Žiniaraštyje 11						13288,76
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2790,64
Iš viso žiniaraštyje 11						16079,40

Sudarė :
/Pavardė/

Direktorius
Paulius Gudynas



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

12 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMOS ĮRENGIMAS

2020.11.25

Suma žiniaraščiui **4557.89 EUR**

Lapas 1

Suma žiniaraščiu 4557.89 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 VANDENTIEKIS							
1 F16-11-3		Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai 100m iš plastikinių d25mm vamzdžių		0.035	4111.1519	143.89	
2 N26P-0105		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.035	148.1550	5.19	
3 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	31.000	9.0320	279.99	
4 88015001		Fasoninės dalys	kompl.	1.000	117.8835	117.88	
5 N16P-1206		Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	1.000	185.1502	185.15	
6 88015005		FASONINĖS DALYS	kompl.	1.000	353.6505	353.65	
Skyriuje 1						1085.75	
2 NUOTEKOS							
1 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	11.000	19.5531	215.08	
2 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	31.000	15.9141	493.34	
3 1030-128		PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	11.000	8.2165	90.38	
4 1030-50		PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	31.000	8.4287	261.29	
5 88015003		Fasoninės dalys	kompl.	1.000	294.0840	294.08	
6 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.000	115.9989	116.00	
7 N17-14		Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1.000	132.0752	132.08	
8 88015006		VENTILIACIJOS VAMZDIS SU STOGELIU	vnt.	1.000	94.3068	94.31	
Skyriuje 2						1696.56	
3 LIETAUS NUOTAKYNĖ							
1 N17-14		Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	2.000	258.1350	516.27	
Skyriuje 3						516.27	
4 SANITARINIAI PRIETAISAI							
1 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	2.000	157.1450	314.29	
2 N16P-1006		Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1.000	153.9843	153.98	
Skyriuje 4						468.27	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Žiniaraštyje 12

3766.85

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

791.04

Iš viso žiniaraštyje 12

4557.89

Sudarė :

Direktorius
/Pavardė/ Paulius Gudynas

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

13 ELEKTROS TINKLŲ DARBAI

2020.11.25

Suma žiniaraščiui **1603.63 EUR**

Lapas 1

Sąmatos žiniaraštis 1603.63 EUR							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 KABELIAI IR LAIDAI							
1 N1P-1504		Iki 1m gylgio tranšėjų kabeliams kasimas 0,15m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi I grupės grunte , kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k ₉ =1.15	km	0.150	760.7171	114.11	
2 N21P-0116		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.750	272.5535	204.42	
3 N21P-0119		Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.100	278.5900	27.86	
4 N21P-0120		Apsauginių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.100	296.4651	29.65	
5 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	1.500	259.9400	389.91	
6 3498-104		Variniai kabeliai VVG 5x4.0	m	150.000	1.7918	268.77	
7 N1-432		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams III grupės grunte k ₉ =1.15	km	0.100	2905.9046	290.59	
Skyriuje 1						1325.31	
Žiniaraštyje 13						1325.31	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						278.32	
Iš viso žiniaraštyje 13						1603.63	

Sudarė : 
 /Pavardė/



TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MÈN. D.

2016 M. MÈN. D.

LOKALINĖ SAŲMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SAMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinys

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

14 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ DARBAI

2020.11.25


Suma žiniaraščiui 13018.74 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 VANDENS APSKAITOS MAZGAS						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	12.500	17.6674	220.84
2 N23-89		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose k9=1.15	m3	0.785	357.1269	280.34
3 N1-19		IV grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0.025	10659.5414	266.49
4 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	25.000	13.9483	348.71
5 88014002		Pajungimas į esamą trasą	kompl.	1.000	1178.8350	1178.84
Skyriuje 1						2295.22
2 LIETAUS NUOTEKOS						
1 F1-5-3		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 3,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant gruntą k9=1.15	km	0.052	26899.6515	1398.78
2 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	35.000	3.8248	133.87
3 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	17.000	3.9687	67.47
4 1030-59		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. vnt nuotek.)	vnt	35.000	8.5112	297.89
5 1030-65		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x3000 (išor. vnt nuotek.)	vnt	17.000	41.6718	708.42
6 N27-16		Vandens nuleidimo latakų įrengimas k9=1.15	m	9.000	45.8194	412.37
7 1		Lietaus nuvedimo latakai	m	9.000	70.7301	636.57
8 N23-195		Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	2.000	235.3698	470.74
9 N23-237		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	3.200	29.4097	94.11
10 88014020		Lietaus šulinių rekonstravimas	kompl.	6.000	471.5417	2829.25
Skyriuje 2						7049.47
3 BUITINĖS NUOTEKOS						

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	88014021	Buitinių nuotekų šulinių rekonstravimas	kompl.	2.000	707.3010	1414.60
		Skyriuje 3				1414.60
		Žiniaraštyje 14				10759.29
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2259.45
		Iš viso žiniaraštyje 14				13018.74

Sudarė : Direktorius
Paulius Gudynas
/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

15 ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS, BANDYMŲ PROTOKOLAI

2020.11.25

Suma žiniaraščiui 570.55 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS, BANDYMŲ PROTOKOLAI

1 880150010		ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS, kompl. BANDYMŲ PROTOKOLAI		1.000	471.5340	471.53
		Skysčiuje 1				471.53
		Žiniaraštyje 15				471.53
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				99.02
		Iš viso žiniaraštyje 15				570.55

Sudarė :
 Direktorius
 Paulius Gudynas
 /Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statinyš

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

16 SKLYPO SUTVARKYMAS

2020.11.25


Suma žiniaraščiui **85309.90 EUR**

Lapas 1

Sąna žinaraščiai 83307.90 EUR							Lapas
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 ARDYMO DARBAI							
1 F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.09	m3	30.000	110.6436	3319.31	
2 R62P-0301		Nuogrindų ardymas, atkasant pamatus cokolio šiltinimui , kai nuogrindų danga betoninis sluoksnis k9=1.15	m2	58.000	4.0683	235.96	
3 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	3.300	390.3903	1288.29	
4 R16-96		Lauko akmenų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15	100m2	4.650	200.1284	930.60	
5 N27-40		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0.930	118.7810	110.47	
6 N27-38		Betoninės dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0.125	1247.1463	155.89	
7 88016001		Riedulių išvežimas	vnt	3.000	235.7670	707.30	
8 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	100.000	20.9157	2091.57	
Skyriuje 1						8839.39	
2 DANGOS IR ELEMENTAI							
1 F27-3-1		Betoninių trinkelų grindinio įrengimas kur numatomas transporto eismas k9=1.15	100m2	8.220	3449.4343	28354.35	
2 F27-1-1		Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0.460	2442.5773	1123.59	
3 F27-1-3		Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0.110	1417.7667	155.95	
4 N27P-21-1		Skaldytų arba lauko akmenų grindinio įrengimas (sluoksnio storis 14 cm) k9=1.15	100m2	1.220	1804.2502	2201.19	
5 N23P-0708		Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su rėmu k9=1.15	vnt.	2.000	77.3876	154.78	
6 N48-295		Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	3.400	82.3484	279.98	
7 88016002		Gėlynų įrengimas	kompl.	1.000	707.3010	707.30	
8 88016003		Išpėjamojo paviršiaus įrengimas	m2	20.000	235.7670	4715.34	
9 H18K-24		Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2.000	39.6705	79.34	
10 H18K-80		Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu budu	vnt.	3.000	6.4350	19.31	
11 N27P-51-1		Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo	m2	3.000	95.6495	286.95	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklų plotas iki 0,5 m ² k ₉ =1.15				
		Skyriuje 2				38078.08
	3	KITI ELEMENTAI				
1	88016004	Metaliniai kiemo suolai	vnt.	8.000	353.6505	2829.20
2	88016005	Metalinės lauko šiukšliadėžės	vnt.	8.000	353.6505	2829.20
3	N6-149	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas k ₈ =1.04,k ₉ =1.15	m ³	7.100	546.5571	3880.56
4	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k ₈ =1.04	100m	0.1034	6962.7770	719.95
5	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k ₉ =1.15	100m ²	11.300	7.5010	84.76
6	N48-3	Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr.grunte k ₉ =1.15	100m ²	3.750	151.9410	569.78
7	AR-2-1	Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai, kai teritorijos plotas iki 1 ha, o objektas I-os sudėtingumo kategorijos	objektas	1.000	4664.9974	4665.00
		Skyriuje 3				15578.45
	4	ŠULINYS				
1	88016006	Šulinio įrengimas	kompl.	1.000	1414.6020	1414.60
		Skyriuje 4				1414.60
	5	VARTŲ IR TVOROS ĮRENGIMAS				
1	N57P-5127	Metalinių stulpelių pėsčiųjų apsaugos tvorelei įrengimas k ₉ =1.15	100vnt	0.400	2072.3414	828.94
2	N7-222-7	Tvoros skydų tvirtinimas tarp įrengtų stulpų	vnt.	42.000	10.3872	436.26
3	88016007	Skydai	kompl.	42.000	70.7301	2970.66
4	88016008	Esamų vartų restauravimas	kompl.	1.000	2357.6700	2357.67
		Skyriuje 5				6593.53
		Žiniaraštyje 16				70504.05
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				14805.85
		Iš viso žiniaraštyje 16				85309.90

Sudarė :
/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

2016 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

14 JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny

8 ARKLIŲ PAŠTO STOTIES STATINIŲ KOMPLEKSAS. ARKLIDĖ

Žiniaraštis

17 KADASTRINĖS BYLOS PARENGIMAS

2020.11.25

Suma žiniaraščiui 855.83 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 KADASTRINĖS BYLOS PARENGIMAS						
1	880170010	KADASTRINĖS BYLOS PARENGIMAS	kompl.	1.000	707.3010	707.30
		Skyriuje 1				707.30
		Žiniaraštyje 17				707.30
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				148.53
		Iš viso žiniaraštyje 17				855.83

Direktorius
Paulius Gudyna:

Sudarė :

/Pavardė/

