

Projektas „Kultūros paveldas abipus sienos“
Nr. ENI-LLB-1-242. Projektas įgyvendinamas pagal
2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per
sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės
priemonės (EKP)

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 26-4/18-(7.7)

Druskininkai

2019 m. birželio 4 d.

Druskininkų savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Vilungės statyba“, atstovaujama direktoriaus Tomo Andriulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.5 **Įkainis** – Kiekių sąrašė nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir išpareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius jų vykdant.
- 1.6 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.7 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.8 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.9 **Kiekių sąrašas** – Darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomais Darbų įkainiais. Kiekių sąrašas detalai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos darbų, kurių



- apimtis apibrėžta Techniniame projekte (jo techninės specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su vienetinais į kainiais.
- 1.10 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.11 **Pakeitimas** – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.12 **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi planuojamų skirti lėšų Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui dydžio ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
- 1.13 **Priimta Sutarties suma** – Rangovo pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma.
- 1.14 **Projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas):
- 1.14.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas;
- 1.14.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas**) – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.
- 1.15 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.16 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.17 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.18 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.19 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.20 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.21 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-

- priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.
- 1.22 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.23 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.24 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.25 **Sutarties kaina** – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.4 papunkčio nuostatomis, t.y. nustačius faktiškai atliktų Darbų kiekį ir pritaikius Kiekių sąrašė numatytus Darbų įkainius, už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.26 **Techninio projekto klaida** – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
 - (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.27 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.28 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus:
- Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav. pritaikymo bendruomenės centro veiklai III etapo darbus pagal UAB „Consena“ parengtą, ekspertuotą ir Druskininkų savivaldybės administracijos patvirtintame Techniniame projekte numatytą III darbų etapą,*
- statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – negyvenamieji kultūros paskirties pastatai,*
- adresas - Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav.,*
- Projekto rūšis – Techninis projektas,*
- Techninio projekto numeris – 30 05 25 - TP,*
- kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis projektas;

3

- (i) techninės specifikacijos,
- (ii) aiškinamieji raštai,
- (iii) brėžiniai.
- 3.2.3. Kiekių sąrašas (su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis (jeigu įtraukiamos);
- 3.2.4. Subrangovų sąrašas;
- 3.2.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.12	909 198,40 eurų (devyni šimtai devyni tūkstančiai šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai ir 40 centų)
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą - Tomas Matulevičius, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 116 kab. arba tel. (8 313) 53 770, faks. (8 313) 55 376, el. paštas tomas.m@druskininkai.lt ; už sutarties ir pakeitimų paskelbimą - Edita Davičikaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai, 216 kab. arba tel. (8 313) 52 866, faks. (8 313) 55 376, el. paštas edita.d@druskininkai.lt ; Jolanta Kavaliauskienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT – 66118 Druskininkai, 218 kab. arba tel. (8 313) 53763, faks. (8 313) 55 376, el. paštas jolanta.kavaliauskiene@druskininkai.lt .
Darbų atlikimo terminas	6.1	Rangovas darbus pradeda tik įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 12 mėnesių nuo Darbų pradžios (I ši terminą neįskaičiuojamas šios Sutarties 8 dalyje nurodytas statybos užbaigimo terminas ir apmokėjimo terminas).
Darbų vykdymo grafikas	6.2	Taikomas. Grafike nurodomi pagrindiniai Darbai, objekte vykdomų statybos darbų pradžią, tarpinius darbų ir paslaugų atlikimo terminus bei pabaigą, taip pat Darbų pridavimą Užsakovui, Darbų užbaigimą.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas ne daugiau kaip 2 kartus ir ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui tik su sąlyga, jeigu bus pratęstas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, taip kaip numatyta 2016 m.

		rugsėjo 8 d. patvirtintose Jungtinio stebėsenos komiteto Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Gairėse pareiškėjams ir paramos gavėjams.
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Priimtos Sutarties sumos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	45 000,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančių eurų, 00 ct.)
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	5 procentai Sutarties kainos (su PVM). Laidavimas, išduotas draudimo bendrovės (kartu turi būti pateikiama laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija), arba garantija, išduota kredito įstaigos.
Priimta Sutarties suma,	9.1	899 894,11 eurų (aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 11 centų),
iš kurių PVM sudaro	9.1	156 179,97 eurų (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas septyniasdešimt devyni eurai ir 97 centai)
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	10%
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
Mokėjimų terminas	9.7	60 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.26 papunktyje.
- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi:

 - 5.4.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba
 - 5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.
- 5.5. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.
- 5.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.7. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad visi Sutartyje nurodyti įkainiai apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- 5.9. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, nustatytiems Kiekių sąraše, priskiriamas Užsakovo atsakomybei ir rizikai, kurio vertė negali viršyti Pradinės sutarties vertės ribos.
Darbų apimtys, viršijančios šią ribą, gali būti įsigyjamos taikant kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos¹ III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.
- 5.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimo į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.16. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės

¹ Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

 7

- priežiūros vadovas.
- 5.17. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.18. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.22. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.23. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.24. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
- Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimąjo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
- Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 5.25. Jeigu Techniniame projekte ar Kiekių sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.26. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafiką (jeigu toks numatytas), manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas (jeigu toks numatytas) gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
 - 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

 9

10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietyje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko, laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).
Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietyje perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolos dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:
 - 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,
 - 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su

prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Priimtos Sutarties sumos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitiktųjų sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas.

11

Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

- 8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.
- 8.7. Jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.5 papunktį, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.
- 8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Priimta Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Kiekių sąraše, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.
- 9.4. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – turi patikrinti ir patvirtinti.
Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Kiekių sąraše numatytus Darbų įkainius.
- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
 - 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisyto išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

12

- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo aktą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo akto ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą, arba visą, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

- 9.9. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Įkainiai ir Priimta Sutarties suma gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Įkainių ir Priimtos Sutarties sumos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų Įkainius, jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų Įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto Įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų Įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Priimta Sutarties suma atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo

dienos.

Priimta Sutarties sumos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Priimta Sutarties suma (su PVM)

S_S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Darbų įkainiai dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinami arba mažinami, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Darbų įkainiai privalo būti perskaičiuojami kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė sutarties vertė (jo Darbų įkainiai) didinami/mažinami tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius ir Priimtą Sutarties sumą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį punktą, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 punktus, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

- 9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

14

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Darbų kiekio (apimtys) keitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Pakeitimai gali apimti:

- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
- 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtys sumažinimą;
- 10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
- 10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Priimta Sutarties suma;
- 10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Priimta Sutarties suma (jei reikia);
- 10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, viršijančios pradinę sutarties vertę. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Priimta Sutarties suma.

- 10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neviršijant Sutarties 3.4 punkte nustatytos pradinės Sutarties vertės, jeigu:
- 10.3.1. kai techniniame projekte nurodyti Darbai dėl atliktų techninio projekto korekcijų tampa nebereikalingi;
 - 10.3.2. kai techniniame projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl techninio projekto klaidų;
 - 10.3.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
 - 10.3.4. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
 - 10.3.5. rinkoje atsiradus naujesnėms (naujos kartos) statybinėms medžiagoms, jomis keičiamos senesnės, numatytos Projekte;
 - 10.3.6. racionalesnio sprendimo pateikimas;
 - 10.3.7. neteisingai arba nepakankamai įvertinti Darbų kiekiai projektuojant, neatitiktimai Darbų kiekių žiniaraščiuose, Projekto brėžiniuose ar specifikacijose;
 - 10.3.8. Darbų vykdymo metu atliekamų tyrimų nesutapimas su Projekto duomenimis;
 - 10.3.9. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas;
 - 10.3.10. įvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumo užtikrinimas;
 - 10.3.11. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
 - 10.3.12. kai Projekte nurodytos Medžiagos, Įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.
arba
 - 10.3.13. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo
 - pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
 - pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
 - labai padidėja Darbų apimtis.
- 10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
 - 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.
- 10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

16

- 10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.7. Rangovo pasiūlyme ir (ar) Kiekių sąrašė įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliam nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.


11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:

- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;
- 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
- 12.3.3. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką (jeigu toks numatytas) ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:
- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
- Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
- 12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusę Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.
- Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.
- Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.
- 12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

 18

- 12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
- 15.2. Sutartis sudaryta 2 (*dviem*) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Druskininkų savivaldybės administracija
Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,
Kodas 188776264,
PVM mokėtojo kodas LT100008196411
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilungės
statyba“
Kapsų g. 96 B, LT-44144 Kaunas,
Kodas 304584210
PVM mokėtojo kodas LT100011053617
AB Luminor bank Lietuvos skyrius

A.s. Nr. LT557300010091225529
Tel.: +370 31351233
Faks.: +370 31355376
el. paštas: info@druskininkai.lt

Banko kodas: 304870069
A.s. Nr. LT862140030004006624
Tel.: +370 65097783,
Faksas: +370 37977837
el. paštas: info@vilungesstatyba.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Pareigos

Parašas

Data

A.V.



Pasirašančiojo vardas, pavardė

Pareigos

Parašas

Data

A.V.



TECHNINIS PROJEKTAS
(pridedamas atskiru dokumentu)

IKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS
Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

IKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS
Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Kaina [Eur] be PVM											
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo
1.	Pastatas:												
	1.1. Statinio konstrukcijos	X		X	X	X							101406,2
	1.2. Statinio architektūra				X	X	X	X	X	X	X	X	291146,6
	1.3. Vandentiekis, nuotekos				X				X	X			4472,
	1.4. Vandentiekis, nuotekos (rūsio)				X	X		X	X				5756,5
	1.5. Elektros jėgos tinklai, apšvietimas, žaibosauga, įžeminimas			X	X		X	X			X	X	24407,1
	1.6. Gaisrinė signalizacija						X			X	X		5033,0
	1.7. Apsauginė signalizacija						X		X	X	X		10403,9
	1.8. Elektroniniai ryšiai						X			X	X		4015,4
	1.9. Šildymas			X	X				X	X	X		17515,3
	1.10. Vėdinimas				X	X	X				X	X	29874,9
2.	C korpuso tvarkybos darbai:												
	2.1. C korpuso langų tvarkyba, restauravimas							X	X				25863,
	2.2. C korpuso išorės durų tvarkyba, restauravimas							X	X				4884,5
	2.3. C korpuso fasadų, cokolio tvarkyba, restauravimas; tvarkybos, restauravimo darbai pastato viduje					X	X	X	X				16767,8

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018 spalio mėn kainas

Statinių grupė Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., pritaikymas bendruomenės centro veiklai III etapas

Statinys Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., pritaikymas bendruomenės centro veiklai III etapas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina, EUR			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso be PVM	Viso su PVM
1	Pastatas:	481497,24	12535	494032,24	597779,01
1.1.	Statinio konstrukcijos	101406,25		101406,25	122701,56
1.2.	Statinio architektūra	278611,62	12535	291146,62	352287,41
1.3.	Vandentiekis, nuotekos	4472,8		4472,8	5412,09
1.4.	Vandentiekis, nuotekos (rūsio)	5756,54		5756,54	6965,41
1.5.	Elektros jėgos tinklai, apšvietimas, žaibosauga, įžeminimas	24407,15		24407,15	29532,65
1.6.	Gaisrinė signalizacija	5033,08		5033,08	6090,03
1.7.	Apsauginė signalizacija	10403,98		10403,98	12588,82
1.8.	Elektroniniai ryšiai	4015,49		4015,49	4858,74
1.9.	Šildymas	17515,37		17515,37	21193,6
1.10.	Vėdinimas	29874,96		29874,96	36148,7
2.	C korpuso tvarkybos darbai:	47515,67		47515,67	57493,96
2.1.	C korpuso langų tvarkyba, restauravimas	25863,3		25863,3	31294,59
2.2.	C korpuso išorės durų tvarkyba, restauravimas	4884,53		4884,53	5910,28
2.3.	C korpuso fasadų, cokolio tvarkyba, restauravimas; tvarkybos, restauravimo darbai pastato viduje	16767,84		16767,84	20289,09
3.	R korpuso fasadų, cokolio tvarkyba,	164343,58		164343,58	198855,73

	restauravimas. Tvarkybos restauravimo darbai pastato viduje				
3.1.	R korpuso langų tvarkyba, restauravimas	42530,6		42530,6	51462,03
3.2.	R korpuso lauko durų tvarkyba, restauravimas	5392,82		5392,82	6525,31
3.3.	R korpuso fasadų, cokolio tvarkyba, restauravimas; tvarkybos, restauravimo darbai pastato viduje	116420,16		116420,16	140868,39
4.	Sklypo planas	20136,7		20136,7	24365,41
5.	Techninio darbo projekto perengimas	17685,95		17685,95	21400
6.	Teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas				<i>Ši eilutė atskirai neįkainojama, jos išlaidos priskiriamos prie statyb vietės išlaidų</i>
	Iš viso:	731179,14	12535	743714,14	899894,11

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Perduodamų darbų apibūdinimas	Pastabos
1.	Uždaroji akcinė bendrovė „Apdailos ekspertai“ Adresu Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas.	Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas	

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 2 lentelę	Pasitelkimo pagrindas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekejo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekęjas)	Specialisto, statybos darbų/specialistų statybos darbų vadovo patirtis metais nurodytoje srityje	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1	Gediminas Kybartas	kvalifikuotas specialistas turintis teisę atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, specializacija: 1. akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai; 2. medinių konstrukcijų darbai; 3. medžio apdailos ir stalių gaminių darbai, 4. dekoratyvinės dangos, dekoratyvinio tinko, tinkuotų dažytų paviršių darbai),	yra įdarbintas tiekėjo	10	Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
2	Antanas Venskaitis	kvalifikuotas specialistas, turintis teisę vadovauti tvarkomiesiems paveldosaugos darbams	yra įdarbintas tiekėjo	40	Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
3	Juozas Lingvevičius	ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovas, statinių grupė: negyvenamieji pastatai (statinių pogrupis: kultūros paskirties pastatai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje) statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, inžinerinių sistemų įrengimas;	yra įdarbintas tiekėjo	20	Statybos produkcijos sertifikavimo centras
4	Antanas	ypatingo statinio statybos	Yra įdarbintas	28	Statybos

Algirdas Račiūnas	vadovas, statinių grupė: negyvenamieji pastatai ((statinių pogrupis: kultūros paskirties pastatai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje). Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinių grupė: negyvenamieji pastatai statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, inžinerinių sistemų įrengimas; gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.	tiekėjo		produkcijos sertifikavimo centras
Andrius Striūna	statinio statybos vadovas, statinių grupė: negyvenamieji pastatai ((statinių pogrupis: kultūros paskirties pastatai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje).	Yra įdarbintas tiekėjo	18	Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Raimondas Kriaučionis	ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinių grupė: negyvenamieji pastatai (statinių pogrupis: kultūros paskirties pastatai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje). Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos įrengimas;	yra įdarbintas tiekėjo	11	Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Rolandas Setkauskas	ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinių grupė: negyvenamieji pastatai	yra įdarbintas tiekėjo	8	Statybos produkcijos sertifikavimo centras

		(statinių pogrupis: kultūros paskirties pastatai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje). Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos įrengimas;			
--	--	--	--	--	--

PASTABOS:

- Nurodyti tikslų pareigų pavadinimą pagal statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo.
- Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal grafiką]</i>				
Suma be PVM (Eur):					
PVM <i>[tarifas]</i> : :					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

20 __ m. _____ mėn. ____ d.

20 __ m. _____ mėn. _____

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties data, numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – <i>[pavadinimas]</i>, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – <i>[pavadinimas]</i> Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

Parašas

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]



Objektinė sąmata 0001

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Kompleksas: Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio mstl. Druskininkų sav., pritaikymas bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: Pastatas

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR)		Kaina (EUR)	
						Viso
1	S001	Statinio konstrukcijos				122701,56
2	S002	Statinio architektūra				337120,06
3	S002-1	Statinio architektūra įrengimai				15167,35
4	S003	Vandentiekis, nuotekos				5412,09
5	S004	Vandentiekis, nuotekos (rūsio)				6965,41
6	S005	Elektros jėgos tinklai, apšvietimas, žaibosauga, įžeminimas				29532,65
7	S006	Gaisrinė signalizacija				6090,03
8	S007	Apsauginė signalizacija				12588,82
9	S008	Elektroniniai ryšiai				4858,74
10	S009	Šildymas				21193,60
11	S010	Vėdinimas				36148,70
Iš viso:						597779,01

Projekto vadovas:

Sudarė: 3

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio mstl. Druskininkų sav., pritaikymas
Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: Pastatas
Žinijamasis: Statinio konstrukcijos

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **122701,56 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha-	Suma
		Skirius Rūsio grindų pagrindas						
1	N6-16 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu	m3	24				1263,06
2	1000320	Betono mišiniai C25/30	m3	24				2024,70
3	P10	Armatūra	t	1,2				890,90
		Iš viso už skyrių Rūsio grindų pagrindas						4178,66
		Skirius Priedubės PD-1						
1	N1P-0402 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas iki 1m gylio rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)	100 m3	0,12				152,51
2	N1-308 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,12				96,75
3	N6-135 (S9=1,0425; S10=1,15)	Stačiakampių statinių iki 150mm storio gelžbet. sienų ir plokščių dugnų įrengimas, paduodant betoną siurbliu	m3	4				875,51
4	1000320	Betono mišiniai C25/30	m3	4				337,45
5	P10	Armatūra	t	0,2				148,48
6	N6-135 (S9=1,0425; S10=1,15)*	Metalinių įdėtinių detalių iki 4kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas	t	0,04				43,70
7	N13-193 (S9=1,17)	Metalinių paviršių padengimas emale ep-1155 (250mkr sluoksniu) purkštuvu	100 m2	0,02				41,11
8	N13-194 (K4=10; S9=1,17)	Kiekvieniems 10mkr sluoksnio storio pokyčiui atimti iš n13-193	100 m2	0,02				8,00
9	N9-129 (S9=1,0425)	Latakai, grotelės, uždarai iš juostinio plonlakščio plieno	t	0,16				76,88
10	P60	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	160				926,55
11	N34-89 (S10=1,15)	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	0,08				13,65
12	N34-89 (S10=1,15)*	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	8				63,81
13	N23-2 (S10=1,15)	Skaldos pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	2				104,94
		Iš viso už skyrių Priedubės PD-1						2889,34
		Skirius Laiptinė L-2						
1	N6-23 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžb. juostiniai pamatai	m3	0,3				41,57
2	1000320	Betono mišiniai C25/30	m3	0,3				25,31
3	P10	Armatūra	t	0,05				37,12
4	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	2,2				317,93
5	N46-36 (S9=1,17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm	m3	1,3				465,13
6	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7,88				143,33
7	N46-25 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,58				198,35
8	N9-308 (S9=1,051)	Sijų iki 0,25 t masės montavimas, kai pastatų aukštis iki 20 m	t	3,6				1243,87
9	N9-308 (S9=1,051)*	Loviniai profiliai	t	3,6				4916,81
10	N7-228 (S9=1,0425)	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė didesnė kaip 15kg, montavimas	t	0,38				833,08
11	N6-109 (S9=1,0425; S10=1,15)	Besijiniai gelžbetoniniai iki 150mm storio perdenginiai iki 6m aukštyje	m3	7,45				1176,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
12	1000320	Betono mišiniai C25/30	m3	7,45				628,50
13	P10	Armatūra	t	1,3				965,14
14	N9-46 (S9=1,0425)	Tiesūs, įviji ir priešgaisriniai laiptai su aptvėrimais	t	3,3				1630,31
15	P-442	Metalinės konstrukcijos	t	3,3				9014,15
16	N13-193 (S9=1,17)	Metalinių paviršių padengimas emale ep-1155 (250mkr sluoksniu) purkštuvu	100 m2	1,65				1588,63
17	N13-194 (K4=1; S9=1,17)	Kiekvieniems 10mkr sluoksniu storio pokyčiui atimti iš n13-193 Iš viso už skyrių Laiptinė L-2 Skyrius Laiptinė L-3	100 m2	1,65				-63,48 23161,74
1	N6-23 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžb. juostiniai pamatai	m3	0,3				65,25
2	1000320	Betono mišiniai C25/30	m3	0,3				25,31
3	P10	Armatūra	t	0,05				37,12
4	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	12				1734,14
5	N46-36 (S9=1,17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm	m3	1,4				500,91
6	R23-65	Statybinių šukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	31,6				574,79
7	N46-25 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,7				272,22
8	N9-308 (S9=1,051)	Sijų iki 0,25 t masės montavimas, kai pastatų aukštis iki 20 m	t	1,8				621,94
9	N9-308 (S9=1,051)*	Loviniai profiliai	t	1,8				1927,39
10	N7-228 (S9=1,0425)	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė didesnė kaip 15kg, montavimas	t	0,2				400,78
11	N6-109 (S9=1,0425; S10=1,15)	Besijiniai gelžbetoniniai iki 150mm storio perdenginiai iki 6m aukštyje	m3	9				1420,67
12	1000320	Betono mišiniai C25/30	m3	9				759,26
13	P10	Armatūra	t	1,4				1039,38
14	N6-149 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas	m3	5				1669,80
15	1000320	Betono mišiniai C25/30	m3	5				421,81
16	P10	Armatūra Iš viso už skyrių Laiptinė L-3 Skyrius Lauko laiptai LL-1	t	0,7				530,09 12000,85
1	N6-29 (S9=1,0255; S10=1,15)	Akmenbetoniniai pamatai iš lauko akmenų, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant medžiagos kranu	m3	7				1235,88
2	N6-22 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžb. juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	18				1944,43
3	N6-22 (S9=1,0425; S10=1,15)*	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C35/45 (su granit. skalda)	m3	18,27				2532,71
4	N6-22 (S9=1,0425; S10=1,15)*	Armatūra	t	1,9				1410,59
5	N57P-1103	Grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	1000m3	1,6				2523,87
6	N1P-0703	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu iš sankasos iki 45kw (62aj) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 5m atstumu	100 m3	0,9				37,56
7	N1P-0801 (S9=1,14; S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis išlyginant paviršių rankiniu būdu	100 m3	0,9				133,27
8	N57P-1109	Grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	1000m3	0,7				1300,10

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
9	N1P-1301	II grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu (pagal N1P-1314) normaliais keliais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,7				236,28
10	N1P-0604 (S10=1,15)	Darbai sąvartoje, atvežant II grupės gruntą autosavivarčiais	1000 m3	0,07				11,01
11	N6-148 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo	m3	6				789,04
12	1000320	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C35/45 (su granit. skalda)	m3	6				798,49
13	P10	Armatūra	t	0,6				445,45
14	N11-64	Betoninės dangos šlifavimas.	100 m2	0,24				111,73
15	N11-63	Cementinės dangos geležinimas.	100 m2	0,24				31,50
16	N34-89 (S10=1,15)	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	0,08				13,65
17	220266	PVC vamzdžiai klasė N 110x3,2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	8				6230,58
18	N23-2 (S10=1,15)	Skaldos pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	2				104,94
		Iš viso už skyrių Lauko laiptai LL-1						19891,06
		Skyrius Lauko laiptai LL-2						
1	N6-148 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo	m3	8				1052,05
2	1000320	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C35/45 (su granit. skalda)	m3	8				1109,01
3	P10	Armatūra	t	0,8				593,93
4	N11-64	Betoninės dangos šlifavimas.	100 m2	0,14				65,17
5	N11-63	Cementinės dangos geležinimas.	100 m2	0,14				18,37
6	N1P-0707 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,042				34,66
		Iš viso už skyrių Lauko laiptai LL-2						2873,21
		Skyrius Lauko laiptinė LL-3						
1	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	6,9				997,13
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	16,56				301,22
3	N6-109 (S9=1,0425; S10=1,15)	Besijiniai gelžbetoniniai iki 150mm storio perdenginiai iki 6m aukštyje	m3	1,8				284,13
4	1000320	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C35/45 (su granit. skalda)	m3	1,8				249,53
5	P10	Armatūra	t	0,3				222,72
6	N6-148 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo	m3	3,8				499,72
7	1000320	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C35/45 (su granit. skalda)	m3	3,8				526,78
8	P10	Armatūra	t	0,4				296,97
9	R1	Metalinių įdėtinių detalių iki 4kg masės įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas	t	0,01				13,11
10	N13-193 (S9=1,17)	Metalinių paviršių padengimas emale ep-1155 (250mkr sluoksniu) purkštuvu	100 m2	0,005				4,81
11	N13-194 (K4=10; S9=1,17)	Kiekvieniems 10mkr sluoksnio storio pokyčiui atimti iš n13-193	100 m2	0,005				-1,92
12	N11-64	Betoninės dangos šlifavimas.	100 m2	0,1				46,55
13	N11-63	Cementinės dangos geležinimas.	100 m2	0,1				13,12
14	N9-129 (S9=1,0425)	Latakai, grotelės, uždarai iš juostinio plonlakščio plieno	t	0,01				4,80
15	N9-129 (S9=1,0425)*	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	10				20,76
16	N34-89 (S10=1,15)	Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	0,02				3,41
17	220266	PVC vamzdžiai klase N 110x3,2x1000 (išor. nuotek.)	m	2				689,22
18	N23-2 (S10=1,15)	Skaldos pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	0,5				26,23

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
19	N6-18 (S9=1,0255; S10=1,15)	Betoniniai juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	10				907,33
20	1000320	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C35/45 (su granit. skalda)	m3	10				1386,27
		Iš viso už skyrių Lauko laiptinė LL-3						6491,91
		Skyrius Lauko laiptai LL-4						
9	N6-148 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo	m3	1,8				236,71
10	1000320	Technologiniai betono mišiniai kelių ir tiltų statybai C35/45 (su granit. skalda)	m3	1,8				249,53
11	P10	Armatūra	t	0,4				296,97
12	N11-64	Betoninės dangos šlifavimas.	100 m2	0,1				46,55
13	N11-63	Cementinės dangos geležinimas.	100 m2	0,1				13,12
14	N1P-0707 (S10=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,064				52,82
		Iš viso už skyrių Lauko laiptai LL-4						895,70
		Skyrius Gegnės						
1	N46-157	Gegnių išardymas	m3	5,8				722,24
2	N10-67 (S9=1,0255)	Gegnių pastatymas.	m3	8,2				4973,49
3	R62P-6104 (S9=1,15)	Medinių paviršių antiseptinimas konstrukcijų ir konstrukcinių elementų skiediniais	100m2	11,6				716,92
		Iš viso už skyrių Gegnės						6412,65
		Skyrius Medinė scena						
1	N10-14 (S9=1,0255)	Karkaso įrengimas iš tašų.	m3	2,1				1284,89
		Iš viso už skyrių Medinė scena						1284,89
		sijyno						
1	N9-308 (S9=1,051)	Sijų iki 0,25 t masės montavimas, kai pastatų aukštis iki 20 m	t	4				1382,08
2	1000060	Metalinės konstrukcijos	t	4				5244,59
3	N13-193 (S9=1,17)	Metalinių paviršių padengimas emale ep-1155 (250mkr sluoksniu) purkštuvu	100 m2	2				1925,62
4	N13-194 (K4=10; S9=1,17)	Kiekvieniems 10mkr sluoksnio storio pokyčiui atimti iš n13-193	100 m2	2				-769,40
5	R4-20 (S9=1,0255)	Atraminų pagalvių betonavimas	m3	0,6				205,63
6	600046	Betono mišiniai C25/30	m3	0,6				51,43
7	90029	Armatūra	t	0,1				6,68
8	N46-36 (S9=1,17)	Angų ir rėžių išpjovimas mūre	m3	3,2				1144,93
9	N46-25 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	1,6				622,22
		Iš viso už skyrių Išorės sienos ašyje E atrėmimas ant						9813,78
		Skyrius G/b sąramos naujose mūro pertvarose						
1	N6-55 (S9=1,0425; S10=1,15)	Monolitinės gelžbetoninės sąramos	m3	0,15				58,10
2	N6-55 (S9=1,0425; S10=1,15)*	Betono mišiniai C25/30	m3	0,15				12,65
3	N6-55 (S9=1,0425; S10=1,15)*	Armatūra	t	0,1				74,24
		Iš viso už skyrių G/b sąramos naujose mūro pertvarose						145,00
		apkabomis						
1	N46-7 (S9=1,068)	Mūrinių kolonų sustiprinimas plieninėmis apkabomis	t	1				2830,31
2	N13-193 (S9=1,17)	Metalinių paviršių padengimas emale ep-1155 (250mkr sluoksniu) purkštuvu	100 m2	0,5				546,03
3	N13-194 (K4=10; S9=1,17)	Kiekvieniems 10mkr sluoksnio storio pokyčiui atimti iš n13-193	100 m2	0,5				-192,35
		Iš viso už skyrių Rūsio mūro kolonos suvaržymas metalinėmis apkabomis						3183,99
		Skyrius la esamos g/b sąramos sustiprinimo darbai						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	N9-308 (S9=1,051)	Sijų iki 0,25 t masės montavimas, kai pastatų aukštis iki 20 m	t	1				345,52
2	1000060	Metalinės konstrukcijos	t	1				1070,77
3	N13-193 (S9=1,17)	Metalinių paviršių padengimas emale ep-1155 (250mkr sluoksniu) purkštuvu	100 m2	0,5				481,40
4	N13-194 (K4=10; S9=1,17)	Kiekvieniems 10mkr sluoksniu storio pokyčiui atimti iš n13-193	100 m2	0,5				-192,35
5	R4-20 (S9=1,0255)	Atraminų pagalvių betonavimas	m3	0,15				51,41
6	600046	Betono mišiniai C25/30	m3	0,15				12,86
7	90029	Armatūra	t	0,05				3,34
8	N46-36 (S9=1,17)	Angų ir rėžių išpjovimas mūre	m3	0,8				286,23
9	N46-25 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,4				155,55
		Iš viso už skyrių la esamos g/b sąramos sustiprinimo						2214,74
		Skyrius Metalinių gegnių įrengimas C korpuso stogui						
1	N9-308 (S9=1,051)	Sijų iki 0,25 t masės montavimas, kai pastatų aukštis iki 20 m	t	3,5				1209,32
2	1000060	Metalinės konstrukcijos	t	3,5				3747,70
3	N13-193 (S9=1,17)	Metalinių paviršių padengimas emale ep-1155 (250mkr sluoksniu) purkštuvu	100 m2	1,75				1684,92
4	N13-194 (K4=10; S9=1,17)	Kiekvieniems 10mkr sluoksniu storio pokyčiui atimti iš n13-193	100 m2	1,75				-673,22
		Iš viso už skyrių Metalinių gegnių įrengimas C korpuso						5968,71
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						101406,25
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM						101406,25
		PVM						21295,31
		Bendra vertė su PVM						122701,56

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius

Paulius Moliejus





Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **337120,06 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skirius Ardymo darbai						
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	94				4067,79
2	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetoninių pamatų išardymas	m3	19				6259,58
3	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą	100 m2	0,3				452,59
4	N9-318 (K1=0,7; K2=0,6; K3=0,5; S9=1,051; S10=1,15)	Metallinių vartų išmontavimas	m2	2,5				62,55
5	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100 m2	0,98				1549,75
6	N46-157	Medinių konstrukcijų išardymas	m3	30				3799,26
7	N46-164 (S9=1,17)	G/b grindų išardymas	m3	75				8318,61
8	N46-161	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	280				10848,60
9	N21-154 (K1=0,6; K3=0,5; S9=1,051)	Metallinio gaminio išardymas	t	1,6				1670,94
10	N46-154	Apskardinimų nuardymas	100 m2	0,22				27,67
11	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m2	5,4				844,94
12	N1P-0111 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius	100 m3	0,6				134,76
13	N1P-1301	II grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu (pagal N1P-1314) normaliais keliais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,6				202,52
14	N1P-1314	I-II grupės grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais normaliais keliais	100 m3	0,6				23,51
15	N1P-0604 (S10=1,15)	Darbai sąvartoje, atvežant I grupės gruntą autosavivarčiais	1000 m3	0,06				7,67
16	N14-10 (K1=0,8; K2=0,8; K3=0; S9=1,0255; S10=1,15)	Spalių išėmimas	m3	15				2395,64
17	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	452,2				8231,70
18	N46-161	II grupės grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį/ PRITAIKYTA* Anglių pastate kasimas ir išnešimas	m3	63,33				2412,70
19	R23-62	Anglių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	95,2				2831,31
		Iš viso už skyrių Ardymo darbai						54142,11
		Skirius Sienos, pertvaros						
1	N8P-0202-1 (S9=1,119; S10=1,15)	Keraminių blokų sienų mūrijimas, siena 175mm storio	m3	11,73				1539,89
2	N8-168-3 (S10=1,15)	Keraminių blokų 120 mm storio pertvarų mūras	m2	110				2482,31
3	F9-12-8	GK pertvara 150mm	100 m2	0,29				1430,79

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
4	F9-12-8	Priešgaisrinės GKF pertvaros 150mm EI45	100 m2	0,85				4115,68
5	F9-12-9	GK pertvara 200mm	100 m2	0,1				518,09
6	F9-12-9	Priešgaisrinės GKF pertvaros 200mm EI45	100 m2	0,21				1068,71
7	N9-219-1	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie metalinių konstrukcijų	100m	0,81				314,16
8	N26P-1217	Pertvarų šiltinimas universaliomis min.vatos plokštėmis 50mm storio sluoksniu	100m2	0,81				341,62
9	N9P-0502	Gipskartonio plokščių tvirtinimas dviem sluoksniais prie pertvarų metalinių karkasų	100 m2	0,81				1118,94
10	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	3,71				1870,56
11	N10-183	Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas.	m2	11,5				156,73
12	N10-183*	WC pertvaros	m2	11,5				691,08
13	N9-214 (S10=1,15)	Metallinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	3				60,35
14	N9-214	Ažūrinės vertikalios pl. grotelės	m2	3				360,57
15	N15-318	Berėmio stiklo pertvaros	m2	12,5				2022,81
16	N9P-0706	Stiklo pertvara aliuminio rėme	m2	15				3889,65
17	N9P-0706	Priešgaisrinė stiklo pertvaros aliuminio rėme	m2	94,5				46084,65
18	N13-139	Stiklo pertvarų apklijavimas plėvele	m2	50				1487,11
		Iš viso už skyrių Sienos, pertvaros						69553,71
		Skyrius Stogas						
1	N12P-0305	Denginių garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus suklijuojant sandūras	100m2	3,15				411,21
2	N10-230	Taškai virš gegnių 75x100mm	100 m2	3,15				1283,97
3	N10P-0604	Denginių šiltinamosios izoliacijos 100mm storio įrengimas, tvirtinant mineralinės vatos plokštes iš viršaus	100 m2	3,15				3016,59
4	N12P-0305	Denginių garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus suklijuojant sandūras	100m2	3,15				351,84
5	N10P-0604	Denginių šiltinamosios izoliacijos 50mm storio įrengimas, tvirtinant mineralinės vatos plokštes iš viršaus	100 m2	3,15				2445,34
6	N12P-0305	Denginių vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš apačios	100m2	1,2				142,25
7	N34-42 (S9=1,034)	Karkasas G/K Lubų pakabinimui	100 m2	2,1				10706,15
8	N10P-0702	Lubų karkasų aptaisymas gipskartonio plokštėmis	100 m2	2,95				1979,15
9	N15P-0120	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas dviem sluoksniais, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	2,95				517,45
10	N12P-0305	Denginių garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	100m2	0,9				100,52
11	N10P-0604	Denginių šiltinamosios izoliacijos 250mm storio įrengimas, tvirtinant mineralinės vatos plokštes iš viršaus	100 m2	0,9				1268,02
12	N12P-0305	Denginių garo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	100m2	0,9				100,52
13	R62P-6105 (S9=1,15)	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais, kai konstrukcijų plotis iki 250mm	100m2	0,45				270,65
14	R62P-5408	Šlaitinių stogų dengimas valcuota skarda, kai stogas sudėtingas be sieninių latakų	100m2	5,15				14004,42
15	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	82				2327,15
16	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	76				2048,92
17	R62P-5508	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas, sniego užtvara	100m	0,09				168,99
18	R62P-5508	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas, apsauginė stogo tvorelė su sniego gaudykle	100m	0,48				1193,40

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
19	N10P-0604	Denginių šiltinamosios izoliacijos 100mm storio įrengimas, tvirtinant mineralinės vatos plokštes iš viršaus	100 m2	3,15				2992,47
20	N10-233	Išilginiai grebėstai	100m	3,94				1238,05
21	N10-233	Skersiniai grebėstai	100m	9				2828,04
		Iš viso už skyrių Stogas						49395,10
		Skyrius Apdaila, sienos						
1	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis	100m2	3,1				1811,06
2	N15P-0803	Sienų vidinių paviršių apklėjimas dažomo stiklo audinio apmušalais (tapetais), derinant ornamanto raštą	100m2	3,1				2554,62
3	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	3,1				1145,12
4	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	3,1				1041,17
5	N15-52 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas	100 m2	2,22				3202,25
6	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,22				1163,58
7	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,22				460,36
8	N15-169-2	Užtrynimasis	100 m2	2,22				620,92
9	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas plaunamais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,22				813,95
10	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas plaunamais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,22				739,50
11	N15-33-7	Sienų pagrindo išlyginimas "atlas" glaistu 1mm sluoksniu	m2	155				364,03
12	N15-33-4	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	155				4298,22
13	N15P-0315	Sienų vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais	m2	4				185,18
		Iš viso už skyrių Apdaila, sienos						18399,97
		Skyrius Apdaila, lubos						
1	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniu glaistu (pirmasis 1,00 mm stoio sluoksnis)	100m2	2,95				2009,66
2	N15P-0805	Lubų paviršių apklėjimas apmušalais (tapetais), derinant ornamanto raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	100m2	2,95				2414,77
3	N15P-0704	Lubų paviršių dažymas matiniais atspariais vandeniu dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,95				1395,88
4	N15P-0704	Lubų paviršių dažymas matiniais atspariais vandeniu dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,95				793,28
		Iš viso už skyrių Apdaila, lubos						6613,59
		Skyrius Grindys-rūsės						
1	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	190				754,09
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	1,9				1686,52
3	N11P-0201-1	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę suklįjuojant	m2	190				403,58
4	N11P-1402	Betoninių grindų dangų 60mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	100 m2	1,9				2360,28
5	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	t	1,17				1155,76
6	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	9				35,72
7	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	0,09				79,89

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
8	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 60mm storio įrengimas paduodant siurbliu	100 m2	0,09				112,65
9	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	t	0,055				65,25
10	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	9				49,90
11	N11-110-1	Keraminių plytelių danga klijuojant "atlas" klijais	m2	9				302,69
12	N23P-0708-2	Batų valymo grotelių su rėmų montavimas	vnt	2				8,98
13	260909	Kojų valymo kilimėlis 1100x800mm	vnt	1				318,26
14	260909	Kojų valymo kilimėlis 2200x800mm	vnt	1				674,98
		Iš viso už skyrių Grindys-rūsųs						8008,55
		Skyrius Grindys						
1	N11P-0201-1	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant geotekstilę	m2	257				861,34
2	N11P-0103	80mm storio posluoksnių iš skaldos įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis	100 m2	2,57				1086,68
3	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	2,57				2281,22
4	N11P-0201-1	Skiriamasis sluoksnis	m2	257				545,89
5	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	257				1020,01
6	N11P-1503 (S9=1,0425)	Fibrobetoninių 60mm storio grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu	100 m2	2,57				3911,94
7	N11P-1201 (S9=1,102)	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo, kai lentelių kiekis 1m2 81-100vnt	m2	33				2126,09
8	N11-110-1	Keraminių plytelių danga klijuojant "atlas" klijais	m2	224				7390,17
9	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	1,07				1110,42
10	N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes	100 m2	1,07				996,45
11	N11P-0201-1	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę sukljuojant	m2	107				230,01
12	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 20mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant pagrindo min.vatos plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	1,07				804,53
13	N11P-1002	Paklotų iš orientuotų skiedrų plokščių įrengimas grindų dangoms	m2	107				990,72
14	N11P-1201 (S9=1,102)	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo, kai lentelių kiekis 1m2 81-100vnt	m2	107				7832,39
15	N11P-1101	Grindlenčių 50mm storio grindų įrengimas (ant įrengtų gulekšnių)	m2	41				1708,65
16	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant universalias min.vatos plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	0,41				256,63
17	N11P-1103	Grindlenčių grindų dangų šlifavimas	m2	41				92,90
18	N11P-1104 (S9=1,102)	Grindlenčių grindų dangų lakavimas	m2	41				232,63
19	N11P-1101	Scenos šonų apdaila medinėmis lentelėmis, kai lentų storis 35mm	m2	9				268,33
20	N11P-1103	Grindlenčių grindų dangų šlifavimas	m2	9				20,39
21	N11P-1104 (S9=1,102)	Grindlenčių grindų dangų lakavimas	m2	9				51,07
22	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 30mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	0,75				246,64
23	N11P-0201-1	Skiriamasis sluoksnis	m2	75				65,90



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
24	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 60mm storio įrengimas paduodant siurbliu	100 m2	0,75				632,20
25	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	t	0,462				606,02
26	N11-110-1	Keraminių plytelių dangą klijuojant "atlas" klijais	m2	75				2626,76
27	N11-110-1 (K1=1,3)	Keraminių plytelių dangą sklijuojant "atlas" klijais	m2	55				2342,66
28	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių dangą be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	39				154,79
29	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 200mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	0,39				529,18
30	N11P-0201-1	Skiriamasis sluoksniš	m2	39				37,55
31	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 60mm storio įrengimas paduodant siurbliu	100 m2	0,39				328,74
32	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	t	0,24				280,22
33	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių dangą be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	39				154,79
34	N11-110-1	Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	39				1332,98
35	N11-161	Kietos medienos grindjuostės.	100m	3,35				912,93
36	N23P-0708-2	Kojų valymo kilimėlis 1500x800	vnt	2				488,94
		Iš viso už skyrių Grindys			1			44558,73
		Skyrius Durys						
1	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	9,56				299,55
2	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	6,63				177,47
3	R1	Faneruotos durys	m2	16,19				2653,44
4	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų daugiau 2,0 iki 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	6,3				271,84
5	R1	Priešgaisrinės skydinės durys	m2	6,3				1376,71
6	N2P-0301	Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2	m2	2,1				243,77
7	R1	Plieninės vidaus durys	vnt	1				934,08
8	F10-4-7	Stiklinės durys aluminiaus rėme priešgaisrinės	m2	3,1				2322,49
		Iš viso už skyrių Durys						8279,34
		Skyrius Kiti darbai						
1	N49P-4-4-1	Su 1 posūkiu 5-į m ilgio laiptų lifto neįgaliesiems, kurio kėlimo galia iki 225 kg, montavimas, tvirtinant ant statramsčių	vnt	1				2183,11
2	N49P-4-4-1*	Laiptų lifto su vienu posūkiu, kurio kėlimo galia 225kg, paleidimo ir derinimo darbai	vnt	1				655,57
4	N46-179	Betoninio sluoksnio nuėmimas nuo lauko laiptų	100 m2	0,8				235,25
5	A29-43	Rėžių padarymas, paviršiaus pašukštėjimas	10m2	8				72,88
6	N11P-1402	Betoninių grindų dangų 50mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	100 m2	0,8				572,94
7	N7-229 (S9=1,0425)	Dekoratyviniai mediniai laiptų turėklai	100m	0,135				2662,33
8	N10-168	Figūrinių porankių laiptų turėklams įrengimas.	m	13				1942,84
9	N7-229 (S9=1,0425)	Lauko turėklai	100m	0,25				3291,80
10	N7-229 (S9=1,0425)	Lauko turėklai iš nerūdijančio pl. vamzdžio	100m	0,15				2149,17
11	N10-168	Laiptų į rūšį porankis 40mm diam.	100m	0,08				721,40

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
12	N10-168	Metalo (kalvių darbo) dekoratyvi tvorelė su elipsių formų raštu	100m	0,1				1507,49
13	N23P-0708-2	Metalinės kojų valymo grotelės 1500x800mm	vnt	4				2042,75
14	N23P-0708-2	Metalinės kojų valymo grotelės 1100x800mm	vnt	1				456,06
15	N23P-0708-2	Metalinės kojų valymo grotelės 2200x800mm	vnt	1				642,89
16	TP2-32	Prieduobių uždengimas	10 m2	1,2				93,08
17	R1	Karšto valcavimo plieno grotelės	m2	12				207,16
18	N20-506 (S9=1,017)	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	6				54,67
19	R1	Vėdinimo grotelės 350mm diam. individualios	vnt	6				169,14
		Iš viso už skyrių Kiti darbai						19660,53
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						278611,62
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM						278611,62
		PVM						58508,44
		Bendra vertė su PVM						337120,06

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Druskininkų savivaldybės administracijos
Ūkinio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio
mstl. Druskininkų sav., pritaikymas
Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: Pastatas
Žiniaraštis: Statinio architektūra įrengimai

Lokalinė sąmata Nr. S002-1

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **15167,35 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Skyrius Kiti darbai						
1	R1	Liftas neįgaliesiems	kompl.	1				12535,00
		Iš viso už skyrių Kiti darbai						12535,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						
		Įrengimai						12535,00
		Bendra vertė be PVM						12535,00
		PVM						2632,35
		Bendra vertė su PVM						15167,35

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Mokyklos pastato Alejos g. 30, Leipalingio
mstl. Druskininkų sav., pritaikymas
Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: Pastatas
Žiniaraštis: Vandentiekis, nuotekos

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 5412,09 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Skyrius V1-geriamas vandentiekis						
1	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	66				454,22
2	1020-110	Eval - PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm	m	25				52,45
3	1020-111	Eval - PEXa vamzdžiai, 20x2.0mm	m	12				26,88
4	1020-112	Eval - PEXa vamzdžiai, 25x2.3mm	m	14				51,24
5	1020-113	Eval - PEXa vamzdžiai, 32x2.9mm	m	15				82,44
6	R1	Fasoninės dalys d 16 mm	vnt	13				21,31
7	R1	Fasoninės dalys d 20mm	vnt	6				12,46
8	R1	Fasoninės dalys d 25mm	vnt	7				15,30
9	R1	Fasoninės dalys d 32mm	vnt	8				19,23
10	N26-262	Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,66				83,41
11	896-150	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 18x6mm	m	25				6,01
12	896-151	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 22x6mm	m	12				3,15
13	896-153	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 28x6mm	m	14				4,74
14	896-155	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 35x6mm	m	15				6,06
15	N16P-0805	Vandens skaitiklio su movinėmis jungtimis iki 25mm skersmens montavimas	vnt	1				6,26
16	R1	Įvadinis daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai 20	vnt	1				49,17
17	N18-130 (S9=1,051)	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai)	vnt	1				5,88
18	R1	Monometras DN 15	vnt	1				13,11
19	N16P-0502	Trielių movinių ventilių iki 25mm diametro montavimas	vnt	1				7,06
20	R1	Trielis čiupas DN15	vnt	1				16,39
21	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	1				3,89
22	R1	Kontrolinis čiupas DN15	vnt	1				4,92
23	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 25mm diametro montavimas	vnt	1				5,30
24	R1	Mechaninis filtras DN25	vnt	1				4,98
25	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	5				19,45
26	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt	5				22,67
27	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt	1				4,48
28	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt	1				7,32
29	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 32mm diametro montavimas	vnt	3				18,47
30	2003-19	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP I/V sriegis	vnt	3				51,13
31	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	11				42,80
32	R1	Prietaisiniai ventiliai DN15	vnt	11				46,75
33	R1	Atrama (apskaitos mazge) AT-3	vnt	2				6,77
34	N16P-1403	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt	1				17,63
35	R1	Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai su metaliniu šarvu	vnt	11				12,02
36	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,66				84,12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
37	N22-212 (S10=1,15)	Vamzdynų d 50-65mm praplovimas su dezinfekcija	1000 m	0,066				36,30
38	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1				9,63
39	R1	Šalto vandens čiaupai pisuarams	vnt	1				49,50
		Iš viso už skyrių V1-geriamas vandentiekis						1384,89
		Skyrius T3-karštas vandentiekis						
1	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	18				123,88
2	1020-110	Eval - PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm	m	18				37,76
3	R1	Fasoninės dalys d 16mm	vnt	9				12,78
4	N26-262	Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,18				22,75
5	896-150	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 18x6mm	m	18				4,33
6	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	3				11,67
7	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt	3				13,60
8	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	6				23,34
9	R1	Prietaisiniai ventiliai DN15	vnt	6				25,50
10	R1	Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai su metaliniu šarvu	vnt	6				6,56
11	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,18				22,94
12	N19-6 (S9=1,017)	Sieninių elektrinių tūrinių vandens pašildytuvų montavimas	vnt	1				86,49
13	R1	Elektriniai tūriniai vandens pašildytuvai V-20,0L N-1.5kW	vnt	1				93,20
		Iš viso už skyrių T3-karštas vandentiekis						484,81
		Skyrius F1-ūkio-buities nuotekų tinklas						
1	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	12				84,76
2	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	43				294,08
3	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum. tarpin. (vid. nuotek. Optima)	vnt	37				288,65
4	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin. (vid. nuotek. Optima)	vnt	18				55,07
5	R1	PVC fasoninės dalys d 110	vnt	19				115,38
6	R1	PVC fasoninės dalys d 50	vnt	9				22,03
7	R1	WC jungtis išpuodžiams	vnt	4				15,30
8	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2				147,68
9	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	4				679,39
10	N17-6-2	Praustuvo su atrama "koja" montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	5				504,66
11	N16P-1007	Pisuro montavimas tvirtinant prie sienos	vnt	1				161,33
12	N16P-1009	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1				85,84
13	N16P-1403	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt	1				39,48
14	N16P-1407	Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,55				66,22
15	N23-174 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	1				4,76
16	1032-183	Ventiliacijos vamzdžiai 110/160, pilki (vid. nuotek. Optima)	vnt	1				31,28
17	R1	Apkabos stovų tvirtinimui	vnt	6				7,21
		Iš viso už skyrių F1-ūkio-buities nuotekų tinklas						2603,10
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						4472,80
		Įrengimai						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Bendra vertė be PVM						4472,80
		PVM						939,29
		Bendra vertė su PVM						5412,09

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus





Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio
mstl. Druskininkų sav., pritaikymas
Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: Pastatas
Žiniaraštis: Vandentiekis, nuotekos (rūsio)

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 6965,41 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius V1-geriamas vandentiekis								
1	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	30				206,46
2	1020-110	Eval - PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm	m	25				52,45
3	1020-111	Eval - PEXa vamzdžiai, 20x2.0mm	m	5				11,20
4	R1	Fasoninės dalys d 16 mm	vnt	12				19,67
5	R1	Fasoninės dalys d 20mm	vnt	3				7,21
6	N26-262	Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,3				37,92
7	896-150	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 18x6mm	m	25				6,01
8	896-151	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 22x6mm	m	5				1,31
9	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	3				11,67
10	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt	3				13,60
11	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt	1				4,48
12	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt	1				7,32
13	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	5				19,45
14	R1	Prietaisiniai ventiliai DN15	vnt	5				21,25
15	R1	Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai su metaliniu šarvu	vnt	5				5,46
16	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,3				38,24
17	N22-212 (S10=1,15)	Vamzdynų d 50-65mm praplovimas su dezinfekcija	1000 m	0,03				16,50
		Iš viso už skyrių V1-geriamas vandentiekis						480,20
Skyrius T3-karštas vandentiekis								
1	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	20				137,64
2	1020-110	Eval - PEXa vamzdžiai, 16x2.0mm	m	20				41,96
3	R1	Fasoninės dalys d 16mm	vnt	10				14,20
4	N26-262	Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,2				25,28
5	896-150	Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 18x6mm	m	20				4,81
6	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	3				11,67
7	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt	3				13,60
8	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	3				11,67
9	R1	Prietaisiniai ventiliai DN15	vnt	3				12,75
10	R1	Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai su metaliniu šarvu	vnt	3				3,61
11	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,2				25,49
12	N19-6 (S9=1,017)	Sieninių elektrinių tūrinių vandens pašildytuvų montavimas	vnt	1				86,49
13	R1	Elektriniai tūriniai vandens pašildytuvai V-20,0L N-1.5kW	vnt	1				93,20
		Iš viso už skyrių T3-karštas vandentiekis						482,38
Skyrius F1-ūkio-buities nuotekų tinklas								

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdžio stovų tarp aukštų montavimas	m	15				105,94
2	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	24				164,14
3	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	25				195,03
4	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	10				30,59
5	R1	PVC fasoninės dalys d 110	vnt	10				60,73
6	R1	PVC fasoninės dalys d 50	vnt	5				12,24
7	R1	WC jungtis išpuodžiams	vnt	2				7,65
8	N16P-1006-1	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt	2				368,85
9	N17-6-2	.Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	kompl.	2				201,86
10	N16P-1009	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelio, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1				100,55
11	N16P-1407	Buitinių nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,39				46,96
12	N23-174 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	1				4,76
13	1032-183	Ventiliacijos vamzdžiai 110/160, pilki (vid. nuotek. Optima)	vnt	1				31,28
		Iš viso už skyrių F1-ūkio-buities nuotekų tinklas						1330,57
		Skyrius F1-slėginis nuotekų tinklas						
1	N16-114-1 (K5=1,289; S10=1,15)	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	15				103,23
2	1020-47	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, 32x2,4mm (vand.)	m	15				41,30
		Iš viso už skyrių F1-slėginis nuotekų tinklas						144,53
3	N16P-1403	Vamzdinių įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt	1				37,45
4	N16P-1407	Buitinių nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,15				15,73
5	N23-254	Persiurbimo įrenginio montavimas	vnt	1				408,46
6	R1	Persiurbimo įrenginys	vnt	1				2857,21
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5756,54
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM						5756,54
		PVM						1208,87
		Bendra vertė su PVM						6965,41

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus





Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio
mstl. Druskininkų sav., pritaikymas
Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: Pastatas

Žiniaraštis: Elektros jėgos tinklai, apšvietimas, žaibosauga, įžeminimas

Lokalinė sąmata Nr. S005

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **29532,65 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Skirius Elektros jėgos tinklai						
1	N21-562	El.jėgos paskirstymo skydų montavimas	vnt	4				490,38
2	R1	El. jėgos paskirstymo skydas MPs 2 IP31	kompl.	1				415,20
3	R1	El. jėgos paskirstymo skydas Ps 1 IP31	kompl.	1				223,99
4	R1	El. jėgos paskirstymo skydas Ps 2 IP31	kompl.	1				251,30
5	R1	El. jėgos paskirstymo skydas Ps 3 IP31	kompl.	1				251,30
6	N21-207	Skydelis su rozečių bloku montavimas	vnt	1				60,40
7	R1	Skydelis su rozečių bloku RS-1 IP31	vnt	1				128,93
8	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	3				454,13
9	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	6,5				1178,79
10	3550-7	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x50	m	25				698,19
11	3550-7	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x25	m	20				305,93
12	3500-5	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10	m	20				83,04
13	3498-289	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6	m	30				75,39
14	3498-288	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4	m	10				17,48
15	3498-287	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5	m	55				78,12
16	3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5	m	640				594,39
17	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5	m	140				99,43
18	R1	Laidas įžeminimui su varine gysla 1x6mm ²	m	10				5,46
19	N21-150	Iki 25mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	1,1				140,59
20	N21-151	Iki 32mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	1,6				228,62
21	N21-152	Iki 110mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	0,3				45,53
22	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	110				46,87
23	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	160				92,65
24	R1	PVC vamzdžiai klase N 110	vnt	30				49,17
25	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,36				203,55
26	R1	Rozetės 230V 10A su įžeminimo kontaktu IP20	vnt	32				122,37
27	R1	Rozetės 230V 10A su įžeminimo kontaktu IP20 dviguba	vnt	4				32,78
28	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100 vnt	0,04				72,23
29	R1	Rozetės 230V 10A su įžeminimo kontaktu IP 20 keturgubos su įmontuotais "D" klasės viršįtampių apsaugomis 230V 10A	vnt	4				65,56
30	N21P-0324	Grindinių dėžių montavimas	vnt	6				223,62
31	R1	Grindinės dėžutės rozečių montavimui 6 vietos	vnt	3				118,00
32	R1	Grindinės dėžutės rozečių montavimui 4 vietos	vnt	3				107,51
33	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt	0,12				55,76
34	R1	Rozetės 230V 10A su įžeminimo kontaktu IP44	vnt	10				61,19
35	R1	Rozetės 400V 25A su įžeminimo kontaktu IP44	vnt	2				26,66
36	N21-255	Iki 0.25 kva žeminančių transformatorių montavimas	100 vnt	0,01				13,94

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
37	R1	Rozetė 12V kompl. su transformatoriumi 220/12V 60VA	vnt	1				109,26
38	N21-582	Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose montavimas nuo stogo (100m kabelio)	100m	1,4				251,81
39	R1	Šildymo kabelis įėjimams 230V 18/36W/m	m	140				887,21
40	N21P-0508	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas tvirtinant prie sienos	vnt	1				68,23
41	N21P-0508*	Termostatas 230V su išnešamais temperatūros ir drėgmės davikliais IP20	vnt	1				655,57
42	N21-143	50mm skersmens PVC vamzdžių montavimas	100m	0,15				47,42
43	N21-143	40mm skersmens PVC vamzdžių montavimas	100m	0,15				47,42
44	R1	PVC vamzdžiai 50mm su tvirtinimo ir sujungimo elementais	m	15				29,50
45	R1	PVC vamzdžiai 40mm su tvirtinimo ir sujungimo elementais	m	15				19,67
		Iš viso už skyrių Elektros jėgos tinklai						9234,57
		Skyrius Apšvietimo tinklai						
1	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	100m	12,1				1827,58
2	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	1,6				76,26
3	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	1250,3				806,00
4	3498-282	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 4x1.5RE	m	120				90,47
5	R1	Dėžutės sujungimams	vnt	25				13,66
6	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,24				116,72
7	R1	Jungikliai vieno klavišo 1p 230v 10A IP20	vnt	10				32,78
8	R1	Jungikliai dviejų klavišų 230V 10A IP20	vnt	14				76,18
9	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,08				40,74
10	R1	Perjungiklis vieno klavišo 230V 10A IP20	vnt	8				26,22
11	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100 vnt	0,07				32,16
12	R1	Jungikliai vieno klavišo 230V 10 IP44	vnt	6				19,67
13	R1	Jungikliai dviejų klavišų 230V 10 IP44	vnt	1				4,70
14	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt	1,85				3065,35
15	R1	Liuminescenciniai šviestuvai 2x35W IP20	vnt	5				136,58
16	R1	Liuminescenciniai šviestuvai 1x35W IP20	vnt	20				631,54
17	R1	Lium. šviestuvai IP44 2x35W	vnt	6				196,67
18	R1	Šviestuvai lium. 1x26 IP20 su akumulatoriais 1 val	kompl.	7				321,23
19	R1	Liuminescenciniai šviestuvai 1x26W IP20	vnt	48				1284,93
20	R1	Liuminescenciniai šviestuvai 2x26W IP20	vnt	7				206,51
21	R1	Lium. šviestuvai IP44 1x26W	vnt	29				792,15
22	R1	Šviestuvai lium. 1x26W IP20 BRA tipo	vnt	15				352,37
23	R1	Šviestuvai lium. 1x26W IP55 BRA tipo	vnt	6				180,28
24	R1	Šviestuvai pakabinami 4x26W IP20 su gaubtu	vnt	7				596,57
25	R1	Šviestuvai pakabinami 42W IP20 su gaubtu	vnt	28				1294,10
26	R1	Lium. šviestuvai IP44 1x18W su jungikliu	vnt	7				191,21
27	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas	100 vnt	0,08				54,93
28	N21-226*	Evakuaciniai sieniniai (vienpusiai) šviestuvai GEF 108-E3/S	vnt	8				305,93
29	N21-349	Prožektorių su 500 w galios lempomis montavimas tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant žemės	100 vnt	0,08				133,60
30	R1	Prožektoriai IP55 150W 230V su metalo halogenų lempa	vnt	8				480,75
31	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileningų vamzdžių montavimas	100m	1,6				204,49
32	R1	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22,6mm	m	160				66,43
33	D1-374-2	Matavimai ir bandymai	vnt	1				87,08

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Iš viso už skyrių Apšvietimo tinklai						13745,83
		Skyrius Išmontavimo darbai						
1	N21-562 (K1=0,4; K2=0,4)	Paskirstymo skydelių išmontavimas	vnt	2				81,08
2	R33-287	Kabelių demontavimas	100m	1,1				55,76
3	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	0,3				13,04
4	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100 vnt	0,2				21,96
5	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	0,1				4,35
		Iš viso už skyrių Išmontavimo darbai						176,19
		Skyrius Žaibosauga ir įžeminimas						
1	N1P-1526 (S10=1,15)	Iki 1m gylio tranšėjų 1 kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	1000m	0,045				119,95
2	N1P-1530 (S10=1,15)	Iki 1m gylio tranšėjų 1 kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu	1000m	0,045				55,71
3	N21-259	Vertikalių įžemiklių iš apvalaus plieno įrengimas	10 vnt	0,6				27,14
4	M8-472-2	Horizontalus įžemiklis 160mm2 skerspjūvio juostinio plieno	100m	0,45				50,51
5	N21-571	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių	100m	1,12				341,52
6	D1-376	Varžos matavimas srovės sklidimui, kai kontūro diagonale iki 20m (matavimas)	vnt	1				21,86
7	R1	PL. cinkuota juosta 40x4mm	m	45				113,09
8	R1	Viel. pl. cinkuota 8mm	m	112				220,27
9	R1	Įžeminimo elektrodas 3m ilgio 20mm diametr	kompl.	6				163,89
10	R1	kontrolinis sujungimas	vnt	4				10,93
11	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	0,1				121,86
12	R1	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22,6mm	m	10				3,82
		Iš viso už skyrių Žaibosauga ir įžeminimas						1250,56
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						24407,15
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM						24407,15
		PVM						5125,50
		Bendra vertė su PVM						29532,65

Sudarė: @Sudarytojas



Techninis direktorius
Paulius Moliejus





Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio

instl. Druskininkų sav., pritaikymas

Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas

Objektas: Pastatas

Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija

Lokalinė sąmata Nr. S006

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **6090,03 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	37				365,60
2	R1	Optiniai dūminiai gaisro davikliai su baze	vnt	41				1119,94
3	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	13				136,06
4	R1	Pavojaus mygtukas adresinis atsistatantis	vnt	13				454,53
5	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	3				31,40
6	R1	Sirena vidaus	vnt	3				124,56
7	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	3,5				1301,99
8	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	7,3				672,11
9	R1	Kabelis gaisriniai signalizacijai 2x10 ekranuotas	m	730				797,62
10	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt	1				29,28
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis								5033,08
Jrengimai								
Bendra vertė be PVM								5033,08
PVM								1056,95
Bendra vertė su PVM								6090,03

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus

Druskininkų savivaldybės administracijos
Direktorius
Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio
mstl. Druskininkų sav. įpritaikymas
Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: Pastatas
Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija

Lokalinė sąmata Nr. S007

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 12588,82 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skyrius Montavimo darbai						
1	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt	7				493,84
2	N50-329	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	4				164,38
3	N21-255	Iki 0.25 kva žeminančių transformatorių montavimas	100 vnt	0,04				55,75
4	N21-462	Lygintuvo montavimas	vnt	4				756,12
5	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	4				31,35
6	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt	5				89,01
7	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	26				341,70
8	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	52				666,38
9	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	3				39,43
10	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	3,3				1938,65
11	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	20				2444,93
12	N50-372	8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt	1				75,07
		Iš viso už skyrių Montavimo darbai						7096,60
		Skyrius Gaminiai ir medžiagos						
1	R1	8 zonų išplėtimo moduliai centralėms	vnt	7				397,72
2	R1	Dėžė centrinei ir išplėtimo moduliams	vnt	4				113,63
3	R1	Pažeminantieji transformatoriai	vnt	4				152,97
4	R1	Lygintuvai 12 VAC/12VDC 1,5A	vnt	4				147,29
5	R1	Akumuliatoriai 12V 7,0 Ah	vnt	4				96,59
6	R1	Klaviatūra LED indikacija	vnt	5				519,00
7	R1	Pasyvinis infraraudonųjų spindulių detektorius	vnt	26				312,49
8	R1	Magnetiniai kontaktai	vnt	52				227,27
9	R1	Sirena vidaus	vnt	3				114,73
10	R1	Signalizacijos kabeliai 4g,x0,5	m	1070				561,17
11	R1	Signalizacijos kabeliai 8g,x0,5	m	640				531,45
12	R1	Instaliaciniai kabeliai CSU UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	290				133,08
		Iš viso už skyrių Gaminiai ir medžiagos						3307,38
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						10403,98
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM						10403,98
		PVM						2184,84
		Bendra vertė su PVM						12588,82

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio

mstl. Druskininkų sav., pritaikymas

Kompleksas: Bendruomenės centro veiklai III etapas

Objektas: Pastatas

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai

Lokalinė sąmata Nr. S008


Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 4858,74 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skryrius 1						
1	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt	1				17,41
2	N50-400	Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti	vnt	6				28,92
3	R1	Komutacinė panelė 24 portų	vnt	1				25,02
4	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	40				199,41
5	R1	6e kat. ekranuotas kompiuterinis lizdas	vnt	40				349,64
6	N21-205	Rozetčių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,08				18,65
7	R1	Potinkinė rozetė dviems 6e. kat. RJ45 kompiuteriniams lizdams	vnt	8				96,15
8	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	1				144,88
9	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	12,7				1403,17
10	R1	Instaliaciniai kabeliai FTP 6 kat. ekranuotas	vnt	1270				832,58
11	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt	32				99,30
12	R1	Jungiamasis kabelis 1m	vnt	8				8,74
13	R1	Jungiamasis kabelis 3m	vnt	16				52,45
14	R1	Jungiamasis kabelis 1,5m	vnt	8				13,11
15	N20-506 (S9=1,017)	Revizinių durių montavimas	vnt	5				44,15
16	R1	Revizinės durlės 200x200mm	vnt	4				24,47
17	R1	Revizinės durlės 150x150	vnt	1				4,70
18	N46-106 (S9=1,17)	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,25				99,80
19	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių montavimas	m	45				283,35
20	R1	Vamzdžiai iš antrinės žaliavos APE 110x3,0	m	45				191,76
21	N21P-0324	Grindinės dėžės montavimas	vnt	1				37,53
22	R1	Grindinė kabelių pritraukimo dėžė 244x244mm	vnt	1				40,30
		Iš viso už skyrių 1						4015,49
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						4015,49
		Jrengimai						
		Bendra vertė be PVM						4015,49
		PVM						843,25
		Bendra vertė su PVM						4858,74

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Lokalinė sąmata Nr. S009

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **21193,6 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius 1								
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių viena	vnt	1				31,15
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių dvi	vnt	13				405,00
3	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių trys	vnt	17				529,61
4	R1	Pl. šampuoti radiatoriai su integruotu termostatinu ventiliu, nuorinimo akle. apatinio pajungimo su laikikliais 11/500/600	vnt	1				58,13
5	R1	Pl. šampuoti radiatoriai su integruotu termostatinu ventiliu, nuorinimo akle. apatinio pajungimo su laikikliais 22/500/800	vnt	12				951,89
6	R1	Pl. šampuoti radiatoriai su integruotu termostatinu ventiliu, nuorinimo akle. apatinio pajungimo su laikikliais 22/900/600	vnt	1				94,18
7	R1	Pl. šampuoti radiatoriai su integruotu termostatinu ventiliu, nuorinimo akle. apatinio pajungimo su laikikliais 33/500/800	vnt	17				2080,36
8	N18-114	Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	31				121,81
9	R1	Termostato galva	vnt	31				321,78
10	R1	Pajungimo mazgas	vnt	31				189,68
11	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 32mm diametro montavimas	vnt	3				16,96
12	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 25mm diametro montavimas	vnt	8				38,92
13	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt	6				24,64
14	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	12				42,80
15	2003-7	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt	3				45,76
16	2003-5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis	vnt	8				75,70
17	2003-3	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt	6				39,01
18	2003-1	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt	4				18,14
19	R1	Vandens išleidimo ventilis	vnt	4				15,30
20	R1	Nuorintuvai 1/2" MKV 15R	vnt	4				31,73
21	N16-4-1 (S9=1,06)	Šild. vamzd. tiesimas iš pl. suvir. ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108mm (gaminant ruošinius objekte)	m	2				33,15
22	979-46	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 89x4	m	2				13,40
23	N16P-1403	Vamzdinių įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt	6				130,52
24	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant ant grindų pagrindo	m	306				1053,27
25	R1	TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xe/Al/PE16x2,2 (95°C)	m	40				73,56
26	R1	TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xe/Al/PE20x2,8 (95°C)	m	170				437,66
27	R1	TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xe/Al/PE25x3,5 (95°C)	m	60				292,88
28	R1	TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xe/Al/PE32x4 (95°C)	m	36				268,81

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
29	R1	Vamzdyno fasoninės dalys	kompl.	1				751,07
30	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	2,46				419,67
31	897-183	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	m	36				142,00
32	897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	50				171,00
33	897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	160				529,70
34	N18-121	Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt	2				28,30
35	1121-4	Cirkuliaciniai siurbliai 'Grundfos UPS 25-80'	vnt	1				364,81
36	1121-2	Cirkuliaciniai siurbliai 'Grundfos UPS 25-60'	vnt	1				177,47
37	N16P-1405	Dvejų kolektorių mazgo su 3 atšakomis montavimas	vnt	1				309,26
38	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 25mm diametro montavimas	vnt	2				9,73
39	2003-5	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis	vnt	2				18,92
40	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt	6				24,64
41	2003-3	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt	6				39,01
42	N16P-0502	Trieigių movinių ventilių iki 25mm diametro montavimas	vnt	1				6,48
43	R1	3-jų eigų permaišymo vožtuvai 3MG15 žalvar., sl PN10, 15mm	vnt	1				83,37
44	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	1				3,57
45	R1	Atbuliniai vožtuvai diam 1/2"	vnt	1				29,39
46	R1	Plastifikatorius betonui	l	16				43,53
47	R1	Tvirtinimas prie šiluminės izoliacijos	kompl.	15				9,83
48	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 20mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant pagrindo min.vatos plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	2				990,18
49	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant ant grindų pagrindo	m	352				1211,60
50	R1	TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xe/Al/PE20x2,8 (95°C)	m	340				875,31
51	R1	TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xe/Al/PE25x3,5 (95°C)	m	12				58,58
52	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt	1				60,26
53	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt	3				12,32
54	2003-3	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt	3				19,50
55	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	3				28,77
56	R1	Balansiniai ventiliai 2650 DN15 (srieginiai su antgaliais, PN20)	vnt	3				93,75
57	N18-105	Monometrų su trieigiu čiaupu montavimas	kompl.	4				130,58
58	N18-106	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4				65,70
59	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	6,06				709,13
60	R23-156 (S9=1,17)	40mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200mm	100 vnt	1				144,46
61	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	100				785,63
62	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	60				502,15
63	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2				36,46

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
64	R23-54	Skylių užtaisymas medinėse grindyse, paklojus vamzdžius	vnt	70				606,11
65	R17-35 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	400				587,38
		Iš viso už skyrių 1						17515,37
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						17515,37
		Bendra vertė be PVM						17515,37
		PVM						3678,23
		Bendra vertė su PVM						21193,60

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus






Lokalinė sąmata Nr. S010

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **36148,7 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius P1 oro padavimo sistema								
1	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt	1				37,78
2	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt	3				120,85
3	R1	Priešgaisrinis vožtuvas 250x250	vnt	1				85,44
4	R1	Priešgaisrinis vožtuvas DN250	vnt	1				97,57
5	R1	Oro sklendė nuo užšalimo 800x400	vnt	1				255,67
6	N20-173 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600mm	m2	9,6				304,80
7	N20-173 (S9=1,0085)	Skarda oro paėmimo angai apaisyti ir detalėms	m2	10				292,40
8	R1	Tvirtinimo detalės	t	0,006				124,56
9	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt	1				312,65
10	N20P-0602*	Oro padavimo vent. agregatas I-1300m3/h	kompl.	1				6206,10
11	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas 3m aukštyje, kai ortakio perimetras daugiau 2400mm	vnt	1				65,00
12	R1	Tvirtinimo detalės	t	0,008				166,08
13	R1	Vibro slopintuvai vent. agregatų tvirtinimo kojėlėms	kompl.	8				260,48
14	N20-170 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	9,6				303,38
15	N20-164 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225mm iki 315mm	m2	17,27				571,26
16	R1	Perėjimas 250x250/DN250	vnt	2				55,29
17	N20-164 (S9=1,0085)	Nestandartinis perėjimas skarda 0,5mm	m2	12				396,94
18	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	5				59,61
19	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt	4				71,49
20	N20-164 (S9=1,0085)	Ortakio nestandartinės fasoninės detalės skarda 0,6mm	m2	20				661,56
21	D3-41	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt	1				125,69
Iš viso už skyrių P1 oro padavimo sistema								10574,61
Skyrius 2 II oro ištraukimo sistema								
1	N20P-0503	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt	2				1249,55
2	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	1				5,11
3	R1	Priešgaisriniai vožtuvai DN100 EI30	vnt	1				29,38
4	N20-161 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160mm	m2	2,512				89,67
5	R1	Tvirtinimo detalės	t	0,004				83,04
Iš viso už skyrių 2 II oro ištraukimo sistema								1456,76
Skyrius 3 I2 oro ištraukimo sistema								
1	N20P-0503	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt	4				1950,30

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
2	N20-924	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm	vnt	1				5,11
3	R1	Priešgaisrinis vožtuvas EI30 DN200	vnt	1				29,38
4	N20-162 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200mm	m2	5,024				167,82
5	N20-161 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 160mm	m2	2,98				89,67
6	R1	Tvirtinimo detalės	t	0,006				124,56
7	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų Iš viso už skyrių 3 I2 oro ištraukimo sistema	vnt	4				520,25
		Skyrius 4 P2 oro padavimo sistema						2887,10
1	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt	1				17,03
2	R1	Oro sklendė nuo užšalimo 900x500	vnt	1				37,40
3	N20-1 (S9=1,0085)	Oro paėmimo šachta- ortakis	m2	11,2				390,94
4	N20-1 (S9=1,0085)	Skarda oro paėmimo angai aptaisyti ir netipinėms detalėms	m2	10				433,61
5	R1	Tvirtinimo detalės	t	0,006				124,56
6	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt	1				13,28
7	R1	Oro paėmimo žaliuzi grotelės 800x400	vnt	1				29,17
8	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 2000 m3/val.	vnt	1				429,12
9	R1	Oro padavimo vent. agregatas L-3000m3/h	kompl.	1				9396,89
10	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas 3m aukštyje, kai ortakio perimetras daugiau 2400mm	vnt	1				353,29
11	R1	Tvirtinimo detalės	t	0,008				166,08
12	R1	Vibro slopintuvai vent. agregatų tvirtinimo kojėlės	kompl.	8				856,62
13	N20-170 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	7,5				237,02
14	N20P-0207	Difuzorių montavimas	vnt	10				124,10
15	N20-4 (S9=1,0085)	Ortakio nestandartinės fasoninės detalės skarda 0,6mm	m2	4				132,31
16	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt	1				11,08
17	N20-925	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt	1				7,61
18	R1	Priešgaisrinis vožtuvas 250x250	vnt	1				125,65
19	R1	Priešgaisrinis vožtuvas DN250	vnt	1				86,21
20	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas Iš viso už skyrių 4 P2 oro padavimo sistema	vnt	1				92,90
		Skyrius 5 I3 oro ištraukimo sistema						13064,87
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 2000 m3/val. iki 3000 m3/val.	vnt	1				316,26
2	N20-164 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 225mm iki 315mm	m2	19,78				654,28
3	N20-165 (S9=1,0085)	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių d nuo 355mm iki 450mm	m2	18,84				583,96
4	R1	Tvirtinimo detalės	t	0,006				124,56
5	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt	1				13,28
6	R1	Oro ištraukimo grotelės	vnt	1				13,44
7	R1	Perėjimas 315/400	vnt	1				29,18

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
8	R1	Trišakis DN315	vnt	1				26,61
9	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt	1				130,06
		Iš viso už skyrių 5 I3 oro ištraukimo sistema						1891,63
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						29874,96
		Irengimai						
		Bendra vertė be PVM						29874,96
		PVM						6273,74
		Bendra vertė su PVM						36148,70

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Druskininkų savivaldybės administracija
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Rimas Valentinas


Objektinė sąmata 0002

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Kompleksas: Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio mstl. Druskininkų sav., pritaikymas bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: C KORPUSO TVARKYBOS DARBAI

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR)			Kaina (EUR)	
			Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Statybos ir montavimo darbai	PVM Viso
1	S001	C KORPUSO LANGŲ TVARKYBA, RESTAURAVIMAS					31294,59
2	S002	C KORPUSO IŠORĖS DURŲ TVARKYBA, RESTAURAVIMAS					5910,28
3	S003	C KORPUSO FASADŲ, COKOLIO TVARKYBA, RESTAURAVIMAS; TVARKYBOS RESTAURAVIMO DARBAI PASTATO VIDUJE					20289,09
Iš viso:							57493,96

Projekto vadovas:

Sudarė: 3

Techninis direktorius

Paulius Moliejus

Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio
mstl. Druskininkų sav., pritaikymas
Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: C KORPUSO TVARKYBOS DARBAI
Žiniaraštis: C KORPUSO LANGŲ TVARKYBA, RESTAURAVIMAS

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **31294,59 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skirius LANGŲ BLOGŲ L2-01 (8 vnt.) PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS Į ANGAS, PALANGĖS, LANGŲ APVADAI						
1	A5-363-1	Langų L2-01 blokų pagaminimas (įskaitant stiklinimo, dažymo darbus)	m2	32,21				8248,83
2	N2P-0101	Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m2	m2	32,21				15719,24
3	N7-248-1 (S9=1,17; S10=1,15)	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,6448				103,39
4	R62P-3403	Langų nedažytų apvadų montavimas, kai apvadaai minkštų veislių medienos	m	64,5				717,91
5	N2P-0119	Palangių lentų medinių nedažytų montavimas mūrinėse sienose	m	15,2				687,59
6	N15-150-5	Grindjuosčių arba porankių iki 200mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)	100m	0,645				313,59
7	F15-4-7	Vidaus paviršių (palangių) gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100 m2	0,076				72,74
		Iš viso už skyrių LANGŲ BLOGŲ L2-01 (8 vnt.) PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS Į ANGAS, PALANGĖS,						25863,30
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						25863,30
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM						25863,30
		PVM						5431,29
		Bendra vertė su PVM						31294,59

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio
mstl. Druskininkų sav., pritaikymas

Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas

Objektas: C KORPUSO TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: C KORPUSO IŠORĖS DURŲ TVARKYBA, RESTAURAVIMAS

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **5910,28 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Skyrius FILINGINIŲ DURŲ SU ĮSTIKL. VIRŠDURIŲ PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS, APVADŲ IŠORĖJE (JRENGIMAS IR KT. DURYS DL2-01, 2VNT)						
1	A5-165-1	Statomų mūro sienose ar pertvarose staktų atkūrimas iš dviejų sluoksnių klijuotų elementų	m	23,18				659,02
2	A5-299-1	Vidutinio sudėtingumo, nevarstomo viršutinio rėmo atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	2,56				1422,61
3	R61P-2413	Stiklo paketų įstatymas į viršdurio rėmus, kai stiklo paketo plotas daugiau 1,0 m2 iki 2,0m2	m2	2,56				17,03
4	N15-276	Viršdurio su viengubu rėmu įstiklinimas plonu stiklu	100 m2	0,0256				93,02
5	A5-262-1	Dvivėrių, filinginių, išorinių durų varčių atkūrimas	m2	8,46				966,07
6	A5-273-1	Dvivėrių, išorinių durų pastatymas ir pritaikymas	vnt	2				51,41
7	N2P-0303	Medinių išorinių durų blokų daugiau 3,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	11,16				1254,06
8	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas, kai montuojama fiksatoriai nevarstomai durų daliai	vnt	4				25,31
9	F15-6-3	Durų blokų gerasis aliejinis dažymas, paruošiant paviršių (100 m2 durų blokų)	100 m2	0,1116				298,31
10	N2P-0312	Durų apvadų iš minkštų veislių medienos montavimas	m	16				65,72
11	N15-150-5	Išorės apvadų iki 200mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)	100m	0,16				31,97
		Iš viso už skyrių FILINGINIŲ DURŲ SU ĮSTIKL. VIRŠDURIŲ PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS, APVADŲ IŠORĖJE (JRENGIMAS IR KT. DURYS DL2-01, 2VNT)						4884,53
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						4884,53
		Jrengimai						
		Bendra vertė be PVM						4884,53
		PVM						1025,75
		Bendra vertė su PVM						5910,28

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio
mstl. Druskininkų sav., pritaikymas

Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas

Objektas: C KORPUSO TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: C KORPUSO FASADŲ, COKOLIO TVARKYBA, RESTAURAVIMAS; TVARKYBOS RESTAURAVIMO DAR

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 20289,09 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		RESTAURAVIMAS, DAŽYMAS						
1	R62P-6101	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 1,09 m, aukštis iki 15 m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	1,45				410,56
2	R11-76-11 (S9=1,153)	Fasadų, cokolio ir kt. paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluosnio storis daugiau kaip 5 mm, dirbant ant pastolių (cementinio, "samanėlė" ir pan. sl. šalinimas atidengiant autentišką tinką, autentišką restauruojamą paviršių)	m2	154				1803,89
3	A6-1-1	Kapitelio skardinimo ardymas	10 m2	0,35				4,53
4	A8-41	Fasadų, cokolio lygaus tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu	m2	73				1980,05
5	A8-68	Fasadų sienų, cokolio, karnizų traukių ir pan. paviršių tinko pertrynimas	m2	140				998,96
6	A26-66	Tinko krašto tvirtinimas ("bortavimas"), kai tinkas nuo 0.5 iki 2 cm ir naudojama prispaudimo įranga	m	22				119,21
7	A26-56	Viensluoksio autentiško pagrindo (atšokusio tinko) tvirtinimas, įšvirkščiant kalkių skiedinį su užpildais	m2	6				1242,09
8	A8-74	Fasadų tinko rustų paviršiaus restauravimas (atnaujinimas), atkūrimas	m2	8				1366,62
9	A8-9	Mūrinių sienų kreivinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas (traukių, karnizų, nišų laiptavimo ir kt. paviršių atkūrimas tinku)	m2	15				478,74
10	A12-2	II kategorijos lipdybos (profiluotų tarpangių det. ir pan.) valymas (sausai)	m2	0,4				4,44
11	A12-21	II sudėtingumo kategorijos lipdinių restauravimas (sunkų virš 20 proc. lipdinių ploto)	m2	0,4				38,62
12	A12-47 (K4=0,18)	Paprastoms ir vidutinio sudėtingumo reljefinėms ir iškiloms tiesinėms detalėms (sandriko tipo tarpulango detalės) davedimas iki modeliui keliamų reikalavimų, kai gaubiamoji iki 300mm	modelis	1				51,67
13	A12-138	Gipsinės formos reljefinėms ir iškiloms nesudėtingoms ir vidutinio sudėtingumo tiesinėms detalėms pagaminimas, kai gaubiamoji iki 300 mm	1 forma	2				109,14
14	A12-260 (K1=1,5)	Reljefinių arba iškilų paprastų arba vidutinio sudėtingumo tiesinių detalių (sandriko detalių) atliejimas, kai gaubiamoji iki 300 mm	m	9,2				137,87
15	A12-344	Nesudėtingų arba vidutinio sudėtingumo tiesinių detalių (sandriko detalių) pastatymas, kai detalės plotis iki 300 mm	m	9,2				126,70
16	N12-140	Smulkių denginių (nuosvyrų, profiluotų detalių tarpulanguose ir t.t. danga) įrengimas iš skardos ("Vintage ar pan. tipo skardos, kuria uždeng. pastato stogas)	100 m2	0,05				86,19
17	A32-74	II sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas (tarpulango sandriko tipo detalių dažymas)	10 dm²	27				29,21
18	N15-237 (S10=1,15)	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių	100 m2	1,4				972,89
		Iš viso už skyrių FASADŲ, COKOLIO TVARKYBA, RESTAURAVIMAS, DAŽYMAS						9961,38
		DURŲ ANGŲ, ANGOKRAŠČIŲ, SĄRAMŲ TVARKYBA IR KT.)						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	A3-2	Vidutinio stiprumo mūro iš plytų ardymas (atidengiant, atstatant, tvarkant autentiškas angas)	m3	12,8				716,50
2	A3-172	Sąramų restauravimas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis	m2	1,5				235,41
3	A3-74	Vidut.sudėtingumo mūro restauravimas standart. pilnavid. molio plytomis, restauruojant iki 0.5 m3 mūro vienoje vietoje (ankokraščių mūro tvarkyba)	m3	1,5				455,15
		Iš viso už skyrių MŪRO TVARKYBA, RESTAURAVIMAS (LANGŲ, DURŲ ANGŲ, ANGOKRAŠČIŲ, SĄRAMŲ SKYRIUS LUBŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBA, DAŽYMAS IR KT. (BENDRAS LUBŲ PLOTAS 75M2)						1407,06
1	R11-127	Tinko nudaužymas nuo lubų betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	72				121,97
2	N13-143 (S9=1,153)	Smulkių konstrukcijų, įvairių metal. paviršių valymas metaliniu smėliu	m2	4				74,81
3	F15-6-14	Metal. k-jų smulkių paviršių l. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)	100 m2	0,04				78,02
4	N7P-0512 (S9=1,0425)	Betono metalo jungties siūlių užtepimas iš apačios cementiniu skiediniu	100 m	0,97				139,16
5	F15-4-3	Vidaus paviršių labai geras dažymas klajiniais dažais	100 m2	0,75				536,54
		Iš viso už skyrių LUBŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBA, DAŽYMAS IR KT. (BENDRAS LUBŲ PLOTAS 75M2)						950,51
		Skyrus VIDAUS SIENŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBA APDAILA						
1	R11-125	Tinko nudaužymas nuo sienų mūrinių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	130				275,29
2	A3-268	.Atidengto mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu skiediniu	m2	130				2092,59
3	N15-124	Vidaus patalpų mūrinių paviršių dažymas	100 m2	1,3				365,24
4	R11-76-5 (S9=1,153)	Autentiško tinko paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluosnio storis daugiau kaip 5 mm (cementinio sl. šalinimas atidengiant autentišką tinką)	m2	17,5				156,62
5	A26-66	Tinko krašto tvirtinimas ("bortavimas"), kai tinkas nuo 0.5 iki 2 cm ir naudojama prispaudimo įranga	m	7				37,93
6	A26-56	Viensluoksnių autentiško pagrindo (atšokusio tinko) tvirtinimas, įšvirkščiant kalkių skiedinį su užpildais	m2	0,5				103,51
7	R11-77 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	0,5				9,36
8	N15-52-1 (K3=1,1; S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų ir angokr. labai geras tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksni. skiedinys gaminamas objekte	100 m2	0,01				14,80
9	F15-4-3	Vidaus paviršių labai geras dažymas klajiniais dažais	100 m2	0,175				125,19
		Iš viso už skyrių VIDAUS SIENŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBA						3180,53
		Skyrus ATLIEKŲ, LAUŽO PAKROVIMAS IR IŠVEŽIMAS						
1	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	35				1068,13
2	R23-66 (K4=10)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	35				200,23
		Iš viso už skyrių ATLIEKŲ, LAUŽO PAKROVIMAS IR IŠVEŽIMAS						1268,36
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						16767,84
		Bendra vertė be PVM						16767,84
		PVM						3521,25
		Bendra vertė su PVM						20289,09

Sudarė: @Sudarytojas



 Techninis direktorius
 Paulius Moliejus





Objektinė sąmata 0003

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Kompleksas: Mokyklos pastato Alejos g. 30, Leipalingio mstl. Druskininkų sav., pritaikymas bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: R KORPUSO FASADŲ, COKOLIO TVARKYBA, RESTAURAVIMAS;...

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR)			Kaina (EUR)	
			Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Statybos ir montavimo darbai	PVM Viso
1	S001	R KORPUSO LANGŲ TVARKYBA, RESTAURAVIMAS					51462,03
2	S002	R KORPUSO LAUKO DURŲ TVARKYBA, RESTAURAVIMAS					6525,31
3	S003	R KORPUSO FASADŲ, COKOLIO TVARKYBA, RESTAURAVIMAS; TVARKYBOS RESTAURAVIMO DARBAI PASTATO VIDUJE					140868,39
Iš viso:							198855,73

Projekto vadovas:

Sudarė: 3

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Mokyklos pastato Alejos g. 30, Leipalingio mstl. Druskininkų sav., pritaikymas bendruomenės centro veiklai III etapas
Objektas: R KORPUSO FASADŲ, COKOLIO TVARKYBA,
Žiniaraštis: R KORPUSO LANGŲ TVARKYBA, RESTAURAVIMAS

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 51462,03 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skirius LANGŲ BLOGŲ L3-01.1 (11 vnt.) L3-01.2 (13VNT), L3-01.3 (1VNT) PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS Į ANGAS, PALANGĖS, LANGŲ APVADAI, GROTO						
1	A5-363-1	Langų L3-01.1, L3-01.2, L3-01.3 blokų pagaminimas (įskaitant stiklinimo, dažymo darbus)	m2	33,7				8987,59
2	N2P-0101	Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 1,0 m2	m2	0,84				418,89
3	N2P-0101	Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2	m2	32,86				16239,70
4	N7-248-1 (S9=1,17; S10=1,15)	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	1,2024				229,68
5	R62P-3403	Langų nedažytų apvadų montavimas, kai apvadais minkštų veislių medienos	m	120,24				1338,32
6	N2P-0119	Palangių lentų medinių nedažytų montavimas mūrinėse sienose	m	25				1130,91
7	N15-150-5	Grindjuosčių arba apvadų iki 200mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)	100m	1,2044				585,57
8	F15-4-7	Vidaus paviršių (palangių) gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100 m2	0,125				119,63
9	A7-121	Nesudėtingų grotų langams atkūrimas, kai gaminio masė iki 40 kg	10 kg grotų	55				3289,24
10	N9-214 (S10=1,15)	Metallinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	33				5999,16
11	N15-171-1	Metallinių grotelių paviršių (langų grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100 m2	0,33				584,73
		Iš viso už skyrių LANGŲ BLOGŲ L3-01.1 (11 vnt.) L3-01.2 (13VNT), L3-01.3 (1VNT) PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS Į ANGAS, PALANGĖS, LANGŲ APVADAI, GROTO						38923,42
		Skirius NAUJI LANGŲ BLOKAI L3-04 (4VNT), KATILINĖS GROTO ŠIEMS LANGAMS						
1	F10-3-2	Langų blokai su vienkameriniu stiklo paketu ir medinėmis palangėmis (M2 bloko)	m2	2,88				1263,87
2	A7-121	Nesudėtingų grotų pagaminimas (gaminio svoris iki 40 kg)	10 kg grotų	5				299,02
3	N9-214 (S10=1,15)	Metallinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - mūras	m2	2,88				523,56
4	N15-171-1	Metallinių grotelių paviršių (langų grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100 m2	0,0288				51,03
		Iš viso už skyrių NAUJI LANGŲ BLOKAI L3-04 (4VNT), KATILINĖS GROTO ŠIEMS LANGAMS						2137,49
		Skirius LANGO L3-02 (1 VNT) PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS, APVADO ĮRENGIMAS						
1	A5-169-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš dviejų sluoksnių klijuotų elementų	m	4				324,60
2	A5-180-1	Staktų sustatymas į angas mūro sienose	vnt	1				43,55
3	A5-299-1	Nevarstomų rėmų iš klijuotų medienos elementų atkūrimas ir įstatymas į staktas	m2	1,3				878,66
4	R61P-2413	Stiklo paketų įstatymas, kai stiklo paketo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2	m2	1,3				10,15
5	F15-6-6	Langų blokų gerasis aliejinis dažymas, paruošiant paviršių (100 m2 langų blokų)	100 m2	0,013				46,10

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
6	R62P-3403	Langų nedažytų apvadų (išorės apvadų) montavimas, kai apvadais minkštų veislių medienos	m	4				16,43
7	N15-150-5	Grindjuosčių arba porankių iki 200mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo) Iš viso už skyrių LANGO L3-02 (1 VNT) PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS, APVADO ĮRENGIMAS	100m	0,04				7,99
		Skyrius ESAMO LANGO L03-03 RESTAURAVIMAS (1VNT)						1327,50
8	A5-284-1	Nevarstomo, vidutinio sudėtingumo stipriai skaidyto rėmo sudėtingas restauravimas	vnt	1				62,42
9	R33-300	Tinkelių tvirtinimas ant langų rėmo	m2	1,3				21,48
10	F15-10-8	Anksčiau dažytų medinių langų be palangių gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlif., glaistant (100 m2 langų blokų) Iš viso už skyrių ESAMO LANGO L03-03	100 m2	0,013				58,30
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						142,20
		Įrengimai						42530,60
		Bendra vertė be PVM						42530,60
		PVM						8931,43
		Bendra vertė su PVM						51462,03

Sudarė: @Sudarytojas

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skyrius IŠORĖS DURŲ BLOKŲ DL3-01 (2VNT) IR DL3-02 (1VNT) PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS, DURŲ APVADAI						
1	A5-165-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš dviejų sluoksnių klijuotų elementų	m	23,18				659,02
2	A5-270-1	Paprastų, išorinių durų varčių (lentos jungiamos kaiščiais) atkūrimas	m2	10,03				575,35
3	A5-273-1	Dvivėrių, išorinių durų pastatymas į pagamintas staktas ir pritaikymas	vnt	2				51,41
4	A5-274-1	Vienvėrių, išorinių durų pastatymas į pagamintas staktas ir pritaikymas	vnt	1				21,28
5	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (išorės durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1,89				220,69
6	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (išorės durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	8,14				914,70
7	N2P-0312	Durų apvadų iš minkštų veislių medienos montavimas	m	17,45				71,67
8	N15-150-5	Grindjuosčių arba porankių iki 200mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)	100m	0,1745				34,87
		Iš viso už skyrių IŠORĖS DURŲ BLOKŲ DL3-01 (2VNT) IR DL3-02(1VNT) PAGAMINIMAS, ĮSTATYMAS, DURŲ						2548,99
		Skyrius VARTŲ DL3-03 ĮRENGIMAS (2VNT)						
1	N10-172	Vartų su medinėmis staktomis apšiltintomis varčiomis ir varteliais įstatymas.	m2	11,88				335,94
2	F15-6-6	Vartų blokų gerasis aliejinis dažymas, paruošiant paviršių (100 m2 langų blokų)	100 m2	0,1188				421,31
3	R62P-3403	Durų, vartų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos	m	14,2				58,33
4	N15-150-5	Grindjuosčių arba apvadų iki 200mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)	100m	0,142				28,38
		Iš viso už skyrių VARTŲ DL3-03 ĮRENGIMAS (2VNT)						843,95
		Skyrius NEVARSTOMOS ŠILTINTOS ATITVAROS SU VARČIOMIS-SKYDAIS 2,04X1,87 M ANGOSE (2VNT)						
1	A5-164-1	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose atkūrimas iš vientisų elementų	m	15,64				241,25
2	A5-180-1	Staktų sustatymas į angas mūro sienose	vnt	2				87,11
3	N10P-0507 (K1=1,05)	Sienų 150 šiltinamosios izoliacijos įrengimas angose	100 m2	0,076				64,00
4	R62P-2309	Vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	100m2	0,076				11,75
5	R62P-2309	Garų izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	0,076				7,48
6	N2P-0312	Durų apvadų iš minkštų veislių medienos montavimas	m	17,45				71,67
7	N15-150-5	Grindjuosčių arba porankių iki 200mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)	100m	0,1745				34,87
8	A5-270-1	Paprastų, išorinių durų varčių (lentos jungiamos kaiščiais) pagaminimas	m2	15,2				871,91
9	A22-47-1	Apkaustų, kitų uždėtinių figūrinių detalių varčioms-skydams nukalimas	kg	16				225,40
10	A5-270-1	Varčių skydų pastatymas ir pritaikymas	vnt	4				154,15
11	N15-159	Labai geras pilnas aliejinis medinių varčių-skydų išorinių paviršių dažymas	100 m2	0,152				230,29
		Iš viso už skyrių NEVARSTOMOS ŠILTINTOS ATITVAROS SU VARČIOMIS-SKYDAIS 2,04X1,87 M ANGOSE (2VNT)						1999,88
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5392,82
		Įrengimai						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Bendra vertė be PVM								5392,82
PVM								1132,49
Bendra vertė su PVM								6525,31

Sudarė: @Sudarytojas

Techinis direktorius
Paulius Moliejus





Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio

mstl. Druskininkų sav., pritaikymas

Kompleksinio bendruomenės centro veiklai III etapas

Objektas: R KORPUSO FASADŲ, COKOLIO TVARKYBA,

Žiniaraštis: R KORPUSO FASADŲ, COKOLIO TVARKYBA, RESTAURAVIMAS; TVARKYBOS RESTAURAVIMO DAR

Iš viso: 140868,39 EUR

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skyrius FASADŲ, COKOLIO IR IŠORĖS LIPDINIŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBA, RESTAURAVIMAS, DAŽYMAS						
1	R62P-6101	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 1,09 m, aukštis iki 15 m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	8,5				1244,13
2	R11-76-11 (S9=1,153)	Fasadų, cokolio ir kt. paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluosnio storis daugiau kaip 5 mm, dirbant ant pastolių (cementinio, "samanėlė" ir pan. sl. šalinimas atidengiant autentišką tinką, autentišką restauruojamą paviršių)	m2	481				5634,23
3	A8-43	Fasadų tinko su įrežiamaisiais rustais tinko atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu, pašalinant netinkamą tinką iki mūro	m2	437				20688,24
4	A26-66	Tinko krašto tvirtinimas ("bortavimas"), kai tinkas nuo 0.5 iki 2 cm ir naudojama prispaudimo įranga	m	75				406,41
5	A26-56	Viensluoksnio autentiško pagrindo (atšokusio tinko) tvirtinimas, išvirkščiant kalkių skiedinį su užpildais	m2	10				2070,15
6	A8-74	Fasadų išlikusio, atidengto tinko rustų paviršiaus ("įgilintų braukų") restauravimas (atnaujinimas)	m2	6				1024,96
7	A8-9	Mūrinių sienų kreivinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas (traukių, karnizų, frizų ir kt. paviršių atkūrimas tinku)	m2	75				2393,71
8	A12-2	II kategorijos lipdybos (frizai, triglifai, sandriakai, karnizai, traukės ir pan.) valymas (sausai)	m2	225				2498,12
9	A12-20	II sudėtingumo kategorijos lipdinių paviršiaus restauravimas, atstatant sunykusias vietas gipso skiediniu (sunkų iki 20 proc. lipdinių ploto)	m2	225				16296,70
10	A12-47 (K4=0,18)	Triglifo detalės davedimas iki modeliui keliamų reikalavimų	modelis	1				51,67
11	A12-138	Formų triglifams lieti pagaminimas	1 forma	17				927,68
12	A16-70	Triglifų detalių atliejimas	vnt	120				493,69
13	A32-38	Detalių pastatymas	vnt	120				1471,85
14	A32-74	II sudėtingumo kategorijos paviršių monochrominis dažymas - tonavimas	10 dm²	2700				2687,53
15	N15-237 (S10=1,15)	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių	100 m2	6,51				5021,94
		Iš viso už skyrių FASADŲ, COKOLIO IR IŠORĖS LIPDINIŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBA, RESTAURAVIMAS, DAŽYMAS						62911,01
		ANGOKRAŠČIŲ, SĄRAMŲ, SKLIAUTŲ, GRINDINIO TVARKYBA IR KT.)						
1	A3-2	Vidutinio stiprumo mūro iš plytų ardymas (atidengiant, atstatant, tvarkant autentiškas angas, skliautus ir kt.)	m3	33,5				1875,21
2	A1-58	Užpilo sluoksnio nuo skliautų nukasimas ir išnešimas neštuvais (arba išvežimas karučiais) iki 100m atstumu	m3	60				1586,11
3	A3-172	Sąramų restauravimas molio pilnavidurėmis standartinėmis plytomis	m2	10				1569,41
4	A3-74	Vidut. sudėtingumo mūro restauravimas standart. pilnavid. molio plytomis, restauruojant iki 0.5 m3 mūro vienoje vietoje (angokraščių mūro tvarkyba ir kt.)	m3	23,5				6589,10
5	A3-198	Paprasto mūro skliautų restauravimas molio pilnavidurėmis plytomis, restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus ir iki 1 m3	m3	11				3492,88

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
6	N45-74	Išlankiai ir klijiniai arkų ir skliautų mūrėjimui	m2	44				1102,58
7	A3-260	Skliautų tvirtinimas stygomis, inkarais	t	1,1				3376,09
8	A2-22	Sienų angokraščių iš lauko akmenų paviršiaus restauravimas, kai restauruojamos vietos storis iki 60 cm	m3	2				838,18
9	N13-146	Įvairių paviršių (plytų, riedulių mūro) valymas šepetiais rankiniu būdu	10 m2	54				612,75
10	A3-270	Įgaubtų mūro siūlių tvarkyba, rievėjimas	m2	540				2730,02
11	R61P-0107	Priegrindų remontas, atstatant dangą, kai dangą lauko akmenų grindinio	m2	25				343,44
12	N11-34	Skliautų izoliacija (užpylimas) keramzitu, paduodant medžiagas keltuvu.	m3	160				19140,51
		Iš viso už skyrių MŪRO TVARKYBA, RESTAURAVIMAS (ANGŲ, ANGOKRAŠČIŲ, SĄRAMŲ, SKLIAUTŲ, SKYRIUS LUBŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBA, DAŽYMAS IR KT. (BENDRAS LUBŲ PLOTAS 240M2)						43256,28
1	N15-75 (S9=1,085)	Lubų labai geras tinkas	100 m2	0,65				939,35
2	R11-133	Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	175				442,11
3	F15-4-3	Vidaus paviršių labai geras dažymas klijiniais dažais	100 m2	2,4				1716,94
		Iš viso už skyrių LUBŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBA, DAŽYMAS IR KT. (BENDRAS LUBŲ PLOTAS 240M2)						3098,41
		IR APDAILA						
1	R11-125	Tinko nudaužymas nuo sienų mūrinių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2 (saugant atidengiamą mūro paviršių)	m2	461				976,22
2	N15-124	Vidaus patalpų mūrinių paviršių (atidengtų pašalinus tinką paviršių) dažymas	100 m2	4,61				1257,92
		Iš viso už skyrių VIDAUS SIENŲ MŪRO PAVIRŠIŲ ATIDENGIMAS IR APDAILA						2234,13
		IŠVEŽIMAS)						
1	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	50				1525,90
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	130				2364,65
3	R23-66 (K4=10)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	180				1029,78
		Iš viso už skyrių KITI DARBAI (ATLIEKŲ, LAUŽO PAKROVIMAS IR IŠVEŽIMAS)						4920,33
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						116420,16
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM						116420,16
		PVM						24448,23
		Bendra vertė su PVM						140868,39

Sudarė: @Sudarytojas



Techninis direktorius
Paulius Moliejus





Objektinė sąmata 0004

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Kompleksas: **Mokyklos pastato Alijos g. 30, Leipalingio mstl. Druskininkų sav., pritaikymas bendruomenės centro veiklai III etapas**
Objektas: **Sklypo planas**

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR)			Kaina (EUR)		
			Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1	S001	Sklypo sutvarkymas					24365,41	24365,41
				Iš viso:				

Projekto vadovas:

Sudarė: 3

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio

mstl. Druskininkų sav., pritaikymas

Kompleksas: bendruomenės centro veiklai III etapas

Objektas: Sklypo planas

Žiniaraštis: Sklypo sutvarkymas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 24365,41 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skyrius Paruošiamieji darbai						
1	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas I grupės)	1000 m3	0,11				140,69
2	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas II grupės)	1000 m3	0,1				135,03
3	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas II grupės)	1000 m3	0,01				12,79
4	N1P-0803	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolo masė iki 10t(I-II grupės gruntas)	100 m3	0,1				4,49
5	N27-38 (S10=1,15)	G/b bortų, dangų, nuogrindų išardymas	100 m3	0,18				177,59
6	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	43,2				791,14
		Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						1261,73
		Skyrius Šaligatvio bortai						
1	N57P-3601 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	1,85				1805,69
2	R1	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	2,96				485,13
3	N57P-3601 (S10=1,15)	Bortelio įrengimas ant betono pagrindo iš 80x80x400mm betoninių stulpelio	100m	0,21				204,97
4	R1	Kiti betoniniai gaminiai	m3	0,1344				22,03
		Iš viso už skyrių Šaligatvio bortai						2517,81
		Skyrius Važiuojamos grindinio dangos atstatymas						
1	N27-19 (S10=1,15)	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100 m3	0,162				346,83
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluksnis)	100m2	0,85				778,70
3	N27-272 (S10=1,15)	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	0,85				283,92
4	N27P-22-2	Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m2	0,85				1446,08
5	R1	Figūrinės natūralios spalvos trinkelės	m3	6,8				1188,77
		Iš viso už skyrių Važiuojamos grindinio dangos						4044,30
		Skyrius Važiuojamos skaldos dangos atstatymas						
1	N27-19 (S10=1,15)	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100 m3	0,058				136,85
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 32/56 su skaldele 11/32 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluksnis)	100m2	0,25				229,03
3	N27P-11-2 (K1=1,2; K2=1,2)	Dolomito skaldelės 0/36 dangos įrengimas (storis 7 cm , viensluksnis)	100m2	0,25				148,37
		Iš viso už skyrių Važiuojamos skaldos dangos atstatymas						514,25
		Skyrius Betoninių trinkelėlių danga						
1	N27-19 (S10=1,15)	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100 m3	0,42				899,18
2	N27P-28	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m2	2,1				693,36
3	N27P-22-2	Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m2	2,1				3572,67
4	R1	Figūrinės natūralios spalvos trinkelės	m3	12,6				2202,73
		Iš viso už skyrių Betoninių trinkelėlių danga						7367,94
		Skyrius Betoninių trinkelėlių 160x160 danga						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	N27-19 (S10=1,15)	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100 m3	0,084				198,19
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis)	100m2	0,6				428,15
3	N27-272 (S10=1,15)	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	0,6				200,41
4	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m2	0,6				1020,76
5	R1	Figūrinės natūralios spalvos trinkelės Iš viso už skyrių Betoninių trinkelų 160x160 danga	m3	4,8				839,14 2686,66
		Skvyrus Baigiamieji darbai						
1	N57P-1127	Sampylų išlyginimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas I-II grupės)	1000m3	0,11				164,95
2	N48-256 (S10=1,15)	Dirvos paruošimas gazonams mechanizuotu būdu I gr. grunte nepilant augalinio dirvožemio	100 m2	11				386,75
3	N48-295 (S10=1,15)	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	11				787,99
4	N1P-0113 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100 m3	0,9				156,53
5	N1P-1311	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100 m3	0,9				204,07
6	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100 m3	0,9				26,89
7	N57P-1305 (S10=1,15)	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės Iš viso už skyrių Baigiamieji darbai	1000m3	0,09				16,83 1744,02
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						20136,70
		Bendra vertė be PVM						20136,70
		PVM						4228,71
		Bendra vertė su PVM						24365,41

Sudarė: @Sudarytojas



 Techninis direktorius
Paulius Moliejus
