

Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Papildomi duomenys
15	Medinių suolų H-0.45 m, P-0.50 m ant eksploatuojamo stogo įrengimas	m	55	55		
16	Medinių amfiteatrinių sėdimų eilių įrengimas ant eksploatuojamo stogo	m²	258	0	-258	
	HPL (10mm) amfiteatrinių sėdimų eilių įrengimas ant eksploatuojamo stogo	m²	0	258	+258	
17	Apželdintų plotų ant eksploatuojamo stogo įrengimas	m²	380	287	-93	
18	Nerūdijančio plieno turėklų H -1.20 m ant eksploatuojamo stogo įrengimas	m	258	258		
19	Nerūdijančio plieno aptarnavimo tiltelio turėklų H-1.10 m įrengimas	m	110	110		
20	Nerūdijančio plieno grotelių ant aptarnavimo tiltelio įrengimas	m²	80	80		
21	Plauti tamsiai pilki akmenukai pirmo aukšto stogui	m³	85	85		
22	Liukų išlipimui ant stogo įrengimas 600x800m	vnt	2	2		
23	Stogo aptvėrimas rūdinto plieno H – 0.60 m	m	160	528	+368	
24	Rūdinto plieno lakštų apdailos lauko turėklų H – 1.20 m įrengimas	m	88	88		
25	Rūdinto plieno lakštų apdailos atraminių sienelių prie turėklų įrengimas	m²	124	124		
26	Perforuoto plieno lakštų apdailos atraminių sienelių prie turėklų įrengimas	m²	115	115		
27	Lauko kojų valymo grotelių įrengimas	m²	65	65		
28	Lauko kolonų tinkavimas, glaistymas, dažymas	m²	17	17		
29	Lauko durys	m²	5	5		Žr. ŽN-1
30	Lauko vartai	m²	38	38		Žr. ŽN-1
		Pastatas Statybos darbai (vidaus)				
1	Grindų PVC apdailos įrengimas	m²	420	420		
3	Grindų akmens masės plytelių apdailos įrengimas	m²	412			
4	Akmens masės plytelių laiptų aikštelių apdailos įrengimas	m²	124	124		
5	Akmens masės plytelių laiptų pakopų apdailos įrengimas	m²	151	151		
6	Grindų Jura marmuro plytelių apdailos įrengimas	m²	2913			
7	Jura marmuro plytelių laiptų pakopų apdailos įrengimas	m²	230			
8	Grindų parketo apdailos su medinėmis grindjuostėmis įrengimas	m²	160	160		
9	Grindų kiliminės dangos įrengimas	m²	392	392		
10	Kiliminės dangos laiptų pakopų apdaila	m²	11	11		
11	Grindų kietmedžio parketo su 50 mm min. vatos užpildu apdailos įrengimas	m²	1125	1125		Žr. Akustikos dalį; p.6.2.6.
12	Grindų kietmedžio parketo apdailos įrengimas	m²	2205	2205		Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.3.; 6.2.4.
13	Kietmedžio laiptų pakopų apdaila	m²	54	54		

2017-01-25-DP-SA-SKŽ

lapas	lapų	Laida
2	6	0

Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Papildomi duomenys
14	Grindų pramoninio betono įrengimas	m ²	1458			
15	Grindų įėjimo grotelių įrengimas	m ²	111			
16	Nerūdijančio plieno laiptų turėklų įrengimas	m	81			
17	Nerūdijančio plieno porankių įrengimas	m	10			
18	Rūdinto plieno laiptų turėklų su mediniu porankiu įrengimas	m	132			
19	Medinio porankio su rūdinto plieno laikikliais įrengimas	m	16			
20	Metalinių dažytų turėklų techninėse aukštuose įrengimas	m	255			
21	Įleistų į sieną dažomų grindjuosčių H-100 mm įrengimas	m	512			
22	Sienų akmens masės plytelių apdailos įrengimas	m ²	1081			
23	Sienų perforuoto rūdinto metalo apdailos su 50 mm sutankintos min. vatos sluoksniu įrengimas	m ²	788			
24	Sienų rūdinto metalo apdailos įrengimas	m ²	783			
25	Vidaus kolonų glaistymas, dažymas	m ²	115			
26	Sienų tinkavimas	m ²	1666			
27	Sienų glaistymas, dažymas	m ²	832			
28	Sienų tinkavimas, glaistymas, dažymas	m ²	8699			
29	Sienų betono lyginimas, šlifavimas	m ²	159			
30	Sienų medžio apdailos įrengimas (iš medžio lukšto plokščių)	m ²	98			
31	Sienų dvigubo g/k apdailos (75 mm profilis su min. vatos (35 kg/m ³) užpildu) įrengimas	m ²	2347			Žr. Akustikos dalį, p.3 (sienų konstrukcijos)
32	G/k plokščių apdailos su min. vatos (35 kg/m ³) 50-100 mm užpildu (plokštės pakreiptos skirtingais kampais) įrengimas	m ²	502			Žr. Akustikos dalį; p.8.1.2.
33	Perforuotų medžio lukšto plokščių 10 mm storio, su 20% perforacijos plotu apdailos su min. vatos (50 kg/m ³) 100 mm užpildu (1 tipas) įrengimas	m ²	45			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.6.
34	Perforuotų medžio lukšto plokščių 8 mm storio, su 6% perforacijos plotu apdailos su min. vatos (50 kg/m ³) 100 mm užpildu (3 tipas) įrengimas	m ²	35			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.6.
35	Lenktų medžio lukšto plokščių 4 mm storio su min. vatos (50 kg/m ³) iki 150 mm užpildu (2 tipas) apdailos įrengimas	m ²	35			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.6.
36	Lygių medžio lukšto plokščių su min. vatos (35-50 kg/m ³) 100-300 mm užpildu apdailos įrengimas	m ²	723			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.2., 6.2.2., 6.2.3.
37	Akustinių sieninių elementų su 70 mm min. vatos užpildu apdailos įrengimas	m ²	55			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.3.
38	Perforuotų sieninių plokščių su 10 % perforacijos plotu su 50 mm min. vatos (30-60 kg/m ³) užpildu apdailos įrengimas	m ²	20			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.3.
39	Lenktų 3 mm sieninių plokščių su min. vatos (30 kg/m ³) užpildu H nuo 2.50 m iki lubų apdailos įrengimas	m ²	25			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.3.

Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtu- mas	Papildomi duomenys
40	Tekstilės apdailos ant sieninių plokščių įrengimas	m ²	185			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.3.
41	Medinių tašelių apdailos su 150 mm min. vatos (50-65 kg/m ³) užpildu įrengimas	m ²	70			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.4.
42	Mineralinės vatos 50+50 mm apdailos įrengimas	m ²	89			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.5.
43	Akustinių sieninių plokščių su min. vatos užpildu apdailos įrengimas	m ²	92			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.7.
44	100 mm sutankinta mineralinė vata (35-50 kg/m ³) padengtų perforuotų metalo plokščių apdailos įrengimas	m ²	1277			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.4., 6.2.6.
45	Perforuotų sieninių medžio lukšto plokščių su 12-17 % perforacijos plotu 100 mm min. vatos (35-50 kg/m ³) užpildu apdailos įrengimas	m ²	615			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.2., 6.2.3.
46	Perforuotų sieninių medžio lukšto plokščių su 18 % perforacijos plotu su 100-200 mm min. vatos (45 kg/m ³) užpildu apdailos įrengimas	m ²	223			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.2., 6.2.2.
47	Garsą sklaidančių medžio apdailos sieninių elementų įrengimas	m ²	108			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.2.
48	Turėklų medžio apdailos su perforacija įrengimas	m ²	654			
49	Dažyto metalo porankio prie salės balkonų įrengimas	m	106			
50	Laiptų pakopų šonų tinkavimas, glaistymas, dažymas	m ²	46			
51	Pakabinamų g/k lubų įrengimas, glaistymas, dažymas	m ²	1304			
52	Pakabinamų perforuotų g/k lubų įrengimas, glaistymas, dažymas	m ²	241			
53	Pakabinamų perforuotų (su 10-15% perforacijos plotu) g/k lubų su 50 mm sutankintos min. vatos (35-50 kg/m ³) virš jų įrengimas, glaistymas, dažymas	m ²	2395			
54	Betono lubų tinkavimas, glaistymas, dažymas	m ²	1662			
55	Pakabinamų perforuoto g/k (lubos montuojamos su 6-11 laipsnių pasvirimo kampais) lubų su 50 mm min. vatos virš jų įrengimas, glaistymas, dažymas	m ²	269			Žr. Akustikos dalį; p. 8.1.1.
56	Sutankintos dažytos mineralinės vatos panelių 50 mm storio (sugerties koef. aw - 0.95) apdailos įrengimas	m ²	46			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.6.
57	Pakabinamų akustinių 20 mm storio sutankintos mineralinės vatos lubų įrengimas	m ²	274			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.1.
58	100 mm mineraline vata padengtų perforuotų metalo plokščių apdailos įrengimas	m ²	492			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.4., 6.2.6.
59	Pakabinamų perforuotų medžio lukšto plokščių su 12-17 % perforacijos plotu apdailos su 100 mm min. vatos užpildu įrengimas	m ²	696			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.1., 6.2.1.
60	Pakabinamų medžio lukšto akustinių neperforuotų plokščių apdailos su 100 mm min. vatos virš jų įrengimas	m ²	345			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.1., 6.2.1.
61	Pakabinamų medžio lukšto plokščių apdailos su 400 mm storio min. vatos (35-50 kg/m ³) užpildu įrengimas	m ²	71			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.1.

Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtu- mas	Papildomi duomenys
62	Pakabinamų medžio lukšto plokščių apdailos su 50 % 50 mm storio min. vatos ir 50 % 100 mm storio min. vatos (35-50 kg/m³) užpildu įrengimas	m²	273			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.1.
63	Pakabinamų perforuotų medžio lukšto plokščių apdailos su 12-15 % perforacijos pl., su 50 % 50 mm storio min. vatos ir 50 % 100 mm storio min. vatos (35-50 kg/m³) užpildu įrengimas	m²	273			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.1.
64	Pakabinamų medžio lukšto plokščių apdailos įrengimas	m²	39			
65	Laiptų apačios tinkavimas, glaistymas, dažymas	m²	408			
66	Lubų tinkavimas	m²	621			
67	Lubų glaistymas, dažymas	m²	309			
68	Vidaus durys	m²	416			Žr. ŽN-1, Gaisrinės saugos dalį; Akustikos dalį
69	Vidaus vartai	m²	102			Žr. ŽN-1, Gaisrinės saugos dalį; Akustikos dalį
70	Vidaus langai	m²	1.20	1.2 (EW30)		Žr. ŽN-2
71	Vidaus vitrinos	m²	205	205 (t.t. priešgaisrinių atitvarų plotas 69,96)		Žr. ŽN-2; Gaisrinės saugos dalį; Akustikos dalį
72	Lifto šachtos įstiklinimas EI 45	m²	109			Žr. Gaisrinės saugos dalį
73	Perforuotų g/k plokščių su 10-12 % perforacijos plotu sienos apdailos su 50 mm min. vatos (45-50 kg/m³) užpildu įrengimas	m²	85			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.3.
		Pastatas Įrengimai				
1	Keleivinis liftas stiklinėmis durimis	Vnt.	2			
2	Keleivinis liftas	Vnt.	1			
3	Nuožulnus keltuvas ŽN lenktais bėgiais	Vnt.	1			
4	Nuožulnus keltuvas ŽN tiesiais bėgiais	Vnt.	1			
5	Vertikalus keltuvas ŽN	Vnt.	1			
6	Ištisai stiklinės besisukančios durys	Vnt.	1			
7	Dirbtinio (lieto akmens) stalviršiai su kriauklėmis (65 vnt.) lankytojų san. mazguose	m²	49			
8	Rūbinės medžio stalviršis	m²	14			
9	Medžio stalviršiai sienelių užbaigimui	m²	28			
10	Didžiosios salės kėdės	Vnt.	1175			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.5.
11	Mažosios salės banketinės kėdės	Vnt.	232			Žr. Akustikos dalį; p. 6.2.5.

Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Papildomi duomenys
12	Kino salės kėdės	Vnt.	147			Žr. Akustikos dalį; p. 7.1.6.
13	Metalinės kopėčios	Vnt.	3			
14	Akustinės užuolaidos klostuojamos	m ²	910			Žr. Akustikos dalį; p. 5.2.6., 8.1.2.
15	Akustinės užuolaidos	m ²	340			Žr. Akustikos dalį; p. 6.2.7.
16	Rūbinės kabyklos 1700 vt.	m	95			
17	Sieniniai veidrodžiai	m ²	90			
18	Berėmės konstrukcijos WC pertvaros	m ²	502			
19	Lengvų konstrukcijų pertvaros	m ²	7			
20	Sanitarinių patalpų įranga ŽN	Vnt.	9			
21	Darbuotojų sanitarinių patalpų įrengimai	Vnt.	16			
22	Lankytojų sanitarinių patalpų įrengimai	Vnt.	94			
23	Integruoti į stalviršį muilo dozatoriai	Vnt.	65			
24	Elektriniai rankų džiovinimo įrenginiai	Vnt.	16			
25	Sanitarinių patalpų šiukšliadėžės	Vnt.	12			
26	Portalo angos priešgaisrinė užsklanda EI ₂₄₅	Vnt.	1			Žr. Gaisrinės saugos dalį
27	Portalo angos priešgaisrinė užsklanda EI ₂₆₀	Vnt.	0			r. Gaisrinės saugos dalį
28	Vidaus fontanas ~10m ilgio (Interaktyvi vandens užsklandos sistema kompl. su apšvietimu, filtravimo bloku, biocido dozavimo stotele, UVC vandens sterilizat., balansiniu vandens rezervuaru, paviršinio vandens pasiurbimo detale, filtravimo grąžinimo purkštuku, trapu)	kompl	0			

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PAMATAI					
1.	Gręžtiniai CFA tipo poliai. Skersmuo 450mm, ilgis 6,0÷11,10m, betonas C25/30 (XC2), armuoti S500 ir S240 klasės armatūros karkasais 110kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017	vnt.	968	766	-202
			m³	1541	1552,06, armatūra 166,63t, intensyvumas 107,36kg/m³	+11,06m³ betono,
2.	Monolitiniai gelžbetoniniai rostverkai, pamatinės sijos. Betonas C30/37 (XC2), armuoti S500 ir S240 klasės armatūros karkasais 150kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m³	824,2	829,20+10,13=839,33m³ 137395kg Armavimas: 163,7kg/m³	.+15,13m³ betono +13,765t armatūros (įskaičiuota sienų inkarinė armatūra)
3.	Paruošiamasis 50÷70mm storio sluoksnis rostverkams, pamatinėms sijoms. Betonas C8/10	LST EN 206:2013+A1:2017	m³	81	100,35	19,35
4.	Grindų siūlių sandarinimo juosta su besiplečiančia hidroizoliacija		m	950	1550,9	1550,90
5.	Galvenų įrengimas (ašys D ir 17/20)		m³	0	0,45	0,45
	SIENOS					
6.	Monolitinės gelžbetoninės sienos, 200÷600mm storio. Betonas C30/37 (XC1), armuotos S500 klasės armatūros tinklais ir karkasais 170kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m³	3723	Rūsysis: Sienos: 1362,5m³; intensyvumas 144,94 kg/m² Likę aukštai: Sienos: 1562,4m³; intensyvumas 144,9kg/m²	.-28,14 (dalies kolonų kubatūra buvo traukta prie bendro sienų kiekio)

Atest.Nr.	 uostamiesčio projektas				Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas			
A1872	PV	A.Stripinis		2019				
					Statinio konstrukcinės dalies kiekių žiniaraštis			Laida
								0
15310	PDV	A.Preikšaitis		2019	2017-01-25-DP-SK-ŽR-01			Lapas
Kalba	Statytojas:							Lapų
LT	Druskininkų savivaldybės administracija							1
								5

7.	Mažosios salės išgaubtas kevalas (sfera)	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m3	76,40	76,40	
8.	Rūsio monolitiniai RL tipo rygeliai betonuojami kartu su sienomis: 4,53m³, intensyvumas 228kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m3	0,00	4,53	4,53
9.	Įdėtinės metalinės detalės (didžiosios salės sienos, balkonų atramos)	LST EN 10025-2:2005	t	0,00	13,848	13,848
10.	Temperatūrinė siūlė (ašyje 12; 15)		m	0,00	20,00	20,00
11.	Plieninės įdėtinės detalės gelžbetonyje. Plienas S355, S235	LST EN 10025-2:2005	t	6	0,37 rūsyje	
12.	Surenkamų betoninių rūšio sienų blokų siena (30cm storio). Armuota S500 klasės armatūros tinklais 25kg/m³.	LST 1409:2015 LST EN 10080:2005	m3	14	14	0
13.	Mūrinė siena (15cm storio) iš keramzitbetonio blokelių su sąramomis. Armuota S500 klasės armatūros tinklais 25kg/m³.	LST EN 771-3:2011+A1:2015 LST EN 10080:2005	m3	10	10	0
14.	Silikatinių plytų mūras, M150 markės, skiedinys S5, armuotas kas 3 eilė	LST EN 771-3:2011+A1:2015 LST EN 10080:2005	m3	0	4,83	4,83
14.1.	Silikatinių plytų mūras, M150 markės, skiedinys S5, armuotas kas 3 eilė	LST EN 771-3:2011+A1:2015 LST EN 10080:2005	m3	0	36,00	36,00
15.	Šviesduobių įrengimas ašyse 3; 23 ir T		M3	0	6,6	6,6
16.	Metalinės plokštelės didžiosios salės stogo konstrukcijų tvirtinimui		t	0	2,4205	2,4205
17.	Mūro tarp TT plokštės atramų įrengimas		M3	0	10	10
18.	Polistirolų tarp TT ir mažosios salės sienų įrengimas		M3	0	4,80	4,80
	KOLONOS					
19.	Monolitinės gelžbetoninės kolonos Ø500 rusyje. Betonas C30/37 (XC1), armuotos S500 klasės armatūros karkasais 350kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m3	14	Kolonos D500, D600, RC-1 : 24,73 m³; intensyvumas 153,3kg/m²	.+28,14

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	2	7	0

					Kolonos I iki +5.6alt. 7,91m³: intensyvumas 156,1kg/m³	
					1-3 a kolonos: 9,5m³, intensyvumas 154,2kg/m³	
20.	Kompozitinės kolonos iš vamzdinio stačiakampio profilio, plienas S355, užpildytos betonu C30/37 (XC1), 74vnt	LST EN 10025-2:2005 LST EN 10219-1:2006	t	20	Tik rūsyje – 0435t .	
		LST EN 206:2013+A1:2017	m3	17	Tik rūsyje - 0,4	
21.	Metalinė kolona F.K2-1		t	0	0,304	0,304
	PERTVAROS					
22.	Mūrinės pertvaros (15cm storio) iš akyto betono blokelių (dujų silikato) su sąramomis	LST EN 771-4:2011+A1:2015	m3	142	0	-142
23.	Mūrinės pertvaros (15cm storio) iš keramzitinių blokelių (Fibo 5MPA)	LST EN 771-4:2011+A1:2015	M3	0	142	142
24.	Gipso kartono pertvaros EI45, W112, 150mm storio su mineralinės vatos užpildu		m²	720	720	
	RŪSIO PERDANGA					
25.	Surenkamos gelžbetoninės įtempto armavimo sijos (rygeliai) su lentynomis		m³	40	21,88 Pastaba: dalis rygelių pakeista į plieninius.	-18,12
26.	Plieninė sija S355 plokštėms atremti	LST EN 10025-2:2005 LST EN 10034:2000	t	1,5	2,37	0,87
27.	Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės h=200÷400mm, b=1200, L=2,4÷10,0m; 73vnt.		m2	509	HCS200 198.6 HCS250 216 HCS300 36.9 HCS400 58.2 Viso: 509,7 (su išėiga)	9
28.	Surenkamos gelžbetoninės TT skerspjuvio plokštės h=800, L=18,2m; 4vnt.		m³	52; 4 vnt.	25,64 Pastaba: TT h=700mm; 4 vnt.	
29.	Atraminis elastomerinis slystamasis guolis (TT plokščių montavimas)		vnt.	0	24	24

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	3	7	0

30.	Monolitiniai gelžbetoniniai ruožai, 160÷200mm storio su briaunomis. Betonas C30/37 (XC1), armuotos S500 klasės armatūros tinklais ir karkasais 170kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m³	60	Sijos: 8,38+0,52+4 ,53=13,43 Arm. – 2,165t Perdangos: 16,11 Viso: 29,54 betono	-30,46
31.	Rūsio monolitiniai RL tipo rygeliai betonuojami kartu su sijine perdanga: 22,88m³ (t.t. rygelis 8,28m³), intensyvumas 228kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2006	m3	0	22,88	22,88
32.	Temperatūrinės siūlės įrengimas (slankusis guolis)		m	0	40	40
33.	Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės h=200mm, b=1200, L=1,5÷6 m;		m2	373	501,4 (su išėiga)	128,4
34.	Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės h=300mm, b=1200, L=4,1÷8,6m;		m2	632	335,9 HSC300 186,9 HSC250 Viso: 522,7 (su išėiga)	-109,2
35.	Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės h=400mm, b=1200, L=3,6÷8,5m;		m2	720	598,5 (su išėiga)	-121,5
36.	Monolitiniai gelžbetoniniai ruožai, 250mm storio su briaunomis. Betonas C30/37 (XC1), armuotos S500 klasės armatūros tinklais ir karkasais 200kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m²	588 147m³	129,2m³	-17,8
37.	Neopreno juostos 20mmx10mm(h)		m	215	171,3	-43,7
38.	Neopreno padas 10mm(h)		m²	1	0,72	-0,28
	1A PERDANGA SU ANTRASOLE					
39.	Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės h=200mm, b=1200, L=2,1÷6,3m; 46vnt.		m³	50,0 m³ 250 m2	193,2m² 23,34m³	-56,8
40.	Surenkamos gelžbetoninės TT skerspjuvio plokštės h=800mm ir h=700mm, L=13,5÷15,2m; 19vnt.		m3	182,0 19 vnt.	TT700- 235,5m²- 39,17m³ TT800- 830m²- 139,43m³ Suma- 178,6m³ 19 vnt.	
45.	Monolitinės gelžbetoninės juostos/sijos ant kompozitinių kolonų, h=400mm. Betonas C30/37 (XC1), armuotos S500	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m³	7	17,4m³, intensyvu mas 155kg/m³.	+ 10,4 m3

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	4	7	0

	klasės armatūros tinklais ir karkasais 200kg/m³					
46.	Sijinė perdanga ašyje P tarp ašių 1-5		m3	0	27,1	27,1
47.	Plieninės įdėtinės detalės gelžbetonyje. Plienas S355, S235	LST EN 10025-2:2005	t	1	1	0
48.	Monolitiniai gelžbetoniniai ruožai, 160÷200mm storio su briaunomis. Betonas C30/37 (XC1), armuotos S500 klasės armatūros tinklais ir karkasais 200kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m3	52	49,45	-2,55
49.	Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės h=200mm, b=1200, L=1,5÷6 m;		m2	125	282,8	157,2
50.	Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės h=300mm, b=1200, L=4,1÷8,6m;		m2	334	323	11
51.	Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos plokštės h=400mm, b=1200, L=3,6÷8,5m;		m2	260	111	-149
52.	Monolitiniai rygeliai RT ir RQ skerspjūvio, C30/37 betonas		m3	0	30,70	30,70
53.	Monolitiniai rygeliai E-E ir T-T ant metalinių kolonų, armavimas 120 kg/m3		m3	0	12,3	12,3
54.	Monolitiniai rygeliai 24 ašyje ant metalinių kolonų, armavimas 120kg/m3		m3	0	7,8	7,8
55.	Surenkamos gelžbetoninės TT skerspjūvio plokštės h=800mm ir h=700mm, L=13,5÷15,2m; 19vnt.		m2	738 19 vnt.	328m²; 69,25m³; 19 vnt.	
56.	Monolitiniai gelžbetoniniai ruožai, 250mm storio su briaunomis. Betonas C30/37 (XC1), armuotos S500 klasės armatūros tinklais ir karkasais 200kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m2	165 41,25 m³	210,3m³ Intensyvuma s 149kg/m³	169,05 m3
57.	Neopreno juostos 20mmx10mm(h)		m	435	435	
58.	Neopreno padas 10mm(h)		m²	6	6	
59.	Metalinės detalės TT plokščių atrėmimui		t	0	2,0087	2,0087
	MAŽOSIOS SALĖS DENGINYS IR KARKASAS IŠOR. APDAILAI					

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	5	7	0

60.	Plieno konstrukcijos denginio sijoms, ryšiams. Plienas S355, S235	LST EN 10025-2:2005 LST EN 10219-1:2006 LST EN 10034:2000	t	17,5	17,5	
61.	Profiluotos skardos paklotas T113-89L-750 (C1)		m2	600	600	
62.	Plieno konstrukcijų karkasas arch. formos išgavimui ir apdailos tvirtinimui virš $\nabla +6,0$ ant išorinių sienų. Plienas S355, S235 (C3, H)	LST EN 10025-2:2005 LST EN 10219-1:2006 LST EN 10279:2000	t	11	11	
	VIDAUS LAIPTAI					
63.	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai su aikštelėmis. Betonas C30/37 (XC1), armuotos S500 klasės armatūros tinklais ir karkasais 130kg/m ³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m3	17	Rūsyje - 9,2 Likę aukštai- 28,3m ³ , intensyvuma s 128kg/m ²	20,5
64.	Elastomerinė akustinė juosta po vidaus laiptais		m	0	40	40
64.1.	Plieno konstrukcijos laiptams.		t	0	2,6	+2,6
64.2.	Garsą ir vibraciją slopinančias tarpinės		m	0	20	+20
64.3.	Laiptų betonavimas tarp M-L ir 19-20 ašių		M3	0	24,80	+24,80
	LAUKO LAIPTAI					
65.	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai su aikštelėmis. Betonas C30/37 F200 (XC4, XF3), armuotos S500 klasės armatūros tinklais ir karkasais 130kg/m ³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m3	64	59,1	-4,9
66.	G/B poliai panduso atraminei sienutei		M3	0	16,20	16,20
	GRINDYS					

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	6	7	0

67.	Monolitinės gelžbetoninė plokštė grindims ant grunto rusyje. Betonas C30/37 (XC2), armuotos S500 klasės armatūros tinklais 130kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m3	855	1026	171
68.	Paruošiamasis 50mm storio sluoksnis grindų plokštei. Betonas C8/10	LST EN 206:2013+A1:2017	m3	116,0 (pagal SSK)	172,8	59,8
69.	Ortakių grunte apsauginis sluoksnis nuo gniuždymo. Polistireninis putplastis; G/B plokštė		m3 m2	0	19,56; 60 m2	19,56; 60 m2
	KINO SALĖS TRIBŪNOS					
70.	Monolitinės gelžbetoninės tribūnos. Betonas C30/37 (XC2), armuotos S500 klasės armatūros tinklais ir karkasais 130kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m3	55	54,67	-0,33
	ATRAMINĖS SIENOS LAUKE					
71.	Monolitinės gelžbetoninės atraminės sienos lauke. Betonas C30/37 F200 (XC4, XF3), armuotos S500 klasės armatūros tinklais ir karkasais 130kg/m³	LST EN 206:2013+A1:2017 LST EN 10080:2005	m3	195	195	
	LAUKO STOGELIS					
72.	Plieno konstrukcijos lauko stogeliui su kolonomis. Plienas S355	LST EN 10025-2:2005 LST EN 10219-1:2006 LST EN 10034:2000 LST EN 10279:2001	t	16	15,82	-0,18
73.	Plieninės sąvaržos Ø20mm, S460 A2 L=2,5÷4,0m		vnt.	14	14	
74.	Termo elementai su 80mm storio šiltinimo medžiaga, kurios $\lambda \leq 0,33$ W/mK, skirti prijungti metalines sijas prie g/b konstrukcijos		vnt.	24	24	
75.	Profiliuotos skardos paklotas T45; t=1,0mm (C3, H)		m2	415	415	
76.	Konstrukcijų įrengimas pagal detales					
77.	Grindys ant grunto GG-01 (žr. Br. M-01)		m2	770	454,79	-315,21
78.	Patalpų ant grunto detalė GG-02 (žr. Br. M-02)		m2	Drenažinė membrana 3100	-3100	
			m2	Geotekstilė 3100	-3100	
			m2	EPS100 (100mm)	-4	

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	7	7	0

				m) 3100		
			m2	Pol. plėvelė 3100	-4	
			m2	Išlygina masis sl (60mm) 3100	-4	
			m2	Teptinė hidroizo liacija 3100	-2753,72	
			m2	EPS100 309,6	0	
78.1.	Patalpų ant grunto detalė GG-02 (žr. Br. 2017-01-25-DP-VI-SK-M.02)		m2	3100	1299,28	-1800,72
79.	Grindų ant grunto (po scena) GG-03 (žr. Br. M-03)		m2	320	272,99	-47,01
79.1.	Grindų detalė GG-05 (žr. Br. 2017-01-25-DP-VI-SK-M.02)		m2	0	212,80	+212,80
79.2	Grindų detalė GG-06 (žr. Br. 2017-01-25-DP-VI-SK-M.03)		m2	0	878,33	+878,33
79.3	Grindų detalė GG-07 (žr. Br. 2017-01-25-DP-VI-SK-M.03)		m2	0	324,89	+324,89
79.4	Grindų ant detalė GG-08 (žr. Br. 2017-01-25-DP-VI-SK-M.03)		m2	0	42,96	+42,96
80.	Grindys terasoje GT-01 (žr. Br. M-04)		m²	1487	0	-1487
81.	Grindys terasoje GT-01 (atnaujinta) (žr. Br. SA-51)		m²	0	1428	+1428
81.1.	Medinis karkasas terasos įrengimui		m2	1428	0	-1428
81.2.	Metalinis karkasas terasos įrengimui		m2	0	1428	+1428
81.1.	Grindys virš rūšio GT-02 (žr. Br. M-05)		m²	210	210	0
82.	Žalio stogo detalė (žr. Br. M-06)		m²	380	0	-380
83.	Žalio stogo detalė (atnaujinta) (žr. Br. SA-51)		m²	0	287	+287
84.	Grindys ant perdangos GP-02 (žr. Br. M-07)		m²	2491	1675,20	-815,80
84.1.	Grindys ant perdangos GP-03 (žr. Br. 2017-01-25-DP-VI-SK-M.05)		m2	0	446,16	+446,16
84.2.	Grindys ant perdangos GP-04 (žr. Br. 2017-01-25-DP-VI-SK-M.06)		m2	0	866,00	+866,00
84.3.	Grindys ant perdangos GP-05 (žr. Br. 2017-01-25-DP-VI-SK-M.7)		m2	0	1040,00	+1040,00
84.4.	Antrasolės įrengimas		M2	0	40	+40

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	8	7	0

85.	Išorės sienos šiltinimo detalė MS-01 (žr. Br. M-08)		m2	1278m ² (HPL plokšte stogelio aptaisy mas 792m ²)	0	-2070
86.	Išorės sienos šiltinimo detalė MS-01 (žr. Br. SA-56)			0	1466 m ² (tame tarpe 207 m ² karkasinė atitvara)	1466 m2
87.	Išorės sienos šiltinimo detalė MS-02* (žr. Br. M-03)		m2	1585,2 (iš jų apšiltin ama 729m ²)	1585,2 (iš jų apšiltinama 729m ²)	0
88.	Išorės sienos šiltinimo detalė MS-02 (žr. Br. M-09)		m ²	2001	0	-2001
89.	Išorės sienos šiltinimo detalė MS-02 (atnaujinta)		m ²	0	340,37	340,37
90.	Stogo detalė ST-01 (žr. Br. M-10)		m ²	331	0	-331
91.	Stogo detalė ST-1 (žr. Br. SA-52) atnaujinta		m ²	0	356	+356
92.	Stogelio detalė ST-03		m ²	559	0	-559
93.	Stogelio detalė ST-03 (žr. Br. SA-52) atnaujinta		m ²	0	515	+515
94.	Plokščiojo stogo ant profiliuotų skardos lakštų detalė ST-02 (žr. Br. M-11)		m2	2943	0	-2943
95.	Plokščiojo stogo ant profiliuotų skardos lakštų detalė ST-02 (atnaujinta)		m ²	0	2179	+2179
96.	Plokščiojo stogo ant profiliuotų skardos lakštų detalė ST-02* (atnaujinta)		m ²	0	211	+211
97.	Plokščiojo stogo ant profiliuotų skardos lakštų detalė ST-01** (atnaujinta, mažosios salės stogo šonai)		m ²	0	324	+324
Metalo konstrukcijos						
98.	Plieno konstrukcijų karkasas stogui, fasadui ir aptarnavimo aikštelėms, amfiteatras,. Plienas S355, S235 (C3, H)	LST EN 10025-2:2005 LST EN 10219-1:2006 LST EN 10279:2000	t	244	257,088	+13,088
98.1	Metalinės konstrukcijos mažosios salės sceninei įrangai	LST EN 10025-2:2005 LST EN 10219-1:2006 LST EN 10279:2000	t	0	3,12	3,12

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	9	7	0

98.2	Metalinės įdėtinės detalės mažosios salės sceninei įrangai	LST EN 10025-2:2005 LST EN 10219-1:2006 LST EN 10279:2000	t	0	0,84	0,84
99.	Metalinių konstrukcijų priešgaisrinis dažymas		M2	0	1569 m2 R60 800 m2 R30 2500 m2 R20	1589 m2 R60 800 m2 R30 2500 m2 R20
100.	Metalinės įdėtinės detalės perdangose		t	0	0,10	+0,10
101.	Metalinės įdėtinės detalės lamelių tvirtinimui		t	0	3,36	+3,36
102.	Metalinės įdėtinės detalės vitrinų tvirtinimui		t	0	1,872	+1,872
103	Metalinės įdėtinės detalės išlipimo kopėčių angos tvirtinimui		t	0	0,1044	+0,1044
104	PD.SJ-10 sijos deformacinio mazgo įrengimas		Kompl.	0	1	+1
105	Metalinių kolonų tarp 3 ir 4 aukšto įrengimas		t	0	0,479	+0,479
106	Pratęsimo ir armavimo profiliai aliuminio fasado konstrukcijai (trikampio zona)		m	0	208,3	+208,3
107	Nestandartiniai spec. kronšteinai aliuminio fasadui		t	0	0,663	+0,663

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	10	7	0

108	Angų įrengimas ir jų tvirtinimas metaliniais profiliais		T m	0	2,5 m3 32 m	+2,5 m3 +32 m,
109	Įdėtinės detalės tilteliui ir lamelėms		t	0	0,3046	+0,3046
110	Lauko tiltelio įrengimas (lamelėms)		t	0	Įdėt. 1,92 Konstr. 5,02	+1,92 +5,02
	KITI DARBAI					
	Šachtos įrengimas		M3	0	29,8	+29,80

2017-01-25-DP-SK-ŽR-01	lapas	lapų	Laida
	11	7	0

3. SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS

3.1. DARBŲ SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Źymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
1.	Korpuso apsaugos centrinei montavimas		vnt.	2	8	
2.	Apsaugos sistemos centralės montavimas ir derinimas		vnt.	1	1	
3.	Valdymo klaviatūros montavimas		vnt.	7	7	
4.	Iėjimų, išėjimų modulio montavimas		vnt.	12	5	
5.	Sirenos lauke montavimas		vnt.	2	1	
6.	Sirenos viduje montavimas		vnt.	12	12	
7.	Apsaugos sistemos jutiklio montavimas		vnt.	94	119	
8.	Signalinio kabelio montavimas		m	1960	4186	
9.	Vidaus vaizdo kameros montavimas		vnt.	39	39	
10.	Lauko vaizdo kameros montavimas		vnt.	12	12	
11.	Irašymo įrenginio montavimas		vnt.	1	1	
12.	Elektromagnetinė sklendės montavimas		vnt.	0	7	
13.	Durų kontrolerio montavimas		vnt.	0	7	
14.	Praėjimo mygtuko montavimas		vnt.	0	7	
15.	Nuotolinių kortelių skaitytuvo montavimas		vnt.	7	7	
16.	Kabelio apsauginei signalizacijai ir įėjai montavimas		m	0	1600	
17.	Kabelio vaizdo kameros montavimas		m	3060	3950	
18.	Optinio kabelio montavimas		m	0	105	
19.	Ivairių blokų montavimas komutacinėje spintoje		vnt.	0	10	
20.	Komutatoriaus vaizdo stebėjimo sistemai montavimas		vnt.	3	3	
21.	Komutacinės panelės montavimas		vnt.	2	3	
22.	Vaizdo kameros derinimas sistemoje		vnt.	51	51	
23.	Pakabinamos spintos 19" 6U sumontavimas su įranga.		kompl.	0	1	
24.	Vaizdo stebėjimo sistemos paleidimo ir derinimo darbai		kompl.	1	1	
25.	Tranšėjų kasimas ir užkasimas rankiniu		m	0	235	

0	2020	Statybos darbams						
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis						
					Projekto pavadinimas			
					Kultūros paskirties pastato T. Kosčiūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas			
A 1872	PV	A. Stripinis		2020-10				
 UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47191, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el.paštas: info@elektroszona.lt					MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS		Laida	
37706	PDV	T. Stapulionis		2020-10			0	
LT	Užsakovas / Statytojas				2017-01-25-DP-AS.MŽ		Lapas	Lapų
	Druskininkų savivaldybės administracija/ UAB „Statybų kodas“						1	3

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
	būdu					
26.	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje		m	0	235	
27.	Išpildomosios dokumentacijos parengimo darbai		kompl.	2	2	
28.	Angų įrengimas		vnt	0	3	
29.	Lovelio pertvaros montavimas		m	0	40	
30.	Optinio kabelio galų apdirbimas		kompl.	0	4	

3.2. MEDŽIAGŲ SAŪNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
1.	Apsauginės signalizacijos centralė	EVO192	vnt.	1	1	
2.	Korpusas apsauginės signalizacijos centrinei		vnt.	2	8	
3.	Maitinimo šaltinis	ENFORCER ST-2406-2AQ	vnt.	2	7	
4.	LCD/LED valdymo pultas	K641+	vnt.	7	7	
5.	Išplėtimų modulis	ZX8 8	vnt.	12	5	
6.	Akumuliatorius 12V/7Ah	Basis 7-12,12V7Ah	vnt.	2	8	
7.	Sirena lauko	MR100	vnt.	2	1	
8.	Sirena vidinė	LD96	vnt.	12	12	
9.	Magnetiniai kontaktai	BR-1021WH	vnt.	50	54	
10.	Judesio daviklis PIR	KX15DD	vnt.	32	42	
11.	Stiklo dūžio jutiklis	BG16DF	vnt.	12	23	
12.	Elektromagnetinė sklendė	DORCAS54NF	vnt.	0	7	
13.	Durų kontrolieris	DGP-ACM12	vnt.	0	7	
14.	Praėjimo mygtukas	DE-10	vnt.	0	7	
15.	Nuotolinių kortelių skaitytuvas	R910	vnt.	7	7	
16.	Kabelis 2x1,0mm ²	HSLH-OZ	m	0	315	
17.	Kabelis 2x2x0.6 mm ²		m	800	800	
18.	Kabelis 3x2x0.6mm ²		m	1160	1160	
19.	Kabelis 4x0.22 mm ²	NMAC-40/22F LSZH	m	0	500	
20.	Kabelis 6x0.22mm ²	NMAC-60/22F LSZH	m	0	1411	
21.	Kupolinė spalvoto vaizdo kamera, su objektyvu, antivandalinė	IPC-D640H-Z F2.8-12	kompl.	39	39	
22.	Lauko spalvoto vaizdo kamera, su objektyvu, korpusu ir IR pašvietimu	IPC-B640H-Z F2.8-12	kompl.	12	12	
23.	Lentyna 450 mm gylio	E44RM4511	vnt.	0	1	
24.	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys	NVRDS9664NI-I16	vnt.	1	1	
25.	Kietasis diskas 4TB	XKD4SEAGATE	vnt.	4	4	
26.	Komutacinė panelė RJ45	STP6IDCPP24 CAT6 19"	vnt.	2	3	

2017-01-25-DP-AS.MŽ

Lapas	Lapų	Laida
2	3	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
27.	Kabelių sutvarkymo panelė 1U	54613	vnt.	0	3	
28.	Komutatorius 24 portų, 10/100/1000 Mbps, PoE	UTP3-GSW2404TS-P420	vnt.	3	3	
29.	Maitinimo panelė	PDU09/P	vnt.	2	2	
30.	Optinis keitiklis, 10/100/1000 Mbps, LC	OPTSFPUTPSMLC 125GDUP	vnt.	0	1	
31.	Komutacinis kabelis 5e		vnt.	51	0	
32.	Komutacinis kabelis Cat6e L-0,5m		vnt.	0	51	
33.	Monitorius 19"	TVI2080SW	vnt.	1	1	
34.	Pakabinama spinta 19" 6U 600x400x368mm komplektuojama su:	KS6U600X400PAK	vnt.	0	1	
35.	- ventiliatorių blokas 1U pakabinamai spintai	VENBLTRM	vnt.	0	1	
36.	- komutacinė panelė 19" 1U 6e CAT	TKP19/1U/FTP6/24 PLAİK	vnt.	0	1	
37.	- panelė 19" 1U su žiedais	54613	vnt.	1	1	
38.	- Komutatorius 16 portų 10/100/1000 Mbps su 1U PoE	UTP1-SW1602TS-POE	vnt.	0	1	
39.	- Maitinimo panelė 1U, 230V lizdai 9vnt.	PDU09/P	vnt.	0	1	
40.	- optinis keitiklis, 10/100/1000 Mbps, LC	OPTSFPUTPSMLC 125GDUP	vnt.	0	1	
41.	- Komutacinis kabelis Cat6e L-0,5m		vnt.	0	16	
42.	Optinis kabelis 8 skaidulų	SCTG-0-8SM 652B	m	0	105	
43.	Kabelis 4x2x0.5 5e ekranuotas	CAT 5E FTP LSZH Dca	m	3060	0	
44.	Kabelis 4x2x0.5 6e ekranuotas (vidaus darbams) apsauginei signalizacijai ir įėjimams		m	0	1600	
45.	Kabelis 4x2x0.5 6e ekranuotas (vidaus darbams) vaizdo kameroms		m	0	3060	
46.	Kabelis 4x2x0.5 6e ekranuotas (lauko darbams) vaizdo kameroms		m	0	890	
47.	Apsauginis PVC vamzdis d25	RL25	m	2400	3600	
48.	Pagalbinės, instaliacinės medžiagos	EVO192	kompl.	1	1	
49.	HDPE vamzdis Ø50mm		m	0	280	
50.	Pertvara latakui cinkuota 40mm		m	0	40	

3. SAŃAUDŲ ŽINIARAŠTIS

3.1. MEDŽIAGŲ SAŃAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
1.	ISS rakinamas skirstomasis skydas su ARĮ, metaliniu korpusu.		kompl.	1	0	
2.	[SS-1, įvadinis skirstomasis skydas su ARĮ, metaliniu korpusu	EATON	kompl.	0	1	
3.	[SS-1 (I kat.)	EATON	kompl.	0	1	
4.	[SS-2, įvadinis skirstomasis skydas metaliniu korpusu	EATON	kompl.	0	1	
5.	[SS-3, įvadinis skirstomasis skydas metaliniu korpusu	EATON	kompl.	0	1	
6.	ARĮ blokas, montuojamas: - Automatas 1F/2A/C 1 vnt. - Įtampos relė 5 vnt. - Valdiklis 32 įj. ir 16 iš. 1 vnt. - Maitinimo šaltinis 230V/24VDC 1vnt. - Dvėjų padėčių raktas su fiksacija, 2NO 1 vnt. - Indikacinė lemputė žalia 230V 5 vnt. - Indikacinė lemputė raudona 230V 5 vnt. - DIN bėgelis – 1 kompl. - Gnybtų rinklės 1,5..2,5mm ² – 1 kompl. Mnemoschema – 1 kompl		kompl.	1	0	
7.	JS-1, rakinamas skirstomasis skydas metaliniu korpusu		kompl.	1	0	
8.	AS-1, rakinamas skirstomasis skydas metaliniu korpusu		kompl.	1	0	
9.	JS-1.1...JS-1.17, rakinamas skirstomasis skydas metaliniu	EATON	kompl.	17	13	

0	2020	Statybos darbams						
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis						
uostamiesčio projektas					Projekto pavadinimas			
					Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas			
A 1872	PV	A. Stripinis		2021-08				
elektros zona už gerus ir patikimus kontaktus UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47191, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el. paštas: info@elektroszona.lt					MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS		Laida	
37706	PDV	T.Stapulionis		2021-08			0	
LT	Užsakovas / Statytojas Druskininkų savivaldybės administracija/ UAB „Statybų kodas“				2017-01-25-DP-E.MŽ		Lapas	Lapų
							1	14

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
	korpusu					
10.	AAS-1, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu	EATON	kompl.	1	1	
11.	AS-1.1...AS-1.17, rakinamas skirstomasis skydas metaliniu korpusu	EATON	kompl.	17	13	
12.	TKS-1, tarpinis komunitacinis skydas	EATON	kompl.	0	1	
13.	DS, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas PVA dalyje.
14.	AES, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
15.	JB1...JB20, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	20	20	Numatytas technologijos dalyje
16.	AES I-OP...AES DZA, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	2	2	Numatytas technologijos dalyje
17.	GES, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
18.	GES SC, GES-OP, GES T, GES-KTS, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	4	4	Numatytas technologijos dalyje
19.	VIS, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
20.	VIS-OP, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
21.	MES, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
22.	MES VM1...MES VM8, MES AM1...MES AM4, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	12	12	Numatytas technologijos dalyje
23.	AES-M, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
24.	M-JB1...M-JB6, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	6	6	Numatytas technologijos dalyje
25.	AES-M DZA, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje

2017-01-25-DP-E.MŽ

Lapas

Lapų

Laida

2

14

0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
26.	GES-M, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
27.	GES M-OP, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
28.	MES-M, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
29.	MES M-OP, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	1	1	Numatytas technologijos dalyje
30.	MES M1...MES M6, rakinamas skirstomasis skydas, metaliniu korpusu		kompl.	6	6	Numatytas technologijos dalyje
31.	LED tipo virštinkinis šviestuvas 40W/6000lm/4000K/IP66	Leddex - Tores	vnt.	0	111	ŠV-1
32.	LED tipo virštinkinis šviestuvas 40W/6000lm/4000K/IP66 su 3h avariniu moduliumi	Leddex - Tores	vnt.	0	50	ŠV-1A
33.	LED tipo potinkinis šviestuvas 2W/110lm/2700K/IP20	iGuzzini – P310.47	vnt.	0	20	ŠV-5
34.	LED juosta profilyje su dangteliu ~20W/3000K	Underscore	kompl.	185	132	ŠV-6
35.	LED tipo pakabinamas šviestuvas 44W/6000lm/3000K/IP20	TRILUX – Sflow H2-L MRX	vnt.	15	16	ŠV-7
36.	LED tipo potinkinis šviestuvas 10W/960lm/3000K/IP20	iGuzzini – Q810.47	vnt.	188	321	ŠV-8
37.	LED tipo virštinkinis šviestuvas 28W/3000lm/3000K/IP40	TRILUX – 74R WD3 LED3300-830 ET	vnt.	4	16	ŠV-9
38.	LED tipo virštinkinis šviestuvas 28W/3000lm/3000K/IP40 su 1h avariniu moduliumi	TRILUX – 74R WD3 LED3300-830 ET	vnt.	0	14	ŠV-9A
39.	LED tipo potinkinis šviestuvas 12W/1500lm/3000K/IP44 (baltas/aliuminis)	NEXIA - DRAC	vnt.	0	165	ŠV-10
40.	LED tipo sieninis šviestuvas 12,6W/604lm/3000K/IP44	ASTRO – ARTEMIS 600 LED	vnt.	0	21	ŠV-11
41.	LED tipo potinkinis šviestuvas 9W/740lm/3000K/IP65-20	SYLVANIA – START ECO	vnt.	0	63	ŠV-12
42.	LED tipo potinkinis šviestuvas 25W/3000lm/3000K/IP44 (baltas/aliuminis)	NEXIA - DRAC	vnt.	0	106	ŠV-13
43.	LED tipo grindinis šviestuvas 5,5W/531lm/3000K/IP68	iGuzzini – E096	vnt.	0	22	ŠV-14
44.	LED tipo prožektorius virštinkinis 38,1W/4481/3000K/IP20	iGuzzini – TECNICA EVO	vnt.	0	54	ŠV-15

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
45.	LED tipo potinkinis šviestuvas 12W/1500lm/3000K/IP44 (juodas/aliuminis)	NEXIA - DRAC	vnt.	0	22	ŠV-16
46.	LED tipo kryptinis potinkinis šviestuvas 25,2W/2367lm/3000K/IP20	iGuzzini – PIXEL PLUS Q236	vnt.	0	104	ŠV-17
47.	LED tipo potinkinis DALI šviestuvas 25W/3000lm/3000K/IP44 (baltas/aliuminis)	NEXIA - DRAC	vnt.	0	14	ŠV-18
48.	LED tipo potinkinis DMX šviestuvas 13,2W/1476lm/3000K/IP20	iGuzzini – EASY SPACE QV78.83	vnt.	0	112	ŠV-19
49.	LED tipo potinkinis DMX šviestuvas 36,7W/4312lm/3000K/IP20	iGuzzini – EASY SPACE QV00.83	vnt.	0	79	ŠV-20
50.	LED juosta profilyje (virštinkinis) su dangteliu ~20W/3000K valdomas per DMX	Underscore	kompl.	0	181	ŠV-21
51.	LED tipo šviestuvas potinkinis 9,9W/860lm/3000K/IP20	iGuzzini – LASER BLADE XS QD63	vnt.	0	48	ŠV-22
52.	LED juosta profilyje (potinkinis ir juodos spalvos) su dangteliu ~20W/3000K valdomas per DMX	Underscore	kompl.	0	69	Kino salė
53.	LED juosta profilyje (virštinkinis) su dangteliu ~20W/3000K valdomas per DMX	Underscore	kompl.	0	44	Kino salė
54.	Pakabinami dekoratyviniai šviestuvai – stiklo burbulai (išdėstomi Ø9,6m 1050 vnt.): • 700 vnt. – be šviesos šaltinio; • 350 vnt. – su šviesos šaltiniu. su montavimo darbais		kompl.	1	1	
55.	Pakabinami dekoratyviniai šviestuvai – stiklo burbulai (išdėstomi Ø4,8m su tuštuma centre 787 vnt.): • 524 vnt. – be šviesos šaltinio; • 263 vnt. – su šviesos šaltiniu. su montavimo darbais		kompl.	1	1	
56.	Pakabinami dekoratyviniai šviestuvai – stiklo burbulai (išdėstomi Ø3,1m 120 vnt.): • 80 vnt. – be šviesos šaltinio; • 40 vnt. – su šviesos šaltiniu. su montavimo darbais		kompl.	4	4	
57.	leidžiamas, siauro kampo downlight tipo šviestuvai, montuojami virš rūbinės stalviršio, su montavimo		kompl.	20	0	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
	darbais					
58.	Downlight tipo šviestuvai, montuojami įvairios paskirties patalpose, priglaidomas, su montavimo darbais		kompl.	71	0	
59.	Įleidžiami šviestuvai įvairiose pagalbinėse patalpose, su montavimo darbais		kompl.	213	0	
60.	Nukreipiami downlight tipo šviestuvai, montuojami la. Hole, su montavimo darbais		kompl.	101	0	
61.	Nukreipiami downlight tipo šviestuvai, montuojami mažose salėse, su montavimo darbais		kompl.	46	0	
62.	Į grindinį įleidžiami šviestuvai, skirti akcentuoti įėjimams į sales, su montavimo darbais		kompl.	22	0	
63.	Downlight tipo šviestuvai, skirtas koridorių ir kitų pagalbinių pat. apšvietimui, su montavimo darbais		kompl.	43	0	
64.	Downlight tipo šviestuvai, skirtas rūbinės ir kitų pagalbinių pat. apšvietimui, su montavimo darbais		kompl.	127	0	
65.	Downlight tipo šviestuvai, skirtas salių apšvietimui, su montavimo darbais		kompl.	26	0	
66.	Downlight tipo šviestuvai, skirtas salių apšvietimui, su montavimo darbais		kompl.	56	0	
67.	Juostinis šviestuvai, skirtas netiesioginiam apšvietimui už perforuotų plokščių, su montavimo darbais		kompl.	136	0	
68.	LED juosta, montuojama lubose, su montavimo darbais		kompl.	1	0	
69.	Sieninis šviestuvai virš veidrodžių, WC, su montavimo darbais		kompl.	21	0	
70.	Techniniai šviestuvai, montuojami pagalbinėse patalpose, su montavimo darbais		kompl.	76	0	
71.	Prožektoriai, montuojami ant II ir III aukšto sienų ir laiptų zonose, su montavimo darbais		kompl.	64	0	
72.	Šviestuvai LED, su montavimo darbais		kompl.	186	0	
73.	Downlight tipo šviestuvai, skirtas koridorių ir kitų pagalbinių pat.		kompl.	3	0	

2017-01-25-DP-E.MŽ

Lapas	Lapų	Laida
5	14	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
	apšvietimui, su montavimo darbais					
74.	Kryptinis evakuacinis šviestuvas, komplekte su 8W lempa, IP44 avariniu įdėklu, bei montavimo darbais		kompl.	2	0	
75.	Jungtukas 1P/230V/10A/IP20 potinkinis	Schneider SEDNA	vnt.	0	24	
76.	Jungtukas 2P/230V/10A/IP20 potinkinis	Schneider SEDNA	vnt.	0	8	
77.	Jungtukas 1P/230V/10A/IP44 potinkinis	Schneider SEDNA	vnt.	0	24	
78.	Jungtukas 1P/230V/10A/IP44 virštinkinis	Schneider SEDNA	vnt.	0	20	
79.	Perjungiklis 1P/230V/10A/IP20 potinkinis	Schneider SEDNA	vnt.	0	12	
80.	Perjungiklis 1P/230V/10A/IP44 virštinkinis	Schneider SEDNA	vnt.	0	8	
81.	Perjungiklis 2P/230V/10A/IP44 virštinkinis	Schneider SEDNA	vnt.	0	8	
82.	Vienos pozicijos jungiklis atviro montavimo. Apsaugos klasė IP44, komplekte su montavimo darbais.		vnt.	8	0	
83.	Dimeriuojamas DALI mygtukas	Schneider SEDNA	vnt.	0	3	
84.	Šviestuvų valdymo pultas	Legrand Mosaic	kompl.	0	5	
85.	Daviklis būvio (virštinkinis) 360° Ø10m		vnt.	0	14	
86.	Daviklis būvio (potinkinis) 360° Ø10m		vnt.	0	37	
87.	Gofruotas PVC vamzdis Ø16-25mm, su tvirtinimo visu ilgiu montavimo darbais.		m	1500	0	
88.	Gofruotas vamzdis Ø20mm	FFKU-EL-F	m	0	3348	
89.	Gofruotas vamzdis Ø25mm	FFKU-EL-F	m	0	1450	
90.	Gofruotas vamzdis Ø32mm	FFKU-EL-F	m	0	3360	
91.	Gofruotas PVC vamzdis Ø32mm, su tvirtinimo visu ilgiu montavimo darbais.		m	400	0	
92.	Gofruotas PVC vamzdis Ø50mm, su tvirtinimo visu ilgiu montavimo darbais.		m	160	0	
93.	Tiesus vamzdis Ø20mm	isofix-EL-F	m	0	1140	
94.	Tiesus vamzdis Ø25mm	isofix-EL-F	m	0	108	
95.	Vamzdis Ø50mm 450N	EVOCAB Flex	m	0	120	
96.	Vamzdis Ø110mm 450N	EVOCAB Flex	m	0	396	
97.	Pagalbinės montavimo medžiagos		kg	100	100	
98.	Surenkamos pakeliamos grindys		kompl.	0	1	

2017-01-25-DP-E.MŽ

Lapas	Lapų	Laida
6	14	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
99.	Skylių gręžimas gelžbetonio sienoje/perdangoje Ø63mm		vnt.	0	30	
100.	Skylių gręžimas gelžbetonio sienoje/perdangoje Ø110mm		vnt.	0	96	
101.	Skylių gręžimas gelžbetonio sienoje/perdangoje Ø160mm		vnt.	0	24	
102.	Paslėpto montavimo viengubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP20. Su montavimo darbais	Schneider SEDNA	vnt.	0	36	
103.	Paslėpto montavimo dvigubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP20. Su montavimo darbais.	Schneider SEDNA	vnt.	13	183	
104.	Paslėpto montavimo trigubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP20. Su montavimo darbais.	Schneider SEDNA	vnt.	0	15	
105.	Paslėpto montavimo keturgubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP20. Su montavimo darbais.	Schneider SEDNA	vnt.	27	4	
106.	Paslėpto montavimo penkiagubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP20. Su montavimo darbais.	Schneider SEDNA	vnt.	8	9	
107.	Paslėpto montavimo viengubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP44. Su montavimo darbais		vnt.	10	0	
108.	Atviro montavimo viengubas vienfazis 230V kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP44. Su montavimo darbais.	Schneider SEDNA	vnt.	15	4	

2017-01-25-DP-E.MŽ

Lapas	Lapų	Laida
7	14	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
109.	Atviro montavimo dvigubas vienfazis 230V kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP44. Su montavimo darbais.	Schneider SEDNA	vnt.	0	19	
110.	Kištukinis lizdas į grininę dėžę 230V/16A/IP20	Schneider, Altira	vnt.	0	36	
111.	Grindinė dėžė 6 vietų	Schneider, Altira	vnt.	0	9	
112.	Atviro montavimo viengubas 400V, 16A, kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP44. Su montavimo darbais	PCE	vnt.	7	8	
113.	Atviro montavimo viengubas 400V, 32A, kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, komplekte su rėmeliu. Apsaugos laipsnis IP44. Su montavimo darbais		vnt.	6	0	
114.	Kabelinio atvado atvedimas, montuojant skirstomąją pajungimo dėžutę, komplekte su įrangos pajungimo darbais		vnt.	10	0	
115.	Dėžutė pt.	Protec	vnt.	0	739	
116.	Dėžutė vt.	Protec	vnt.	0	92	
117.	Sujungimo dėžutė	Protec	vnt.	0	438	
118.	Sensorių pajungimas		vnt.	0	133	
119.	Cu 3x1,5mm ²	N2XH	m	2545	13385	
120.	Cu E30 3x1,5mm ²		m	1050	0	
121.	Cu 3x2,5mm ²	N2XH	m	1760	6455	
122.	Cu E30 3x2,5mm ²	(N) HXH FE180 PH90/E90	m	140	130	
123.	Cu 3x4mm ²	N2XH	m	35	590	
124.	Cu E90 3x4mm ²	(N) HXH FE180 PH90/E90	m	0	100	
125.	Cu 3x6mm ²	N2XH	m	0	580	
126.	Cu 4x1,5mm ²	N2XH	m	0	3720	
127.	Cu 4x2,5mm ²	N2XH	m	0	3200	
128.	Cu 5x1,5mm ²	N2XH	m	0	2288	
129.	Cu 5x2,5mm ²	N2XH	m	285	1835	
130.	Cu E90 5x2,5mm ²	(N) HXH FE180 PH90/E90	m	0	2869	
131.	Cu 5x4mm ²	N2XH	m	880	3582	
132.	Cu E90 5x4mm ²	(N) HXH FE180 PH90/E90	m	0	400	
133.	Cu 5x6mm ²		m	1420	0	
134.	Cu 5x10mm ²	N2XH	m	550	520	

2017-01-25-DP-E.MŽ

Lapas	Lapų	Laida
8	14	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
135.	Cu 5x16mm ²	N2XH	m	600	550	
136.	Cu 5x25mm ²	N2XH	m	0	20	
137.	Cu 5x35mm ²	N2XH	m	0	330	
138.	Cu 5x70mm ²	N2XH	m	0	294	
139.	Cu 5x120mm ²	N2XH	m	280	506	
140.	Cu E90 5x120mm ²	(N) HXH FE180 PH90/E90	m	0	290	
141.	Cu E30 4x10mm ²		m	340	0	
142.	Cu 4x70mm ²		m	60	0	
143.	Cu 5x95mm ²		m	225	0	
144.	Cu 5x150mm ²		m	255	0	
145.	Cu 2x1,5mm ²	HSLH	m	0	0	
146.	Cu 7x1,5mm ²	HSLH	m	0	0	
147.	Cu 18x1,5mm ²	HSLH	m	0	834	
148.	Cu 25x1,5mm ²	HSLH	m	0	366	
149.	Galinė mova 5x10-35mm ²	SEH5	vnt.	0	36	
150.	Galinė mova 5x50-120mm ²	SEH5	vnt.	0	12	
151.	Galinė mova 4x120-300mm ²	SEH4	vnt.	0	36	
152.	Pagalbinės montavimo medžiagos		kg	100	100	
153.	Metalinis instaliacinis kanalas 600x60mm komplekte su tvirtinimo elementais bei montavimo darbais	LCIS, OBO BETTERMANN	m	0	168	
154.	Metalinis instaliacinis kanalas 400x60mm komplekte su tvirtinimo elementais bei montavimo darbais	LCIS, OBO BETTERMANN	m	360	471	
155.	Metalinis instaliacinis kanalas 200x60mm komplekte su tvirtinimo elementais bei montavimo darbais	LCIS, OBO BETTERMANN	m	130	312	
156.	Metalinis instaliacinis lovelis 100x60mm komplekte su tvirtinimo elementais bei montavimo darbais	RKSM, OBO BETTERMANN	m	370	231	
157.	Metalinis instaliacinis lovelis 300x60mm su tvirtinimo elementais bei montavimo darbais	RKSM, OBO BETTERMANN	m	0	114	
158.	Plastikinis baltas instaliacinis kanalas 100x60mm komplekte su tvirtinimo elementais bei montavimo darbais	RAPID45, OBO BETTERMANN	m	40	48	
159.	Cu 1x6mm ²	HO7V-K	m	50	50	
160.	Cu 1x2,5mm ²	HO7V-K	m	50	50	
161.	Plieninė cinkuota juosta 4x25mm ²	AH25*4 OBO BETTERMANN	m	80	230	
162.	Sumaunamas cinkuotas plieninis įžeminimo strypas 20mm, L=1,5m	20/1500 OBO BETTERMANN	vnt.	24	33	
163.	Plieninė cinkuota juosta 4x40mm, komplekte su klojimo darbais	AH40*4 OBO BETTERMANN	m	40	40	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
164.	Plieninis antgalis 20mm	OBO BETTERMANN	vnt.	6	11	
165.	Įkalimo galvutė 20mm	OBO BETTERMANN	vnt.	6	11	
166.	Kryžminė jungtis (strypas-juosta 4x40mm)	OBO BETTERMANN	vnt.	6	8	
167.	Jungtis (juosta-viela)	OBO BETTERMANN	vnt.	2	10	
168.	Laikikliai vielai tvirtinti prie stogo/sienos	OBO BETTERMANN	vnt.	20	270	
169.	Laikikliai vielai tvirtinti prie lietvamzdžio		vnt.	40	0	
170.	Laikiklis (juostai 4x25mm)	OBO BETTERMANN	vnt.	0	190	
171.	Plieninis vamzdis Ø20mm	Fränkische 20410025	m	0	30	
172.	Plieninio vamzdžio laikikliai	OBO BETTERMANN	vnt.	0	42	
173.	Cinkuota viela Ø8mm		m	60	0	
174.	Cinkuota izoliuota PVC viela Ø8mm	RD 10-PVC, OBO BETTERMANN	m	0	225	
175.	Kontrolinė dėžutė	RKŠ-0	vnt.	2	2	
176.	Aktyvusis žaibolaidis, AT=30^s		kompl.	1	0	
177.	Aktyvusis žaibolaidis II-kat. Rp=(35-88)m	LIVA GROUP	kompl.	0	2	
178.	Žaibolaidžio stiebas, h=4,7m		vnt.	1	0	
179.	Nelaidus elektros srovei stiebas h=3.0m	MIJONA	vnt.	0	2	
180.	Žaibolaidžio stiebo laikikliai	MIJONA	kompl.	2	2	
181.	Vielos jungtis su žaibolaidžiu	MIJONA	kompl.	2	4	
182.	Iškrovų registravimo kortelė	MIJONA	kompl.	2	2	
183.	Potencialo šynelė (varinė L=1m)		kompl.	0	1	
184.	Antikorozinė juosta	MIJONA	kompl.	0	1	
185.	Purškiamas cinkas	MIJONA	kompl.	0	1	
186.	Montavimo darbai		kompl.	1	1	
Laiptų elektrinis šildymas						
1.	ŠS-1, šildomų kabelių paskirstymo skydas IP44	EATON	kompl.	0	1	
2.	Gofruotas vamzdis Ø25mm	FFKU-EL-F	m	0	448	
3.	Cu 7x1,5mm²	N2XH	m	0	300	
4.	Cu 5x2,5mm²	N2XH	m	0	805	
5.	Cu 5x25mm²	N2XH	m	0	15	
6.	Galinė mova 5x25mm²	SEH5	vnt.	0	2	
7.	Šildymo kabelis 196m, 6000W, 400V	CTACV-30	kompl.	0	7	
8.	Termostatas	ETOG-4550	vnt.	0	1	

2017-01-25-DP-E.MŽ	Lapas	Lapų	Laida
	10	14	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
9.	Temperatūros ir drėgmės daviklis	ETOG-55	vnt.	0	2	
10.	Montavimo juosta	ComfortHeat	vnt.	0	13	
11.	Paskirstymo dėžutė IP65	ComfortHeat	vnt.	0	7	
Lietvamzdžių elektrinis šildymas						
1.	Gofruotas vamzdis Ø25mm	FFKU-EL-F	m	0	688	
2.	Cu 2x1,5mm ²	N2XH	m	0	955	
3.	Cu 3x2,5mm ²	N2XH	m	0	615	
4.	Cu 3x4mm ²	N2XH	m	0	150	
5.	Savireguliuojantis kabelis 18W/m	ComfortHeat	m	0	150	
6.	Jungtys savireguliuojančiam kabeliui	ComfortHeat	vnt.	0	15	
7.	Savireguliuojančio kabelio laikiklis	ComfortHeat	vnt.	0	18	
8.	Termostatas	ComfortHeat	vnt.	0	8	
9.	Paskirstymo dėžutė IP65	ComfortHeat	vnt.	0	51	
Fasado apšvietimas su DMX valdymu						
1.	Skydelis LAS-1, virštinkinis IP30 komplekte: - Kirtiklis 3P/32A – 1vnt.; - Automatinis jungiklis su nuotėkio rele 4P/16A/30mA/C – 5 vnt.; - Automatinis jungiklis su nuotėkio rele 2P/16A/30mA/C – 4 vnt.; - Automatinis jungiklis 1P/16A/C – 1vnt.; - Kontaktorius 4P/25A/230V – 1vnt.; - Kontaktorius 2P/25A/230V – 4vnt.; - Astronomine laiko relė NC/O – 1vnt.; - Raktas 3-jų padėčių – 4vnt.	EATON	kompl.	0	1	
2.	Automatinis įvadinis 3P/32A	EATON	vnt.	0	2	Montuojama JS-1
3.	Automatas įvadinis 3P20A	EATON	vnt.	0	1	Montuojama JS-1
4.	Lauko LED tipo šviestuvas įleidžiamas 10,8W/1450lm/3000K/IP66	iGuzzini – WALKY E41.15	vnt.	0	8	ŠV-24
5.	Lauko LED tipo šviestuvas virštinkinis 12,4W/1800lm/3000K/IP66	iGuzzini – LINEALUCE BH23	vnt.	0	23	ŠV-25
6.	Parko tipo šviestuvas su atrama 50,4W/4300lm/3000K/IP66. Atrama h-3m	iGuzzini – LANTERNA LITTA AET7	kompl.	0	4	ŠV-26

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
7.	LED lauko prožektorius virštinkinis 6,1W/660lm/3000K/IP66	iGuzzini – PALLCO INOUT Q692	vnt.	0	243	ŠV-27 (pagrindinis fasadas)
8.	LED lauko prožektorius virštinkinis 6,1W/660lm/3000K/IP66	iGuzzini – PALLCO INOUT Q692	vnt.	0	142	ŠV-27 (mažosios fasadas)
9.	LED juosta skirta montuoti lauke 6,7W/m 68lm/W 2900K IP68 su maitinimo šaltiniais ir tvirtinimo elementais	iGuzzini – Underscore InOut	m	0	131	lėjimai ir po suoliukais
10.	Vamzdis gofruotas (atsparus UV) Ø25mm	FFKU-EL-F	m	0	900	
11.	Vamzdis PE Ø25mm		m	0	194	
12.	Cu 2x1,5mm ²	N2XH	m	0	1766	
13.	Cu 3x1,5mm ²	N2XH	m	0	1358	
14.	Cu 3x2,5mm ²	N2XH	m	0	1006	
15.	Cu 5x1,5mm ²	N2XH	m	0	1610	
16.	Cu 5x4mm ²	N2XH	m	0	199	
17.	Cu 5x6mm ²	N2XH	m	0	275	
18.	Valdymo kabelis		m	0	2240	
19.	Hermetinė dėžutė IP65/55 (valdikliui)		vnt.	0	116	
20.	Hermetinė dėžutė IP65/55		vnt.	0	462	
21.	Pagrindinio fasado valdymo įranga, dinaminių scenų programavimo darbai		kompl.	0	1	
22.	Mažosios salės fasado valdymo įranga, dinaminių scenų programavimo darbai		kompl.	0	1	
23.	Kištukinis lizdas 400V/32A/IP66		vnt.	0	2	
24.	Metalinis instaliacinis lovelis 100x60mm komplekte su tvirtinimo elementais bei montavimo darbais	RKSM, OBO BETTERMANN	m	0	318	
25.	Metalinis instaliacinis kanalas 200x60mm komplekte su tvirtinimo elementais bei montavimo darbais	LCIS, OBO BETTERMANN	m	0	72	
26.	Metalinių kanalų dažymas du kartus		m ²	0	92	
Vagų iškirtimas						
1.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose		m	0	736	
2.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotuose sienose		m	0	600	
Avarinis ir evakuacinis apšvietimas						
1.	Avarinis šviestuvas 1W/145lm	OWA FL LED - RP-	vnt.	0	30	ŠV-2A

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
	potinkinis IP65/20 su 1h avariniu modulių	1W-CW-9016				
2.	Avarinis šviestuvas 3W/355lm potinkinis IP65/20 su 1h avariniu modulių	OWA FL LED - AR-3W-CW-9016	vnt.	0	109	ŠV-3A
3.	Avarinis šviestuvas 1W/148m potinkinis IP65/20 su 1h avariniu modulių	OWA FL LED - AR-1W-CW-9016	vnt.	0	18	ŠV-4A
4.	Evakuacinis šviestuvas 5,8W montuojamas ant sienos IP65 su 1h avariniu modulių	ONTEC S M2 NW	vnt.	0	83	EXIT
5.	Evakuacinis šviestuvas 6,7W virštinkinis/potinkinis pakabinamas IP65 su 1h avariniu modulių.	ITECH Z	vnt.	0	14	EXIT
6.	GČ šviestuvas sieninis 1,8W/229lm IP65 su 1h avariniu modulių	ONTEC S M2 NW	vnt.	0	77	GČ
7.	GESINIMO STOTIS šviestuvas sieninis 1,8W/229lm IP44 su 1h avariniu modulių	ONTEC S M2 NW	vnt.	0	1	GESINIMO STOTIS
8.	Avarinis modulis 1h į koridorių, techninių patalpų/erdvių šviestuvus		vnt.	0	50	
9.	Cu 2x1,5mm ²	N2XH	m	0	100	
10.	Cu 4x1,5mm ²	N2XH	m	0	4200	
11.	Cu 4x2,5mm ²	N2XH	m	0	1660	
12.	Vamzdelis gofruotas/tiesus Ø25mm	Fränkische	m	0	700	
13.	Apsaugos centralės relinio išėjimo modulis		kompl.	0	1	
ŽN su negalia pagalbos iškviatimo sistema						
1.	6x2 mygtukų blokas: - v/t dėžutė; - laikiklis; 6vnt mygtukų blokas; 6vnt. mygtukų blokas; - apdailinis rėmelis.	LEGRAND	kompl.	0	1	
2.	Maitinimo šaltinis 24V-2A-48W	LEGRAND 0 782 89	vnt.	0	3	
3.	Krypties valdymo modulis	LEGRAND 0 782 12	vnt.	0	3	
4.	Valdymo modulis su indikatoriu	LEGRAND 0 782 04	vnt.	0	9	
5.	Kištukinis lizdas virvelei	LEGRAND 0 766 63	vnt.	0	9	
6.	Virvelė kištukiniui lizdui	LEGRAND 0 783 62	vnt.	0	9	
7.	Indikacinė lemputė virš durų	LEGRAND	vnt.	0	9	

2017-01-25-DP-E.MŽ

Lapas	Lapų	Laida
13	14	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
		0 766 72				
8.	Cu 2x1mm ²	HSLH	m	0	910	
9.	Cu 3x1mm ²	HSLH	m	0	1820	
10.	Cu 4x1mm ²	HSLH	m	0	2405	
11.	Vamzdelis gofruotas/tiesus Ø25mm	Fränkische	m	0	830	
12.	v/t dėžutė įrangos sumontavimui		vnt.	0	3	
FS1 Ø110mm nuotekų išvado šildymas nuo užšalimo, grindų šildymas tarp laiptų ir įėjimo. Papildomas lietvamzdžio šildymas						
1.	Automatinis jungiklis 3P/16A C	EATON	vnt.	0	2	Montuojama ŠS-1
2.	Automatinis jungiklis 1P/16A C	EATON	vnt.	0	1	Montuojama ŠS-1
3.	Srovės nuotėkio relė 4P/25A 30mA	EATON	vnt.	0	2	Montuojama ŠS-1
4.	Srovės nuotėkio relė 2P/25A 30mA	EATON	vnt.	0	1	Montuojama ŠS-1
5.	Termostas su temperatūriniu jutikliu	ETN4-1999	vnt.	0	1	Montuojama ŠS-1
6.	Kontaktorius 4P/25A/ 230V	EATON	vnt.	0	2	Montuojama ŠS-1
7.	Kontaktorius 2P/25A/ 230V	EATON	vnt.	0	1	Montuojama ŠS-1
8.	Šildymo kabelis 196m, 6000W, 400V	CTACV-30	kompl.	0	2	
9.	Savireguliuojantis kabelis 18/36W/m	GTe2	m	0	8	
10.	Savireguliuojantis kabelis 31W/m	31FSR2-CT	m	0	3	
11.	Jungtys savireguliuojančiam kabeliui	ComfortHeat	vnt.	0	2	
12.	Montavimo juosta (20m)	ComfortHeat	vnt.	0	10	
13.	Aluminio juosta atspari temperatūrai iki +180°C (5mm x 50m)	ComfortHeat	vnt.	0	2	
14.	Cu 2x1,5 mm ²	N2XH	m	0	155	
15.	Cu 3x2,5 mm ²	N2XH	m	0	155	
16.	Cu 5x2,5 mm ²	N2XH	m	0	145	
17.	Vamzdelis gofruotas/tiesus Ø25mm	Fränkische	m	0	100	
18.	Paskirstymo dėžutė IP65		vnt.	0	3	
El. skydų perkėlimas 2 ir 3 aukšte						
1.	Cu 5x10 mm ²	N2XH	m	0	273	
2.	Cu 5x4 mm ²	N2XH	m	0	143	
3.	Cu 3x2,5 mm ²	N2XH	m	0	2041	

3. SAŃAUDŲ ŽINIARAŠTIS

3.1. DARBŲ SAŃAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
1.	Komutacinės spintos surinkimas ir montavimas		vnt.	1	2	
2.	Komutacinės panelės montavimas ir komutavimas		vnt.	4	9	
3.	Ivairių blokų montavimas komutacinėje spintoje		vnt.	7	17	
4.	Komutatoriaus montavimas ir derinimas		vnt.	3	7	
5.	LAN bevielių įrenginių kontrolerio montavimas ir derinimas		vnt.	0	1	
6.	Bevielės ryšio stotelės montavimas		vnt.	5	10	
7.	Kabelio montavimas vamzdyje		m	120	1950	
8.	Kabelio montavimas atvirai lovelyje		m	4524	8095	
9.	Lovelio montavimas		m	194	194	
10.	Lovelio tvirtinimo ir sujungimo elementų montavimas		kompl.	25	25	
11.	Instaliacinio vamzdžio montavimas		m	60	1950	
12.	Grindinės dėžutės montavimas		vnt.	13	0	Numatyta E dalyje
13.	Kompiuterinės rozetės su dviem lizdais montavimas		vnt.	39	61	
14.	Kompiuterinės rozetės su vienu lizdu montavimas		vnt.	5	0	
15.	Skylių gręžimas perdangose ir sienose		vnt.	20	20	
16.	Angų įrengimas		vnt.	0	52	
17.	Angų sandarinimas priešgaisrine sandarinimo medžiaga		vnt.	20	20	
18.	Kompiuterinių darbo vietų testavimas		vnt.	83	254	
19.	Optinio kabelio galų apdirbimas		kompl.	0	16	

0	2020	Statybos darbams					
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis					
 uostamiesčio projektas					Projekto pavadinimas		
					Kultūros paskirties pastato T. Kosčiūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas		
A 1872	PV	A. Stripinis		2021-06			
 elektros zona už gerus ir patikimus kontaktus UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47191, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el. paštas: info@elektroszona.lt					MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
37706	PDV	T. Stapulionis		2021-06			0
LT	Užsakovas / Statytojas				2017-01-25-DP-ER.MŽ		Lapas
	Druskininkų savivaldybės administracija/ UAB „Statybų kodas“						Lapų
							1

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
20.	Išpildomoji dokumentacija ir darbo projektas		kompl.	1	1	

3.2. MEDŽIAGŲ SAŪNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
1.	Ryšių komutacinė spinta 600x600x2000mm 42U	TE6642.900	vnt.	1	1	
2.	Ryšių komutacinė spinta 600x600x1100mm 22U	TE6622.900	vnt.	0	1	
3.	Ventiliatorių panelė	0-0947-999-000100	kompl.	0	2	
4.	Optinė komutacinė panelė ODF, 12 skaidulų kabelio apjungimui (12 SC, 1U)	KPODF1U12SCKA STER	kompl.	0	2	
5.	Komutacinė panelė 24 portų RJ45, Cat5e, FTP, 1U		vnt.	4	0	
6.	Komutacinė panelė 24 portų RJ45, Cat6e, FTP, 1U		vnt.	0	7	
7.	Kabelių sutvarkymo panelė 1U	54613	vnt.	4	9	
8.	Maitinimo panelė 1U, 230V izdai 9vnt.	PDU09/P	vnt.	1	2	
9.	Lentyna 450 mm gylio	E44RM4511	vnt.	1	2	
10.	Komutacinės spintos įžeminimo komplektas	DP-ZE-RAM	vnt.	1	2	
11.	Komutacinis kabelis		vnt.	50	0	
12.	Komutacinis kabelis FTP Cat6e L-0,5m		vnt.	0	185	
13.	Komutacinis kabelis FTP Cat6e L-1,0m		vnt.	0	10	
14.	Optinis komutacinis kabelis SC/LC, L-1,0m	OPTJUNGLC/SCS MDX1M	vnt.	0	2	
15.	Optinis keitiklis, 10/100/1000 Mbps, LC, 1U	OPTSFPUTPSMLC 125GDUP	vnt.	0	2	
16.	Komutatorius 24 portų 10/100/1000 Mbps 1U valdomas		vnt.	2	0	
17.	Komutatorius 24+2 portų 10/100/1000 Mbps 1U PoE valdomas	SWIUTEPOUTP3G SW2404TSP200	vnt.	0	7	
18.	LAN bevielių įrenginių kontroleris	WIS-R7100/WCAC	vnt.	0	1	
19.	Komutatorius 8 portų 10/100/1000 Mbps 1U PoE valdomas		vnt.	1	0	
20.	Bevielio ryšio stotelė	WIS-WCAP-AC	vnt.	5	10	
21.	Duomenų kabelis FTP Cat5e		m	4880	0	
22.	Duomenų kabelis FTP Cat6e		m	0	9895	
23.	Optinis kabelis 8 skaidulų	SCTG-0-8SM 652B	m	0	150	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
24.	PVC Ø25mm, gofruotas	FFKU-EL-F d25	vnt.	60	1950	
25.	Grindinė rozečių dėžutė (šešių vietų)	Numatyta E dalyje	vnt.	13	0	
26.	Perforuotas kabelių lovelis 50x125x0,7mm	RKSM, Obo bettermann	vnt.	126	126	
27.	Perforuotas kabelių lovelis 50x62x0,7mm	RKSM, Obo bettermann	vnt.	68	68	
28.	Posūkio kampas loveliui 125mm	RKSM, Obo bettermann	vnt.	12	12	
29.	Posūkio kampas loveliui 62mm	RKSM, Obo bettermann	vnt.	8	8	
30.	T-dalis loveliui 50x125mm į 62mm	RKSM, Obo bettermann	vnt.	3	3	
31.	Perėjimas iš lovelio 125mm į 62mm	RKSM, Obo bettermann	vnt.	2	2	
32.	Rozetė su viengubu RJ45 kištukiniu lizdu Cat5e, FTP		vnt.	5	0	
33.	Rozetė su dvigubu RJ45 kištukiniu lizdu Cat5e, FTP		vnt.	39	0	
34.	Rozetė su dvigubu RJ45 kištukiniu lizdu Cat6e, FTP		vnt.	0	51	
35.	Rozetė su dvigubu RJ45 kištukiniu lizdu Cat6e, FTP į grindinę dėžutę		vnt.	0	10	
36.	Instaliacinė dėžutė lizdams	PSD425 05104991	vnt.	0	51	
37.	Montažinės medžiagos		vnt.	1	1	

3. SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS

3.1. MEDŹIAGŲ SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Źymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
Darbų sąnaudų žiniaraštis						
1.	Valdymo centralės montavimas		vnt.	1	1	
2.	Kartotuvo montavimas		vnt.	0	1	
3.	Linijinio optinio dūmų jutiklio montavimas		vnt.	19	14	
4.	Rankinio gaisro pavojaus mygtuko montavimas		vnt.	36	31	
5.	Vidaus sirenos montavimas		vnt.	47	47	
6.	Lauko sirenos montavimas		vnt.	3	1	
7.	Optinio dūmų jutiklio montavimas		vnt.	333	551	
8.	Optinio temperatūrinio jutiklio montavimas		vnt.	0	8	
9.	Nuotolinio šviesos indikatoriaus montavimas viršlubiniam davikliui		vnt.	0	266	
10.	Nuotolinio šviesos indikatoriaus montavimas ŹN WC patalpose		vnt.	10	9	
11.	Rėlinio I/O modulio montavimas		vnt.	0	36	
12.	Kabelio vamzdyje montavimas		m	3200	3515	
13.	Kabelio montavimas tvirtinant prie sienos		m	600	600	
14.	PVC vamzdžio montavimas		m	1800	2150	
15.	Kabelio galų prietaisuose pajungimas		vnt.	448	961	
16.	Sistemos paleidimo ir derinimo darbai		kompl.	1	1	
17.	Stiprintuvo-valdymo bloko montavimas		kompl.	1	1	
18.	Dispečerinio valdymo bloko montavimas		kompl.	1	1	
19.	Lubinio garsiakalbio montavimas		vnt.	85	85	
20.	Korpusinio garsiakalbio montavimas		vnt.	17	17	

0	2020	Statybos darbams						
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis						
uostamiesčio projektas					Projekto pavadinimas			
					Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas			
A 1872	PV	A. Stripinis		2021-04				
UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47191, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el. paštas: info@elektroszona.lt					MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS		Laida	
37706	PDV	T. Stapulionis		2021-04			0	
LT	Užsakovas / Statytojas				2017-01-25-DP-GSS.MŽ		Lapas	Lapų
	Druskininkų savivaldybės administracija/ UAB „Statybų kodas“						1	3

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
21.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas		vnt.	1	1	
22.	Kabelio vamzdyje montavimas		m	500	500	
23.	Kabelio montavimas tvirtinant prie sienos		m	1030	1105	
24.	Komutacinės spintos montavimas		kompl.	1	1	
25.	Sistemos paleidimo, derinimo darbai		kompl.	1	1	
Medžiagų sąnaudų žiniaraštis						
26.	Valdymo centralė (dviejų kilpų)		vnt.	1	0	
27.	Valdymo centralė (keturių kilpų)	ZFP4/CA	vnt.	0	1	
28.	Kartotuvas	ZFP4/CA	vnt.	0	1	
29.	Linijinio optinio dūmų jutiklis	Fireray5000	vnt.	19	14	
30.	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas	CA470 CAST	vnt.	36	31	
31.	Vidaus sirena	CA450A/SR	vnt.	47	47	
32.	Lauko sirena	CWSS-RR-W3-E010	vnt.	3	1	
33.	Optinis dūmų jutiklis	CA416 CAST	vnt.	333	551	
34.	Optinis temperatūrinis jutiklis	CA402 CAST	vnt.	0	8	
35.	Nuotolinis šviesos indikatorius viršlubiniam davikliui	RI 31	vnt.	0	266	
36.	Nuotolinis šviesos indikatorius ŽN WC patalpose	RI 31	vnt.	10	9	
37.	Rėlinis I/O modulis	CA734 CAST	vnt.	0	36	
38.	Akumuliatorius	17Ah 12V	vnt.	2	2	
39.	Ekranuotas su degimo nepalaikančia izoliacija kabelis 1x2x1.5mm ²	HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90	m	0	850	
40.	Ekranuotas su degimo nepalaikančia izoliacija kabelis 1x2x1.0mm ²	HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90	m	3200	3200	
41.	Ekranuotas su degimo nepalaikančia izoliacija kabelis 4x2x1.0mm ²	HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90	m	0	65	
42.	PVC vamzdis	RL25	m	1800	2150	
43.	Montažinės medžiagos		kompl.	1	1	
44.	Stiprintuvas-valdymo blokas	MX 3500/6	kompl.	1	1	
45.	Dispečerinis valdymo blokas	BM 3804	kompl.	1	1	
46.	Lubinis garsiakalbis	MC4EN	vnt.	85	85	
47.	Korpusinis garsiakalbis	iSpeak 5EN	vnt.	17	17	
48.	Nepertraukiamas maitinio šaltinis	BATT 18AH 2X	kompl.	1	1	
49.	Komutacinė spinta	TE6622.900	kompl.	1	1	
50.	Kabelis 1x2x1.5 mm ² (E60)	HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90	m	1530	1530	
51.	FTP 5 kat. kabelis	CAT 5E FTP LSZH Dca	m	0	75	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
52.	Kitos montavimo medžiagos		kompl.	1	1	

3. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

3.1. DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
1.	Tranšėjų kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu		m	1200	1800	
2.	Tranšėjų kasimas ir užkasimas rankiniu būdu		m	1410	2520	
3.	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje		m	2805	5565	
4.	Kabelio įvėrimas į vamzdį		m	1610	4761	
5.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio		m	0	3831	Juosta „kabelis“
6.	Atramų su pamatų įrengimas		vnt.	35	38	
7.	Šviestuvų montavimas		vnt.	50	68	
8.	Automatinių išjungiklių montavimas atramose		vnt.	35	38	
9.	Įžeminimo įrengimas		kompl.	35	38	
10.	Esamų atramų demontavimas		kompl.	8	8	
11.	Skydo demontavimas		kompl.	1	1	
12.	Skydo įrengimas		kompl.	1	2	
13.	Topografinė nuotrauka		kompl.	0	1	
14.	Išpildomoji dokumentacija		kompl.	0	1	
15.	Kabelio movos montavimas		vnt.	0	99	PAL4
16.	Kabelio izoliacijos varžų matavimas		vnt.	0	38	
17.	Įžeminimo įrenginių varžos matavimai		kompl.	0	1	

3.2. MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
1.	Al 4x16mm ²	AXMK	m	1277	1277	
2.	Al 4x185mm ²	AXMK	m	0	176	
3.	Cu 4x240mm ²		m	65	0	
4.	Al 4x240mm ²	AXMK	m	630	2088	

0	2020	Statybos darbams						
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis						
uostamiesčio projektas					Projekto pavadinimas			
					Kultūros paskirties pastato T. Kosčiūškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas			
A 1872	PV	A. Stripinis		2020-10				
 elektros zona <i>už gerus ir patikimus kontaktus</i> UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47191, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el.paštas: info@elektroszona.lt					MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS		Laida	
37706	PDV	T. Stapulionis		2020-10			0	
LT	Užsakovas / Statytojas				2017-01-25-DP-LE.MŽ		Lapas	Lapų
	Druskininkų savivaldybės administracija/ UAB „Statybų kodas“							
						1	3	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
5.	Al 4x240/70mm ²	AMCMK	m	0	82	
6.	Al 5x25mm ²	AXMK	m	120	120	
7.	Cu 7x1,5mm ²	CYKY	m	0	88	
8.	Cu 5x1,5mm ²	CYKY	m	65	0	
9.	Cu 3x1,5mm ²	CYKY	m	900	930	
10.	HDPE vamzdis Ø50mm	EVOCAB Flex	m	1800	3510	
11.	HDPE vamzdis Ø75mm		m	810	0	
12.	HDPE vamzdis Ø110mm	EVOCAB Flex	m	0	1360	
13.	HDPE vamzdis Ø160mm	EVOCAB Flex	m	695	695	
14.	PVC vamzdis lanktus (gofruotas) Ø40mm		m	900	0	
15.	Medžiagos gerbuvio atstatymui		kompl.	1	1	
16.	Parkų šviestuvai su 5 metrų atrama ir LED šviestuvu. Komplekte: - Automatinis jungiklis 1P/16A/C 1 vnt. - Įžeminimo strypas 17,2mm L-3m Įkalimo galvutė 17,2mm 1 vnt.	ZOYA 36W TYPE VS; VGAP-2; H5/60/121; PL7 C16/1; OBO 20/1500; 1819 20BP;	kompl.	27	27	
17.	Kelių ir gatvių šviestuvai su 9 metrų atrama ir LED šviestuvu. Komplekte: - Automatinis jungiklis 1P/16A/C 1 vnt. - Įžeminimo strypas 17,2mm L-3m Įkalimo galvutė 17,2mm 1 vnt.	VGAP-3; H9/60/121; PL7 C16/1; OBO 20/1500; 1819 20BP;	kompl.	5	5	
18.	Parkų šviestuvai su 6 metrų atrama ir 6 LED prožektoriais. Komplekte: - Automatinis jungiklis 1P/16A/C 1 vnt. - Įžeminimo strypas 17,2mm L-3m Įkalimo galvutė 17,2mm 1 vnt.		kompl.	3	0	
19.	Atrama 10,5m, kūginė, cinkuota, diametrai: viršus 60mm, apačia 184mm. Komplekte: - Automatinis jungiklis 1P/16A/C 1 vnt. - Įžeminimo strypas 17,2mm L-3m Įkalimo galvutė 17,2mm 1 vnt.	VGAP-3; H10,5/60/121; PL7 C16/1; OBO 20/1500; 1819 20BP;	kompl.	0	6	
20.	LED prožektorius		kompl.	0	18	
21.	LED prožektorius		kompl.	0	18	
22.	Dyzelinis elektros generatorius P=600kW, S=750 kVA, 400V 50Hz,		kompl.	1	0	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
	lauko išpildymo. Kuro talpos turis turi užtikrinti 12h nepertraukiamą agregato darbą. Komplekte su ARJ.					
23.	Dyzelinis generatorius, lauko išpildymo. 352kW/440kVA. Kuro talpos turus užtikrina 8h nepertraukiama agregato darbą.	KJS440	kompl.	0	1	
24.	Montavimo, pagalbinės medžiagos		kompl.	1	1	
25.	Skydas metaliniu korpusu IP44 su įkasamu pamatu. Gabaritiniai matmenys (HxBxL) 1250x500x340mm. Komplekte: • Kirtiklis 3P/32A - 1vnt; • Automatinis jungiklis 1P/16A/C - 7vnt; • Kontaktorius 3P/20A/230V - 2vnt; • Astronominė laiko relė - 1vnt. • Raktas/mygtukas trijų pozicijų (montuojamas ant din bėgelio) – 1vnt.	Skydas – V.Vaičiulio IĮ Įranga - Eaton	kompl.	1	1	
26.	Cinkuota juosta 4x40mm	OBO 4x40		0	662	
Dyzel. generatoriaus pajungimo ir bandymo skydas (DGS)						
1.	Skydas metaliniu korpusu IP44 su įkasamu pamatu. Gabaritiniai matmenys (HxBxL) 1250x500x340mm. Komplekte: • Saugiklių kirtiklių blokas 3P/630A - 2vnt; • Saugiklis 500A - 6vnt;	Skydas – V.Vaičiulio IĮ Įranga - Eaton	kompl.	1	1	
2.	Cu 5x120mm ²	N2XH	m	0	5	
3.	Galinė mova 5x50-120mm ²	SEH5	vnt.	0	2	
4.	HDPE vamzdis Ø75mm		m	0	4	
5.	Tranšėjų kasimas ir užkasimas rankiniu būdu		m	0	4	

3. SAŅAUDŲ ŽINIARAŠTIS

3.1. MEDŽIAGŲ SAŅAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
Valdymo skydai						
1.	VAS-DŠ Išjungėjas 400V/25A - 1vnt; Maitinimo šaltinis 230V AC/24VDC Kontaktorius - 6vnt; Trejų padėčių perjungėjas - 1vnt; Dviejų padėčių jungiklis - 1vnt; Lemputė raudona - 10vnt; Lemputė žalia - 8vnt; Tvirtinimo, montavimo, pajungimo medžiagos ir gaminiai - 1kompl.		vnt.	1	0	
2.	VAS-DŠ Išjungėjas 400V/25A - 1vnt; Išjungėjas 400V/10A - 2vnt; Išjungėjas 230V/6A - 2vnt; Maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC Tarpinė relė - 90vnt; Trijų padėčių perjungėjas - 51vnt; Dviejų padėčių jungiklis - 3vnt; Lemputė raudona - 60vnt; Lemputė žalia - 58vnt; Mygtukas - 5vnt; Tvirtinimo, montavimo, pajungimo medžiagos ir gaminiai - 1kompl.		vnt.	0	1	
3.	VAS-GS Išjungėjas 400V/25A - 1vnt; Automatinis išjungėjas 230V/2A – 5vnt; Kontaktorius – 3vnt; Mygtukas - 3vnt; Trijų padėčių perjungėjas - 2vnt; Dviejų padėčių jungiklis - 2vnt; Lemputė raudona - 39vnt; Lemputė žalia - 35vnt; Maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC Tvirtinimo, montavimo, pajungimo medžiagos ir gaminiai - 1kompl.		vnt.	1	0	
4.	VAS-GS Išjungėjas 230V/10A - 1vnt; Automatinis išjungėjas 230V/2A - 5vnt;		vnt.	0	1	

0	2020	Statybos darbams						
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis						
uostamiesčio projektas					Projekto pavadinimas			
					Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas			
A 1872	PV	A. Stripinis		2021-03				
elektros zona už gerus ir patikimus kontaktus UAB "Elektros zona" Raudondvario pl. 131B LT-47151, Kaunas Tel.: +370 656 99501 el.pastas: info@elektroszona.lt					SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS		Laida	
37706	PDV	T. Stapulionis		2021-03			0	
LT	Užsakovas / Statytojas				2017-01-25-DP-PVA-SŽ		Lapas	Lapų
	Druskininkų savivaldybės administracija/ UAB „Statybų kodas“						1	3

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
	Maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC Tarpinė relė - 90vnt. Mygtukas - 5vnt; Lemputė raudona - 20vnt; Lemputė žalia - 10vnt; Tvirtinimo, montavimo, pajungimo medžiagos ir gaminiai - 1 kompl.					
Indikaciniai pultai						
5.	IP-DŠ		vnt.	0	1	
6.	IP-GS		vnt.	0	1	
Dūmų šalinimo sistemos, viršslėgio sistemos						
7.	Oro slėgio skirtumo jutiklis	Belimo 22ADP-184	vnt.	0	4	
8.	Oro slėgio skirtumo relė	Belimo 01APS-10R.1	vnt.	0	2	
9.	Dažnio keitiklis, 1,1 kW, 1x230 V	EVSS1100-DM	vnt.	0	2	
10.	Dažnio keitiklis, 2,2 kW, 3x400 V	VACON0020-3L-0006-4 IP20	vnt.	0	2	
11.	Rankinis paleidimo mygtukas (dūmų šalinimo mygtukas)	KAC, MCP3A-Y000SF	vnt.	97	26	
12.	Magnetokontaktinis jutiklis		vnt.	16	9	
13.	Ugnies vožtuvo pavara		vnt.	10	0	Numatyta ŠVOK PD
14.	Oro sklendės pavara 24V		vnt.	3	3	
15.	Dūmų vožtuvo pavara		vnt.	0	22	
Dūmų šalinimo ventiliatorių valdymo įranga (montuojama E dalies skyde JS-1)						
16.	Automatinio jungiklio papildomas signalinis kontaktas	Eaton ZP-IHK	vnt.	0	18	
17.	Kontakto 4p/25A/230V su signaliniu kontaktu	Eaton Z-SCH230/25-40	vnt.	0	16	
18.	Kontakto 4p/40A/230V su signaliniu kontaktu	Eaton Z-SCH230/40-40	vnt.	0	2	
19.	Rinklė	Cabur	vnt.	0	90	
Gaisro gesinimo sistemos						
20.	Slėgio relė	Danfoss KP35	vnt.	0	11	6
21.	Rankinis paleidimo mygtukas (drenčerių paleidimo mygtukas)	KAC, MCP3A-R000SF	vnt.	0	2	
22.	Vandens lygio plūdė	MAC3 SMALL	vnt.	0	4	
23.	Patalpos oro termostatas	Honeywell T6360A	vnt.	0	1	
24.	Švieslentė „GESINIMO STOTIS“	ONTEC S M2 102 M ST	vnt.	1	1	
Montavimo medžiagos						
25.	Kabelių kanalas 100x60 mm	RKSM, Obo bettermann	m	50	50	
26.	PVC vamzdelis Ø16 mm	Fränkische	m	800	250	
27.	Vamzdis HDPE 110mm 750N	EVOCAB FLEX	m	0	105	
28.	PVC gofruotas vamzdelis Ø16 mm	FFKU-EL-F d16	m	0	450	
29.	PVC gofruotas vamzdelis Ø25 mm	FFKU-EL-F d25	m	0	150	
30.	Įžeminimo juosta 4x40 mm	Obo Bettermann 40x4	m	0	25	
31.	Sujungimų dėžutė	S-BOX116	vnt.	18	90	
32.	Kabelių tvirtinimo elementai		kompl.	1	1	
33.	Kabelių ir įrenginių ženklavimo elementai		kompl.	0	1	

2017-01-25-DP-PVA-SŽ

Lapas	Lapų	Laida
2	3	0

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo / markė	Matas	Kiekis TP	Kiekis DP	Pastaba
34.	Kėlimo įranga, mechanizmai		kompl.	1	1	
KABELIAI						
Dūmų šalinimo, viršslėgio sistemos						
35.	2x0,75	HSLH-O	m	0	1180	
36.	2x0,8 E90	HTKSHekw FE180/Ph90 E90	m	0	2610	
37.	3x0,75	HSLH-O	m	0	4420	
38.	3x1,5	HSLH-O	m	360	20	
39.	3x1,5 E90	HDGS E90	m	0	6280	
40.	3x1,5 E90 ekr.	HDGS E90	m	0	420	
41.	4x1,5	HSLH-O	m	0	20	
42.	4x1,5 E90 ekr.	HDGS E90	m	0	390	
43.	4x2x0,5 ekr. (FTP)	LTECH FTP 6 degumo kl. Cca (s1a,d0,a1), LSZH	m	0	40	
44.	25x0,8	HSLH-O	m	0	75	
45.	60x2x0,8	HSLH-O	m	0	90	
Gaisro gesinimo sistemos						
46.	2x0,75	HSLH-O	m	0	280	250
47.	2x0,8 E90	HTKSHekw FE180/Ph90 E90	m	0	2560	2200
48.	3x1,5	HSLH-O	m	30	30	
49.	7x0,75 E90	HDGSekw	m	0	200	
50.	10x0,75 E90	HDGSekw	m	0	320	140
51.	50x2x0,8	HSLH-O	m	0	200	
52.	4x1,5	HSLH-O	m	0	30	
53.	3x50,0 E90	(N)HXH FE180 PH90/E90 0.6/1kV	m	0	200	
54.	12x0,75 E90	HDGSekw	m	0	90	
Bendri kabeliai						
55.	Varinis kabelis E60 4x2.5		m	265	0	
56.	Varinis kabelis E90 5x1.0		m	285	0	
57.	Varinis kabelis E90 5x0.75		m	90	0	
58.	Varinis kabelis (priešgaisrinės signalizacijos) 2x2x1.0	J-Y(St)Y 300V	m	615	0	
59.	Varinis kabelis (priešgaisrinės signalizacijos) 4x0.8	J-Y(St)Y 300V	m	660	0	
60.	Varinis kabelis (priešgaisrinės signalizacijos) 2x0.8	J-Y(St)Y 300V	m	3964	0	
61.	Varinis kontrolinis kabelis 18x0.75	HSLH-O	m	250	0	
62.	Varinis kontrolinis kabelis 12x0.75	HSLH-O	m	310	0	
63.	Varinis kontrolinis kabelis 5x0.75	HSLH-O	m	90	0	
64.	Varinis kontrolinis kabelis 4x0.75	HSLH-O	m	390	0	
MONTAVIMO DARBAI						
65.	Bendrieji montavimo darbai		kompl.		1	

2017-01-25-DP-PVA-SŽ

Lapas	Lapų	Laida
3	3	0

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

VĖSINIMAS							
VĖSOS GAMYBA IR TIEKIMAS							
1.	Oru aušinama šaldymo mašina; Qšald.=520÷525 kW; 7/12°C; 35 proc. etilenglikolis, esant lauko temp. +30°C Nel.=200 kW;3 ~400V 2450 x 2200 x 5750 - 5500 kg aukštis x plotis x ilgis - svoris manometrai „d63“ su virinamu ventiliu 2 vnt., termometrai „d63“ 2 vnt., nuorintojai su virinamu ventiliu 2 vnt.	„Rhoss“ TCAEBY 5500	Kompl.	1	1	0	
2.	Buferinė, akumuliacinė talpa V – 500 l. izoliuota 50 mm. šilumine izoliacija		Kompl.	1	1	0	
3.	Papildymo talpa 35 proc. etilenglikolio tirpalui V – 200 L.		Kompl.	1	1	0	
4.	Dvigubas cirkuliacinis siurblys 90,3 m3/h; 140 kPa 35 proc. etilenglikolis	LOWARA	kompl	1	1	0	
5.	Glikolio papildymo siurblys 2,0 m3/h; 200 kPa 35 proc. etilenglikolis	DAB KP38/18M	kompl	1	1	0	
6.	Viengubas cirkuliacinis siurblys fankoilų kontūrai 9,548 m3/h; 120 kPa 35 proc. etilenglikolis + 1 atsarginis	KLP 40- 1200T	kompl	1	1	0	
7.	Viengubas cirkuliacinis siurblys vėdinimo įrenginių kontūrai 80,84 m3/h; 150 kPa 35 proc. etilenglikolis + 1 atsarginis	NKP-G50- 125/125/A/ BAQE14/2 IE3	kompl	1	1	0	
8.	Išsiplėtimo indas V – 400 l. 6 bar. vėdinimo įrenginių kontūrai	Altech	kompl	1	1	0	
9.	Išsiplėtimo indas V – 200 l. 6 bar. fankoilų kontūrai	Altech	kompl	1	1	0	
10.	Apsauginis vožtuvas DN25; 6 bar. vėdinimo įrenginių kontūrai		kompl	1	1	0	
11.	Apsauginis vožtuvas DN25; 6 bar. fankoilų kontūrai		kompl	1	1	0	
12.	Filtrai, grubaus valymo DN200; PN10 flanšinis	ZETKAMA	kompl	1	1	0	
13.	Filtrai, grubaus valymo DN150; PN10 flanšinis	ZETKAM A	kompl	1	1	0	
14.	Filtrai, grubaus valymo DN80; PN10 flanšinis	ZETKAM A	kompl	1	1	0	
15.	Filtrai, grubaus valymo DN32; PN10 flanšinis	ZETKAM A	kompl	0	1	+1	Apsaugoti sistemą nuo papildomo „purvo“ papildymo

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS				
A1872	PV	A. Stripinis		2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus		2021-08	VĖSINIMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)				DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-06		Lapų
							1 7

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

							metu
16.	Balansinis ventilis DN150; PN10 90,3 m³/h	IMI TA	kompl	1	1	0	
17.	Balansinis ventilis DN125; PN10 80,84 m³/h	IMI TA	kompl	1	1	0	
18.	Balansinis ventilis DN65; PN10 9,55 m³/h	IMI TA	kompl	1	1	0	
19.	Rutulinis uždarymo ventilis DN200; PN10 virinamas	Idmar	kompl	5	7	+2	Supaprastinti įrenginio eksploataciją
20.	Rutulinis uždarymo ventilis DN150; PN10 virinamas	Idmar	kompl	2	3	+1	Supaprastinti įrenginio eksploataciją
21.	Rutulinis uždarymo ventilis DN80; PN10 virinamas	Idmar	kompl	2	3	+1	Supaprastinti įrenginio eksploataciją
22.	Rutulinis uždarymo ventilis DN32; PN10 virinamas	Idmar	kompl	1	2	+1	Supaprastinti įrenginio eksploataciją
23.	Atbulinis ventilis DN150; PN10 tarpflanšinis	ZETKAM A	kompl	1	1	0	
24.	Atbulinis ventilis DN80; PN10 tarpflanšinis	ZETKAM A	kompl	1	1	0	
25.	Atbulinis ventilis DN32; PN10		kompl	1	1	0	
26.	Automatinis nuorintojas DN15; PN10 su uždarymo ventiliu		kompl	1	5	+4	Rengiant DP patikslintas kiekis
27.	Techninis manometras 0-120 kPa su trieigių ventiliu		kompl	11	12	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
28.	Techninis termometras 0-120°C		kompl	8	8	0	
29.	Vandens išleidimo ventilis DN50; PN10		kompl	2	2	0	
30.	Vandens išleidimo ventilis DN40; PN10	Slowarm	kompl	0	4	+4	Rengiant DP patikslintas kiekis
31.	Vandens išleidimo ventilis DN25; PN10	Slowarm	kompl	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
32.	Vandens išleidimo ventilis DN15; PN10	Slowarm	kompl	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
33.	Bekanalieji plieniniai izoliuoti vamzdžiai DN200/315		m	100,0	0	-100	Keičiamas sprendinys užsakovo lėšų sutaupymui
34.	Bekanalinių plieninių izoliuotų vamzdžių fasoninės dalys		kompl	1	0	-1	Keičiamas sprendinys užsakovo lėšų sutaupymui
35.	PE slėginiai vamzdžiai d250, PN10 su 20mm storio poliuretano dengto al.folija izoliacija, nugruntuota spec. gruntu.		m	0	100	+100	Keičiamas sprendinys užsakovo lėšų sutaupymui

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	VĖDINIMO ŠAŅAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-06			Lapų
							2 7

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

36.	PE slėginių vamzdžių fasoninės dalys		kompl	0	1	+1	Keičiamas sprendinys užsakovo lėšų sutaupymui
37.	Plieniniai vamzdžiai DN200 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	20,0	20,0	0	
38.	Plieniniai vamzdžiai DN150 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	20,0	20,0	0	
39.	Plieniniai vamzdžiai DN80 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	20,0	20,0	0	
40.	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys		kompl	1	1	0	
41.	Glikolio tirpalas 35proc.		l.	0	14 930	+14 930	Rengiant DP patikslintas kiekis
42.	Plieninis dėklas d300		Vnt.	0	4	+4	Rengiant DP patikslintas kiekis
43.	Skylių įrengimas pamate d300		Kompl.	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
44.	Skylių hermetizavimas		Kompl.	0	4	+4	Rengiant DP patikslintas kiekis
45.	Hidraulinis bandymas		m.	0	190	+190	Rengiant DP patikslintas kiekis
46.	Kronšteinai		Kompl.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
47.	Vamzdynų gruntavimas 2 kartus		Kompl	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
48.	Cinkuota skarda lauke prie šalčio mašinos		m2	0	10	+10	Rengiant DP patikslintas kiekis
49.	Šaldymo stoties automatikos montavimas		Kompl	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis

VĖSOS TIEKIMAS Į VĖDINIMO ĮRENGINIUS

50.	Vėdinimo įrenginio AHU-1 vėsinimo sistemos reguliavimo mazgas 50 kW, sudarytas iš automatinio balansavimo ir reguliavimo vožtuvo DN50 su el. pavara. Grubaus valymo filtrų DN65; PN10 – 1 kompl. Uždarymo sklendžių DN65; PN10 – 2 vnt. virinamas Techninių manometrų 0-120 kPa - 2 kompl. Techninių termometrų 0-120 *C - 2 vnt. Automatinio nuorintojo DN15 - 1 vnt. Vandens išleidimo ventilio DN32 - 1 vnt.	IMI TA, NAVAL, ZETKAMA, Slowarm	kompl	1	1	0	
51.	Vėdinimo įrenginio AHU-2 vėsinimo sistemos reguliavimo mazgas 44 kW, sudarytas iš automatinio balansavimo ir reguliavimo vožtuvo	IMI TA, NAVAL, ZETKAMA,	kompl	1	1	0	

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS				
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	VĖDINIMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-06		Lapas	Lapų
LT						3	7

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	DN50 su el. pvara. Grubaus valymo filtrų DN65; PN10 – 1 kompl. Uždarymo sklendžių DN65; PN10 – 2 vnt. virinamas Techninių manometrų 0-120 kPa - 2 kompl. Techninių termometrų 0-120 *C - 2 vnt. Automatinio nuorintojo DN15 - 1 vnt. Vandens išleidimo ventilio DN32 - 1 vnt.	Slowarm					
52.	Vėdinimo įrenginio AHU-3 vėsinimo sistemos reguliavimo mazgas 16 kW, sudarytas iš automatinio balansavimo ir reguliavimo vožtuvo DN32 su el. pvara. Grubaus valymo filtrų DN50; PN10 – 1 kompl. Uždarymo sklendžių DN50; PN10 – 2 vnt. virinamas Techninių manometrų 0-120 kPa - 2 kompl. Techninių termometrų 0-120 *C - 2 vnt. Automatinio nuorintojo DN15 - 1 vnt. Vandens išleidimo ventilio DN32 - 1 vnt.	IMI TA, NAVAL, ZETKAMA, Slowarm	kompl	1	1	0	
53.	Vėdinimo įrenginio AHU-4 vėsinimo sistemos reguliavimo mazgas 80 kW, sudarytas iš automatinio balansavimo ir reguliavimo vožtuvo DN65 su el. pvara. Grubaus valymo filtrų DN80; PN10 – 1 kompl. Uždarymo sklendžių DN80; PN10 – 2 vnt. virinamas Techninių manometrų 0-120 kPa - 2 kompl. Techninių termometrų 0-120 *C - 2 vnt. Automatinio nuorintojo DN15 - 1 vnt. Vandens išleidimo ventilio DN32 - 1 vnt.	IMI TA, NAVAL, ZETKAMA, Slowarm	kompl	1	1	0	
54.	Vėdinimo įrenginio AHU-5.1, AHU-5.2, AHU-5.3 ir AHU-5.4 vėsinimo sistemos reguliavimo mazgas 60 kW, sudarytas iš automatinio balansavimo ir reguliavimo vožtuvo DN50 su el. pvara. Grubaus valymo filtrų DN65; PN10 – 1 kompl. Uždarymo sklendžių DN65; PN10 – 2 vnt. virinamas Techninių manometrų 0-120 kPa - 2 kompl. Techninių termometrų 0-120 *C - 2 vnt. Automatinio nuorintojo DN15 - 1 vnt. Vandens išleidimo ventilio DN32 - 1 vnt.	IMI TA, NAVAL, ZETKAMA, Slowarm	kompl	4	4	0	
55.	Vėdinimo įrenginio AHU-6 vėsinimo sistemos reguliavimo mazgas 20 kW, sudarytas iš automatinio balansavimo ir reguliavimo vožtuvo DN32 su el. pvara. Grubaus valymo filtrų DN50; PN10 – 1 kompl. Uždarymo sklendžių DN50; PN10 – 2 vnt.	IMI TA, NAVAL, ZETKAMA, Slowarm	kompl	1	1	0	

A	2021-08	Statybai				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	VĖDINIMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-06		Lapas
LT						Lapų
						4 7

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	virinamas Techninių manometrų 0-120 kPa - 2 kompl. Techninių termometrų 0-120 *C - 2 vnt.. Automatinio nuorintojo DN15 - 1 vnt. Vandens išleidimo ventilio DN32 - 1 vnt.						
56.	Vėdinimo įrenginio AHU-7 vėsinimo sistemos reguliavimo mazgas 20 kW, sudarytas iš automatinio balansavimo ir reguliavimo vožtuvo DN32 su el. pavara. Grubaus valymo filtrų DN50; PN10 – 1 kompl. Uždarymo sklendžių DN50; PN10 – 2 vnt. virinamas Techninių manometrų 0-120 kPa - 2 kompl. Techninių termometrų 0-120 *C - 2 vnt. Automatinio nuorintojo DN15 - 1 vnt. Vandens išleidimo ventilio DN32 - 1 vnt.	IMI TA, NAVAL, ZETKAMA, Slowarm	kompl	1	1	0	
57.	Rutulinis uždarymo ventilis DN150; PN10 virinamas	NAVAL	kompl	2	2	0	
58.	Rutulinis uždarymo ventilis DN100; PN10 virinamas	NAVAL	kompl	2	2	0	
59.	Rutulinis uždarymo ventilis DN80; PN10 virinamas	NAVAL	kompl	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
60.	Rutulinis uždarymo ventilis DN65; PN10 virinamas	NAVAL	kompl	2	10	+8	Rengiant DP patikslintas kiekis
61.	Rutulinis uždarymo ventilis DN50; PN10 virinamas	NAVAL	kompl	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
62.	Vandens išleidimo ventilis d15	Slowarm	Vnt.	0	4	+4	Rengiant DP patikslintas kiekis
63.	Automatinis nuorintojas d15	Izoliacija K-Flex	Vnt.	0	30	+30	Rengiant DP patikslintas kiekis
64.	Plieniniai vamzdžiai DN150 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	125,0	139	+14	Rengiant DP patikslintas kiekis
65.	Plieniniai vamzdžiai DN125 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	30,0	7	-23	Rengiant DP patikslintas kiekis
66.	Plieniniai vamzdžiai DN100 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	130,0	120	-10	Rengiant DP patikslintas kiekis
67.	Plieniniai vamzdžiai DN80 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	25,0	30	+5	Rengiant DP patikslintas kiekis
68.	Plieniniai vamzdžiai DN65 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	230,0	321	+91	Rengiant DP patikslintas kiekis
69.	Plieniniai vamzdžiai DN50 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine	Izoliacija K-Flex	m	140,0	142	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis

A	2021-08	Statybai				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS		
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	VĖDINIMO ŠAŅAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-06		Lapų
						5
						7