

**Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596)
Vytauto g. 1 Skuodas**
**Tyrimai, tvarkybos darbų (remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) projekto
parengimas ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra**

**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie sutarties objektą	
1.	Projekto pavadinimas	Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596) Vytauto g. 1 Skuodas tyrimai, tvarkybos darbų (remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) projekto parengimas ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra
2.	Statinio kategorija	Ypatingieji statiniai (kultūros paveldo statiniai)
3.	Statinio funkcinė paskirtis.	Funkcinė paskirtis tvarkybos darbų projektu nekeičiama.
4.	Statinio projekto rūšis	Tvarkybos darbų projektas
5.	Tvarkybos darbų rūšis/-ys	- Tyrimai; - remontas; - apsaugos techninių priemonių įrengimas.
	II. Projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir Statytojo pateikiami duomenys	
6.	Projektavimo paslaugų apimtis:	
6.1.	Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. KVR 1596) Vytauto g. 1 Skuodas tyrimai, tvarkybos darbų (remonto, apsaugos techninių priemonių įrengimo) projekto parengimas ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra	Projekto etapai ir dalys: 1. Tyrimų projektas (konstrukcijų, vidaus sienų polichromijos). 2. Archeologinių tyrimų projektas. 3. Tyrimai ir matavimai: 3.1. Architektūriniai statinio pilni apmatavimai arba pagal kitus turimus duomenis atlikti esamos būklės brėžiniai (planai, fasadai, pjūviai); 3.2. Archeologiniai tyrimai (atliekami kartu su konstrukcijų tyrimais, nustatant bažnyčios pamatų įgilinimą ir jų pagrindus, ne mažiau negu 2 šurfai); 3.3. Konstrukcijų tyrimai (bažnyčios pamatų, cokolio mūro, laikančių keraminių plytų sienų mūro, medinės centrinės bažnyčios ir bokšto perdangos bei stogo medinių konstrukcijų ir jų tvirtinimų); Įskaitant pamatų ir jų pagrindų tyrimus su archeologo priežiūra ne mažiau negu 2 šurfai; Mūro ir tinko drėgmės ir užterštumo tyrimus (ne mažiau negu 2 mėginiai/-ių); Medienos tyrimus (ne mažiau

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		negu 2 mėginiai/-ių); 3.4. Polichromijos tyrimai (Polichromijos tyrimai atliekami, tam kad, tvarkybos darbų metu nebūtų pažeistos vidaus sienų polichrominio dekorų fragmentų vertingosios savybės. Polichromijos tyrimų apimtis turi būti pakankama bažnyčios vidaus sienų polichrominio dekorų dažymo bei buvusio spalvinio sprendimo raidos nustatymui. Tiriamos zonos: lubų, profiliuoto karnizo, palubės, kolonų sienų po langais dažymas. Įskaitant dažų tyrimus (ne mažiau negu 3 mėginiai/-ių); 3.5. Ir/ar kiti tyrimai, būtini projekto parengimui. 4. Tvarkybos darbų projektas (TvDP): 4.1. Architektūros sprendiniai; 4.2. Konstrukcijų sprendiniai; 4.3. Spalvinis bažnyčios interjero sprendimas; 4.4. Apsaugos techninių priemonių įrengimo sprendiniai: 4.4.1. Elektros sistemos atnaujinimas ir apsaugos nuo žaibo; 4.4.2. Gaisrinės signalizacijos; 4.4.3. Apsauginės signalizacijos; 4.5. Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas; 4.6. Kiti būtini projekto dokumentai, numatyti PTR ir kituose teisiniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose TvDP rengimą. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų tvarkybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi statytojo (užsakovo) iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.
6.2.	Reikalavimai tvarkybos darbų projekto sprendiniams	Tvarkybos darbų projektas rengiamas vadovaujantis vertinimo tarybos akto duomenimis ir tyrimų išvadomis, aprašomos specialiosios technologijos, taikytinos atskirų elementų tvarkybai: 1. Bažnyčios architektūrinių elementų, apdailos, istorinių dangų tvarkybos ir kt. sprendiniai; 2. Pamatų, cokolio (antžeminės ir požeminės dalies), mūrinių ir medinių konstrukcijų tvarkybos ir kt. sprendiniai; 3. Avarijos grėsmės pašalinimo-apsaugos techninių priemonių įrengimas: grunto paviršiaus planiravimo bažnyčios zonoje, sprendiniai atnaujinat nuogrindą; paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai; elektros vidaus instaliacijos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		atnaujinimas, apsaugos nuo žaibo, apsauginės ir gaisrinės signalizacijų įrengimas; Apsaugos techninių priemonių projektavimo darbai turi būti atliekami specialistų turinčių galiojančius KPD/KM ir SPSC atestatus. Projektuoti apsauginę ir gaisrinę signalizacijas visose statinio patalpose įvertinant jų eksploatavimo temperatūrą, drėgmę, sandarumą, patalpų paskirtį, atsparumą ugniai ir montavimo, eksploatavimo metu statybinės technikos panaudojimo galimybes, projektuojant parinkti tokias sistemas, kurios būtų efektyvios ir užtikrintų saugumo reikalavimus su optimaliomis įrengimo ir eksploatavimo išlaidomis. Projektuojant gaisrinę signalizaciją atsižvelgti į tai, kad bažnyčioje apeigų metu naudojami smilkalai. Apsauginė ir gaisrinė signalizacijos turi būti suprojektuotos taip, kad joms suveikus signalas būtų perduodamas į centralizuotą objektą 24 val. saugančios bendrovės, pultą ir valdytojai nuotoliniu būdu. Atnaujinti esamą elektros sistemą visose statinio patalpose įvertinant jų eksploatavimo temperatūrą, drėgmę, sandarumą, patalpų paskirtį, atsparumą ugniai ir montavimo, eksploatavimo metu statybinės technikos panaudojimo galimybes, atnaujinant parinkti tokias sistemas, kurios būtų efektyvios ir užtikrintų saugumo reikalavimus su optimaliomis įrengimo ir eksploatavimo išlaidomis. Elektros sistemos atnaujinimo sprendiniuose esami patalpų šviestuvai nekeičiami. Projektuojant ir/ar atnaujinant apsaugos technines priemones būtina: - vadovautis galiojančiais LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, LR Statybos įstatymu, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, statybos techniniais reglamentais (STR), planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros normomis, taisyklėmis, rekomendacijomis; - nepažeisti valstybės saugomo pastato vertingųjų savybių bei eksterjero ir interjero estetikos; - laidus, kabelius vedžioti pastogėje nuleidžiant juos per lubas arba paslėptu būdu; - projektuojant įvertinti medinių dailylenčių, apvadų, jei tokios yra, išmontavimą ir sumontavimą laidų, kabelių tiesimo vietose; - nesant galimybei (pieš tai suderinus visas alternatyvas su užsakovu) laidų ir kabelių vedžioti paslėptu būdu, vedžioti paviršiniu būdu instaliaciniuose kanaluose. Visus kanalus ir sumontuotus inžinerinių sistemų prietaisus (arba jų papildomus gaubtus) parinkti arba dažyti pagal interjero spalvinį sprendimą.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Dažus parinkti tinkančius nešildomoms patalpoms, kanalų ir prietaisų medžiagiškumui.
6.3.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.	Paslaugų teikėjo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis, veikiant pagal statytojo įgaliojimą, atliekami (gaunami) projekto rengimo dokumentai: 1. KPD leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus (ardomuosius tyrimus). 2. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos. 3. KPD leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. 4. Statytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje, atliekant darbus, susijusius su projekto rengimu. 5. Vertingųjų savybių tikslinimas tyrimų metu aptikus vertingųjų savybių požymių turinčių elementų.
6.4.	Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra	Priežiūra pradedama vykdyti pasirašius rangos darbų sutartį su tvarkybos darbų rangovu, užsakovui raštiškai apie tai pranešus projektuotojui ir rangovui pradėjus vykdyti darbus (24 mėn.). Vykdamas tvarkybos darbus, pagal poreikį lankytis statybvietyje tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą, tačiau visais atvejais ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį.
7.	Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais)	Nurodyta sutartyje.
8.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos:	1. Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija). 2. Objektų valdymo teisę patvirtinantys dokumentai. 3. Savininko arba valdytojo sutikimas atlikti ardomuosius tyrimus (pateikiamas projektuotojui atskirai paprašius, kai jau yra žinomi projektuotojo duomenys). 4. Įgaliojimas projektuotojo paskirtiems projekto vadovams atstovauti užsakovą KPD skyriuje ir KPEPIS (pateikiamas projektuotojui atskirai paprašius, kai jau yra žinomi projektuotojo duomenys). 5. Kita: 8.1. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas 2018-06-08; 8.2. Techninės būklės įvertinimo aktas 2018-05-25; 8.3. Dėl objekto gaisrinės saugos būklės pagerinimo rekomendacijų 2019-05-02; 8.4. Istoriniai tyrimai.
9.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, nekilnojamosios kultūros paveldo	Projektavimo dokumentai turi atitikti tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus, nurodytus atitinkamuose teisės aktuose. Projekto sprendiniai turi nepažeisti objekto vertingųjų savybių.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	vertybės apsaugos reikalavimai	
10.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	1. Projektavimo metu projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigą ir atliktus darbus užsakovo atstovui ne rečiau negu kartą per mėnesį organizuojamuose susirinkimuose. 2. Prieš teikiant projektą ekspertizei organizuoti, projekto sprendiniai turi būti raštiškai suderinti su užsakovu ir statytoju. 3. Projektas turi būti patvirtintas statytojo (užsakovo) tvarkomuoju dokumentu pagal PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. 4. Projektas turi būti suderintas su KPD skyriumi ir iš jo gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus.
11.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. Tiekėjas užsakovui pateikia: 1. Vieną parengto projekto popierinį egzempliorių ir vieną kompiuterinę laikmeną (ekspertizei organizuoti). 2. Tris parengto projekto popierinius egzempliorius ir tris kompiuterines laikmenas pdf formatu (po teigiamos ekspertizės išvados gavimo, suderinus su KPD ir gavus leidimą atlikti tvarkybos darbus). Papildomai pateikiamos galutinės bylos darbinių dokumentų versijos, įskaitant skaičiuojamosios kainos, redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir kt. Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis komplektuojama atskira byla.
12.	Ekspertizės atlikimas	Ekspertizę organizuoja užsakovas. Projektui privaloma atlikti specialiąją (paveldosaugos) ir dalines (skaičiuojamosios kainos nustatymo) ekspertizes, taip pat gali būti organizuojamos dalinės apsaugos techninių priemonių (elektros instaliacijos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijų, apsaugos nuo žaibo) ekspertizės.

Parengė

Kultūros infrastruktūros centro
Projektavimo vadovė
Ieva Vilytė

Suderinta

Kultūros infrastruktūros centro
Projektavimo priežiūros tarnybos vadovas
Donatas Raginis

Tvirtinu

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius
Žydrūnas Ramanavičius