

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė N20-10 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Žiniaraštis **1 Vonia WC**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Ardymo darbai					
1	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.0246	770.0506	18.94
2	Durų apvadų nuėmimas	anga	2.0	2.7328	5.47
3	Lubų apdailinių priklijuotų plokščių išardymas	100m2	0.033	1253.3993	41.36
4	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.033	102.5659	3.38
5	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m	10.1	7.4665	75.41
6	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas k8=1.17	m3	0.5	249.2528	124.63
7	Monolitinių gelžbetoninių grindų išardymas k8=1.17	m3	0.005	249.2528	1.25
8	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	22.7	5.5105	125.09
9	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0.033	420.0277	13.86
10	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1.5	13.9433	20.91
11	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=2.000	t	1.5	4.6478	6.97
12	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.5	46.3333	69.5
13	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	1.5	0.83	1.25

Skyriuje	1	508.02
-----------------	----------	---------------

1	Lubų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	3.3	38.8775	128.3
2	Lubų paviršių padengimas antipelėsiniais tirpalais	100m2	0.033	530.4793	17.51
3	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.033	690.6816	22.79
4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.033	88.4694	2.92
5	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.033	436.622	14.41
6	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.033	159.4151	5.26
7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.033	166.0054	5.48
8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.033	150.1483	4.95
9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.033	150.1483	4.95
10	Lubų plokščių tvirtinimas ankeriniais varžtais	t	0.025	6118.9987	152.97

Skyriuje	2	359.54
----------	---	--------

3 Sienos

1	Sienų vidinių paviršių padengimas antipelesiniais tirpalais	100m2	0.1713	530.4793	90.87
2	Mūrinių vidaus paviršių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0.1713	3478.519	595.87
3	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.1713	72.3381	12.39
4	Vertikalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį	m2	13.88	3.9797	55.24
5	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.1713	136.6109	23.4
6	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0.1	192.0562	19.21
7	Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	17.13	67.5329	1156.84
8	Stumdomų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2.2	150.9651	332.12
9	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.035	5645.3964	197.59
10	Sustiprintų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0.052	1188.8359	61.82
11	Sienų plokščių tvirtinimas ankeriniais varžtais	t	0.05	6118.9987	305.95

Skyriuje 3

2851.3

4 Grindys

1	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu	100m2	0.033	108.7534	3.59
2	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2 k8=1.09	m2	3.3	47.607	157.1
3	Grindų pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0.033	719.282	23.74
4	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu	100m2	0.033	108.7534	3.59
5	Horizontalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį "Procor 10"	m2	3.3	2.9084	9.6
6	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0.06	192.0562	11.52
7	Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	3.3	53.5695	176.78
8	Skirtingų dangų sujungimui apdailinių metalinių profilių įrengimas	100m	0.01	669.0075	6.69

Skyriuje 4

392.61

žiniaraštyje 1

4111.47

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

863.41

Iš viso žiniaraštyje 1

4974.88

Direktorius Vaidas Kaulius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė N20-10 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Statinys 1 Architektų g. 24-00, Vilnius

Žiniaraštis 2 Vidaus santechnika

2020 08 24

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1		Vonių nuėmimas	vnt	1.0	35.2059	35.21
2		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	17.0	4.8982	83.27
3		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1.0	8.1126	8.11
4		Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	1.0	6.2758	6.28
5		Rankšluosčių džiovintuvų demontavimas (2-3 bangų džiovintuvus) k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	vnt.	1.0	11.2257	11.23
6		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4.0	11.3271	45.31
7		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	1.0	13.9293	13.93
8		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.8	46.3333	37.07
9		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0.8	0.83	0.66
10		Ortakių demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k8=1.01	m2	1.0	18.9309	18.93
11		Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	1.0	16.6733	16.67
Skyriuje 1						276.67
2 Remonto darbai						
1		Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspįvio plotas iki 50 cm2, pramušant pneumatinio plaktuku k8=1.17	100m	0.17	682.3135	115.99
2		Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant gipskartonio plokštėmis	m2	1.0	89.8858	89.89
3		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	20.0	10.0571	201.14
4		Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	10.0	2.014	20.14
5		Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	7.0	3.0133	21.09
6		Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm (Tigris Alupex)	m	3.0	11.4019	34.21
7		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.2	190.3043	38.06
8		Putų poliet. izoliacija TUBEX Standard 18/15	m	10.0	1.06	10.6
9		Putų poliet. izoliacija TUBEX Standard 22/15	m	7.0	1.1205	7.84
10		Putų poliet. izoliacija TUBEX Standard 35/15	m	3.0	1.5899	4.77
11		Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	17.0	3.4495	58.64

12	Plastikinė jungiamoji dalis	vnt.	17.0	5.9087	100.45
13	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	12.0	14.7474	176.97
14	Prietaisinės alkūnės 16x1/2"x16	vnt	7.0	16.3837	114.69
15	Prietaisinis čiaupas tipo shell	vnt	3.0	9.6209	28.86
16	Išardoma jungtis bronzinė tiesi	vnt	2.0	3.8612	7.72
17	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	4.0	14.8342	59.34
18	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	4.0	4.2397	16.96
19	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	1.0	16.2108	16.21
20	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	1.0	10.8266	10.83
21	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	7.0	4.4742	31.32
22	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.	7.0	1.7341	12.14
23	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	13.0	2.2371	29.08
24	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.	13.0	2.1194	27.55
25	Revizijos durelių montavimas	vnt.	1.0	12.8449	12.84
26	Revizijos drelės 25x40	vnt	1.0	15.7094	15.71
27	Pravalos montavimas k9=1.15	vnt.	1.0	9.7221	9.72
28	PVC pravalos d 50mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	1.0	8.4493	8.45
29	Santechkabinų vamzdynų prijungimas ir išbandymas k8=1.04	vnt	1.0	40.0387	40.04
30	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	197.792	197.79
31	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	kompl.	1.0	134.1739	134.17
32	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	1.0	201.8471	201.85
33	Vandens maišytuvai	vnt	1.0	68.6049	68.6
34	Praustuvas su atrama	kompl.	1.0	63.7238	63.72
35	Sifonas	kompl.	1.0	6.4225	6.42
36	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	105.8147	105.81
37	Dušo dugnas 1000x1000	kompl.	1.0	173.4068	173.41
38	Vandens maišytuvai dušui	vnt	1.0	68.6049	68.6
39	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1.0	9.0437	9.04
40	Stovas dušui	kompl.	1.0	25.6899	25.69
41	Dušo užuolaidos su laikiklių montavimas	vnt	1.0	25.6899	25.69
42	Dušo užuolaida	m	2.0	3.2112	6.42
43	Dušo užuolaidos laikiklis	vnt	1.0	5.9729	5.97
44	Dušo apdailos detalės	kompl.	1.0	12.8449	12.84
45	Dušo kėdutė pastatoma	vnt	1.0	32.1124	32.11
46	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 12 vnt	vnt.	4.0	29.9516	119.81
47	Ranktūriai neįgaliesiems	kompl.	4.0	38.5348	154.14
48	Buitinių ventiliatorių montavimas	vnt	1.0	19.2674	19.27
49	Buitiniai ventiliatoriai	vnt	1.0	60.0501	60.05
50	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (6 bangų džiovintuvas)	vnt.	1.0	15.8283	15.83
51	Rankšluosčių džiovintuvas	vnt.	1.0	89.9146	89.91
52	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis demontavimas ir sumontavimas įskaitant plombavimo paslauga	vnt.	2.0	33.9152	67.83

53	Vamzdžių, kurių D iki 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1.0	99.1821	99.18
54	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1.0	108.5389	108.54
Skyriuje 2					3193.94
žiniaraštyje 2					3470.61
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					728.83
Iš viso žiniaraštyje 2					4199.44

Sudarė : Kristina Duden

Atest. Nr.34448

Direktorius Vaidas Kaulius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė N20-10 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Statinyss 1 Architektų g. 24-00, Vilnius

Žiniaraštis 3 Koridorius

2020 08 24


Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Koridorius						
1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.0625	85.688	5.36
2		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.0625	72.3381	4.52
3		Vidaus paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas k8=1.12	100m2	0.0625	1204.2989	75.27
4		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.0625	72.3381	4.52
5		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.0625	521.0774	32.57
6		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.0625	330.8492	20.68
7		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.0625	136.6109	8.54
8		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.0625	1014.7576	63.42
Skyriuje 1						214.88
žiniaraštyje 3						214.88
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						45.12
Iš viso žiniaraštyje 3						260.0

Sudarė : Kristina Duden

Atest. Nr.34448

Direktorius Vaidas Kaulius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė N20-10 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Statiny s 1 Architektų g. 24-00, Vilnius

Žiniaraštis 4 Vidaus elektros darbai

2020 08 24

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros darbai						
1		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.02	196.9117	3.94
2		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.03	77.9443	2.34
3		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0.02	1491.9948	29.84
4		Šviestuvai	vnt	2.0	51.3798	102.76
5		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.01	1035.3154	10.35
6		Jungikliai	vnt	1.0	3.8158	3.82
7		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.01	1111.6522	11.12
8		Rozetės hermetinės	vnt	1.0	3.8158	3.82
9		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.08	158.7166	12.7
10		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.08	361.9383	28.96
11		Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	vnt	2.0	2.569	5.14
12		Galios kabeliai 3x1.5 Cca degumo klasė	m	8.0	0.5266	4.21
13		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.08	350.0574	28.0
14		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas	vnt	2.0	57.503	115.01
15		Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-B 16	vnt	2.0	8.9338	17.87
16		Srovės nuotekų relės montavimas k8=1.02	vnt.	2.0	4.7015	9.4
17		Srovės nuotekio relė 2P25A 0.03A	vnt	2.0	18.6399	37.28
18		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie betono sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0.15	447.3372	67.1
19		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.42	285.9474	120.1
20		Galios kabeliai 3x1.5 Cca degumo klasė	m	17.0	0.5266	8.95
21		Galios kabeliai 3x2.5 Cca degumo klasė	m	15.0	0.7964	11.95
22		Galios 4x1.5RE Cca degumo klasė	m	10.0	0.9377	9.38
23		Santechkabinų elektros laidų prijungimas ir išbandymas	vnt	1.0	30.7035	30.7
Skyriuje 1						674.74
2 Elektros darbai keltuvo pajungimui						
1		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.01	1111.6522	11.12
2		Rozetės hermetinės	vnt	1.0	3.8158	3.82
3		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas	vnt	1.0	57.503	57.5
4		Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-B 16	vnt	1.0	8.9338	8.93
5		Srovės nuotekų relės montavimas k8=1.02	vnt.	1.0	4.7015	4.7
6		Sroves nuotekio relė 2P25A 0.03A	vnt	1.0	18.6399	18.64

7	.Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamasis prie betono sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0.18	447.3372	80.52
8	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.2	285.9474	57.19
9	Galios kabeliai 3x2.5 Cca degumo klasė	m	20.0	0.7964	15.93
	Skyriuje 2				258.35
	žiniaraštyje 4				933.09
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				195.95
	Iš viso žiniaraštyje 4				1129.04

Sudarė : Kristina Duden

Atest. Nr.34448

Direktorius Vaidas Kaulius

