

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė N20-8 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Statinys 1 Kauno g. 15A-00

Žiniaraštis 1 Darbai

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus darbai						
1		.Nerūdijančio plieno laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.025	5189.354	129.73
Skyriuje 1						129.73
2 Lauko darbai						
1		Betoninės lauko laiptų aikštelės išardymas k8=1.17	m3	0.21	9723.3975	2041.91
2		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0.03	152.5735	4.58
3		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15	100m3	0.012	2965.3336	35.58
4		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 20 cm) k9=1.15	100m2	0.06	723.8802	43.43
5		Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmens atsijomis , kai plytelės 375x375x70 mm k9=1.15	100m2	0.06	2572.1083	154.33
6		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 t m atstumu	t	0.2	13.9433	2.79
7		Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=2.000	t	0.2	4.6478	0.93
8		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.2	46.3333	9.27
9		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0.2	0.83	0.17
Skyriuje 2						2292.99
žiniaraštyje 1						2422.72
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						508.77
Iš viso žiniaraštyje 1						2931.49

Direktorius Vaidas Kaulius

