

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 2
Pagal 2023 m. 12 mėn. 8d. statybos rangos sutartį Nr. 5-534.

2024-07-17

Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Meleksas“

Vadovaujantis 2023 m. 12 mėn. 8 d. Statybos rangos sutarties „Visagino naujų kapinių, esančių Dūkšto kel. 62, Visagino savivaldybėje, statybos II etapo darbus“ Nr. 5-534, (toliau – Sutartis) 2.4 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2, 3 punktais, pagal 2024-06-17d. sudarytą objekto apžiūros aktą Nr.2, buvo parengta papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2 ir nutarta papildomai nupirkti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	MN1P-0502	Grunto kasimas rankiniu būdu	100m3.	0,372	2346,79	873,01
2	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio iš smėlio 10cm.įrengimas po latakais	m3.	9,6	17,11	164,26
3	H1-4K-14	PVC 200 vamzdžio po šaligatviu paklojimas	100m.	0,051	2038,44	103,96
4	F1-4-4	Betono pagrindo po betoniniais latakais AKVA-24 įrengimas	m3.	4,2	178,72	750,62
5	H12K-42	Betoninių latakų AKVA- 24 montavimas ant paruošto pagrindo	100m.	0,7	7080,81	4956,57
6	F1-4-4	Betono pagrindo po betoniniais latakais AKVA- 10 įrengimas	m3.	5,4	178,72	965,09
7	H12K-42	Betoninių latakų AKVA-10 montavimas ant paruošto pagrindo	100m.	2,16	3143,84	6790,69
8	N1-12	Sankasos įrengimas iš grunto k9=1.15	t. m3	0,06	1566,90	94,01
9	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	19	17,11	325,09
10	N27P-11-3	Skaldyto žvirgždo 0,45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis)	100m2	0,5	1081,10	540,55
11	MN6-70	Vandens pralaidų iš D 300 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų (2x 8 m) k9=1.15	10m	1,8	590,18	1062,32
12	N57P-4403	Vamzdinių pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo žiočių tvirtinimas akmenų grindiniu	100m2	0,04	7719,16	308,77
13	N57P-5126	Varstomų vartų 1700x5000 mm su spyra įrengimas , pastatant stulpus (metalinius)	vnt.	1	1138,26	1138,26
14	H07K-6	Liūties metu užneštų gruntų vandens surinkimo griovių valymas ekskavatoriumi išvežant gruntą	t. m3	0,25	4289,36	1072,34
15	HP11-5-5	Privažiavimo kelio išplovų užpylimas skalda k9=1.15	m3	8,5	85,44	726,24

16	N1P-1101	Gazonų vandens išgraužų lyginimas užpilant augalinio grunto sluoksniu rankiniu būdu $k_9=1.15$	100m ²	2,5	570,20	1425,50
17	HP11-5-7	Gazonų atstatymas rankiniu būdu, užpilant augalinio grunto 10 cm storio sluoksniu ir užsėjant žole $k_9=1.15$	100m ²	6,00	485,00	2910,00
18	HP4-2-5	Išplautų kelio šlaitų atstatymas užpilant gruntu ir sutankinant $k_9=1.15$	10m ²	3,2	218,54	699,33
19	HP4-1-1	Užneštų gruntu pralaidų valymas $k_9=1.15$	vnt.	3	80,50	241,50
20	HP2-1-1	Privažiavimo kelio (asfaltuoto) dangos valymas nuo liūtės užnešto grunto mechanizuotu būdu išvežant gruntą	100m ²	5,4	115,20	622,08
21	HP2-3-2	Užneštų gruntu šaligatvių valymas rankiniu būdu	100m ²	1,5	65,50	98,25
		Bendra vertė be PVM				25868,44
		PVM				5432,37
		Bendra vertė su PVM				31300,81

Priimant sprendimą dėl šio papildymo, įvertinta, kad šių konkrečių darbų (medžiagų) papildymo kitais darbais (medžiagomis) galimybė buvo numatyta rangos Sutartinėje.

Priimant sprendimą dėl šio papildymo patvirtinama, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir pagrįstos vadovaujantis pasirašytos Sutarties nuostatomis bei vadovaujantis konkursiniais kainiais. Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos.

Priimant sprendimą dėl šio papildymo, patvirtinama, kad pagal pasirašytą Sutartį Rangovas neprivalo atlikti papildyme nurodytų darbų savo sąskaita. Patvirtinama, kad šių darbų Rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas pasiūlymą.



Dėl šio papildymo, nebus kliūčių pagal Sutartį statomą statinį užbaigti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Konstatuotina, kad keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina sutarties suma.

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai su PVM
Sutarties kaina	329001,42
Papildomų darbų vertė Nr.2	31300,81
Priimtina sutarties suma (po pakeitimo)	360302,23

PRIDEDAMA:

- Objekto apžiūros aktas Nr. 2, - 6 lapų;
- Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2. – 2 lapai.

Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Organizacija, pareigos	Data, parašas
1.	Machmud Mirzebekov	Visagino savivaldybės administracija, vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai	 2024-07-17
2.	Albinas Alesionka	UAB „Meleksas“ direktoriaus pavaduotojas	 2024-07-17
3.	Konstantinas Gudžiukas	UAB „Meleksas“ darbų vadovas	 2024-07-17

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Žiniaraštyje 1				25868,44
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5432,37
		Iš viso žiniaraštyje 1				31300,81

Sudarė: R. Bagdonienė
(v.pavardė)



Sudarė: 
 Visagino savivaldybės administracijos
 Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
 inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)
 Machmud MIRZEBEKOV

Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Meleksas“

Sutarties Nr: 5-534, 2023-12-08

Objekto pavadinimas “ Visagino miesto naujų kapinių , Dūkšto kelias 62, statybos II etapo darbai ”

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS NR. _2_

2024-07-15

Darbo grupės sudėtis:

Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai(vyriausias specialistas) – Machmud Mirzebekov;

Rangovo atstovas- direktoriaus pavaduotojas - Albinas Alesionka ;

Rangovo atstovas – statybos darbų vadovas Konstantinas Gudžiukas.

Problema:

1. Po smarkių liūčių 2024-06-03d.ir 2024-07-13d. objekte buvo pastebėta, kad didelis vandens kiekis nuplovė jau suformuotus kapinyno teritorijos šlaitus, užplovė gruntu jau įrengtus betoninių trinkelų šaligatvius, kelio pagrindus, vandens surinkimo griovį ir pralaidas. Atsirado didelės išgraužos jau įrengtuose kapinyno teritorijos gazonuose.
2. Tolimesniam kapinių išplėtimui reikalingas papildomas atskiras įvažiavimas į pagrindinį kelią, dėl esamo miško medienos išvežimo, todėl būtina nuo projektuojamo kelio įrengti nuovažą.

Siūlymas-nutarta:

1. Kadangi šiame darbų pirkime ir techniniame projekte nebuvo numatyti sprendiniai dėl liūčių metu vandens surinkimo nuo kapinyno teritorijos, nebuvo numatytas atskiras papildomas įvažiavimas į pagrindinį kelią, todėl komisija siūlo vandens surinkimui nuo kapinyno teritorijos palei betoninių trinkelų takus įrengti betoninius vandens surinkimo latakus LE2-10 ir LE3-24, įrengti nuovažą nuo projektuojamo kelio įrengiant tvoroje vartus ir vandens nuvedimui įrengti dvi D300mm pralaidas. Rangovui parengti sąmatą papildomiems darbams ir liūčių likvidavimo padariniams pašalinti. Ta pati situacija buvo vykdant darbus ir pirmame kapinių statybos etape- įrengus vandens surinkimo latakus problema buvo išspręsta. Pridedamos nuotraukos- 9 lapai, latakų įrengimo schema- 1 lapas.

Darbo grupės nariai :

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Rangovo atstovas

Machmud Mirzebekov

Albinas Alesionka

Konstantinas Gudžiukas

dy 30

Sklypo planai.pdf

x +

C

O

file:///C:/Users/Nartotojas/Desktop/Kapinių išplėtimas/Sklypo planai.pdf

Paštas per naršyklę - S... Kontora

4 of 4

Schema N.3.

Latakas AKVA-24

Latakas AKVA-10

— + 40%

