

SUSITARIMAS NR. _____
PRIE 2019 M. KOVO 8 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 26-169 - (7.7)

2021 m. rugsėjo ____ d.
 Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188776264, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Sonus exsertus“, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“ direktoriaus Lauro Danio, veikiančio pagal 2018 m. lapkričio 7 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr. JVS18/11/07 suteiktus įgaliojimus (3.2.2 punktu), (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2019 m. kovo 8 d. sudarė Statybos Rangos sutartį Nr. 26-169- (7.7)(toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbus, įskaitant darbo projekto parengimą. Po perskaičiavimo pradinė sutarties vertė – 30 133 733,88 eurų su PVM. Atsižvelgiant į visus Sutarties pakeitimus Priimta sutarties suma 34 513 701,13 eurų su PVM.

b) 2021 m. Liepos 12 d. sudaryti Defektiniai aktai Nr.1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; (Priedas Nr. 1) suderinti Statytojo atstovo, Statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovo, Rangovo atstovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, kuriame nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ir pirkimo dokumentuose ir yra neatsiejamai susieti su Sutartyje numatytais darbais ir be jų neįmanoma įgyvendinti sutarties (toliau – Papildomi darbai), taip pat numatyti atsisakomi (pakeičiami) darbai (toliau – Atsisakomi (nevykdomi) darbai);

c) Papildomi darbai – darbai atsiradę rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, pakeitimams atsiradus dėl technologinių sprendinių yra būtini užtikrinti tinkamą konstrukcijų veikimą ir laikančiąją galią, kaip numatyta Darbo Projekto SK ir AS (Statybinės konstrukcijos ir Architektūrinė) dalyse ir aplinkybės išvardintos Defektiniuose aktuose Nr. 1; 2; 3; bei pasitvirtinus Darbo Projekto E, ER, GSS, LE, PVA (Elektros ir silpnų srovių) dalis, pakeitimai atsirado dėl technologinių sprendinių, kurių aplinkybės išvardintos Defektiniuose aktuose Nr. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Pasitvirtinus Darbo Projekto VN ir ŠVOK (Vandentiekio ir Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) dalis, pakeitimai atsirado dėl technologinių ir architektūrinių sprendinių, kurių aplinkybės išvardintos Defektiniame akte Nr. 14. Papildomi/keičiami darbai - darbai, atsiradę detalizuojant darbo projekto mazgus, atsižvelgiant į technologinius procesus, įvertinus detalius architektūros, konstrukcijų, elektros ir silpnų srovių, bei vėdinimo ir šildymo dalių brėžinius, surinkimo galimybes, būtini pakeitimai atsiradę dėl technologinių ir Architektūrinių sprendinių, kaip numatyta Darbo Projekte ir Defektiniuose aktuose Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;

d) Atsisakomi (nevykdomi) darbai – darbai atsiradę įvertinus techninio projekto sprendinius, pasikeitus sprendiniams ir pasipildžius sąnaudų kiekių žiniaraščiui bei pasitvirtinus Darbo Projekto E, ER, GSS, LE, PVA dalis, rengiant Darbo Projektą, ir detalizuojant techninio projekto sprendinius, koregavosi sąnaudų kiekių žiniaraščiai, koregavosi medžiagų kiekiai, detalizavus brėžinius pastebėtos techninio projekto klaidos, atsirado būtini pakeitimai, dėl patikslintų sprendimų, kaip numatyta Darbo Projekte ir Defektiniuose aktuose Nr. 6; 7; 8; 9; 10; 13;

e) Sutarties 10.4 punktas numato:

„10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.“

f) Sutarties 10.2 punktas numato pakeitimų formavimo tvarką;

g) Papildomų darbų vertė/įkainiai apskaičiuoti vadovaujantis Sutarties 10.2 punkto 10.2.3 papunkčiu, Nevykdomų darbų vertė paskaičiuota vadovaujantis Sutarties 10.2 punkto 10.2.1, 10.2.2 punktais.

h) Papildomus darbus dėl ekonominių ar techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant darbų nepertraukiamumą, jų įvykdymą Sutartyje numatytais terminais ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų ir išlaidų dubliavimo. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo, būtų neišvengiamai sutrikdytas Rangovo vykdomų Darbų procesas, kiltų techninių ir technologinių trikdžių dėl esamo Rangovo ir naujo rangovo atliekamų darbų tarpusavio suderinamumo. Taip pat, perkant darbus iš naujo rangovo, esamas Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvietyje, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietyje priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo darbus. Be to, kelių rangovų veikla vienoje statybvietyje yra sunkiai suderinama dėl darbų saugos ir atsakomybės už atlikus darbus, taip pat Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti patirtas išlaidas už prastovas Darbų stabdymo metu;

i) Vadovaujantis Sutarties 9 punkto 9.9.1. papunktyje papildomų darbų kainos apskaičiuotos taip:

- pagal a) papunktį Papildomi darbai pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius sudaro 291 120,90 Eur su PVM $\times 0,046 = 13\,391,56$ Eur su PVM (įkainių indeksavimo suma), galutinė Papildomų darbų suma įvertinus indeksaciją 291 120,90 Eur su PVM + 13 391,56 Eur su PVM = 304 512,46 Eur su PVM.

- pagal b) papunktį Papildomi darbai, kurių įkainių Sutartyje nėra, 2021 m. balandžio mėn. paskelbtais įkainiais 816 533,25 Eur su PVM.

- pagal c) papunktį Atsisakomų (nevykdomų) darbų suma 49 251,57 Eur su PVM $\times 0,046 = 2\,265,57$ Eur su PVM, galutinė Atsisakomų (nevykdomų) darbų suma įvertinus indeksaciją 49 251,57 Eur su PVM + 2 265,57 Eur su PVM = 51 517,14 Eur su PVM.

- pagal d) papunktį Nevykdomi darbai, kurių įkainių Sutartyje nėra, 2021 m. balandžio mėn. paskelbtais įkainiais 1 506,98 Eur su PVM.

e) Iš viso šiuo papildomu susitarimu pagal Sutarties 10.4 punktą įsigyjama papildomų darbų už 1 121 045,71 Eur su PVM, nuo pradinės sutarties vertės tai sudaro 3,72 proc.

f) Bendras Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Sutarties 10.4 punktą atliekamų pakeitimų procentas – 30,44 proc.(26,72proc. + 3,72 proc.);

ir

Vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, kad kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro

pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

2. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutarties jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kartu yra šios sąlygos kartu: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

3. VPĮ 89 straipsnio 1 d. 5 p. reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje (Susitarimo d) punktas);

4. Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, kuriame nurodyta, kad „Atliekant pakeitimus, pagal VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalyje numatytus atvejus, reikia skaičiuoti tik tai, kas įsigyjama papildomai (*atkreipkite dėmesį, kad atsakymas šioje vietoje nesibaigia ir jį reikia skaityti bei taikyti su žemiau esančia pastraipa*). Atsisakymas atliekamas pagal VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 5 punktą, prieš tai pagal VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 4 dalį įvertinus ar toks pakeitimas nėra esminis bei ar dėl pakeitimo nesikeičia sutarties pobūdis. Tokiu atveju, „atsisakymai“ su pakeitimais, kuriais įsigijami papildomi darbai, tarpusavyje nesumuojami.“¹

5. Sutarties 10.4 punkto 10.4.1 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami kai prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

6. Sutarties 10.4 punkto 10.4.2. papunkčiu, kuriame nustatyta, kad būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbus:

1.1. už 1 121 045,71 Eur su PVM, kurie sudaro 3,72 procento Pradinės Sutarties vertės (apskaičiuojama nuo po perskaičiavimo pakoreguotos pradinės sutarties vertės) ir kurių būtinumas grindžiamas Sutarties 10.4 punktu;

2. Atsisakyti (nevykdyti) dalies Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbų:

2.1. pagal Sutarties 10.4 punktą už 53 024,12 Eur su PVM;

3. Įvertinus papildomų ir atsisakomų (nevykdomų) darbų sumas, pakoreguoti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą Sutarties sumą.

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Priimta Sutarties suma,	9.1	35 581 722,72 (trisdešimt penki milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt du eurai 72 ct)

¹ <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360003588659-Ar-atliekant-sutarties-keitimus-pagal-VP%C4%AE-89-str-1-d-2-p-5-d-ir-skai%C4%8Diuojant-pakeitim%C5%B3-apimt%C4%AF-proc-turi-b%C5%ABti-sumuojami-atsisakom%C5%B3-ir-vietoj-j%C5%B3-%C4%AFsigyjam%C5%B3-darb%C5%B3-vert%C4%97->

iš kurių PVM sudaro	9.1	6 175 340 31 (Šeši milijonai šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų 31 ct)
---------------------	-----	--

4. Atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, atitinkamai pakoreguoti Suvestinę statybos kainą, Objektinę sąmatą ir Darbų atlikimo grafiką.

5. Sutartyje numatytas Darbų atlikimo terminas dėl Papildomų darbų keičiamas nebus.

6. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas Šalių raštišku susitarimu.

7. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartyje Nr. 26-169-(7.7).

8. Šio Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

9. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki Šalys įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

10. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11. Šio Susitarimo priedai:

11.1. 1 priedas Defektiniai aktai – 14 vnt;

11.1. 2 priedas Projektuotojų pagrindimas – 13 vnt;

11.1. 3 priedas Medžiagų kiekių žiniaraštis – 11 vnt;

11.1. 4 priedas Suvestinis statybos kainos paskaičiavimas – 1 vnt;

11.1. 5 priedas Defektinio brėžiniai – 1 vnt;

11.4. 6 priedas Darbų atlikimo grafikas – 1 vnt.

12. Šalių rekvizitai:

12.1. Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, a.s. Nr. LT167300010041410232, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, tel.: (8 313) 51233, faksas: (8 313) 55376, el. paštas: info@druskininkai.lt

12.2. Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“, kodas 302711748, PVM mokėtojo kodas LT100006605812, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Sluškių g. 3-11, 01100 Vilnius, a.s. Nr. LT287044060007828658, AB „SEB bankas“, banko kodas 70440, tel. +370 8600 29958, el. paštas: info@statybukodas.lt

Uždaroji akcinė bendrovė „Sonus exsertus“, kodas 303190383, PVM mokėtojo kodas LT100008180415, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Miglės g. 111, Didžioji Riešė, LT-14262 Vilniaus, a.s. Nr. LT037044060007931249 AB „SEB bankas“, banko kodas 70440, tel. +370 699 023661, el. paštas: edmundas@sonus.lt.

Užsakovo atstovas

Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė

Parašas

Rangovo atstovas

Jungtinės veiklos partnerių vardu

Uždarnosios akcinės bendrovės „Statybų kodas“ direktorius

Lauras Danys

Parašas.....

DEFEKTINIS AKTAS NR. 1

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, statinio statybos techninės priežiūros vykdymo grupės vadovas – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Edvartas Sereika, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant Darbo Projektą, dėl stogo Baroof, Lietuvoje kėliamų priešgaisrinių reikalavimų, būtina keisti terasos karkaso medžiagiškumą iš degių medžiagų (medinių tašelių) į nedegius (aliuminio profilius). Brėžinys SA-T.01
- 1.2. Rengiant Darbo Projektą, detalizavus techninio projekto sprendinius ir perskaičiavus fasado šiltinimo kiekius, nustatyta, kad faktinis kiekis yra 207 m² didesnis negu buvo nupirktas. Brėžinys SK-M.14

2. Norint tęsti darbus, siūlome:

- 2.1. Patvirtinti parengtą Darbo Projektą, kuris parengtas detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius architektūriniuose sprendiniuose.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant Darbo Projektą detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 135 069,39 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 15 293,80 Eur apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 3 lapai.
2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 6 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 2 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 2

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, statinio statybos techninės priežiūros vykdymo grupės vadovas – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Edvartas Sereika, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant Darbo Projektą, detalizavus techninio projekto sprendinius, atsižvelgiant į esamą situaciją, būtina įrengti metalinius profilius išlipimo liuko ant stogo montavimui. Brėžinys SK-PL.4a-KP.A-1, SK-PL.4a-KP.A-2 ir SK-PL.4a-KP.A-3
- 1.2. Rengiant Darbo Projektą, detalizavus techninio projekto sprendinius, būtina įrengti pastato eksploatacijai privalomus vaikščiojimo takus su turėklais aplink antro aukšto vitrinas ties lamelių apačia ir tuo pačiu įrengti metalinį arkaso lamelių tvirtinimui. Brėžiniai SK-PL.LM-TLT.DT-01..-03, SK-PL.LM-TLT.LK-01..-27, SK-PL.LM-TLT.SJ-01..-17 ir SK-PL.LM-TLT.TR-01..37
- 1.3. Rengiant Darbo Projektą, Detalizavus techninio projekto sprendiniu ir atlikus papildomus skaičiavimus, dėl galimų deformacijų būtina atlaisvinti metalinės sijos PD.SJ-10 vieną pusę ir užbetonuoti. Brėžinys SK-ST-03
- 1.4. Rengiant Darbo Projektą, detalizavus techninio projekto sprendinius, papildomai suprojektuotos metalinės kolonos (5 vnt.), kurios būtinos dėl antrojo aukšto perdangos standumo ir stabilumo užtikrinimo. Brėžinys SK-04.10
- 1.5. Rengiant Darbo Projektą, detalizavus techninio projekto sprendinius, įvertinus tai, kad stogo konstrukcijos yra geometriškai netiesios, dėl ko atsiranda aliuminių vitrinų pailgejimas viršutinėje dalyje virš altitudės +14,795, būtina sumontuoti kintamai ilgėjančius aliuminio profilius vitrinų viršutinėje dalyje. Brėžinys SA-FS-07
- 1.6. Rengiant Darbo Projektą, detalizavus techninį projektą, būtina įrengti angas (2100x1600 – 2 vnt., 1300x400 – 1vnt.) lėtaeigių ortakio perėjimui į kitas patalpas ir minėtas angas sustiprinti metaliniais kampuočiais dėl jų gabaritų. Brėžinys V-SK-AN-01 ir V-SK-AN-02
- 1.7. Rengiant Darbo Projektą, detalizuojant techninį projektą, būtina sumontuoti įdėties detales prie kabančio balkono konstrukcijų, prie kurių bus montuojamos vaikščiojimo takų ir lamelių tvirtinimo konstrukcijos. Brėžiniai SK-PL.LM-TLT.DT-01..-06
- 1.8. Rengiant Darbo Projektą, detalizuojant techninį projektą, padidėjo priešgaisrinių konstrukcijų dažymas papildomai padidejus stogo konstrukcijos metalams,

sumontavus sijas aliuminio vitrinų tvirtinimui, papildomoms metalinėms kolonom (5 vnt.) trečiame aukšte, išlipimo ant stogo liukų metalinėms konstrukcijoms. Viso: 40 m².

- 1.9. Detalizavus inžinerinių dalių darbo projektą, atsirado papildomų monolitinio g/b angų pjovimų, ko pasekoje susidarė papildomas kiekis gelžbetoninio laužo, kurį būtina utilizuoti.

2. Norint tęsti darbus, siūlome:

- 2.1. Patvirtinti Darbo Projekto konstrukcinės dalies brėžinius, kurie pakito detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Patvirtinti pakeitimus, būtinus užtikrinti tinkamą konstrukcijų veikimą ir laikančią galią.
- 2.4. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant Darbo Projektą detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 89 649,07 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 11 lapų;
2. Lokalinės sąmatos, 4 vnt., 5 lapai.
3. Konstrukcinių sprendinių detalės (99 lapai);
4. Projektuotojų raštas, 7 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 3

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, statinio statybos techninės priežiūros vykdymo grupės vadovas – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Edvartas Sereika, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant Darbo Projektą, detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuotas parapetas ant didžiosios salės stogo, kuris būtinas įrengti dėl vandens nubėgimo. Brėžinys DP-SA-07
- 1.2. Rengiant Darbo Projektą, detalizavus techninio projekto sprendinius, Būtina hidroizuoliuoti ir apšiltinti betoninę sienutę, kuri skirta aliuminio vitrinų tvirtinimui, taip panaikinant šalčio tiltą. Brėžinys SK-02.1, SA-V27.1 ir SA-V27
- 1.3. Rengiant Darbo Projektą, detalizavus techninio projekto sprendinius, suprojektuota gumos tarpinė tarp skardos pakloto ir betono.

2. Norint tęsti darbus, siūlome:

- 2.1. Patvirtinti Darbo Projekto konstrukcinės dalies brėžinius, kurie pakito detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Patvirtinti pakeitimus, būtinus užtikrinti tinkamą konstrukcijų veikimą ir laikančią galią.
- 2.4. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant Darbo Projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.5. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 58 384,39 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 8 lapai;
2. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 3 lapai.
3. Konstrukcinių sprendinių detalės (5 lapai);
4. Projektuotojų raštas, 3 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 4

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Apsauginės signalizacijos darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (AS darbų žiniaraščio poz. Nr. 1; 4; 5; 7; 8; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 26; 29).
- 1.2. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti 3 vnt angų (AS darbų žiniaraščio poz. Nr. 28).
- 1.3. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, optinio kabelio galų užbaigimui, atsiranda būtinybė atlikti optinio kabelio galų apdirbimą 4 vnt (AS darbų žiniaraščio poz. Nr. 30).
- 1.4. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11).
- 1.5. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Elektromagnetinės sklendės 7 vnt (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 12).
- 1.6. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Durų kontrolierius 7 vnt (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 13).
- 1.7. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Praėjimo mygtukus 7 vnt (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 14).
- 1.8. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti kabelį 2x1,0 mm² 315 m (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 16).
- 1.9. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti kabelį 4x0,22 mm² 500 m (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 19).
- 1.10. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti kabelį 6x0,22 mm² 1411 m (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 20).
- 1.11. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Lentyną 450 mm gylio 1 vnt (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 23).
- 1.12. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 26).
- 1.13. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Kabelių sutvarkymo paneles 1U 3 vnt (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 27).

- 1.14. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Optinis keitiklį, 10/100/1000 Mbps, 1 vnt (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 30).
- 1.15. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 31; 32).
- 1.16. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Komutacinę pakabinamą spintą 19" 6U 600x400x368 mm komplekte su įranga, 1 kompl. (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41).
- 1.17. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Optinį kabelį 8 skaidulų 105 m (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 42).
- 1.18. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 43; 44; 45; 46; 47).
- 1.19. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė tranšėjoje pakloti HDPE vamzdį Ø50mm 280 m (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 49).
- 1.20. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Pertvarą latakui, cinkuotą 40mm 40 m (AS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 50).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus apsauginės signalizacijos sprendiniuose.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 27.948,23 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 2.312,88 Eur apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 4 vnt., 5 lapai.
2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 3 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 2 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 5

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Vidaus elektrotechnikos darbo projektą.

1. Nustatė:

1.1. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsižvelgiant į rekonstruojamo pastato paskirtį (visuomeninis, kultūrinės paskirties pastatas), kuriame yra numatyti 9 WC tualetai žmonės su negalia, atsiranda būtinybė šiuose taškuose įrengti ŽN su negalia pagalbos iškvietimo sistemą. (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

2.1. Patvirtinti darbo projekto detalizuojant techninio projekto sprendinius.

2.2. Patvirtinti pakeitimus Vidaus elektrotechnikos sprendiniuose.

2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant Darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.

2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 56.090,93 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 1 vnt., 1 lapai.
2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 6 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 1 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 6

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pagonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Vidaus elektrotechnikos darbo projektą.

1. Nustatė:

1.1. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti avarinį ir evakuacinį apšvietimą (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13)

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

2.1. Patvirtinti darbo projekto detalizuojant techninio projekto sprendinius.

2.2. Patvirtinti pakeitimus Vidaus elektrotechnikos sprendiniuose.

2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.

2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 217.006,89 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 3 lapai.
2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 6 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 1 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 7

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Vidaus elektrotechnikos darbo projektą.

1. Nustatė:

1.1. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti pagrindinio fasado, mažosios salės fasado apšvietimą ir pastato išorės apšvietimą, vykstant renginiams terasoje atsiranda būtinybė įrengti kištukinius lizdus renginių įrangos pajungimui. (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus vidaus elektrotechnikos sprendiniuose.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 136.365,90 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 3 lapai.
 2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 6 lapai.
 3. Projektuotojų raštas, 1 lapas.
- 

DEFEKTINIS AKTAS NR. 8

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Vidaus elektrotechnikos darbo projektą.

1. Nustatė:

1.1. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, siekiant apsaugoti buitinių nuotekų FS1 D110 mm išvadus ir grindis tarp laiptų ir įėjimo nuo galimo užšalimo, atsitanda būtinybė įrengti FS1 D110 mm vamzdžio šildymą elektros šildomu kabeliu ir grindų tarp laiptų ir įėjimo papildomą lietvamzdžio šildymą. (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus Vidaus elektrotechnikos sprendiniuose.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant Darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 9.590,03 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 3 lapai.
2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 6 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 1 lapas.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 9

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pagonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Vidaus elektroninių ryšių darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (ER darbų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 18).
- 1.2. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti 52 vnt angų (ER darbų žiniaraščio poz. Nr. 16).
- 1.3. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, optinio kabelio galų užbaigimui, atsiranda būtinybė atlikti optinio kabelio galų apdirbimą 16 vnt (ER darbų žiniaraščio poz. Nr. 19).
- 1.4. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, dėl tinklo kabelių ilgių optimizavimo, atsiranda būtinybė įrengti papildomai komutacinę spintą 22U su spintos sudedamosiomis detalėmis (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10).
- 1.5. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, optinio kabelio galų užbaigimui, atsiranda būtinybė įrengti optines komutacines paneles ODF 2 vnt (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 4).
- 1.6. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 11; 12; 13; 14).
- 1.7. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, optinio kabelio galų užbaigimui, atsiranda būtinybė įrengti optinius keitiklius 2 vnt (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 15).
- 1.8. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė komutacinėse spintose įrengti komutatorius 7vnt (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 17).
- 1.9. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti LAN bevielių įrenginių kontrolerį 1 vnt (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 18).
- 1.10. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 20; 21; 22).
- 1.11. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, komutacinių spintų KS-1 ir KS-2 apjungimui, atsiranda būtinybė įrengti optinį kabelį 8 skaidulų 150 m (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 23).

1.12. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 24; 32; 33; 34; 35).

1.13. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti instaliacines dėžutes lizdams 51 vnt (ER medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 36).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

2.1. Patvirtinti darbo projekto detalizuojant techninio projekto sprendinius.

2.2. Patvirtinti pakeitimus elektroninių ryšių sprendiniuose.

2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.

2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 54.285,61 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 4.639,47 Eur apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 4 vnt., 4 lapai.
2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 3 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 2 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 10

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pagonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Vidaus elektrotechnikos darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, elektros skydus 2 ir 3 aukštuose perkėlus į kita vietą, kad būtų mažiau matomi, pailgėja elektros kabelių ilgiai ir atsiranda būtinybė sumontuoti kabelį Cu 5x10 mm² - 273 m, kabelį Cu 5x4 mm² - 143 m, kabelį Cu 3x2,5 mm² - 2041m (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2; 3).
- 1.2. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti jungtukus 1P/230V/10A/IP20 potinkinius 24 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 4).
- 1.3. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti jungtukus 2P/230V/10A/IP20 potinkinius 8 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 5).
- 1.4. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti jungtukus 1P/230V/10A/IP44 potinkinius 24 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 6).
- 1.5. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti jungtukus 1P/230V/10A/IP44 virštinkinius 20 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 7).
- 1.6. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti perjungiklius 12P/230V/10A/IP20 potinkinius 12 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 8).
- 1.7. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti perjungiklius 1P/230V/10A/IP44 virštinkinius 8 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 9).
- 1.8. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti perjungiklius 2P/230V/10A/IP44 virštinkinius 8 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 10).
- 1.9. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti Dimeriuojamus DALI mygtukus 3 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 12).
- 1.10. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti Šviestuvų valdymo pultus 5 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 13).
- 1.11. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti daviklius būvio (virštinkinis) 360° Ø10m 14 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 14).
- 1.12. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti daviklius būvio (potinkinis) 360° Ø10m 37 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 15)

1.13. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti paslėpto montavimo viengubus kištukinius lizdus su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. IP20 36 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 16).

1.14. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 17; 19; 20; 22; 26).

1.15. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti paslėpto montavimo trigubus kištukinius lizdus su įžeminimo kontaktu ir apsauga nuo vaikų, komplekte su rėmeliu. IP20 15 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 18)

1.16. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti atviro montavimo dvigubus vienfazis 230V kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, komplekte su rėmeliu. IP44 19 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 23).

1.17. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti kištukinius lizdus į grininę dėžę 230V/16A/IP20 36 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 24).

1.18. Rengiant Elektrotechninės dalies vidaus darbo projektą, atsiranda būtinybė įrengti Grindines dėžes 6 vietų 9 vnt (E medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 25).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

2.1. Patvirtinti darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius.

2.2. Patvirtinti pakeitimus Vidaus elektrotechnikos sprendiniuose.

2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.

2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 38.470,09 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 3.328,84 Eur apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 5 vnt., 5 lapai.
2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 6 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 1 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 11

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Lauko elektrotechnikos darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti Dyzelinio generatoriaus pajungimo ir bandymo skydą DGS (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 1).
- 1.2. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė pakloti Kabelį Cu 5x120mm² 5 m (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 2).
- 1.3. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė sumontuoti Kabelio galūnę 5x120mm² 2 vnt (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 3).
- 1.4. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė žemėje pakloti HDPE vamzdį Ø75mm 4 m (LE medžiagų sąnaudų žiniaraščio poz. Nr. 4).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus Lauko elektrotechnikos sprendiniuose.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.
- 2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 2.680,11 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 2 vnt., 2 lapai.
 2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 3 lapai.
 3. Projektuotojų raštas, 1 lapai.
- 

DEFEKTINIS AKTAS NR. 12

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pagonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos darbo projektą.

1. Nustatė:

1.1. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (GSS darbų žiniaraščio poz. Nr. 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 23).

1.2. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, siekiant GAS sistemoje užtikrinti kitų inžinerinių sistemų valdymą (gaisro pavojaus signalus perduodami procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalyje numatyta valdymo įrangai, kuri užtikrina oro kondicionavimo pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių išjungimą, įeigos kontrolės durų atidarymą), atsiranda būtinybė įrengti centralės kartotuvą ir Relinius I/O modulius 36 vnt (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 28, 37)

1.3. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 29; 30; 32).

1.4. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, siekiant pilnai apsaugoti visas zonas: koridorių ir laiptinių susijungimuose, didžiosios salės balkone, mažosios salės lubose (pakabinamos lubos), techniniuose aukštuose (4 aukštas), tambūrai, kitos pagalbinės patalpos, atsiranda būtinybė papildomai įrengti optinius dūmų jutiklius 218 vnt (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 33).

1.5. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, dėl galimo dūmingumo maisto ruošimo patalpose, atsiranda būtinybė įrengti optinius temperatūrinius daviklius 8 vnt (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 34).

1.6. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė optiniams detektoriams montuojamiems virš pakabinamų lubų įrengti nuotolinius šviesos indikatorius 266 vnt (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 35).

1.7 Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 36).

1.8. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, padidėjus optinių dūmų daviklių kiekiui, pailgėjus kilpoms, padidėjus atstumui, atsiranda būtinybė įrengti priešgaisrinį ekranuotą kabelį 1x2x1,5 mm² 850 m (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 39).

1.9. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, centralės kartotuvo pajungimui atsiranda būtinybė įrengti priešgaisrinį ekranuotą kabelį 4x2x1,0 mm² 65 m (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 41).

1.10. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 42).

1.11. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė įrengti FTP 5 kat. kabelį - 75 m (GSS medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 51).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

2.1. Patvirtinti darbo projekto detalizuojant techninio projekto sprendinius.

2.2. Patvirtinti pakeitimus gaisrinės signalizacijos sprendiniuose.

2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.

2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 28.227,60 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 3.553,03 Eur apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 3 lapai.
2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 3 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 2 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 13

2021 m. Liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Algimas Volungevičius, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Elektros zona“ parengtą Procesų valdymo ir automatizacijos darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies atsiranda būtinybė įrengti valdymo skyde VAS-DŠ papildomai įrengti automatikos prietaisų 245 vnt (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 1; 2).
- 1.2. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies atsiranda būtinybė įrengti valdymo skyde VAS-GS papildomai įrengti automatikos prietaisų 41 vnt (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 3; 4).
- 1.3. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies atsiranda būtinybė įrengti indikacinius pultus IP-DŠ ir IP-GS (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 5; 6).
- 1.4. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies atsiranda būtinybė įrengti oro slėgio skirtumo jutiklius 4 vnt; oro slėgio skirtumo reles 2 vnt, dažnio keitiklius 1,1 kW, 1x230V 2 vnt; dažnio keitiklius 2,1 kW, 3x400V 2 vnt (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 7; 8; 9; 10).
- 1.5. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 11; 12; 13; 15).
- 1.6. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, dėl naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies atsiranda būtinybė elektrotechninės dalies ĮSS-1 skyde įrengti automatinio jungiklio papildomus signalinius kontaktus 18 vnt; kontaktorius 4p/25A/230V su signaliniu kontaktu 16 vnt; kontaktorius 4p/40A/230V su signaliniu kontaktu 2 vnt; rinkles 90 vnt (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 16; 17; 18; 19).
- 1.7. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, dėl naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies atsiranda būtinybė įrengti slėgio reles 11 vnt; rankinius paleidimo mygtukus 2 vnt; vandens lygio plūdės 4 vnt; patalpos oro termostatą 1 vnt (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 20; 21; 22; 23; 25).
- 1.8. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 27).
- 1.9. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies atsiranda būtinybė įrengti iki rezervinės talpos žemėje pakloti vamzdį HDPE 110mm 750N 105 m; (PVA žiniaraščio poz. Nr. 28).

- 1.10. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies atsiranda būtinybė įrengti PVC gofruotas vamzdelis Ø16 mm 450 m; PVC gofruotas vamzdelis Ø25 mm 150 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 29; 30).
- 1.11 Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies atsiranda būtinybė įrengti įžeminimo juostą 4x40 mm 25 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 31).
- 1.12. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, keitėsi kiekiai (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 32).
- 1.13. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, atsiranda būtinybė sumontuoti kabelių ir įrenginių ženklavimo elementus (PVA medžiagų žiniaraščio poz. Nr. 34)
- 1.14. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 2x0,75 1180 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 36).
- 1.15. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 2x0,8 E90 2610 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 37).
- 1.16. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 3x0,75 4420 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 38).
- 1.17. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 3x1,5 E90 6280 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 40).
- 1.18. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 3x1,5 E90 ekr. 420 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 41).
- 1.19. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 4x1,5 20 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 42).
- 1.20. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 4x1,5 E90 ekr. 390 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 43).
- 1.21. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 4x2x0,5 ekr. (FTP) 40 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 44).
- 1.22. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 25x1,0 75 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 45).
- 1.23. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies dūmų šalinimo, viršslėgio sistemoms atsiranda būtinybė įrengti kabelį 60x2x0,8 90 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 46).
- 1.24. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 2x0,75 250 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 47).
- 1.25. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 2x0,8 E90 2200 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 48).
- 1.26. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 7x0,75 E90 200 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 50).
- 1.27. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 10x0,75 E90 140 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 51).

1.28. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 50x2x0,8 200 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 52).

1.29. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemos siurblių automatikai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 2x0,75 30 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 53).

1.30. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemos siurblių automatikai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 2x0,8 E90 360 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 54).

1.31. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemos siurblių automatikai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 4x1,5 30 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 55).

1.32. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemos siurblių automatikai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 3x50 E90 200 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 56).

1.33. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemos siurblių automatikai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 10x0,75 E90 180 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 57).

1.34. Rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius, gavus naujas užduotis iš ŠVOK projekto dalies gaisro gesinimo sistemos siurblių automatikai atsiranda būtinybė įrengti kabelį 12x0,75 E90 90 m (PVA žiniaraščio poz. Nr. 58).

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

2.1. Patvirtinti darbo projekto detalizuojant techninio projekto sprendinius.

2.2. Patvirtinti pakeitimus Procesų valdymo ir automatizacijos sprendiniuose.

2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.

2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 166.228,80 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė 21.630,53 Eur apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, 3 vnt., 4 lapai.
2. Medžiagų poreikio palyginamasis žiniaraštis, 4 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 1 lapai.

DEFEKTINIS AKTAS NR. 14

2021 m. liepos 12 d.
Druskininkai

2019 m. kovo 8 d. Statybos Rangos sutartis Nr. 26-169-(7.7)

Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai

UŽSAKOVO atstovai – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis, statinio statybos techninės priežiūros vykdymo grupės vadovas – UAB „Panevėžio miestprojektas“ Saulius Garbauskas, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – UAB „Uostamiesčio projektas“ projekto vadovas Algirdas Stripinis ir RANGOVO atstovas – UAB „Statybų kodas“ Statinio statybos vadovas Darius Kristauskas, apžiūrėjo UAB „Statybų kodas“ vykdomus Kultūros paskirties pastato T. Kosčiuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbus, pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą darbo projektą.

1. Nustatė:

- 1.1. Rengiant darbo projektą nuspręsta patalpose Nr. 1.01, 1.03, 2.01 ir 3.01 vietoj radiatorinio šildymo sistemos įrengti grindinį šildymą, ko pasekoje atsisakoma sąnaudų kiekio žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ nurodytų pozicijų Nr. 32, 34, 37, 38, 60, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 86, . Dėl sumažėjusio radiatorių kiekio buvę kolektoriai keičiami į nurodytus sąnaudų kiekio žiniaraštyje poz. Nr. 62, 63, 72.
- 1.2. Darbo projekto rengimo metu paaiškėjo, jog balta radiatorių spalva netinka prie kai kurių patalpų interjero todėl buvo priimtas sprendimas dėti dažytus radiatorius, ko pasekoje atsisakoma sąnaudų kiekio žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ nurodytų poz. Nr. 17, 19, 20, 34, 35, 40, 60 ir papildomai reikalinga poz. Nr. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61.
- 1.3. Rengiant darbo projektą nuspręsta pakeisti patalpos Nr. -0.40 paskirtį iš priešgaisrinio rezervuaro į sandėliavimo paskirties patalpą. Nuspręsta, jog patekimas į sandėlio patalpą Nr. -0.40 turėtų būti įrengtas iš patalpos Nr. -0.13 (koridorius). Ant sienos, kurioje numatomos įrengti durys yra sumontuotas radiatorinio šildymo kolektorius, jį nuspręsta perkelti į sandėliavimo patalpą Nr. -0.40, ko pasekoje reikalingos papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-02 poz.nr. 1-10.
- 1.4. Rengiant darbo projektą priešgaisrinės sistemos signalinių vožtuvų mazgas perkeltas į kitą naujai projektuojamą patalpą, ko pasekoje reikalingos papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-02 poz.nr. 11.
- 1.5. Rengiant darbo projektą nuspręsta pakeisti patalpos -0.40 paskirtį iš priešgaisrinio rezervuaro į sandėliavimo paskirties patalpą. Naujai suprojektuotai sandėliavimo paskirties patalpoje reikalingas šildymas, ko pasekoje atsiranda papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-02 poz.nr. 12-26.
- 1.6. Darbo projekto metu atitvėrus naują patalpą laiptinėje, šalia patalpos Nr. -0.31, šios patalpos radiatorius liko naujoje patalpoje, todėl patalpai Nr. -0.31 reikalingas naujas šildymo prietaisas. To pasekoje reikalingos papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-02 poz. nr. 27-33.

- 1.7. Darbo projekto rengimo metu paaiškėjo, kad techniniame projekte AHU-7 vėdinimo agregatui nebuvo numatytas atskirų srautų rekuperatoriaus aprišimo reguliavimo mazgas. To pasekoje reikalingos papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-02 poz.nr. 34-56.
- 1.8. Darbo projekto rengimo metu paaiškėjo, kad techniniame projekte AHU-2 vėdinimo agregatui nebuvo numatytas atskirų srautų rekuperatoriaus aprišimo reguliavimo mazgas. Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-02 poz.nr. 57-79.
- 1.9. Statybos metu pastebėta, kad per rampą į rampos lifto šachtą patenka vanduo, norint išvengti šios problemos buvo nuspręsta rampoje įrengti vandens surinkimo lataką. Dėl šios priežasties reikalingos papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-VN.SŽ-01 poz.nr. 6-8.
- 1.10. Patalpoje Nr. -0.04 techninio projekto metu nenumatytas trapas, kuris yra būtinas fontano technologijos patalpoms. Dėl šios priežasties reikalingos papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-VN.SŽ-01 poz.nr. 2-5.
- 1.11. Techniniame projekte serverinėje patalpoje Nr. -0.10 nebuvo numatytas šios patalpos vėdinimas, kuris yra būtinas tinkamam serverių veikimui užtikrinti, ko pasekoje atsiranda papildomi darbai nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-04 poz. Nr. 22-29.
- 1.12. Techniniame projekte dimerinėje patalpoje Nr. 4.08 nebuvo numatytas šios patalpos vėdinimas, kuris yra būtinas tinkamam dimerinės įrenginių funkcionavimui užtikrinti, ko pasekoje atsiranda papildomi darbai nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-04 poz. Nr. 30-36.
- 1.13. Techniniame projekte dimerinėje patalpoje Nr. 4.07 nebuvo numatytas šios patalpos vėdinimas, kuris yra būtinas tinkamam dimerinės įrenginių funkcionavimui užtikrinti, ko pasekoje atsiranda papildomi darbai nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-04 poz. Nr. 37-43.
- 1.14. Techniniame projekte patalpoje Nr. 1.04 nebuvo numatytas dūmų šalinimas, kuris yra būtinas pagal STR ir gaisrinės saugos reikalavimus. To pasekoje atsiranda papildomi darbai nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-03 poz. Nr. 570-580.
- 1.15. Techniniame projekte patalpoje Nr. 1.13 nebuvo numatyta oro šalinimo sistema nuo virtuvinio gaubto, kuris yra būtinas pagal STR reikalavimus. To pasekoje atsiranda papildomi darbai nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-04 poz. Nr. 16-21.
- 1.16. Darbo projekto metu nuspręsta priešgaisrinį rezervuarą, kuris numatytas patalpoje Nr. -0.40 įrengti kitur. Patalpos Nr. -0.40 paskirtis keitėsi į sandėliavimo. Pagal STR reikalavimus sandėliavimo patalpą būtina vėdinti, ko pasekoje atsiranda papildomi darbai, nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-04 poz. Nr. 4-15.
- 1.17. Techniniame projekte AHU-4 sistemoje patalpoje Nr.1.08 buvo suprojektuotas oro paėmimo ortakis 1000x800 kylantis iš rūsio per 1 aukštą šalia sienos į tarpinį aukštą. Šio ortakio gabaritai trukdė praėjimui, darbo projekto metu buvo nuspręsta vieną ortakį pakeisti trimis mažesnių matmenų ortakiais, išlaikant tą patį suminį skerspjūvio plotą, tokiu būdu padidinant praėjimą. To pasekoje atsiranda papildomi darbai nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-03 poz. Nr. 177.
- 1.18. Rengiant darbo projektą priešgaisrinės sistemos signalinių vožtuvų mazgas persikėlė į kitą naujai projektuojamą patalpą, ko pasekoje atsiranda papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-04 poz.nr. 44-49.

- 1.19. Darbo projekto rengimo metu nuspręsta patalpoje Nr. -0,10 įrengti freoninę kondicionavimo sistemą, sugebančią veikti žiemą-vasarą vėsinimo režimu, kas yra būtina tinkamam dimerinės patalpos įrangos funkcionavimui. Ko pasekoje atsiranda papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-05 poz.nr. 27-40.
- 1.20. Darbo projekto rengimo metu nuspręsta patalpoje Nr. 4.08 įrengti freoninę kondicionavimo sistemą, sugebančią veikti žiemą-vasarą vėsinimo režimu, kas yra būtina tinkamam dimerinės patalpos įrangos funkcionavimui. Ko pasekoje atsiranda papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-05 poz.nr. 14-26.
- 1.21. Darbo projekto rengimo metu nuspręsta patalpoje Nr. 4.07 įrengti freoninę kondicionavimo sistemą, sugebančią veikti žiemą-vasarą vėsinimo režimu, kas yra būtina tinkamam serverinės patalpos įrangos funkcionavimui. Ko pasekoje atsiranda papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-05 poz.nr. 1-13.
- 1.22. Darbo projekto rengimo metu nuspręsta patalpoje Nr. -0.38 įrengti freoninę kondicionavimo sistemą, sugebančią veikti žiemą-vasarą vėsinimo režimu, kas yra būtina tinkamam dimerinės patalpos įrangos funkcionavimui. Ko pasekoje atsiranda papildomos medžiagos, nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-05 poz.nr. 41-54.
- 1.23. Dėl dizaino reikalavimų tikslinama oro tiekimo difuzorių, grotelių spalva, ko pasekoje atsiranda papildomi darbai, nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-03 poz.nr. 105, 111, 152, 153, 276, 431, 519, 555, 571, 590, 721, 738.
- 1.24. Detalizavus dūmų šalinimo projektą atsiradus naujiems sprendiniams vėdinimo sistemoje reikalingi papildomi ugnies vožtuvai, nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-03 poz.nr. 254, 281
- 1.25. Dengiant 4 aukšto stogą atsiranda papildoma "pagalvė" laikanti stogo konstrukciją, dėl to keičiasi techninio projekto sprendinys ortakį pravedant kitu keliu, ko pasekoje atsiranda papildomas ugnies vožtuvas, kuris nurodytas sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-03 poz.nr. 250.
- 1.26. Keičiant ventiliatoriaus sumontavimo vietą iš evakuacinio koridoriaus į techninę patalpą reikalingas ugnies vožtuvas, kuris nurodytas sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-03 poz.nr. 502.
- 1.27. Darbo projekto rengimo metu pastebėta, kad ortakiai kerta evakuacinę patalpą Nr. 1.31, todėl reikalingi ugnies vožtuvai, kurie nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-03 poz.nr. 456, 457, 458, 459.
- 1.28. Tinkamam pastato funkcionavimui reikalinga automatizacijos dalis, ko pasekoje atsiranda papildomi darbai, nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr.2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-01 poz. nr. 23, 24, sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr.2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-03 poz. nr. 1.1, 64.1, 101.1, 145.1, 193.1, 215.1, 238.1, 272.1, 299.1, 327.1, 378.1, 426.1, 446.1, sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr.2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-04 poz. nr. 12.1, 19.1, sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr.2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-06 poz. nr. 49, 107.

2. Norint tęsti darbus, siūloma:

- 2.1. Patvirtinti darbo projekto ŠVOK ir VN dalių detalizuojant techninio projekto sprendinius.
- 2.2. Patvirtinti pakeitimus atsiradusius dėl technologinių sprendinių.
- 2.3. Nustatyta, kad šie patikslinimai atlikti rengiant darbo projektą, detalizuojant techninio

projekto sprendinius ir nekeičia Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodytų esminių statinio sprendinių.

2.4. Šiuos papildomus darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2019 m. kovo 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-169-(7.7) 10.1.4 punkte numatyta tvarka. Minėtų papildomų darbų vertė 87.657,11 Eur su PVM, apskaičiuota vadovaujantis minėtos sutarties 10.2.3 punktu.

PRIDEDAMA:

1. Medžiagų poreikio žiniaraščiai, 56 lapai;
2. Lokalinės sąmatos, 11 vnt., 23 lapai.
3. Projektuotojų raštas, 4 lapai.

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

201 __M. _____MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas	21646401,34	10673734,89		32320136,23
2 Lauko inžineriniai tinklai	784939,92	165673,68		950613,60
3 Sklypo planas	1012606,71	41427,68		1054034,39
Viso III:	23443947,98	10880836,24		34324784,22

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Darbo projekt parengimas			199650,00	199650,00
Viso IV:			199650,00	199650,00
Viso III-IV:	23443947,98	10880836,24	199650,00	34524434,22

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Statiny **1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Architektūra	6000854,30	736309,20	6737163,50	5567903,72
1.1.	Architektūra (nevykdomi)	-396375,46	-60500,00	-456875,46	-377583,02
2	Ardymo darbai	1065257,38		1065257,38	880378,00
3	Statinio konstrukcijos	7742403,00		7742403,00	6398680,17
3.1.	Statinio konstrukcijos (nevykdomi)	-1242770,06		-1242770,06	-1027082,69
4	Sceninė įranga		9022461,80	9022461,80	7456580,00
4.1.	Sceninė įranga (nevykdomi)		-241758,00	-241758,00	-199800,00
5	Vidaus elektrotechnika	789544,09		789544,09	652515,78
5.1.	Vidaus elektrotechnika (nevykdomi darbai)	-25996,26		-25996,26	-21484,51
6	Vidaus vandentiekis ir nuotekos	285697,65		285697,65	236113,76
6.1.	Vidaus vandentiekis ir nuotekos (nevykdomi)	-71360,03		-71360,03	-58975,23
7	Vėdinimas	786954,13	104181,00	891135,13	736475,31
7.1.	Vėdinimas (nevykdomi)	-130650,79	-3158,10	-133808,89	-110585,86
8	Šildymas	204612,59	17556,50	222169,08	183610,81
8.1.	Šildymas (nevykdomi)	-27416,25		-27416,25	-22658,06
9	Šilumos punktas	27842,27		27842,27	23010,14
9.1.	Šilumos punktas (nevykdomi)	-1821,66		-1821,66	-1505,50
10	Gaisrinė sauga		1452,00	1452,00	1200,00
11	Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos	191464,25	58999,89	250464,14	206995,16
11.1.	Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos (Nevykdomi)	-119873,89	-58999,89	-178873,78	-147829,57
12	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS SISTEMA	61727,47		61727,47	51014,44
12.1.	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS SISTEMA (nevykdomi)	-3553,03		-3553,03	-2936,39
13	APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA	32613,01	605,00	33218,01	27452,90
13.1.	APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA (nevykdomi)	-1707,88	-605,00	-2312,88	-1911,47
14	ELEKTRONINIAI RYŠIAI	14171,60	393,25	14564,85	12037,07
14.1.	ELEKTRONINIAI RYŠIAI (nevykdomi)	-4276,47	-363,00	-4639,47	-3834,27
15	Procesų valdymas ir automatika	27194,90		27194,90	22475,12
15.1.	Procesų valdymas ir automatika (nevykdomi)	-21630,53		-21630,53	-17876,47
	Papildomi darbai 1 (Susitarimas Nr. 1)	151738,02		151738,02	125403,32
	Papildomi darbai 2 (Susitarimas Nr. 2)	187196,31		187196,31	154707,69
	Papildomi darbai 3 (Susitarimas Nr. 3)	91300,49		91300,49	75454,95
	Papildomi darbai 4 (Susitarimas Nr. 4)	377426,94		377426,94	311923,09
	Papildomi darbai 5 (Susitarimas Nr. 5)	905065,71	450933,12	1355998,83	1120660,19
	Papildomi darbai 5 (Susitarimas Nr. 5) (NEVYKDOMI)	-316,64		-316,64	-261,69
	Papildomi darbai 6 (Susitarimas Nr. 6)	1586160,20		1586160,20	1310876,20
	Papildomi darbai 7 (Susitarimas Nr. 7)	1399520,23	646227,12	2045747,35	1690700,29
	Papildomi darbai 7 (Susitarimas Nr. 7) NEVYKDOMI	-1506,98		-1506,98	-1245,44
	Papildomi darbai 8 (Susitarimas Nr. 8)	661938,70		661938,70	547056,78
	Papildomi darbai 9 (Susitarimas Nr. 9)	1104974,04		1104974,04	913201,69
	Iš viso:	21646401,34	10673734,89	32320136,23	26710856,39

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**

Statiny's **2 Lauko inžineriniai tinklai**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko elektroniniai ryšiai	4443,43		4443,43	3672,26
2	Lauko elektrotechnika	171641,07		171641,07	141852,12
2.1.	Lauko elektrotechnika (nevykdomi)	-64264,19		-64264,19	-53110,90
3	Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai	308546,58		308546,58	254997,17
3.1.	Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai (nevykdomi)	-9994,84		-9994,84	-8260,20
	Papildomi darbai (Susitarimas Nr. 3)	40742,21		40742,21	33671,25
	Papildomi darbai (Susitarimas Nr. 6)	61465,81		61465,81	50798,19
	Papildomi darbai (Susitarimas Nr. 7)	269679,75	165673,68	435353,43	359796,22
	Papildomi darbai (Susitarimas Nr. 8)	2680,11		2680,11	2214,97
	Iš viso:	784939,92	165673,68	950613,60	785631,08

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7,
Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 3 Sklypo planas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo tvarkymo darbai	888404,54	135024,81	1023429,35	845809,38
1.1.	Sklypo tvarkymo darbai (Nevykdomi)	-208708,87	-93597,13	-302306,00	-249839,67
	Papildomi Nr. 6 (Susitarimas Nr. 6)	332911,04		332911,04	275133,09
	Iš viso:	1012606,71	41427,68	1054034,39	871102,80

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Vidaus elektrotechnika (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiui **46444,39 EUR**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektra						
34	N21-13	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	58,6000	505,15	29601,79
37	88007038	Kabelis Cu 4x1,5 mm2	m	4200,0000	1,34	5628,00
38	88007039	Kabelis Cu 4x2,5 mm2	m	1660,0000	1,90	3154,00
		Skyriuje 1				38383,79
		Žiniaraštyje 7				38383,79
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				8060,60
		Iš viso žiniaraštyje 7				46444,39

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statiny** 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Žiniaraštis** Vidaus elektrotechnika (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiui				1241,45 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektra						
1	N21-13	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	1,00	531,19	531,19
2	88008001	Kabelis Cu 2x1,5,mm2	m	100,00	0,85	85,00
3	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1,00	29,80	29,80
4	88008002	Gaisrinės centralės rėlinis I/O modulis	vnt.	1,00	380,00	380,00
		Skyriuje 1				1025,99
		Žiniaraštyje 8				1025,99
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				215,46
		Iš viso žiniaraštyje 8				1241,45

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 5 Vidaus elektrotechnika (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

				Suma žiniaraščiai	169321,05 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
2	N21-217	Šviestuvų montavimas	100vnt	3,8200	36172,59	138179,29
4	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100m	7,0000	250,78	1755,46
Skyriuje 1						139934,75
žiniaraštyje 5						139934,75
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						29386,30
Iš viso žiniaraštyje 5						169321,05

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statiny** 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Žiniaraštis** Vidaus elektrotechnika - Fasado apšvietimas (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

2020.11.10

Suma žiniaraščiui

4972,79 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Fasado apšvietimas						
1	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulį 48 vnt)	vnt.	1,00	182,97	182,97
2	88007060	Skydelis LAS-1, virštinkinis IP30 komplekte	vnt.	1,00	1450,00	1450,00
3	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	2,00	44,76	89,52
7	N21-13	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	4,08	505,11	2060,85
8	88007065	Kabelis Cu 2x1,5 mm2	m	408,00	0,80	326,40
Skyriuje 1						4109,74
Žiniaraštyje 7						4109,74
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						863,05
Iš viso žiniaraštyje 7						4972,79

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žiniaraščiui	5770,76 EUR	
				Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
4	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100m	0,1600	250,78	40,12
8	N21-13	Kabelio tiesimas	100m	13,6800	336,56	4604,14
22	N7P-0104	Gelžbetoninių taurės tipo pamatų atramoms montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t	vnt.	4,0000	16,08	64,32
28	N21-342	Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas	vnt	4,0000	15,16	60,64
Skyriuje 1						4769,22
žiniaraštyje 5						4769,22
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1001,54
Iš viso žiniaraštyje 5						5770,76

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statinys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Laiptų, trapų ir stovų šildymas (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

				Suma žiniaraščiui	934,66 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Laiptų ir trapų šildymas						
4	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100m	1,0000	250,78	250,78
8	N21-13	Kabelio tiesimas	100m	1,5500	336,56	521,67
Skyriuje 1						772,45
žiniaraštyje 5						772,45
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						162,21
Iš viso žiniaraštyje 5						934,66

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statiny** 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Žiniaraštis** Grindų šildymas tarp laiptų ir įėjimo (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiui				1904,99 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Grindų šildymas tarp laiptų ir įėjimo						
1	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	3,0	21,87	65,61
2	88008015	Automatinis jungiklis 1F 16A	vnt.	1,0	3,68	3,68
3	88008016	Automatinis jungiklis 3F 16A	vnt.	2,0	11,55	23,10
4	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	6,0	21,45	128,70
5	88008017	Srovės nuotekio relė 2p	vnt.	1,0	26,97	26,97
6	88008018	Srovės nuotekio relė 4p	vnt.	2,0	44,8	89,60
7	88008019	Kontaktoriai 230V/25A	vnt.	1,0	20,23	20,23
8	88008020	Kontaktoriai 400V/25A	vnt.	2,0	28,66	57,32
9	N21-13	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	1,55	531,21	823,38
10	88008021	Kabelis Cu 2x1,5mm2	m	155,0	0,79	122,45
11	88008022	Savireguliuojantis kabelis 31W/m	m	3,0	12,68	38,04
12	88008023	Termostas su temperatūriniu jutikliu	vnt.	1,0	115,29	115,29
13	88008025	Aluminio juosta atspari temperatūrai iki +1800C (5mm x 50m)	vnt.	2,0	30,0	60,00
Skyriuje 3						1574,37
Žiniaraštyje 8						1574,37
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						330,62
Iš viso žiniaraštyje 8						1904,99

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis Vidaus elektrotechnika (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)

Suma žiniaraščiui -1506,98 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Elektra

28 N21-382	Grindinė rozečių dėžutė (šešių vietų) montavimas	vnt	-7,0000	38,82	-271,74
29 88007035	Grindinė rozečių dėžutė (šešių vietų)	vnt.	-7,0000	139,10	-973,70
	Skyriuje 1				-1245,44
	Žiniaraštyje 7				-1245,44
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-261,54
	Iš viso žiniaraštyje 7				-1506,98

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 5 Vidaus elektrotechnika (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

				Suma žiniaraščiui	-802,04 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
3	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	-0,7300	908,00	-662,84
Skyriuje 1						-662,84
žiniaraštyje 5						-662,84
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-139,20
Iš viso žiniaraštyje 5						-802,04

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 16 Vidaus elektrotechnika (papildymas)

				Suma žiniaraščiui	-98,45 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
10	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, 400V kištukiniai lizdai)	vnt	-3,0000	27,12	-81,36
		Skyriuje 1				-81,36
		žiniaraštyje 16				-81,36
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-17,09
		Iš viso žiniaraštyje 16				-98,45

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Žiniaraštis 16 Vidaus elektrotechnika (papildymas) (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

				Suma žiniaraščiai	-921,37 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
6	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse , kai bloke elementų 2.00 vnt	vnt	-57,0000	12,32	-702,24
8	N21P-0324	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse , kai bloke elementų 5.00 vnt	vnt	-2,0000	29,61	-59,22
Skyriuje 1						-761,46
žiniaraštyje 16						-761,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-159,91
Iš viso žiniaraštyje 16						-921,37

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas

Statiny 2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 4 IŠORĖS ELEKTROS TINKLAI (Nenumatyti / Papildomi darbai konkursiniais įkainiais)

Suma žiniaraščiui				56,66 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Eur
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
3	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,0040	3918,25	15,67
4	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,0040	1534,34	6,14
9	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	0,0400	176,28	7,05
10	1035-83	HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai d-75	m	4,0000	1,48	5,92
13	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose	100m	0,0500	241,07	12,05
Skyriuje 1						46,83
žiniaraštyje 4						46,83
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9,83
Iš viso žiniaraštyje 4						56,66

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statiny 2 Lauko inžineriniai tinklai****Žiniaraštis 4 IŠORĖS ELEKTROS TINKLAI (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais)**

				Suma žiniaraščiai	2623,45 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt	1,00	84,40	84,40
2	88007001	Skydas dyzeliniui generatoriui (DGS)	vnt.	1,00	1414,60	1414,60
3	88007002	Kabelis Cu 5x120mm2	m	5,00	94,64	473,20
4	R33P-2053	Atvadų kabeliais montavimas, įvadines apskaitos spintas montuojant atramose, kai įvadai pakloti žemėje	vnt.	2,00	97,97	195,94
Skyriuje 1						2168,14
Žiniaraštyje 7						2168,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						455,31
Iš viso žiniaraštyje 7						2623,45

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas**Statinsys 1 Pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas****Žiniaraštis ŽN su negalia pagalbos iškvietimo sistema (Nenumatyti / Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais)**

Suma žiniaraščiui				56090,93 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 ŽN su negalia pagalbos iškviatimo sistema						
1	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas / Mygtukinio bloko montavimas	vnt	1,0000	43,53	43,53
2	88008003	6x2 mygtukų blokas	vnt.	1,0000	740,00	740,00
3	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas / Valdymo ir maitinimo blokai	vnt.	6,0000	29,80	178,80
4	88008004	Krypties valdymo modulio maitinimo blokas	vnt.	3,0000	565,00	1695,00
5	88008005	Krypties valdymo modulis	vnt.	3,0000	295,00	885,00
6	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	36,0000	21,45	772,20
7	88008006	DURŲ VIENETAS DOOR UNIT	vnt.	9,0000	75,00	675,00
8	88008007	Kištukas mygtuko virvelei SOCKET FOR PUSH-BUTTON CORD	vnt.	9,0000	36,00	324,00
9	88008008	Mygtukų laidas PUSH-BUTTON CORD	vnt.	9,0000	85,35	768,15
10	88008009	Dvigubo ekrano koridoriaus lauko apšvietimas DOUBLE DISPLAY CORRIDOR OVERDOOR LIGHT	vnt.	9,0000	68,00	612,00
11	N21-592	Šildymo kabelių sistemos oro sensorių montavimas prie sienos	vnt	3,0000	199,81	599,43
12	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,0300	600,02	18,00
13	88008010	Hermetinė dėžutė IP65/55	vnt.	3,0000	25,90	77,70
14	N21-13	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100m	51,3500	531,20	27277,12
15	88008011	Kabelis SYT 2x1,0	m	910,0000	1,12	1019,20
16	88008012	Kabelis SYT 3x1,0	m	1820,0000	1,32	2402,40
17	88008013	Kabelis SYT 4x1,0	m	2405,0000	1,38	3318,90
18	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	8,3000	544,35	4518,11
19	88008014	Vamzdis PE Ø25mm	m	830,0000	0,52	431,60
Skyriuje 2						46356,14
Žiniaraštyje 8						46356,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9734,79
Iš viso žiniaraštyje 8						56090,93