

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	izoliacija						
70.	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys		kompl	1	1	0	
71.	Kronšteinai		Kompl.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
72.	Vamzdynų gruntavimas 2k		Kompl	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
73.	Hidraulinis bandymas		m.	0	759	+759	Rengiant DP patikslintas kiekis
74.	Sistemos praplovimas		Sist.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
75.	Skylių įrengimas		Kompl	0	38	+38	Rengiant DP patikslintas kiekis

VĖSOS TIEKIMAS Į FANKOILUS

76.	Lubinis ventiliatorinis konvektorius – fankoilas (kasetė) Qv – 3,5 kW komplektuojamas su uždarymo sklendėmis DN25, automatinio balansiniu ventiliu su el. pavara, DN20, kondensato siurbliuku.	Refra RCWR380 AR1	kompl	14	14	0	
77.	Lubinis ventiliatorinis konvektorius – fankoilas (kasetė) Qv – 4,0 kW komplektuojamas su uždarymo sklendėmis DN32, automatinio balansiniu ventiliu su el. pavara, DN25, kondensato siurbliuku.	Refra RCWR470 AR1	kompl	5	5	0	
78.	Lubinis ventiliatorinis konvektorius – fankoilas (kasetė) Qv – 5,0 kW komplektuojamas su uždarymo sklendėmis DN40, automatinio balansiniu ventiliu su el. pavara, DN32, kondensato siurbliuku.	Refra RCWR600 AR1	kompl	1	1	0	
79.	Rutulinis uždarymo ventilis DN65; PN10	Slowarm	kompl	2	2	0	
80.	Rutulinis uždarymo ventilis DN50; PN10	Slowarm	kompl	8	6	-2	Rengiant DP patikslintas kiekis
81.	Rutulinis uždarymo ventilis DN32; PN10	Slowarm	kompl	2	2	0	
82.	Rutulinis uždarymo ventilis DN25; PN10	Slowarm	kompl	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
83.	Rutulinis uždarymo ventilis DN15; PN10	Slowarm	kompl	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
84.	Išleidimo ventilis d15	Slowarm	kompl	0	8	+8	Rengiant DP patikslintas kiekis
85.	Plieniniai vamzdžiai DN150 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija		m	125,0	0	-125	Rengiant DP patikslintas kiekis
86.	Plieniniai vamzdžiai DN125 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija		m	30,0	0	-30	Rengiant DP patikslintas kiekis
87.	Plieniniai vamzdžiai DN100 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija		m	130,0	0	-130	Rengiant DP patikslintas kiekis

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis		2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus		2021-08	VĖDINIMO ŠAŅAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)				DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-06		Lapų
						6	7

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	izoliacija						
88.	Plieniniai vamzdžiai DN80 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	125,0	125	0	
89.	Plieniniai vamzdžiai DN65 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	295,0	295	0	
90.	Plieniniai vamzdžiai DN50 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	240,0	204	-36	Rengiant DP patikslintas kiekis
91.	Plieniniai vamzdžiai DN40 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	90,0	47	-43	Rengiant DP patikslintas kiekis
92.	Plieniniai vamzdžiai DN32 izoliuoti 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	Izoliacija K-Flex	m	130,0	0	-130	Rengiant DP patikslintas kiekis
93.	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
94.	Plastikinis PVC d32 vamzdis su 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	DYKA, K-Flex	m.	0	133	+133	Vamzdynas keičiamas dėl eksploatacijos, ilgaamžiškumo, paprastesnio remonto galimybės
95.	Plastikinis PVC d40 vamzdis su 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	DYKA, K-Flex	m.	0	155	+155	
96.	Plastikinis PVC d50 vamzdis su 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	DYKA, K-Flex	m.	0	43	+43	
97.	Plastikinis PVC d63 vamzdis su 19 mm. storio sintetinio kaučiuko antikondensacine izoliacija	DYKA, K-Flex	m.	0	36	+36	
98.	Plastikinio PVC vamzdžio fasoninės dalys	FIP	kompl	0	1	+1	
99.	Kronšteinai		Kompl.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
100.	Hidraulinis bandymas		m.	0	1038	+1038	Rengiant DP patikslintas kiekis
101.	Automatinis nuorintojas d15		Vnt.	0	10	+10	Rengiant DP patikslintas kiekis
102.	Skylių įrengimas d160		Vnt.	0	16	+16	Rengiant DP patikslintas kiekis
103.	Sistemos praplovimas		Sist.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
104.	Skylių hermetizavimas		kompl	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
105.	Vamzdynų gruntavimas 2k		Kompl	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
106.	Plieniniai dėklai d160		Vnt.	0	16	+16	Rengiant DP patikslintas kiekis
107.	Fancoilų automatikos aprišimas su komplektuojančiomis dalimis		Kompl	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRavimo Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	VĖDINIMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-06			Lapų
							7
							7

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtuma s	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

4.07 patalpa

1.	Kondicionieriaus lauko blokas 8,0kW		Kompl	0	1	+1	
2.	Vidinis sieninis kondicionierius 8,0kW		Kompl	0	1	+1	
3.	Varinis gamykliškai izoliuotas vamzdis 5/8"		m	0	80	+80	
4.	Varinis gamykliškai izoliuotas vamzdis 1/2"		m	0	80	+80	
5.	Tvirtinimo medžiagos		Kompl	0	1	+1	
6.	Kondensato nuvedimo vamzdis d25		m	0	10	+10	
7.	Fasoninės dalys kondensato nuvedimo vamzdžiui		Kompl	0	1	+1	
8.	Hidraulinis bandymas		Kompl	0	1	+1	
10.	Sistemos užpildymas		Kompl	0	1	+1	
11.	Sistemos derinimas		Kompl	0	1	+1	
12.	Skylių įrengimas		Vnt.	0	17	+17	
13.	Valdymo laidai 5x1,5mm		m	0	85	+85	

4.08 patalpa

14.	Kondicionieriaus lauko blokas 8,5 kW		Kompl	0	1	+1	
15.	Vidinis sieninis kondicionierius 8,5 kW		Kompl	0	1	+1	
16.	Varinis gamykliškai izoliuotas vamzdis 5/8"		m	0	45	+45	
17.	Varinis gamykliškai izoliuotas vamzdis 1/2"		m	0	45	+45	
18.	Tvirtinimo medžiagos		Kompl	0	1	+1	
19.	Kondensato nuvedimo vamzdis d25		m	0	10	+10	
20.	Fasoninės dalys kondensato nuvedimo vamzdžiui		Kompl	0	1	+1	
21.	Hidraulinis bandymas		Kompl	0	1	+1	
23.	Sistemos užpildymas		Kompl	0	1	+1	
24.	Sistemos derinimas		Kompl	0	1	+1	
25.	Skylių įrengimas		Vnt.	0	12	+12	
26.	Valdymo laidai 5x1,5mm		m	0	50	+50	

-0,10 patalpa

27.	Kondicionieriaus lauko blokas 4,0kW		Kompl	0	1	+1	
28.	Vidinis sieninis kondicionierius 4,0kW		Kompl	0	1	+1	
29.	Varinis gamykliškai izoliuotas vamzdis 1/4"		m	0	8	+8	
30.	Varinis gamykliškai izoliuotas vamzdis 1/2"		m	0	8	+8	
31.	Tvirtinimo medžiagos		Kompl	0	1	+1	
32.	Kondensato nuvedimo vamzdis d25		m	0	15	+15	
33.	Fasoninės dalys kondensato nuvedimo vamzdžiui		Kompl	0	1	+1	
34.	Kondensato siurbliukas		Vnt.	0	1	+1	
35.	Hidraulinis bandymas		Kompl	0	1	+1	
37.	Sistemos užpildymas		Kompl	0	1	+1	
38.	Sistemos derinimas		Kompl	0	1	+1	
39.	Skylių įrengimas		Vnt.	0	9	+9	
40.	Valdymo laidai 5x1,5mm		m	0	12	+12	

-0,38 patalpa

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	DOKUMENTO PAVADINIMAS				Laida
34142	PDV	R. Stonkus	KONDICIONAVIMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS				A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-05			Lapų
							1
							2

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

41.	Kondicionieriaus lauko blokas 3,5kW		Kompl	0	1	+1	
42.	Vidinis sieninis kondicionierius 3,5kW		Kompl	0	1	+1	
43.	Varinis gamykliškai izoliuotas vamzdis 1/4‘		m	0	4	+4	
44.	Varinis gamykliškai izoliuotas vamzdis 1/2‘		m	0	4	+4	
45.	Tvirtinimo medžiagos		Kompl	0	1	+1	
46.	Kondensato nuvedimo vamzdis d25		m	0	35	+35	
47.	Fasoninės dalys kondensato nuvedimo vamzdžiui		Kompl	0	1	+1	
48.	Kondensato siurbliukas		Vnt.	0	1	+1	
49.	Hidraulinis bandymas		Kompl	0	1	+1	
51.	Sistemos užpildymas		Kompl	0	1	+1	
52.	Sistemos derinimas		Kompl	0	1	+1	
53.	Skylių įrengimas		Vnt.	0	7	+7	
54.	Valdymo laidai 5x1,5mm		m	0	6	+6	

DOKUMENTO ŽYMUO 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-05	Lapas	Lapų
	2	2

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

ŠILDYMAS							
1.	Elektrinis radiatorius konvekcinis su elektromechaniniu termostatu, Tmax paviršiaus 60 °C, su tvirtinimo detalėmis radiatoriu ant sienos tvirtinti Q _{MAX} =400W	„Adax“	Kompl.	1	1	0	
2.	Tas pats, Q _{MAX} =800W	„Adax“	Kompl.	1	1	0	
3.	Mišraus tipo gyvatukas su elektromechaniniu termostatu, Tmax paviršiaus 60 °C, su tvirtinimo detalėmis prie sienos tvirtinti, jungiamuoju laidu, Nel.=300W		Kompl.	12	12	0	
4.	Plieninis radiatorius su apatiniu vamzdžių pajungimu, H tipo uždarymo ventiliu, su ventiliu orui išleisti su aklėmis, komplekte su laikikliais, termostatinio ventiliu; tw=80/60°C; Tpat =20°C; 11KV(tipas)-300(H)-700(L) arba 22-35-0800	„HM“	kompl	3	3	0	
5.	Tas pats, 11KV-300-800 arba 22-35-0800	„HM“	kompl	1	1	0	
6.	Tas pats, 11KV-500-500 arba 20-5-0500	„HM“	kompl	4	4	0	
7.	Tas pats, 11KV-500-600 arba 20-5-0600	„HM“	kompl	3	3	0	
8.	Tas pats, 11KV-500-700 arba 20-5-0700	„HM“	kompl	2	2	0	
9.	Tas pats, 11KV-500-800 arba 20-5-0800	„HM“	kompl	1	1	0	
10.	Tas pats, 11KV-500-900 arba 20-5-0900	„HM“	kompl	3	3	0	
11.	Tas pats, 11KV-500-1000 arba 20-5-1000	„HM“	kompl	4	4	0	
12.	Tas pats, 11KV-500-1200 arba 20-5-1200	„HM“	kompl	5	5	0	
13.	Tas pats, 11KV-500-1400 arba 20-5-1400	„HM“	kompl	3	3	0	
14.	Tas pats, 22KV-300-900	„HM“	kompl	1	1	0	
15.	Tas pats, 22KV-500-900	„HM“	kompl	1	1	0	
16.	Tas pats, 22KV-500-1000	„HM“	kompl	1	1	0	
17.	Tas pats, 22KV-500-1600	„HM“	kompl	1	0	-1	Pasikeitimai dėl spalvotų radiatorių
18.	Tas pats, 33KV-200-1000	„HM“	kompl	12	12	0	
19.	Tas pats, 33KV-200-1200	„HM“	kompl	7	5	-2	Pasikeitimai dėl spalvotų radiatorių
20.	Tas pats, 33KV-200-1400	„HM“	kompl	9	7	-2	Pasikeitimai dėl spalvotų radiatorių
21.	Tas pats, 33KV-200-1600	„HM“	kompl	2	2	0	
22.	Plieninis radiatorius su apatiniu vamzdžių pajungimu, H tipo uždarymo ventiliu, su ventiliu orui išleisti su aklėmis, komplekte su laikikliais, termostatinio ventiliu; tw=80/60°C; Tpat =18°C; 11KV(tipas)-300(H)-600(L) arba 22-35-0600	„HM“	kompl	2	2	0	

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIŪSKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRavimo Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ			Lapų
							1
							14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

23.	Tas pats, 11KV-500-800 arba 20-5-0800	„HM“	kompl	1	1	0	
24.	Tas pats, 11KV-500-900 arba 20-5-0900	„HM“	kompl	1	1	0	
25.	Plieninis radiatorius su apatiniu vamzdžių pajungimu, H tipo uždarymo ventiliu, su ventiliu orui išleisti su aklėmis, komplekte su laikikliais, termostatinu ventiliu; tw=80/60°C; Tpat =16°C; 11KV(tipas)-300(H)-500(L) arba 22-35-0600	„HM“	kompl	1	1	0	
26.	Tas pats, 11KV-300-700 arba 22-35-0800	„HM“	kompl	3	3	0	
27.	Tas pats, 11KV-300-1200 arba 22-35-1200	„HM“	kompl	5	5	0	
28.	Tas pats, 11KV-500-700 arba 20-5-0700	„HM“	kompl	1	1	0	
29.	Tas pats, 11KV-500-800 arba 20-5-0800	„HM“	kompl	2	2	0	
30.	Tas pats, 22KV-200-1800	„HM“	kompl	16	0	-16	Rengiant DP patikslintas kiekis
31.	Tas pats, 22KV-500-900	„HM“	kompl	3	3	0	
32.	Tas pats, 22KV-500-1000	„HM“	kompl	2	0	-2	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
33.	Tas pats, 22KV-500-1200	„HM“	kompl	1	1	0	
34.	Tas pats, 22KV-500-1400	„HM“	kompl	6	1	-1	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
						-4	Pasikeitimai dėl spalvotų radiatorių
35.	Tas pats, 22KV-500-1800	„HM“	kompl	2	0	-2	Pasikeitimai dėl spalvotų radiatorių
36.	Tas pats, 33KV-200-1400	„HM“	kompl	3	3	0	
37.	Tas pats, 33KV-200-1600	„HM“	kompl	29	1	-28	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
38.	Tas pats, 33KV-200-1800	„HM“	kompl	0	16	+16	Rengiant DP patikslintas kiekis
				0	0	-16	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
39.	Plieninis radiatorius su apatiniu vamzdžių pajungimu, H tipo uždarymo ventiliu, su ventiliu orui išleisti su aklėmis, komplekte su laikikliais, termostatinu ventiliu; tw=80/60°C; Tpat =14°C; 11KV(tipas)-300(H)-900(L)	„HM“	kompl	1	0	-1	Rengiant DP patikslintas kiekis
40.	Tas pats, 33KV-200-800	„HM“	kompl	2	0	-2	Pasikeitimai dėl spalvotų

A	2021-08	Statybai				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ		Lapų
						2
						14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

							radiatorių
41.	Tas pats, 11KV-500-900 arba 20-5-0900	„HM“	kompl	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
42.	Plieninis radiatorius su apatiniu vamzdžių pajungimu, H tipo uždarymo ventiliu, su ventiliu orui išleisti su aklėmis, komplekte su laikikliais, termostatinis ventiliu; tw=80/60°C; Tpat =12°C; 11KV(tipas)-300(H)-600(L) arba 22-35-0600	„HM“	kompl	4	4	0	
43.	Tas pats, 11KV-500-600 arba 20-5-0600	„HM“	kompl	1	1	0	
44.	Tas pats, 11KV-500-700	„HM“	kompl	1	0	-1	Rengiant DP patikslintas kiekis
45.	Tas pats, 11KV-500-800 arba 20-5-0800	„HM“	kompl	1	1	0	
46.	Tas pats, 11KV-500-1000 arba 20-5-1000	„HM“	kompl	2	2	0	
47.	Tas pats, 11KV-500-1100	„HM“	kompl	1	0	-1	Rengiant DP patikslintas kiekis
48.	Tas pats, 11KV-500-1200 arba 20-5-1200	„HM“	kompl	1	1	0	
49.	Tas pats, 22KV-500-1200	„HM“	kompl	6	6	0	
50.	Plieninis radiatorius su šoniniu vamzdžių pajungimu, tw=80/60°C; Tpat =12°C; 11KV(tipas)-300(H)-700(L) arba 22	„HM“		0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
51.	Tas pats, 11KV-500-1100 arba 20-5-1200	„HM“		0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
52.	Plieninis radiatorius su apatiniu vamzdžių pajungimu, H tipo uždarymo ventiliu, su ventiliu orui išleisti su aklėmis, komplekte su laikikliais, termostatinis ventiliu; tw=80/60°C; Tpat =16°C; 22KV(tipas)-500(H)-1400(L) dažytas RAL 7016	dažytas RAL 7016	Vnt.	0	4	+4	Pasikeitimai dėl spalvotų radiatorių
53.	Tas pats, 22KV-500-1800 dažytas RAL 7016	dažytas RAL 7016	Vnt.	0	2	+2	
54.	Plieninis radiatorius su apatiniu vamzdžių pajungimu, H tipo uždarymo ventiliu, su ventiliu orui išleisti su aklėmis, komplekte su laikikliais, termostatinis ventiliu; tw=80/60°C; Tpat =20°C; 22KV(tipas)-500(H)-1600(L) dažytas RAL 7016	dažytas RAL 7016	Vnt.	0	1	+1	
55.	Tas pats, 33KV-200-1200 dažytas RAL 7016	dažytas RAL 7016	Vnt.	0	2	+2	
56.	Tas pats, 33KV-200-1400 dažytas RAL 7016	dažytas	Vnt.	0	2	+2	

A	2021-08	Statybai	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ
		Lapas	Lapų
		3	14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

		RAL 7016					
57.	Plieninis radiatorius su apatiniu vamzdžių pajungimu, H tipo uždarymo ventiliu, su ventiliu orui išleisti su aklėmis, komplekte su laikikliais, termostatinu ventiliu; tw=80/60°C; Tpat =14°C; 33KV(tipas)-200(H)-800(L) dažytas RAL 7016	dažytas RAL 7016	Vnt.	0	2	+2	
58.	Termostatinis ventilis d15		Vnt.	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
59.	Grįžtamo srauto ventilis d15		Vnt.	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
60.	Termostatinio ventilio elementas (galvute) su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros ribojimo funkcija ir apsauginiu žiedu ant veržlės 6853-00.500	IMI MEIMEIER	Vnt.	175	113	-2	Rengiant DP patikslintas kiekis
						-47	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
						-13	Pasikeitimai dėl spalvotų radiatorių
61.	Termostatinio ventilio elementas (galvute) su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros ribojimo funkcija 6853-00.500 dažyta RAL 7024	IMI MEIMEIER	Vnt.	0	13	+13	Pasikeitimai dėl spalvotų radiatorių
62.	Paskirstymo kolektorius šildymui 2 žiedų su automatinu nuorintoju ir vand. išleidimo čiaupu.		Kompl.	1	2	+1	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo (1 vnt. dedasi į grindinio kolektoriaus dėžę)
63.	Tas pats, 3 žiedų		Kompl.	4	6	+2	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
64.	Tas pats, 4 žiedų		Kompl.	4	2	-2	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
65.	Tas pats, 5 žiedų		Kompl.	7	4	-3	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
66.	Tas pats, 6 žiedų		Kompl.	8	5	-3	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
67.	Tas pats, 7 žiedų		Kompl.	6	4	-2	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
68.	Tas pats, 8 žiedų		Kompl.	2	2	0	
69.	Paskirstymo kolektoriaus dėžė 2 žiedų		Vnt.	1	0	-1	Atsiradus uždarymo ventiliams prie kolektorių reikalingos didesnės kolektorinės spintelės

A	2021-08	Statybai				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRavimo Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ		Lapų
						4
						14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

70.	Tas pats, 3 žiedų		Vnt.	4	0	-4	Atsiradus uždarymo ventiliams prie kolektorių reikalingos didesnės kolektorinės spintelės
71.	Tas pats, 4 žiedų		Vnt.	4	1	-3	Atsiradus uždarymo ventiliams prie kolektorių reikalingos didesnės kolektorinės spintelės
72.	Tas pats, 5 žiedų		Vnt.	7	6	-3	Atsiradus uždarymo ventiliams prie kolektorių reikalingos didesnės kolektorinės spintelės
						+2	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
73.	Tas pats, 6 žiedų		Vnt.	8	2	-4	Atsiradus uždarymo ventiliams prie kolektorių reikalingos didesnės kolektorinės spintelės
						-2	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
74.	Tas pats, 7 žiedų		Vnt.	6	6	+1	Atsiradus uždarymo ventiliams prie kolektorių reikalingos didesnės kolektorinės spintelės
						-1	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
75.	Tas pats, 8 žiedų		Vnt.	2	3	+6	Atsiradus uždarymo ventiliams prie kolektorių reikalingos didesnės kolektorinės spintelės
						-5	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo

A	2021-08	Statybai				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ		Lapų
						5
						14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

76.	Tas pats, 9 žiedų		Vnt.	0	4	+6	Atsiradus uždarymo ventiliams prie kolektorių reikalingos didesnės kolektorinės spintelės
						-2	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
77.	Tas pats, 10 žiedų		Vnt.	0	2	+2	Atsiradus uždarymo ventiliams prie kolektorių reikalingos didesnės kolektorinės spintelės
78.	Užveržiamas antgalis d16x3/4“ „Eurokonus“		Vnt.	0	692	+692	Rengiant DP patikslintas kiekis
79.	Automatinių balansinių ventilių komplektas: rankinis balansinis ventilis srauto matavimui ir reguliavimui skirtas naudoti su perkryčio reguliatoriumi, Ø15 ir automatinis balansinis ventilis slėgio perkryčio reguliavimui Pn=10 bar, Ø15, 5286500R	IMI TA STAD/STAP	Kompl.	33	33	0	
80.	Rutulinis ventilis PN10, 20...100°C, Ø15	Slowarm	Vnt.	26	28	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
81.	Tas pats, Ø20	Slowarm	Vnt.	18	14	-4	Rengiant DP patikslintas kiekis
82.	Tas pats, Ø25	Slowarm	Vnt.	6	22	+16	Rengiant DP patikslintas kiekis
83.	Tas pats, Ø32	Slowarm	Vnt.	2	2	0	
84.	Tas pats, Ø40	Slowarm	Vnt.	4	4	0	
85.	Tas pats, Ø50	Slowarm	Vnt.	2	2	0	
86.	Daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai PERT-AL-PERT su apsauginiu šarvu Ø16x2,0 mm	Tweetop	M'	3313	2481	-52	Rengiant DP patikslintas kiekis
						-780	Pasikeitimai dėl grindinio šildymo
87.	Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa, izoliuotas akmens vatos kevalais Ø 15, δ=40 mm	Paroc	M'	552	404	-148	Keičiama į presuojamą išorėje cinkuotą vamzdyną
88.	Tas pats, Ø 20, δ=40 mm	Paroc	M'	291	160	-131	
89.	Tas pats, Ø 25, δ=40 mm	Paroc	M'	286	201	-85	
90.	Tas pats, Ø 32, δ=40 mm	Paroc	M'	203	194	-9	
91.	Tas pats, Ø 40, δ=40 mm	Paroc	M'	73	73	0	
92.	Tas pats, Ø 50, δ=40 mm	Paroc	M'	75	75	0	

A	2021-08	Statybai				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Kval. patv. dok. Nr.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ		Lapų
						6
						14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

93.	Plieniniai elektra virintas vamzdis (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa, izoliuotas akmens vatos kevalais Ø 65, δ=60 mm		M*	78	0	-78	Keičiama taupant užsakovo lėšas, pagal STR reikalavimus užtenka 50mm storio izoliacijos
94.	Plieniniai elektra virintas vamzdis (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa, izoliuotas akmens vatos kevalais Ø 65, δ=50 mm	Paroc	M*	0	78	+78	
95.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d35 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	9	+9	
96.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d28 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	85	+85	
97.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d22 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	131	+131	Vamzdynas keičiamas dėl eksploatacijos, ilgaamžiškumo, paprastesnio remonto galimybės
98.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d18 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	148	+148	
99.	Balansinis ventilis d50	IMI TA	Vnt.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
100.	Balansinis ventilis d40	IMI TA	Vnt.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
101.	Termometras „d63“		Vnt.	0	4	+4	Rengiant DP patikslintas kiekis
102.	Automatinis vožtuvas orui išleisti T115°C, PN 1MPa, Ø15		Vnt.	30	30	0	
103.	Vožtuvas vandeniui išleisti T115°C, PN10, Ø25	Slowarm	Vnt.	28	28	0	
104.	Guminis šiluminio plėtimosi kompensatorius, Ø25		kompl	2	2	0	
105.	Guminis šiluminio plėtimosi kompensatorius, Ø32		kompl	2	2	0	
106.	Guminis šiluminio plėtimosi kompensatorius, Ø40		kompl	2	2	0	
107.	Nejudamos atramos vamzdžiams, Ø25		kompl	2	2	0	
108.	Nejudamos atramos vamzdžiams, Ø32		kompl	3	4	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
109.	Nejudamos atramos vamzdžiams, Ø40		kompl	1	2	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
110.	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl.	1	1	0	

A	2021-08	Statybai				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ		Lapų
						7
						14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
111.	Plastikinių vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl.	1	1	0	
112.	Presuojamų cinkuotų vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl.	0	1	+1	Keičiamas dėl eksploatacijos, ilgaamžiškumo, paprastesnio remonto galimybės
113.	Antikorozinis vamzdynų gruntavimas 2 kartus		Kompl	1	1	0	
114.	Montavimo medžiagos		Kompl	1	1	0	
115.	Sistemos balansavimas, hidraulinis ir šiluminis bandymas		Sist.	1	1	0	
116.	Sistemos praplovimas		Sist.	1	1	0	
117.	Skylių įrengimas g/b konstrukcijose		Vnt.	0	80	+80	Rengiant DP patikslintas kiekis
118.	Plieninis dėklas		Vnt.	0	80	+80	Rengiant DP patikslintas kiekis
119.	OU-1,... OU-10, Vandeninė horizontali oro užtvara su valdymo bloku, 20 kW, 80/60°C, L-2,0m	Guard 200	Kompl.	10	10	0	
119.1	Oro užuolaidų valdymo bloko aprišimas su komplektuojančiomis dalimis (dviegis vožtuvas, temp. daviklis, greičio reguliatorius)		Kompl.	0	10	+10	
120.	Automatinis balansavimo ventilis su pavara d15÷25	IMI TA	Vnt.	10	10	0	
121.	Rutulinis ventilis PN10, 20...100°C, Ø25		Vnt.	20	20	0	
122.	Tas pats, Ø32	Slowarm	Vnt.	4	4	0	
123.	Tas pats, Ø50	Slowarm	Vnt.	4	4	0	
124.	Tas pats, Ø65	Slowarm	Vnt.	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
125.	Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa, izoliuotas akmens vatos kevalais, Ø 25, δ=40 mm		M*	65	0	-65	Keičiama į presuojamą išorėje cinkuotą vamzdyną
126.	Tas pats, Ø 32, δ=40 mm		M*	213	170	-43	
127.	Tas pats, Ø 40, δ=40 mm		M*	10	0	-10	
128.	Tas pats, Ø 50, δ=40 mm		M*	75	54	-21	
129.	Plieniniai elektra virintas vamzdžiai (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa, izoliuotas akmens vatos kevalais Ø 65, δ=60 mm		M*	174	0	-174	Keičiama taupant užsakovo lėšas, pagal STR reikalavimus

A	2021-08	Statybai	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ
		Lapas	Lapų
		8	14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
130.	Plieniniai elektra virintas vamzdis (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa, izoliuotas akmens vatos kevalais Ø 65, δ=50 mm	Paroc	M*	0	174	+174	užtenka 50mm storio izoliacijos
131.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d54 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	21	+21	Vamzdynas keičiamas dėl eksploatacijos, ilgiamžiškumo, paprastesnio remonto galimybės
132.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d42 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	10	+10	
133.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d35 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	43	+43	
134.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d28 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	65	+65	
135.	Automatinis vožtuvas orui išleisti T115°C, PN10, Ø15		Vnt.	8	28	+20	Rengiant DP patikslintas kiekis
136.	Vožtuvas vandeniui išleisti T115°C, PN10, Ø25		Vnt.	6	28	+22	Rengiant DP patikslintas kiekis
137.	Balansinis ventilis d32	IMI TA	Vnt.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
138.	Balansinis ventilis d65	IMI TA	Vnt.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
139.	Termometrai „d63“		Vnt.	0	24	+24	Rengiant DP patikslintas kiekis
140.	Balansinis ventilis cirkuliacijai palaikyti DN20		Vnt.	0	10	+10	Rengiant DP patikslintas kiekis
141.	Guminis šiluminio plėtimosi kompensatorius, Ø32		kompl	2	2	0	
142.	Guminis šiluminio plėtimosi kompensatorius, Ø65		kompl	2	2	0	
143.	Nejudamos atramos vamzdžiams, Ø32		kompl	2	3	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
144.	Nejudamos atramos vamzdžiams, Ø50		kompl	1	1	0	
145.	Nejudamos atramos vamzdžiams, Ø65		kompl	1	1	0	
146.	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl.	1	1	0	
147.	Antikorozinis vamzdynų gruntavimas 2 kartus		Kompl.	1	1	0	

A	2021-08	Statybai				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS		
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ		Lapų
						9
						14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

148.	Montavimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
149.	Sistemos balansavimas, hidraulinis ir šiluminis bandymas		Sist.	1	1	0	
150.	Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras		Kompl.	1	1	0	
151.	Presuojamų cinkuotų vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl.	0	1	+1	Keičiamas dėl eksploatacijos, ilgaamžiškumo, paprastesnio remonto galimybės
152.	Plieninis dėklas d120÷160		Vnt.	0	14	+14	Rengiant DP patikslintas kiekis
153.	Sistemos praplovimas		Sist.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
154.	Skylių įrengimas g/b konstrukcijose d120÷160		Vnt.	0	16	+16	Rengiant DP patikslintas kiekis
155.	AHU-1 sistemos šildymo kalorifero Ø25 reguliavimo mazgo komplektas, 11 kW G=0,473 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN25 su pavara 1 vnt., uždarymo ventilis DN25 4 vnt. išleidimo ventilis DN25 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN25 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	
156.	AHU-2 sistemos šildymo kalorifero Ø40 reguliavimo mazgo komplektas, 51 kW G=2,193 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN40 su pavara 1 vnt., uždarymo ventilis DN40 4 vnt. , išleidimo ventilis DN40 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN40 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	
157.	AHU-3 sistemos šildymo kalorifero Ø20 reguliavimo mazgo komplektas, 6 kW G=0,258 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN20 su pavara 1 vnt., uždarymo	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	

A	2021-08	Statybai				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ		Lapas
LT						Lapų
						10 14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	ventilis DN20 4 vnt. išleidimo ventilis DN20 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN20 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.						
158.	AHU-4 sistemos šildymo kalorifero Ø32 reguliavimo mazgo komplektas, 35 kW G=1,505 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN32 su pavara 1 vnt., uždarymo ventilis DN32 4 vnt. išleidimo ventilis DN32 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN32 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	
159.	AHU-5.1 sistemos šildymo kalorifero Ø32 reguliavimo mazgo komplektas, 30 kW G=1,29 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN32 su pavara 1 vnt., uždarymo ventilis DN32 4 vnt. išleidimo ventilis DN32 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN32 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	
160.	AHU-5.2 sistemos šildymo kalorifero Ø32 reguliavimo mazgo komplektas, 30 kW G=1,29 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN32 su pavara 1 vnt., uždarymo ventilis DN32 4 vnt. išleidimo ventilis DN32 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN32 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	
161.	AHU-5.3 sistemos šildymo kalorifero Ø32 reguliavimo mazgo komplektas, 30 kW G=1,29 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN32 su pavara 1 vnt., uždarymo ventilis DN32 4 vnt. išleidimo ventilis DN32 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN32 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ			Lapų
							11
							14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.						
162.	AHU-5.4 sistemos šildymo kalorifero Ø32 reguliavimo mazgo komplektas, 30 kW G=1,29 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN32 su pavara 1 vnt., uždarymo ventilis DN32 4 vnt. išleidimo ventilis DN32 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN32 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	
163.	AHU-6 sistemos šildymo kalorifero Ø20 reguliavimo mazgo komplektas, 8 kW G=0,344 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN20 su pavara 1 vnt., uždarymo ventilis DN20 4 vnt. išleidimo ventilis DN20 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN20 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	
164.	AHU-7 sistemos šildymo kalorifero Ø32 reguliavimo mazgo komplektas, 32 kW G=1,376 m³/val. Automatinis balansavimo ventilis DN32 su pavara 1 vnt., uždarymo ventilis DN32 4 vnt. išleidimo ventilis DN32 2 vnt., cirkuliacinis siurblys 1 vnt., filtras DN32 1 vnt., automatinis nuorintojas 2 vnt., atbulinis vožtuvas DN20 1 vnt., balansinis ventilis DN20 1 vnt., termobalansinis ventilis DN20 1 vnt., manometrai 4vnt., termometrai 4 vnt.	IMI TA, DAB	Kompl.	1	1	0	
165.	Rutulinis ventilis Ø20	slowarm	Vnt.	2	2	0	
166.	Tas pats, Ø32	slowarm	Vnt.	4	2	-2	Rengiant DP patikslintas kiekis
167.	Tas pats, Ø40	slowarm	Vnt.	2	2	0	
168.	Tas pats, Ø50	slowarm	Vnt.	2	4	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
169.	Tas pats, Ø65	slowarm	Vnt.	2	0	-2	Rengiant DP patikslintas kiekis

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ			Lapų
							12 14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

170.	Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa, izoliuotas akmens vatos kevalais, Ø 20, δ=40 mm	Paroc	m	160	100	-60	Keičiama į presuojamą išorėje cinkuotą vamzdyną
171.	Tas pats, Ø 25, δ=40 mm	Paroc	m	50	29	-21	
172.	Tas pats, Ø 32, δ=40 mm	Paroc	m	405	350	-55	
173.	Tas pats, Ø 40, δ=40 mm	Paroc	m	155	87	-68	
174.	Tas pats, Ø 50, δ=40 mm	Paroc	m	210	210	0	
175.	Plieniniai elektra virinti vamzdžiai (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa, izoliuotas akmens vatos kevalais Ø 65, δ=60 mm		M*	25	0	-25	Keičiama taupant užsakovo lėšas, pagal STR reikalavimus užtenka 50mm storio izoliacijos
176.	Tas pats, Ø 80, δ=60 mm		M*	78	0	-78	
177.	Plieniniai elektra virinti vamzdžiai (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa, izoliuotas akmens vatos kevalais Ø 65, δ=50 mm	Paroc	M*	0	25	+25	
178.	Tas pats, Ø 80, δ=50 mm	Paroc	M*	0	78	+78	Vamzdynas keičiamas dėl eksploatacijos, ilgaamžiškumo, paprastesnio remonto galimybės
179.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d42 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	88	+88	
180.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d35 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	175	+175	
181.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d28 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	41	+41	
182.	Presuojamas išorėje cinkuotas vamzdis d22 x1,5, izoliuotas akmens vatos kevalais δ=40mm	Kan Therm, Paroc	M*	0	100	+100	
183.	Automatinis vožtuvas orui išleisti T115°C, PN 1MPa, Ø15		Vnt.	12	36	+24	Rengiant DP patikslintas kiekis
184.	Vožtuvas vandeniui išleisti T115°C, PN 1MPa, Ø25		Vnt.	10	10	0	
185.	Vožtuvas vandeniui išleisti T115°C, PN 1MPa, Ø32	Slovarm	Vnt.	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
186.	Balansinis ventilis d50	IMI TA	Vnt.	0	2	+2	Rengiant DP patikslintas kiekis
187.	Termometras „d63“		Vnt.	0	4	+4	Rengiant DP patikslintas kiekis
188.	Guminis šiluminio plėtimosi kompensatorius, Ø32		kompl	2	2	0	
189.	Guminis šiluminio plėtimosi		kompl	2	2	0	

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ			Lapų
							13
							14


Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	kompensatorius, Ø50						
190.	Nejudamos atramos vamzdžiams, Ø32		kompl	2	2	0	
191.	Nejudamos atramos vamzdžiams, Ø50		kompl	2	2	0	
192.	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl.	1	1	0	
193.	Presuojamų cinkuotų vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl.	0	1	+1	Keičiamas dėl eksploatacijos, ilgaamžiškumo, paprastesnio remonto galimybės
194.	Antikorozinis vamzdinių gruntavimas 2 kartus		Kompl.	1	1	0	
195.	Montavimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
196.	Sistemos balansavimas, hidraulinis ir šiluminis bandymas		Sist.	1	1	0	
197.	Nedegios medžiagos dėklai vamzdinams kertant pastato atitvaras		Kompl.	1	1	0	
198.	Plieninis dėklas		Vnt.	0	38	+38	Rengiant DP patikslintas kiekis
199.	Sistemos praplovimas		Sist.	0	1	+1	Rengiant DP patikslintas kiekis
200.	Skylių įrengimas g/b konstrukcijose		Vnt.	0	44	+44	Rengiant DP patikslintas kiekis

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRavimo Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	2021-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus	2021-08	ŠILDYMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ			Lapų
							14
							14

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtuma s	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Grindinis šildymas							
1.	Nerūdijančio plieno šildymo kolektorius 9 žiedų; 1" su integruotais reguliavimo ventiliais, 3/4" nipeliais, laikikliais, aklėmis, laisva veržle 1" VS, nuorinimo ir išleidimo kraneliais. Pmax. 6 bar, Tmin 6°C, Tmax 70°C. Laikikliai su garso izoliacijos tarpinėmis pagal DIN 4109	„TECEfloor SLQ“ arba analogas	Kompl.	0	2	2	
2.	Nerūdijančio plieno šildymo kolektorius 11 žiedų; 1" su integruotais reguliavimo ventiliais, 3/4" nipeliais, laikikliais, aklėmis, laisva veržle 1" VS, nuorinimo ir išleidimo kraneliais. Pmax. 6 bar, Tmin 6°C, Tmax 70°C. Laikikliai su garso izoliacijos tarpinėmis pagal DIN 4109	„TECEfloor SLQ“ arba analogas	Kompl.	0	1	1	
3.	Nerūdijančio plieno šildymo kolektorius 7 žiedų; 1" su integruotais reguliavimo ventiliais, 3/4" nipeliais, laikikliais, aklėmis, laisva veržle 1" VS, nuorinimo ir išleidimo kraneliais. Pmax. 6 bar, Tmin 6°C, Tmax 70°C. Laikikliai su garso izoliacijos tarpinėmis pagal DIN 4109	„TECEfloor SLQ“ arba analogas	Kompl.	0	2	2	
4.	Nerūdijančio plieno šildymo kolektorius 8 žiedų; 1" su integruotais reguliavimo ventiliais, 3/4" nipeliais, laikikliais, aklėmis, laisva veržle 1" VS, nuorinimo ir išleidimo kraneliais. Pmax. 6 bar, Tmin 6°C, Tmax 70°C. Laikikliai su garso izoliacijos tarpinėmis pagal DIN 4109	„TECEfloor SLQ“ arba analogas	Kompl.	0	4	4	
5.	Grindinio šildymo pamaišymo mazgas: Su termostatine galva su įleidžiamu kapiliaru, balansiniu bei srauto reguliavimo ventiliais. Mechaninis nuorintojas, termometras, išcentrinis prijungimas. Elektroniniu būdu reguliuojamas cirkuliacinis siurblys PS 25-60 su nuolatinio magneto sinchroniniu rotoriumi. Energijos efektyvumo klasė A (8.4 ... 53 V). Darbo režimai: - C3 - pastovus slėgis 300 mbar - C4 - pastovus slėgis 400 mbar - P – kintamas slėgis, automatinis reguliavimas - Min.-Max. - kintamas slėgis, mechaninis reguliavimas Techniniai parametrai:	„TECEfloor“ arba analogas	Kompl.	0	9	9	

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis		DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus		GRINDINIO ŠILDYMO SISTEMOS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-01			Lapų
							1 2

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	Darbinė temperatūra 20...55°C Iki 10 KW šiluminės galios P max. – 6 bar. Mazgo pajungimas 3/4“ VS Tinka ir NP ir PPSU kolektoriams. Pajungimas 1“ Pagaminta iš žalvario						
6.	Patalpos termostatas 24 V		Kompl .	0	7	7	
7.	Valdymo pavara 24 V		Kompl .	0	75	75	
8.	Užveržiamas angalis „Eurokonus“ d18x3/4		vnt	0	150	150	
9.	Potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų kolektoriui		Kompl .	0	9	9	
10.	Daugiasluoksnis grindinio šildymo vamzdis d18x2,0 (17x2)	“Tweetop“ pert al- pert“ arba analogas	m	0	11880	11880	
11.	Uždarymo ventilis d25		vnt	0	3	3	Naujam stovui
12.	Vandens išleidimo ventilis d15		vnt	0	2	2	Naujam stovui
13.	Rankinis balansinis ventilis d20 su slėgio perkričio reguliatoriumi	“STAP- STAD” arba analogas	Kompl .	0	1	1	
14.	Plieninis presuojamas vamzdis d22x1,2		m	0	25	25	
15.	Plieninių presuojamų vamzdžių fasoninės dalys		Kompl .	0	1	1	
16.	Šiluminė izoliacija su al. folija 22x 40mm storio		m.	0	25	25	
17.	Kronšteinai		Kompl .	0	1	1	
18.	Pasijungimas į esamas trasas		vnt	0	2	2	
19.	Skylių gręžimas pres.cink vamzdžiams		vnt	0	4	4	
20.	Plieninis dėklas		vnt.	0	4	4	
21.	Skylių gręžimas daugiasluoksniams grindinio šildymo vamzdžiams		vnt	0	32	32	Iš 1a. patalpų 1.20.2 ir 1.20.6 į holą.
22.	Gofra plastikinė grindiniam šildymui kertant statybines konstrukcijas		m	0	200	200	
23.	Laidai termostatams ir pavaroms pajungti 3x1,0mm su apsaugine gofra		m	0	300	300	
24.	Jungčių dėžutės		Kompl .	0	9	9	

DOKUMENTO ŽYMUO 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-01	Lapas	Lapų
	2	2

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtuma s	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Kolektooriaus iškėlimas į rezervuarą							
1.	Virstinkinė kolektorinė dėžė		Vnt.	0	1	1	
2.	Daugiasluoksnis vamzdis d16 su šarvu		m	0	28	28	
3.	Plastikinių presuojamų vamzdžių fasoninės dalys		m	0	1	1	
4.	Plieninis vandens-dujų vamzdis d15		m	0	6	6	
5.	Akmens vatos kevalai su al. folija 40mm storio, kai vamzdžio d15		m	0	6	6	
6.	Plieninių juodų vamzdžių fasoninės dalys		Kompl	0	1	1	
7.	Kronšteinai		Kompl	0	1	1	
8.	Plieninis dėklas		Vnt.	0	2	2	
9.	Skylių įrengimas		Vnt.	0	12	12	
10.	Hidraulinis bandymas		m	0	34	34	
Signalinių vožtuvų patalpos šildymas							
11.	El.radiatorius 500W		Vnt.	0	1	+1	
Sandėliavimo paskirties patalpos Nr.-0,40 šildymas							
12.	Šoninio pajungimo radiatorius 22x500x1200		Vnt.	0	2	+2	
13.	Grįžtamo srauto ventilis d15		Vnt.	0	2	+2	
14.	Termostatinis ventilis d15		Vnt.	0	2	+2	
15.	Termostatinė galva radiatorui		Vnt.	0	2	+2	
16.	Rankinis balansinis ventilis d15 su slėgio perkričio reguliatoriumi	“STAP-STAD” arba analogas	Kompl	0	1	+1	
17.	Uždarymo ventilis d15		Vnt.	0	2	+2	
18.	Automatinis nuorintojas d15		Vnt.	0	2	+2	
19.	Plieninis presuojamas vamzdis d22x1,2		m.	0	54	+54	
20.	Plieninis vandens-dujų vamzdis DN15		m.	0	1	+1	
21.	Šiluminė izoliacija su al.folija 15x 40mm storio		m.	0	1	+1	
22.	Kronšteinai		Kompl	0	1	+1	
23.	Skylių gręžimas plieniniams vamzdžiams		Vnt.	0	2	+2	
24.	Gilzė		Vnt.	0	2	+2	
25.	Pasijungimas į esamas trasas		Vnt.	0	2	+2	
26.	Hidraulinis bandymas		m.	0	55	+55	
0.31 patalpos šildymas							

A	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRavimo Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis	DOKUMENTO PAVADINIMAS				Laida
34142	PDV	R. Stonkus	ŠILDYMO SISTEMOS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS				A
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-02			Lapų
							1 3

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

27.	Apatinio pajungimo plieninis radiatorius 33-300-1300		Vnt.	0	1	+1	
28.	Termostatinio ventilio elementas (galvute) su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros ribojimo funkcija 6853-00.500		Vnt.	0	1	+1	
29.	H pajungimo mazgas apatinio pajungimo radiatoriams		Vnt.	0	1	+1	
30.	Daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai PERT-AL-PERT su apsauginiu šarvu Ø16x2,0 mm		m.	0	24	+24	
31.	Plastikinių vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl	0	4	+1	
32.	Hidraulinis bandymas		Sist.	0	4	+1	
33.	Eurokonusai d16x3/4"		Vnt.	0	2	+2	
Atskirų srautų rekuperatorių aprišimo mazgas AHU-7							
34.	Cirkuliacinis siurblys		Vnt.	0	1	+1	
35.	Cirkuliacinis siurblys glikolio užpildymui		Vnt.	0	1	+1	
36.	Triegis ventilis su pavara d32		Vnt.	0	1	+1	
37.	Glikolio užpildymo talpa 30l		Vnt.	0	1	+1	
38.	Išsiplėtimo indas 10l su jungtimi		Vnt.	0	1	+1	
39.	Rutulinis ventilis d20		Vnt.	0	1	+1	
40.	Rutulinis ventilis d32		Vnt.	0	2	+2	
41.	Balansinis ventilis d25		Vnt.	0	1	+1	
42.	Išleidimo ventilis d15		Vnt.	0	1	+1	
43.	Automatinis nuorintojas d15		Vnt.	0	1	+1	
44.	Filtrai d32		Vnt.	0	1	+1	
45.	Atbulinis vožtuvas d20		Vnt.	0	1	+1	
46.	Apsauginis vožtuvas d15 6bar		Vnt.	0	1	+1	
47.	Termometras		Vnt.	0	3	+3	
48.	Manometras		Vnt.	0	2	+2	
49.	Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa Ø 20		m.	0	4	+4	
50.	Tas pats Ø 32		m.	0	12	+12	
51.	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl	0	1	+1	
52.	Akmens vatos kevalas 50mm storio vamzdžiui d32		m.	0	12	+12	
53.	Vamzdynų valymas, antikorozinis gruntavimas ir dažymas		Kompl	0	1	+1	
54.	PVC-U vamzdis d25		m.	0	4	+4	
55.	Hidraulinis bandymas		Sist.	0	1	+1	
56.	Užpildymas šaldymo skysčiu		Sist.	0	1	+1	
Atskirų srautų rekuperatorių aprišimo mazgas AHU-2							
57.	Cirkuliacinis siurblys		Vnt.	0	1	+1	
58.	Cirkuliacinis siurblys glikolio užpildymui		Vnt.	0	1	+1	
59.	Triegis ventilis su pavara d50		Vnt.	0	1	+1	
60.	Glikolio užpildymo talpa 30l		Vnt.	0	1	+1	
61.	Išsiplėtimo indas 10l su jungtimi		Vnt.	0	1	+1	
62.	Rutulinis ventilis d20		Vnt.	0	1	+1	
63.	Rutulinis ventilis d50		Vnt.	0	2	+2	
64.	Balansinis ventilis d40		Vnt.	0	1	+1	
65.	Išleidimo ventilis d15		Vnt.	0	1	+1	
66.	Automatinis nuorintojas d15		Vnt.	0	1	+1	
67.	Filtrai d50		Vnt.	0	1	+1	
68.	Atbulinis vožtuvas d20		Vnt.	0	1	+1	
69.	Apsauginis vožtuvas d20 6bar		Vnt.	0	1	+1	

DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų
2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-02		2	3


Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtumas	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

70.	Termometras		Vnt.	0	3	+3	
71.	Manometras		Vnt.	0	2	+2	
72.	Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai (sienutės storis ne mažiau 2,5 mm), T max150°C, PN1,6MPa Ø 20		m.	0	4	+4	
73.	Tas pats Ø 50		m.	0	12	+12	
74.	Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai		Kompl	0	1	+1	
75.	Akmens vatos kevalas 60mm storio vamzdžiui d50		m.	0	12	+12	
76.	Vamzdynų valymas, antikorozinis gruntavimas ir dažymas		Kompl	0	1	+1	
77.	PVC-U vamzdis d25		m.	0	4	+4	
78.	Hidraulinis bandymas		Sist.	0	1	+1	
79.	Užpildymas šaldymo skysčiu		Sist.	0	1	+1	

DOKUMENTO ŽYMUO 2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-02	Lapas	Lapų
	3	3

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS TP	KIEKIS DP	Skirtumas	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

VĖDINIMAS							
AHU-1 (rūsio ir pirmo aukšto holai)							
1.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 13549 m ³ /h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 135495 m ³ /h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Vandeninis oro šildytuvas 11,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija 50,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Recirkuliacinė sekcija Valdymo automatika Uždarymo vožtuvai Lanksčios jungtys	VVS150- R- FRMHCV/ VVS150- LFVMR_ cd	Kompl.	1	1	0	
1.1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje)		Kompl.	0	1	+1	
2.	Triukšmo slopintuvas 1200x800-1200		Vnt.	2	2	0	
3.	Triukšmo slopintuvas 800x500-1200		Vnt.	2	0	-2	
4.	Plyšinis difuzorius, dviejų plyšių 2d160; L – 1500 mm. 104 m ³ /h		Vnt.	104	0	-104	
5.	Plyšinis difuzorius, dviejų plyšių 2d160; L – 1500 mm. 96 m ³ /h		Vnt.	90	0	-90	
6.	Plyšinis difuzorius, dviejų plyšių d160; L – 1500 mm. 150 m ³ /h (spalva balta)	DLF-2-1500	Vnt.	0	95	+95	
7.	Oro paskirstymo dėžė plyšiniams difuzoriams 200x250x1500		Vnt.	0	95	+95	
8.	Difuzorius oro šalinimui d160 (spalva balta)	DVS	Vnt.	10	0	-10	
9.	Difuzorius oro šalinimui d125 (spalva balta)	DVS	Vnt.	0	6	+6	
10.	Difuzorius oro tiekimui d125 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	0	3	+3	
11.	Difuzorius oro tiekimui d250 (spalva balta)	KONIKA A	Vnt.	0	7	+7	
12.	Ortakinės grotelės 400x150 (Sef. – 0,0455 m ²)		Vnt.	18	18	0	
13.	Reguliavimo sklendės ortakinėms grotelėms 400x150		Vnt.	0	18	+18	
14.	Ortakinės grotelės 400x150 (Sef. – 0,045 m ²)		Vnt.	30	0	-30	

B	2021-08	Statybai			
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
 uostamiesčio projektas		Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g.4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g.7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektas.			
		Sąnaudų žiniaraštis vėdinimui			
A 1872	PV	A. Stripinis			
34142	PDV	R. Stonkus			
LT	Statytojas:		2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-03		Lapas
	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				Lapų
				1	26

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

15.	Ortakinės grotelės 8000x200 su reguliavimo sklendėmis		Vnt.	0	12	+12	
16.	Reguliavimo sklendė d200		Vnt.	35	0	-35	
17.	Reguliavimo sklendė 1500x400		vnt	0	1	+1	
18.	Reguliavimo sklendė 800x400		vnt	0	1	+1	
19.	Reguliavimo sklendė 600x300		vnt	0	1	+1	
20.	Reguliavimo sklendė 500x300		vnt	0	1	+1	
21.	Reguliavimo sklendė 200x200 rankine		Vnt.	0	10	+10	
22.	Reguliavimo sklendė 400x200 rankine		Vnt.	0	1	+1	
23.	Reguliavimo sklendė 800x200 rankine		Vnt.	0	1	+1	
24.	Reguliavimo sklendė 600x200 rankine		Vnt.	0	3	+3	
25.	Reguliavimo sklendė 500x200 rankine		Vnt.	0	1	+1	
26.	Reguliavimo sklendė 300x200 rankine		Vnt.	0	2	+2	
27.	Reguliavimo sklendė d250		Vnt.	0	9	+9	
28.	Reguliavimo sklendė d160		Vnt.	0	95	+95	
29.	Reguliavimo sklendė d125		Vnt.	10	5	-5	
30.	Reguliavimo sklendė d100		Vnt.	4	0	-4	
31.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 3500x700; EI45		Vnt.	0	2	+2	
32.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1500x400; EI45		Vnt.	0	4	+4	[šachtą
33.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x300; EI45		Vnt.	4	0	-4	
34.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 800x400; EI45		Vnt.	0	2	+2	
35.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x400; EI45		Vnt.	0	1	+1	
36.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 900x400; EI45		Vnt.	0	1	+1	
37.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d250; EI45		Vnt.	6	4	-2	
38.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d125; EI45		Vnt.	0	3	+3	
39.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis	P3	m²	730	782	+52	
40.	Ortakis iš daugiasluoksnės 30 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis		m	0	272	+272,0	
41.	Cinkuotos skardos ortakis d160 izoliuotas antikondensavine izoliacija 9 mm. storio		m	15,0	0	-15,0	
42.	Lankstus ortakis ortakis d160 izoliuotas antikondensavine izoliacija	Sonodec	m	0	100,0	+100,0	
43.	Cinkuotos skardos ortakis d125 izoliuotas antikondensavine izoliacija 9 mm. storio		m	18,0	26	+6	
44.	Cinkuotos skardos ortakis d100 izoliuotas antikondensavine izoliacija 9 mm. storio		m	18,0	0	-18	
45.	Cinkuotos skardos ortakis d250		m	0	112	+112	
46.	Cinkuotos skardos ortakis d160		m	15,0	0	-15	
47.	Cinkuotos skardos ortakis d125		m	6,0	12,0	+6,0	
48.	Cinkuotos skardos ortakis d100		m	15,0	0	-15,0	
49.	Cinkuotos skardos ortakis 300x300		m	0	6	+6	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

50.	Cinkuotos skardos ortakis 1000x200	m	0	17	+17	
51.	Cinkuotos skardos ortakis 1000x300	m	0	9	+9	
52.	Cinkuotos skardos ortakis 800x400	m	0	8	+8	
53.	Cinkuotos skardos ortakis 500x300	m	0	5	+5	
54.	Cinkuotos skardos ortakis 600x300	m	0	7	+7	
55.	Cinkuotos skardos ortakis 400x300	m	0	6	+6	
56.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	1	1	0	
57.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	1	1	0	
58.	Lauko grotelės 1500x1250 pagal (RAL 7016)	Vnt.	0	6	+6	
59.	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 1500x1250x1000 lauko grotelėms	Vnt.	0	6	+6	
60.	Angų perdangoje gręžimo darbai	Kompl.	1	1	0	
61.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai	Vnt..	0	7	+7	
62.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai	Vnt..	0	8	+8	
63.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	1	+1	

AHU-2 (Rūsio WC)

64.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 7056 m3/h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 4,00 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 8358m3/h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 4,00 kW Vandeninis oro šildytuvas 51,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija 44,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Atskirų srautų rekuperatorius Tarpiniai šilumokaičiai, cirkuliacinis kontūras Valdymo automatika Uždarymo vožtuvai Lankščios jungtys	VVS10 0-R- FGHCV	Kompl.	1	1	0	
64.1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje, atskirų srautų rekuperatoriaus aprišimo mazgas)		Kompl.	0	1	+1	
65.	Triukšmo slopintuvai 1000x400-1200		Vnt.	2	2	0	
66.	Triukšmo slopintuvai 1000x400-900		Vnt.	2	2	0	
67.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400-+1296 m3/h		Vnt.	4	0	-4	
68.	Lėtaeigis oro tiektuvas d315 +774 m3/h		Vnt.	2	0	-2	
69.	Lėtaeigis oro tiektuvas, perforuotas, montuojamas į pakabinamas lubas d250, 595x595		Vnt.	0	8	8	
70.	Oro šalinimo grotelės 525x125		Vnt.	22	8	-14	
71.	Oro šalinimo grotelės 500x150		Vnt.	0	15	15	
72.	Difuzorius oro šalinimui d125 (spalva balta)	DVS	Vnt.	3	4	+1	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

73.	Reguliavimo sklendė 500x250		Vnt.	3	6	+3	
74.	Reguliavimo sklendė 800x250		Vnt.	0	1	+1	
75.	Reguliavimo sklendė 300x250		Vnt.	1	0	-1	
76.	Reguliavimo sklendė d250		Vnt.	0	9	+9	
77.	Reguliavimo sklendė d315		Vnt.	0	1	+1	
78.	Reguliavimo sklendė d125		Vnt.	2	3	+1	
79.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x400; EI45		Vnt.	0	2	+2	
80.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 800x250; EI45		Vnt.	1	1	0	
81.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 500x250; EI45		Vnt.	4	4	0	
82.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d125; EI45		Vnt.	2	3	+1	
83.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis	P3	m²	60	79	+19	Vėdinimo įrenginių aprašimui
84.	Cinkuotos skardos ortakis 1000x400		m	12,0	12,0	0	
85.	Cinkuotos skardos ortakis 800x300		m	9,0	0	-9,0	
86.	Cinkuotos skardos ortakis 800x250		m	20,0	12,0	-8,0	
87.	Cinkuotos skardos ortakis 500x250		m	76,0	40,0	-36	
88.	Cinkuotos skardos ortakis 300x250		m	15,0	0	-15,0	
89.	Cinkuotos skardos ortakis d400		m	21,0	0	-21	
90.	Cinkuotos skardos ortakis d315		m	0	11	+11	
91.	Cinkuotos skardos ortakis d250		m	0	15,0	15,0	
92.	Lankstus ortakis ortakis d250 izoliuotas antikondensavine izoliacija	Sonodec	m	0	15,0	15,0	
93.	Cinkuotos skardos ortakis d125		m	22,0	30,0	8,0	
94.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
95.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
96.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
97.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai		Vnt..	0	4	+4	
98.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. virs d275 iki d400 gręžimo darbai		Vnt..	0	1	+1	
99.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai		Vnt..	0	9	+9	
100.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	
AHU-3 (kino salė)							
101.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 5811 m³/h; 250 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 2,25 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 4751m³/h; 250 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 2,25 kW Vandeninis oro šildytuvas 6,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija	VVS055 -R- FRMHC V/VVS0 55- LFVMR _cd	Kompl.	1	1	0	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

	16,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Recirkuliacinė sekcija Rotacinis šilumokaitis Valdymo atutomatika Uždarymo vožtuvai Lankščios jungtys					
101. .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje)	Kompl.	0	1	+1	
102.	Triukšmo slopintuvus 800x250-1200	Vnt.	2	2	0	
103.	Triukšmo slopintuvus 1000x500-1200	Vnt.	1	1	0	
104.	Oro tiekimo difuzorius d250 arba analogas (spalva balta)	AOD	Vnt.	10	0	-10
105.	Oro tiekimo difuzorius d250 arba analogas (dažytas pagal RAL)		Vnt.	0	10	+10
106.	Oro paskirstymo dėžė difuzoriui d200		Vnt.	0	10	+10
107.	Difuzorius oro tiekimui d200 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	1	2	+1
108.	Difuzorius oro tiekimui d160 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	1	0	-1
109.	Difuzorius oro tiekimui d100 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	1	1	0
110.	Oro šalinimo grotelės 1200x300 dvigubo reguliavimo (spalva balta)	NOVA A	Vnt.	5	0	-5
111.	Oro šalinimo grotelės 1100x250 dvigubo reguliavimo (dažytas pagal RAL)	NOVA A	Vnt.	0	7	+7
112.	Difuzorius oro šalinimui d200 (spalva balta)	DVS	Vnt.	1	2	+1
113.	Difuzorius oro šalinimui d160 (spalva balta)	DVS	Vnt.	1	0	-1
114.	Difuzorius oro šalinimui d100 (spalva balta)	DVS	Vnt.	2	2	0
115.	Reguliavimo sklendė d100		Vnt.	3	3	0
116.	Reguliavimo sklendė d125		Vnt.	3	0	-3
117.	Reguliavimo sklendė 800x250		Vnt.	0	2	+2
118.	Reguliavimo sklendė d160		Vnt.	4	0	-4
119.	Reguliavimo sklendė d200		Vnt.	10	4	-6
120.	Reguliavimo sklendė d250		Vnt.	0	10	+10
121.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x500; EI45		Vnt.	0	3	+3
122.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 800x250; EI45		Vnt.	0	3	+3
123.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 500x250; EI45		Vnt.	2	0	-2
124.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x500; EI45		Vnt.	1	1	0
125.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d200; EI45		Vnt.	0	2	+2
126.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis		m²	195	260	+65
127.	Cinkuotos skardos ortakis d100 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	0	3	+3
128.	Cinkuotos skardos ortakis d250 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	0	5	+5
129.	Cinkuotos skardos ortakis d200 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	0	6	+6
130.	Cinkuotos skardos ortakis 1000x500		m	24,0	0	-24
131.	Cinkuotos skardos ortakis 1000x300		m	0	20	+20
132.	Cinkuotos skardos ortakis d200		m	0	12	+12
133.	Cinkuotos skardos ortakis d160		m	16,0	0	-16

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

134.	Cinkuotos skardos ortakis d100	m	12,0	9	-3	
135.	Izoliuotas 30 mm. lankstus ortakis d200	m	21,0	0	-21	
136.	Izoliuotas 30 mm. lankstus ortakis d250	m	0	21	+21	
137.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	1	1	0	
138.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	1	1	0	
139.	Lauko grotelės 1000x1000 pagal (RAL 7016)	Vnt.	0	8	+8	
140.	Izoliuota oro paskirstymo dėžė lauko grotelėms 2000x2000	Vnt.	0	2	+2	
141.	Angų perdangoje gręžimo darbai	Kompl.	1	1	0	
142.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai	Vnt..	0	4	+4	
143.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai	Vnt..	0	10	+10	
144.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	1	+1	

AHU-4 (Mažoji koncertų salė)

145.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 20285 20455m3/h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 11 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 20285 20436m3/h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 11 kW Vandeninis oro šildytuvas 35,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija 80,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Recirkuliacinė sekcija Valdymo automatika Uždarymo vožtuvai Lanksčios jungtys	VVS230- R- FRMHC V/VVS2 30- LFVMR_ cd	Kompl.	1	1	0	
145 .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje)		Kompl.	0	1	+1	
146.	Triukšmo slopintuvas 1200x800-1200		Vnt.	2	0	-2	
147.	Triukšmo slopintuvas 800x500-1200		Vnt.	2	0	-2	
148.	Triukšmo slopintuvas 1200x1000-1200		Vnt.	0	2	+2	
149.	Triukšmo slopintuvas 1000x800-1200		Vnt.	0	2	+2	
150.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400 (800x600x1500 (h)) +855 m3/h Vidus dengtas akustine medžiaga (spalva balta)		Vnt.	6	0	-6	
151.	Lėtaeigis oro tiektuvas 1200x300 (1500x300x2000(h)) +4925 m3/h Vidus dengtas akustine medžiaga (spalva balta)		Vnt.	4	0	-4	
152.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400 (800x600x1500 (h)) +855 m3/h Vidus dengtas akustine medžiaga (dažyta pagal RAL)		Vnt.	0	6	+6	
153.	Lėtaeigis oro tiektuvas 1200x300 (1500x300x2000(h)) +4925 m3/h Vidus dengtas akustine medžiaga (dažyta pagal RAL)		Vnt.	0	3	+3	
154.	Difuzorius oro tiekimui d160 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	1	1	0	
155.	Difuzorius oro tiekimui d125 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	3	2	-1	
156.	Difuzorius oro tiekimui d100 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	3	2	-1	
157.	Difuzorius oro tiekimui d160 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	0	1	+1	
158.	Difuzorius oro šalinimui d160 (spalva balta)	DVS	Vnt.	1	2	+1	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

159.	Difuzorius oro šalinimui d125 (spalva balta)	DVS	Vnt.	1	1	0	
160.	Difuzorius oro šalinimui d100 (spalva balta)	DVS	Vnt.	3	1	-2	
161.	Ortakinės grotelės 600x400 (Sef. – 0,175 m2)		Vnt.	38	39	+1	
162.	Reguliavimo sklendė 1200x300		Vnt.	0	4	+4	
163.	Reguliavimo sklendė 800x500		Vnt.	0	2	+2	
164.	Reguliavimo sklendė d400		Vnt.	6	6	0	
165.	Reguliavimo sklendė d160		Vnt.	0	2	+2	
166.	Reguliavimo sklendė d125		Vnt.	4	4	0	
167.	Reguliavimo sklendė d100		Vnt.	4	4	0	
168.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x300; EI45		Vnt.	5	6	+1	
169.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x800; EI45		Vnt.	0	4	+4	
170.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 800x500; EI45		Vnt.	4	6	+2	
171.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x800; EI45		Vnt.	1	0	-1	
172.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d400; EI45		Vnt.	6	9	+3	
173.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d160; EI45		Vnt.	0	4	+4	
174.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d125; EI45		Vnt.	2	2	0	
175.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d100; EI45		Vnt.	0	2	+2	
176.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis		m²	590	374	-216	
177.	Ortakis iš daugiasluoksnės 30 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis (žemėje)		m²	0	298	+298	Perdarymas į 3 ortakius (patalpa prie mažosios koncertų salės)
178.	Cinkuotos skardos ortakis 800x500		m	0	86	+86	
179.	Cinkuotos skardos ortakis d400 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	15,0	27	+27	
180.	Cinkuotos skardos ortakis d100 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	18,0	18,0	0	
181.	Cinkuotos skardos ortakis d160 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	0	30	+30	
182.	Cinkuotos skardos ortakis d125 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	0	6	+6	
183.	Cinkuotos skardos ortakis d160		m	15,0	6	-9	
184.	Cinkuotos skardos ortakis d125		m	6,0	15	+9	
185.	Cinkuotos skardos ortakis d100		m	15,0	6	-9	
186.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
187.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
188.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
189.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai		Vnt..	0	7	+7	
190.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. virs d275 iki d400 gręžimo darbai		Vnt..	0	3	+3	
191.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose,		Vnt..	0	10	+10	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

	pamatuose ir kt. pjovimo darbai					
192.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	1	+1	
AHU-5.1 (Didžioji koncertų salė)						
193.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 14432 m ³ /h; 300 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 14432 m ³ /h; 300 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Vandeninis oro šildytuvas 30,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija 60,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Recirkuliacinė sekcija Valdymo automatika Uždarymo vožtuvai Lanksčios jungtys	VVS15 0-R- FRMH CV/V VS150 - LFVM R_cd	Kompl.	1	1	0
193. .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje)	Kompl.	0	1	+1	
194.	Triukšmo slopintuvas 1200x800-1200	Vnt.	2	2	0	
195.	Triukšmo slopintuvas d500-1200	Vnt.	8	8	0	
196.	Lėtaeigis oro tiektuvas d500 (730x2020 (h)) +1948 m ³ /h	Vnt.	8	8	0	
197.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x600; EI45	Vnt.	1	0	-1	
198.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x1000; EI45	Vnt.	0	4	+4	
199.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x400; EI45	Vnt.	1	2	+2	
200.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x500; EI45	Vnt.	0	1	+1	
201.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d630; EI45	Vnt.	3	0	-3	
202.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 500x500; EI45	Vnt.	0	2	2	
203.	Ortakinės grotelės 500x200 (Sef. – 0,074 m ²)	Vnt.	30	30	0	
204.	Reguliavimo sklendė d500	Vnt.	8	8	0	
205.	Reguliavimo sklendė 500x500	Vnt.	0	2	+2	
206.	Reguliavimo sklendė 1200x600	Vnt.	0	1	+1	
207.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu arba cinkuotos skardos ortakis padengtas polietileno izoliacija su al. folija su fasoninėmis dalimis	P3	m ²	452	500	+48
208.	Cinkuotos skardos ortakis d630 izoliuotas antikondensavine izoliacija 9 mm. storio	m	21,0	0	-21,0	
209.	Cinkuotos skardos ortakis d500 izoliuotas antikondensavine izoliacija 9 mm. storio	m	32,0	32,0	0	
210.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	1	1	0	
211.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	1	1	0	
212.	Angų perdangoje gręžimo darbai	Kompl.	1	1	0	
213.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai	Vnt..	0	3	+3	
214.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	1	+1	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

AHU-5.2 (Didžioji koncertų salė)

215.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 14432 m ³ /h; 300 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 14432 m ³ /h; 300 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Vandeninis oro šildytuvas 30,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija 60,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Recirkuliacinė sekcija Valdymo atutomatika Uždarymo vožtuvai Lanksčios jungtys	VVS15 0-R- FRMH CV/V VS150 - LFVM R_cd	Kompl.	1	1	0	
215 .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje)		Kompl.	0	1	+1	
216.	Triukšmo slopintuvai 1200x800-1200		Vnt.	2	2	0	
217.	Triukšmo slopintuvai d500-1200		Vnt.	8	8	0	
218.	Lėtaeigis oro tiektuvas d500 (730x2020 (h)) +1948 m ³ /h		Vnt.	8	8	0	
219.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x600; EI45		Vnt.	1	0	-1	
220.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x1000; EI45		Vnt.	0	4	+4	
221.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x400; EI45		Vnt.	1	2	+1	
222.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x500; EI45		Vnt.	0	1	+1	
223.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d630; EI45		Vnt.	3	0	-3	
224.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 500x500; EI45		Vnt.	0	2	+2	
225.	Dūmų vožtuvas su apdailinėm grotelėm (grotelės dažytos pagal RAL) 900x700 mm		vnt	0	2	+2	
226.	Ortakinės grotelės 500x200 (Sef. – 0,074 m ²)		Vnt.	30	30	0	
227.	Reguliavimo sklendė d500		Vnt.	8	8	0	
228.	Reguliavimo sklendė 500x500		Vnt.	0	2	+2	
229.	Reguliavimo sklendė 1200x600		Vnt.	0	1	+1	
230.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu arba cinkuotos skardos ortakis padengtas polietileno izoliacija su al. folija su fasoninėmis dalimis	P3	m ²	452	500	+48	
231.	Cinkuotos skardos ortakis d630 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	21,0	0	-21,0	
232.	Cinkuotos skardos ortakis d500 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	32,0	32,0	0	
233.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
234.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
235.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
236.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai		Vnt..	0	4	+4	
237.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	

AHU-5.4 (Didžioji koncertų salė)

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

238.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 10338m³/h; 300 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 6500m³/h; 300 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Vandeninis oro šildytuvas 30,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija 60,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Recirkuliacinė sekcija Valdymo automatika Uždarymo vožtuvai Lanksčios jungtys	VVS150- R- FRMHC V/VVS1 50- LFVMR_ cd	Kompl.	1	1	0	
238 .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje)		Kompl.	0	1	+1	
239.	Triukšmo slopintuvas 1200x800-1200		Vnt.	4	4	0	
240.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400 (800xx600x1500 (h)) +878 m³/h (spalva balta)		Kompl.	8	0	-8	
241.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400 (800x600x1500(h)) +1200 m³/h (spalva balta)		Kompl.	4	0	-4	
242.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400 (800xx600x1500 (h)) +878 m³/h (dažyta pagal RAL)		Kompl.	0	6	+6	
243.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400 (800x600x1500(h)) +1200 m³/h (dažyta pagal RAL)		Kompl.	0	2	+2	
244.	Dvigubo reguliavimo ortakinės grotelės 800x200		Vnt.	0	5	5	
245.	Ortakinės grotelės 600x300 (Sef. – 0,031 m²) (spalva balta)		Vnt.	30	0	-30	
246.	Ortakinės grotelės 1000x300 su reguliavimo sklende (spalva balta)		Vnt.	0	5	+5	
247.	Difuzorius oro šalinimui d200 (spalva balta)	PDVS	Vnt.	0	1	+1	
248.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu 1200x600; EI45		Vnt.	4	0	-4	
249.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu 1000x400; EI45		Vnt.	1	0	-1	
250.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu 1200x300; EI45		Vnt.	0	8	+8	
					2	+2	Papildom i ugnies vožtuvai
251.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu 1000x300; EI45		Vnt.	0	5	+5	
252.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu 400x300; EI45		Vnt.	0	2	+2	
253.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu 400x400; EI45		Vnt.	0	2	+2	
254.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu 1600x650; EI45		Vnt.	0	2	+2	Papildom i ugnies vožtuvai
255.	Reguliavimo sklendė d400		Vnt.	12	6	-6	
256.	Reguliavimo sklendė 400x400		Vnt.	0	1	+1	
257.	Reguliavimo sklendė 400x300		Vnt.	0	1	+1	
258.	Reguliavimo sklendė 1000x300		Vnt.	0	1	+1	
259.	Reguliavimo sklendė 400x1200		Vnt.	0	1	+1	
260.	Reguliavimo sklendė d200		Vnt.	0	1	+1	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

261.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis		m²	412	382	-30	
262.	Cinkuotos skardos ortakis d400 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	60,0	30,0	-30,0	
263.	Cinkuotos skardos ortakis d200		m	0	3,0	+3,0	
264.	Cinkuotos skardos ortakis 1200x300		m	0	28	+28	
265.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
266.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
267.	Lauko grotelės 1500x1500 pagal (RAL 7016)		Vnt.	0	2	+2	
268.	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 1500x1500x500 lauko grotelėms		Vnt.	0	2	+2	
269.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
270.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai		Vnt.	0	14	+14	
271.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	
	AHU-5.3 (Didžioji koncertų salė)					0	
272.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 5533m³/h; 300 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 6500m³/h; 300 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 7,5 kW Vandeninis oro šildytuvas 30,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija 60,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Recirkuliacinė sekcija Valdymo automatika Uždarymo vožtuvai Lankščios jungtys	VVS150- R- FRMHC V/VVS1 50- LFVMR_ cd	Kompl.	1	1	0	
272 .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje)		Kompl.	0	1	+1	
273.	Triukšmo slopintuvas 1200x800-1200		Vnt.	4	4	0	
274.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400 (800xx600x1500 (h)) +878 m³/h (spalva balta)		Kompl.	8	0	-8	
275.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400 (800x600x1500(h)) +1200 m³/h (spalva balta)		Kompl.	4	0	-4	
276.	Lėtaeigis oro tiektuvas d400 (800xx600x1500 (h)) +878 m³/h (dažytas pagal RAL)		Kompl.	0	6	+6	
277.	Oro tiekimo difuzorius d200 balta spalva	P-DVS	Kompl.	0	1	+1	
278.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x600; EI45		Vnt.	4	0	-4	
279.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x300; EI45		Vnt.	0	9	+9	
281.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1600x400; EI45		Vnt.	0	1	+1	Papildom i ugnies vožtuvai
282.	Ortakinės grotelės 600x300 (Sef. – 0,031 m²)		Vnt.	30	0	-30	
283.	Ortakinės grotelės 1000x300 su sklende		Vnt.	0	5	+5	
284.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x400; EI45		Vnt.	1	0	-1	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

285.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d200; EI45		Vnt.	0	1	+1	
286.	Reguliavimo sklendė d400		Vnt.	12	12	0	
287.	Reguliavimo sklendė d200		Vnt.	0	1	+1	
288.	Reguliavimo sklendė 400x600		Vnt.	0	1	+1	
289.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis	P3	m²	532	430	-102	
290.	Cinkuotos skardos ortakis d400 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	54,0	30,0	-24	
291.	Cinkuotos skardos ortakis d200 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	0	6	+6	
292.	Cinkuotos skardos ortakis d1200 x300		m	0	49	+49	
293.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
294.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
295.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
296.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai		Vnt..	0	1	+1	
297.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai		Vnt..	0	4	+4	
298.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	

AHU-6 (trečio ir ketvirto aukšto holai)

299.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 6336m³/h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 3 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 6300m³/h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 3 kW Vandeninis oro šildytuvas 8,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija 20,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Recirkuliacinė sekcija Valdymo automatika Uždarymo vožtuvai Lanksčios jungtys	VVS055-R-FRMHC V/VVS055-LFVMR_cd	Kompl.	1	1	0	
299.1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje)		Kompl.	0	1	+1	
300.	Triukšmo slopintuvas 1000x400-1200		Vnt.	2	2	0	
301.	Triukšmo slopintuvas 1000x400-1200		Vnt.	2	2	0	
302.	Plyšinis difuzorius, dviejų plyčių d160; L – 1500 mm. 104 m³/h (spalva balta)	DLF-40-2-1500	Vnt.	38	39	+1	
303.	Difuzoriaus pajungimo dėžė d160 200x250x1500		Vnt.	0	39	+39	
304.	Ortakinės grotelės 400x150 (Sef. – 0,0455 m²)		Vnt.	40	0	-40	
305.	Ortakinės grotelės 600x200 su reguliavimo sklende		Vnt.	0	35	+35	
306.	Difuzorius oro šalinimui d160	DVS	Vnt.	10	0	-10	
307.	Ortakinės grotelės 400x150 (Sef. – 0,045 m²)		Vnt.	30	0	-30	
308.	Reguliavimo sklendė d200		Vnt.	35	0	-35	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

309.	Reguliavimo sklendė d160		Vnt.	0	39	39	
310.	Reguliavimo sklendė 600x300		Vnt.	0	2	+2	
311.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x400; EI45		Vnt.	2	4	+2	
312.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis	P3	m²	240	355	+115	
313.	Lankstus ortakis d160 izoliuotas antikondensavine izoliacija	Sonodec	m	40,0	40,0	0	
314.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
315.	Lauko grotelės 1200x1000 pagal (RAL 7016)		Vnt.	0	2	+2	
316.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1000x300; EI45		Vnt.	0	2	+2	
317.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 600x300; EI45		Vnt.	0	2	+2	
318.	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 1200x1000x500 lauko grotelėms		Vnt.	0	2	+2	
319.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
320.	Cinkuotos skardos ortakis 600x300		m	0	30,0	+30,0	
321.	Cinkuotos skardos ortakis 500x300		m	0	60,0	60,0	
322.	Cinkuotos skardos ortakis 400x200		m	0	26,0	+26,0	
323.	Cinkuotos skardos ortakis 1000x300		m	0	10,0	10,0	
324.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
325.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai		Vnt..	0	2	+2	
326.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	

AHU-7 (Didžiosios salės WC)

327.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 4420 3390m³/h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 2,25 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 4420 3512m³/h; 350 Pa; 3/400/50 f/V/Hz; 2,25 kW Vandeninis oro šildytuvas 32,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Vandeninė vėsinimo sekcija 20,0 kW; 7/12°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Atskirų srautų rekuperatorius Tarpiniai šilumokaičiai, cirkuliacinis kontūras Valdymo automatika Uždarymo vožtuvai Lankščios jungtys	VVS055- R- FGHCV	Kompl.	1	1	0	
327. .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis (aprišimo mazgu, oro padavimo-ištraukimo sklendėmis lauko pusėje, atskirų srautų rekuperatoriaus aprišimo mazgas)		Kompl.	0	1	+1	
328.	Triukšmo slopintuvas d500-1200		Vnt.	2	2	0	
329.	Triukšmo slopintuvas d500-900		Vnt.	2	2	0	
330.	Lėtaeigis oro tiekimas d315 (800x500x1500(h)) +1080 m³/h		Vnt.	2	0	-2	
331.	Lėtaeigis oro tiekimas d315 (800x500x1500(h)) +872 m³/h		Vnt.	2	0	-2	
332.	Lėtaeigis oro tiekimas, perforuotas, montuojamas į pakabinamas lubas d250, 595x595		Vnt.	0	8	8	
333.	Oro šalinimo grotelės 525x125		Vnt.	20	0	-20	
334.	Oro šalinimo grotelės 300x200 su reguliavimo sklende		Vnt.	0	8	8	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

335.	Oro šalinimo grotelės 500x150 su reguliavimo sklende		Vnt.	0	4	4	
336.	Oro šalinimo grotelės 300x150 su reguliavimo sklende		Vnt.	0	4	4	
337.	Difuzorius oro šalinimui d125	DVS	Vnt.	4	2	-2	
338.	Difuzorius oro šalinimui d100	DVS	Vnt.	0	5	5	
339.	Difuzorius oro tiekimui d160	P-DVS	Vnt.	0	2	+2	
340.	Difuzorius oro tiekimui d125	P-DVS	Vnt.	0	1	1	
341.	Difuzorius oro tiekimui d100	P-DVS	Vnt.	0	2	2	
342.	Reguliavimo sklendė 500x250		Vnt.	3	0	-3	
343.	Reguliavimo sklendė 500x200		Vnt.	0	7	+7	
344.	Reguliavimo sklendė 300x250		Vnt.	1	0	-1	
345.	Reguliavimo sklendė d100		Vnt.	0	4	+4	
346.	Reguliavimo sklendė d125		Vnt.	2	3	+1	
347.	Reguliavimo sklendė d160		Vnt.	0	3	+3	
348.	Reguliavimo sklendė d200		Vnt.	0	1	+1	
349.	Reguliavimo sklendė d400		Vnt.	0	4	+4	
350.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d500; EI45		Vnt.	4	0	-4	
351.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d400; EI45		Vnt.	0	8	+8	
352.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d315; EI45		Vnt.	4	0	-4	
353.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 500x200; EI45		Vnt.	0	4	4	
354.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d200; EI45		Vnt.	0	1	+1	
355.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d160; EI45		Vnt.	0	3	+3	
356.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d125; EI45		Vnt.	6	0	-6	
357.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d100; EI45		Vnt.	0	6	6	
358.	Ortakis iš daugiassluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis		m²	60	122	+60	
359.	Cinkuotos skardos ortakis d500 izoliuotas šilumine izoliacija 60 mm. storio		m	0	45	+45	
360.	Cinkuotos skardos ortakis d100 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	0	17	+17	
361.	Cinkuotos skardos ortakis d160 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	0	9	+9	
362.	Cinkuotos skardos ortakis d200 izoliuotas antikondensacine izoliacija 9 mm. storio		m	0	10	+10	
363.	Cinkuotos skardos ortakis d500		m	24,0	0	-24,0	
364.	Cinkuotos skardos ortakis d400		m	24,0	28,0	+4,0	
365.	Cinkuotos skardos ortakis d315		m	60,0	0	-60	
366.	Cinkuotos skardos ortakis d200		m	0	5	+5	
367.	Cinkuotos skardos ortakis d160		m	0	14	+14	
368.	Cinkuotos skardos ortakis d125		m	22,0	14,0	-8	
369.	Cinkuotos skardos ortakis d100		m	0	34,0	+34,0	
370.	Cinkuotos skardos ortakis 500x200		m	0	55,0	+55,0	
371.	Cinkuotos skardos ortakis 400x150		m	0	30,0	+30,0	
372.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
373.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
374.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
375.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai		Vnt..	0	13	+13	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

376.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai		Vnt..	0	17	+17	
377.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	
AHU-8 (mažoji repeticijų salė)							
378.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 1056m³/h; 200 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,13 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 1056m³/h; 250 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,13 kW Elektrinis oro šildytuvas 4,5 kW; 3/400/50 f/V/Hz Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Valdymo automatika Lanksčios jungtys	VVS021 c-R- FRV/VV S021c- LFVR_c d	Kompl.	1	1	0	
378 .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprašymas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis		Kompl.	0	1	+1	
379.	Triukšmo slopintuvas d315-1200		Vnt.	2	2	0	
380.	Lauko grotelės 400x300		Vnt.	2	0	-2	
381.	Lauko grotelės 500x300 pagal (RAL 7016)		Vnt.	0	2	+2	
382.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė 500x300		Vnt.	0	2	+2	
383.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d315; EI45		Vnt.	0	7	+7	
384.	Ortakinės grotelės oro tiekimui 525x125 (spalva cinkuotos skardos)		Vnt.	4	0	-4	
385.	Ortakinės grotelės oro šalinimui 525x125 (spalva cinkuotos skardos)		Vnt.	4	0	-4	
386.	Lubinis difuzorius oro tiekimui ir šalinimui d250	Konika A	Vnt.	0	6	+6	
387.	Cinkuotos skardos ortakis d315		m	37,0	61	+24	
388.	Cinkuotos skardos ortakis d250		m	0	4	+4	
389.	Cinkuotos skardos ortakis d200		m	6,0	6,0	0	
390.	Lankstus ortakis ortakis d200 izoliuotas antikondensavine izoliacija		m	0	10	+10	
391.	Reguliavimo sklende d200		Vnt.	0	6	+6	
392.	Šiluminė izoliacija 50 mm.		m²	30,0	30	0	
393.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
394.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
395.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
396.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. virs d275 iki d400 gręžimo darbai		Vnt..	0	5	+5	
397.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	
AHU-9 (atlikėjų patalpos)							
398.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 792 1004m³/h; 250 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,165 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 792 990m³/h; 250 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,165 kW Elektrinis oro šildytuvas 4,5 kW; 3/400/50 f/V/Hz	VVS01 0s	Kompl.	1	1	0	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

	Filtrai F5/F5 Plokštelinis šilumokaitis Valdymo automatika Lanksčios jungtys					
398 .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis	Kompl.	0	1	+1	
399.	Triukšmo slopintuvas d250-1200	Vnt.	2	2	0	
400.	Lauko grotelės 400x300	Vnt.	2	0	-2	
401.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d250; EI45	Vnt.	0	10	+10	
402.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d200; EI45	Vnt.	0	1	+1	
403.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d160; EI45	Vnt.	0	1	+1	
404.	Difuzorius oro tiekimui d125 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	5	2	-3
405.	Difuzorius oro tiekimui d100 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	5	0	-5
406.	Difuzorius oro tiekimui d200 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	1	5	+4
407.	Difuzorius oro šalinimui d125 (spalva balta)	DVS	Vnt.	5	11	+6
408.	Difuzorius oro šalinimui d100 (spalva balta)	DVS	Vnt.	5	3	-2
409.	Difuzorius oro šalinimui d200 (spalva balta)	DVS	Vnt.	1	0	-1
410.	Reguliavimo sklendė d160	Vnt.	1	0	-1	
411.	Reguliavimo sklendė d200	Vnt.	0	5	+5	
412.	Reguliavimo sklendė d125	Vnt.	10	13	+3	
413.	Reguliavimo sklendė d100	Vnt.	10	3	-7	
414.	Cinkuotos skardos ortakis d250	m	25,0	114,0	+89	
415.	Cinkuotos skardos ortakis d200	m	55,0	18,0	-37	
416.	Cinkuotos skardos ortakis d160	m	40,0	4,0	-36	
417.	Cinkuotos skardos ortakis d125	m	35,0	53,0	+18	
418.	Cinkuotos skardos ortakis d100	m	25,0	8,0	-17	
419.	Šiluminė izoliacija 50 mm.	m2	25,0	62,0	+17	
420.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	1	1	0	
421.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	1	1	0	
422.	Angų perdangoje gręžimo darbai	Kompl.	1	1	0	
423.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai	Vnt..	0	31	+31	
424.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	1	+1	
AHU-10 (didžioji repeticijų salė)						
425.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 2118 m3/h; 250 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,32 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 2118 m3/h; 250 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,32 kW Vandeninis oro šildytuvas 46,0 kW; 80/60°C; 1/230/50 f/V/Hz Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Valdymo automatika Lanksčios jungtys	Kompl.	1	0	-1	
426.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus	VVS021 c Kompl.	0	1	+1	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

	1760m3/h; 250 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,32 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 1760m3/h; 250 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,32 kW Elektrinis oro šildytuvas 6,0 kW; 1/230/50 f/V/Hz Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Valdymo automatika Lanksčios jungtys					
426 .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis	Kompl.	0	1	+1	
427.	Triukšmo slopintuvas d400-1200	Vnt.	2	2	0	
428.	Lauko grotelės 500x400	Vnt.	2	0	-2	
429.	Ortakinės grotelės oro tiekimui 525x125	Vnt.	8	0	-8	
430.	Ortakinės grotelės oro šalinimui 525x125	Vnt.	8	0	-8	
431.	Lubinis difuzorius oro tiekimui ir šalinimui d250 (dažyta pagal RAL)	Konika A	Vnt.	0	10	+10
432.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d400; EI45	Vnt.	0	4	+4	
433.	Reguliavimo sklendės su el. pavara d400	Vnt	0	2	+2	
434.	Reguliavimo sklendė d250	vnt	0	10	+10	
435.	Atbulinis vožtuvas d400 mm	vnt	0	1	+1	
436.	Lankstus ortakis ortakis d250 izoliuotas antikondensavine izoliacija	m	0	14	+14	
437.	Cinkuotos skardos ortakis d400	m	37,0	80,0	+43	
438.	Cinkuotos skardos ortakis d315	m	6,0	11,0	+5	
439.	Cinkuotos skardos ortakis d250	m	6,0	12,0	+6	
440.	Šiluminė izoliacija 50 mm.	m2	60,0	94,0	+34	
441.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	1	1	0	
442.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	1	1	0	
443.	Angų perdangoje gręžimo darbai	Kompl.	1	1	0	
444.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. virs d275 iki d400 mm gręžimo darbai	Vnt..	0	2	+2	
445.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	1	+1	
AHU-11 (administracinės patalpos)						
446.	Oro tiekimo ir oro šalinimo rekuperacinis įrenginys: Susidedantis iš: Oro tiekimo ventiliatoriaus 966 m3/h; 250 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,32 kW Oro šalinimo ventiliatoriaus 966 m3/h; 250 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 0,32 kW Vandeninis oro šildytuvas 6,0 kW; 80/60°C; propilenglikolis 30 proc. Filtrai F5/F5 Rotacinis šilumokaitis Valdymo automatika Lanksčios jungtys	VVS021 c-R- FRVH/V VS021c- LFVR_c d	Kompl.	1	1	0
446 .1	Vėdinimo įrenginio valdymo sistemos aprišimas su atskiromis komplektuojančiomis dalimis	Kompl.	0	1	+1	
447.	Triukšmo slopintuvas d315-1200	Vnt.	2	2	0	
448.	Lauko grotelės 400x300 (RAL 7016)	Vnt.	2	1	-1	
449.	Izoliuota lauko oro paėmimo dėžė 400x300x300	Vnt.	0	1	+1	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

450.	Lauko grotelės 500x400 (RAL 7016)		Vnt.	0	1	1	
451.	Izoliuota lauko oro paėmimo dėžė 500x400x300		Vnt.	0	1	1	
452.	Difuzorius oro tiekimui d100 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	16	12	-4	
453.	Difuzorius oro tiekimui d160 (spalva balta)	P-DVS	Vnt.	0	2	2	
454.	Difuzorius oro šalinimui d100 (spalva balta)	DVS	Vnt.	17	13	-4	
455.	Difuzorius oro šalinimui d160 (spalva balta)	DVS	Vnt.	0	2	+2	
456.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu d315; EI45		Vnt.	0	3	+3	Papildom i ugnies vožtuvai
457.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu d200; EI45		Vnt.	0	1	+1	Papildom i ugnies vožtuvai
458.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu d160; EI45		Vnt.	0	1	+1	Papildom i ugnies vožtuvai
459.	Ugnies vožtuvai su išsilydančiu elementu d125; EI45		Vnt.	0	1	+1	Papildom i ugnies vožtuvai
460.	Reguliavimo sklendė d250		Vnt.	0	1	+1	
461.	Reguliavimo sklendė d200		Vnt.	3	3	0	
462.	Reguliavimo sklendė d160		Vnt.	2	2	0	
463.	Reguliavimo sklendė d125		Vnt.	3	1	-2	
464.	Reguliavimo sklendė d100		Vnt.	11	23	+12	
465.	Cinkuotos skardos ortakis d250		m	0	13	+13	
466.	Cinkuotos skardos ortakis d315		m	30,0	47,0	+17	
467.	Cinkuotos skardos ortakis d200		m	45,0	30,0	-15	
468.	Cinkuotos skardos ortakis d160		m	32,0	45,0	+13	
469.	Cinkuotos skardos ortakis d125		m	12,0	12,0	0	
470.	Cinkuotos skardos ortakis d100		m	35,0	21,0	-14	
471.	Šiluminė izoliacija 50 mm.		m2	30,0	62,0	+32	
472.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
473.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
474.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
475.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai		Vnt..	0	17	+17	
476.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. virs d275 iki d400 gręžimo darbai		Vnt..	0	2	+2	
477.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai		Vnt..	0	2	+2	
478.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	
NOT-5.2 (oro tiekimas)							
479.	Lauko grotelės 2000x200		Vnt.	2	0	-2	
480.	Uzdarymo sklendė 1000x400 su el. pavara		Vnt.	4	0	-2	
481.	Uzdarymo sklendė 1000x800 su el. pavara		Vnt.	0	4	-4	
482.	Priešgaisrinė izoliacija 50 mm.	Paroc	m2	80,0	0	-80,0	
483.	Cinkuotos skardos ortakis 1000x800		m	24,0	0	-24	
484.	Cinkuotos skardos ortakis 2000x200		m	20,0	0	-20,0	
485.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	0	1	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

486.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	0	1	
487.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	0	1	
Liftų viršslėgis (VS-1, VS-2)							
488.	Kanalinis ventiliatorius 806 m ³ /h; 150 Pa 1/230/50 f/V/Hz; 166 W;		Kompl.	0	2	2	DP stadijoje suprojektuo tos papildomos sistemos
489.	Atbulinė sklendė d250		Kompl.	0	2	2	
490.	Cinkuotos skardos ortakis d250		m	0	24,0	24,0	
491.	Priešgaisrinė izoliacija EI45	Paroc	m ²	0	30,0	+30,0	
492.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	0	2	2	
493.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	0	2	2	
494.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	0	2	2	
495.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	2	+2	
OŠ-2 (WC pirmas aukstas)							
496.	Kanalinis ventiliatorius 828 m ³ /h; 180 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 166 W		Kompl.	1	1	0	
497.	Valdymo automatika (greičio reguliatorius 230V)		Kompl.	1	1	0	
498.	Triukšmo slopintuvas d250-1200		Vnt.	1	1	0	
499.	Atbulinės traukos sklendė d250		Vnt.	1	1	0	
500.	Reguliavimo sklendė d125		Vnt.	7	2	-5	
501.	Reguliavimo sklendė d100		Vnt.	2	2	0	
502.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d125; EI45		Vnt.	0	1	+1	Papildom i ugnies vožtuvai
503.	Difuzorius oro šalinimui d125 (spalva balta)	DVS	Vnt.	1	2	+1	
504.	Difuzorius oro šalinimui d100 (spalva balta)	DVS	Vnt.	3	3	0	
505.	Cinkuotos skardos ortakis d250		m	9,0	0	-9	
506.	Cinkuotos skardos ortakis d200		m	3,0	0	-3	
507.	Cinkuotos skardos ortakis d125		m	12,0	19,0	+7	
508.	Cinkuotos skardos ortakis d100		m	12,0	0	-12	
509.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
510.	Šiluminė izoliacija 50 mm.		m ²	0	2	+2	
511.	Lauko grotos d125 mm		vnt	0	1	+1	
512.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
513.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
514.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai		Vnt..	0	5	+5	
515.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	
DŠ-8 (1.02)							
516.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 24000 m ³ /h; 200 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 5,5 kW; 2910 r.p.m.; 121 kg.		Kompl.	1	1	0	VDO- 800- 4D/4- 6/40/AL- U1-300/2
517.	Dūmų vožtuvas 800x500 su el. pavara		Kompl.	1	0	-1	
518.	Dūmų vožtuvas 800x800 su el. pavara 230		Kompl.	0	1	+1	
519.	Grotelės dūmų vožtuvui (dažyta pagal RAL)		Vnt.	0	2	+2	
520.	Atbulinis vožtuvas 800x500 gravitacinis		Vnt.	1	0	-1	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

521.	Atbulinis vožtuvas 800x800 gravitacinis		Vnt.	0	1	+1	
522.	Lauko grotelės		Vnt.	1	1	0	
523.	Izoliuota oro paskirstymo dėžė grotelėms		Vnt.	0	1	+1	
524.	Dūmų kanalai 800x500		m	6,0	0	-6	
525.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 800x800, pagaminta iš cinkuotos skardos		m	0	3,5	+3,5	
526.	Priešgaisrinė izoliacija EI45		m2	16,0	0	-16	
527.	Dūmų šalinimo izoliacija EI120 90mm storio		m2	0	12,5	+12,5	
528.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	0	-1	
529.	Fasoninės dalys Multi OFIDS dūmų kanalams		Kompl.	0	1	+1	
530.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 800x800, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos		Kompl.	0	2,5	+2,5	
531.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams		Kompl.	0	1	+1	
532.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
OŠ-1 (Kino salės WC)							
533.	Kanalinis ventiliatorius 828 m3/h; 180 Pa; 1/230/50 f/V/Hz; 166 W		Kompl.	1	1	0	
534.	Valdymo automatika (greičio reguliatorius 230V)		Kompl.	1	1	0	
535.	Triukšmo slopintuvas d250-1200		Vnt.	1	1	0	
536.	Atbulinės traukos sklendė d250		Vnt.	1	1	0	
537.	Reguliavimo sklendė d125		Vnt.	7	10	+3	
538.	Reguliavimo sklendė d100		Vnt.	2	0	-2	
539.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d125; EI45		Vnt.	0	1	+1	
540.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d250; EI45		Vnt.	0	1	+1	
541.	Difuzorius oro šalinimui d125 (spalva balta)	DVS	Vnt.	1	10	+9	
542.	Difuzorius oro šalinimui d100 (spalva balta)	DVS	Vnt.	3	0	-3	
543.	Cinkuotos skardos ortakis d250		m	9,0	9,0	0	
544.	Cinkuotos skardos ortakis d200		m	3,0	3,0	0	
545.	Cinkuotos skardos ortakis d125		m	12,0	12,0	0	
546.	Cinkuotos skardos ortakis d100		m	12,0	2,0	-10	
547.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	1	0	
548.	Šiluminė izoliacija 50 mm.		m2	0	3	+3	
549.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
550.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	1	1	0	
551.	Angų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. iki d275 gręžimo darbai		Vnt..	0	3	+3	
552.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	
DŠ-1.1; DŠ-1.2 (Kino salė)							
553.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 11800 m3/h; 150 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 2,2 kW; 2850 r.p.m.; 58 kg.		Kompl.	2	2	0	VDO-630-4D/1,5-6/37,5/A L-U1-300/2
554.	Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara 230		Kompl.	2	2	0	
555.	Grotelės dūmų vožtuvo (dažyta pagal RAL)		Vnt.	0	2	+2	
556.	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis		Vnt.	2	2	0	
557.	Lauko grotelės 500x500		Vnt.	2	0	-2	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

558.	Lauko grotelės 500x500 pagal RAL	Vnt.	0	2	+2	
559.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė	Vnt.	0	2	+2	
560.	Dūmų kanalai 500x500	m	6,0	0	-6	
562.	Priešgaisrinė izoliacija EI45	m2	12,0	0	-12	
563.	Mineralinės vatos demblis 50mm	m2	0	12	+12	
564.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	2	0	-2	
565.	Fasoninės dalys Multi OFIDS dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
566.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 500x500, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	m	0	6	+6	
567.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
568.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	2	2	0	
569.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	2	+2	

DŠ-4.1; DŠ-4.2 (koncertų salė)

570.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 19500 m3/h; 200 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 5,5 kW; 2910 r.p.m.; 121 kg.	Kompl.	0	2	+2	VDO-710-4D/3-6/45/AL-U1-300/2
571.	Dūmų vožtuvas 800x800 su el. pavara 230 (dažyta pagal RAL)	Kompl.	0	2	+2	
572.	Grotelės dūmų vožtuvo (spalva balta)	Vnt.	0	2	+2	
573.	Atbulinis vožtuvas 800x800 gravitacinis	Vnt.	0	2	+2	
574.	Lauko grotelės 800x800 pagal RAL	Vnt.	0	2	+2	
575.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė	Vnt.	0	2	+2	
576.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 800x800, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	m	0	6	+6	
577.	Mineralinės vatos demblis 50mm	m2	0	20	+20	
578.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
579.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	0	2	+2	
580.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	2	+2	

NOT-1.1 (DŠ-1.1 ir DŠ-1.2 kompesavimas)

581.	Uždarymo sklendė 1000x600 su el. pavara	Kompl.	1	1	0	
582.	Lauko grotelė 1000x600	Vnt.	1	0	-1	
583.	Lauko grotelės 1000x600 pagal RAL	Vnt.	0	1	+1	
584.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė	Vnt.	0	1	+1	
585.	Plastikinis ortakis 1000x600	m	12,0	0	-12	
586.	Ortakis iš daugiasluoksnės poliuretano putų plokštės, montuojamas grunte 1000x600	m	0	12	+12	
587.	Ortakio iš daugiasluoksnės poliuretano putų plokštės fasoninė dalys	Kompl.	0	1	+1	
588.	Priešgaisrinė izoliacija EI45	Paroc	m2	40,0	40,0	0
589.	Sieninė grotelė 1000x600	Vnt.	1	0	-1	
590.	Sieninė grotelė 1000x600 (dažyta pagal RAL)	Vnt.	0	1	+1	
591.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	0	2	+2	
592.	Angų perdangoje gręžimo darbai	Kompl.	0	2	+2	
593.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai	Vnt..	0	3	+3	
594.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	2	+2	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

DŠ-9.1; DŠ-9.2 (Rūsio holas)

595.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 10000 m ³ /h; 300 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 2,2 kW; 2850 r.p.m.; 58 kg.	Kompl.	2	2	0	VDO-560-2D/1,5-6/30/AL-U1-300/2
596.	Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara	Kompl.	2	0	-2	
597.	Dūmų vožtuvas 500x450 su el. pavara 230	Kompl.	0	1	+1	
598.	Dūmų vožtuvas 450x450 su el. pavara 230	Kompl.	0	1	+1	
599.	Dūmų vožtuvo grotelės (spalva balta)	Vnt.	0	2	+2	
600.	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	Vnt.	2	1	-1	
601.	Atbulinis vožtuvas 450x450 gravitacinis	Vnt.	0	1	+1	
602.	Lauko grotelės 500x500	Vnt.	2	0	-2	
603.	Lauko grotelės 500x500 pagal RAL	Vnt.	0	1	+1	
604.	Lauko grotelės 450x450 pagal RAL	Vnt.	0	1	+1	
605.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė	Vnt.	0	2	+2	
606.	Dūmų kanalai 500x500	m	15,0	0	-15	
607.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 500x450, pagaminta iš cinkuotos skardos	m	0	5	+5	
608.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 450x450, pagaminta iš cinkuotos skardos	m	0	9,5	+9,5	
609.	Priešgaisrinė izoliacija EI45	m ²	30,0	0	-30	
610.	Dūmų šalinimo izoliacija EI120 90mm storio	m ²	0	36	+36	
611.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	2	0	-2	
612.	Fasoninės dalys Multi OFIDS dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
613.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 500x450, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	m	0	0,5	+0,5	
614.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams	Kompl.	0	1	+1	
615.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	2	2	0	
616.	Angų perdangoje gręžimo darbai	Kompl.	2	2	0	
617.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	2	+2	

DŠ-7.5; DŠ-7.6 (Pirmo a. holas)

618.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 10000 m ³ /h; 300 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 2,2 kW; 2850 r.p.m.; 58 kg.	Kompl.	2	2	0	VDO-560-2D/1,5-6/30/AL-U1-300/2
619.	Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara 230	Kompl.	2	2	0	
620.	Dūmų vožtuvas 700x300 su el. pavara 230	Kompl.	0	1	+1	
621.	Dūmų vožtuvo grotelės (spalva balta)	Vnt.	0	3	+3	
622.	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	Vnt.	2	1	-1	
623.	Atbulinis vožtuvas 750x250 gravitacinis	Vnt.	0	1	+1	
624.	Lauko grotelės 500x500	Vnt.	2	0	-2	
625.	Lauko grotelės 500x500 pagal RAL	Vnt.	0	1	+1	
626.	Lauko grotelės	Vnt.	0	1	+1	
627.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė	Vnt.	0	2	+2	
628.	Dūmų kanalai 500x500	m	50,0	0	-50	
629.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 500x500, pagaminta iš	m	0	5	+5	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

	cinkuotos skardos					
630.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 1000x500, pagaminta iš cinkuotos skardos	m	0	2	+2	
631.	Priešgaisrinė izoliacija EI45	m2	100,0	0	-100	
632.	Dūmų šalinimo izoliacija EI120 90mm	m2	0	18,5	+18,5	
633.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	2	0	-2	
634.	Fasoninės dalys Multi OFIDS dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
635.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 500x500, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	m	0	28	+28	
636.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 750x250, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	m	0	1	+1	
637.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 750x300, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	m	0	14	+14	
638.	Mineralinės vatos demblis 50mm	M2	0	4	+4	
639.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
640.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	2	2	0	
641.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	2	+2	

DŠ-6A (Rūsio koridorius, žemoji dalis prie sandėlio)

642.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 9600 m3/h; 550 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 11,0 kW; 2940 r.p.m.; 191 kg.	Kompl.	0	1	+1	VDO-500-2D/4-8/40/AL-U1-300/2
643.	Dūmų vožtuvas 800x200 su el. pavara 230	Kompl.	0	1	+1	
644.	Dūmų vožtuvas 400x200 su el. pavara 230 ir tinkleliu	Kompl.	0	2	+2	
645.	Dūmų vožtuvo grotelės (spalva balta)	Vnt.	0	3	+3	
646.	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	Vnt.	0	1	+1	
647.	Lauko grotelės 700x700 (RAL 7016)	Vnt.	0	1	+1	
648.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 400x400, pagaminta iš cinkuotos skardos	m	0	12	+12	
649.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 800x200, pagaminta iš cinkuotos skardos	m	0	8	+8	
650.	Dūmų šalinimo izoliacija EI120 90mm	M2	0	42	+42	
651.	Fasoninės dalys Multi OFIDS dūmų kanalams	kompl	0	1	+1	
652.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 800x200, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	M	0	2	+2	
653.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 400x400, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	M	0	8	+8	
654.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 400x200, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	M	0	10	+10	
655.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams	Kompl.	0	1	+1	
656.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	0	1	+1	
657.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	1	+1	

DŠ-6 (Rūsio koridorius, aukštoji dalis)

658.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 24000 m3/h; 550 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 11,0 kW; 2940 r.p.m.; 191 kg.	Kompl.	1	0	-1	
659.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 14400 m3/h; 550 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 11,0 kW; 2940 r.p.m.; 191 kg.	Kompl.	0	1	+1	VDO-630-2D/5.5-7/35/AL-

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

						U1-300/2
660.	Dūmų vožtuvas 400x200 su el. pavara 230	Kompl.	5	3	-2	
661.	Dūmų vožtuvas 600x400 su el. pavara 230	Kompl.	0	1	+1	
662.	Dūmų vožtuvo grotelės (spalva balta)	Vnt.	0	4	+4	
663.	Atbulinis vožtuvas 800x400 gravitacinis	Vnt.	1	0	-1	
664.	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	Vnt.	0	1	+1	
665.	Lauko grotelės 700x700	Vnt.	1	0	-1	
666.	Dūmų kanalai 800x400	m	40,0	0	-40	
667.	Dūmų kanalai 600x300	m	30,0	0	-30	
668.	Dūmų kanalai 400x200	m	20,0	30,0	+10	
669.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 600x400, pagaminta iš cinkuotos skardos	m	0	6	+6	
670.	Priešgaisrinė izoliacija EI45	Paroc	m2	216,0	0	-216,0
671.	Dūmų šalinimo izoliacija EI120 90mm	m2	0	14	+14	
672.	Fasoninės dalys Multi OFIDS dūmų kanalams	Kompl.	0	1	+1	
673.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 400x200, pagaminta iš 0,9mm cinkuotos skardos	m	0	24	+24	
674.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 400x400, pagaminta iš 0,9mm cinkuotos skardos	m	0	20	+20	
675.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams	Kompl.	0	1	+1	
676.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	1	0	-1	
677.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	1	1	0	
678.	Angų perdangoje gręžimo darbai	Kompl.	1	1	0	
679.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai	Vnt..	0	1	+1	
680.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	1	+1	

DŠ-7.3; DŠ-7.4 (Antro a. holas)

681.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 10000 m3/h; 300 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 2,2 kW; 2850 r.p.m.; 58 kg.	Kompl.	2	2	0	VDO-560-2D/1,5-6/30/AL-U1-300/2
682.	Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara	Kompl.	2	2	0	
683.	Dūmų vožtuvo grotelės (spalva balta)	Vnt.	0	2	+2	
684.	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	Vnt.	2	0	-2	
685.	Atbulinis vožtuvas 600x600 gravitacinis	Vnt.	0	2	+2	
686.	Lauko grotelės 500x500	Vnt.	2	0	-2	
687.	Lauko grotelės 600x600 pagal RAL	Vnt.	0	2	+2	
688.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė	Vnt.	0	2	+2	
689.	Dūmų kanalai 500x500	m	30,0	0	-30	
690.	Priešgaisrinė izoliacija EI45	m2	60,0	0	-60	
691.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 600x600, pagaminta iš cinkuotos skardos	M	0	6,5	+6,5	
692.	Dūmų šalinimo izoliacija EI120 90mm	M2	0	18	+18	
693.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	2	0	-2	
694.	Fasoninės dalys Multi OFIDS dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
695.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 500x500, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	m	0	23,5	+23,5	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

696.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
697.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	2	2	0	
698.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	2	+2	
DŠ-7.1; DŠ-7.2 (Trečio a. holas)						
699.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 10000 m ³ /h; 300 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 2,2 kW; 2850 r.p.m.; 58 kg.	Kompl.	2	2	0	VDO-560-2D/1.5-6/30/AL-U1-300/2
700.	Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara 230	Kompl.	2	2	0	
701.	Dūmų vožtuvo grotelės (spalva balta)	Vnt.	0	2	+2	
702.	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis	Vnt.	2	2	0	
703.	Lauko grotelės 500x500	Vnt.	2	0	-2	
704.	Lauko grotelės 0,9m ² pagal RAL	Vnt.	0	2	+2	
705.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė	Vnt.	0	2	+2	
706.	Dūmų kanalai 500x500	m	30,0	30,0	0	
707.	Priešgaisrinė izoliacija EI45	m ²	60,0	0	-60	
708.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 500x500, pagaminta iš cinkuotos skardos	m	0	2,5	+2,5	
709.	Oro paėmimo dėžė iš MULTI OFIDS su pajungimo atšakomis iš apačios sistemoms AHU-6 ir AHU-5.4	m ²	0	14	+14	
710.	Oro paėmimo dėžė iš MULTI OFIDS su pajungimo atšakomis iš apačios sistemoms AHU-7 ir AHU-5.3	m ²	0	14	+14	
711.	Dūmų šalinimo izoliacija EI120 90mm	Isover	m ²	0	24	+24
712.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys	Kompl.	2	2	0	
713.	Fasoninės dalys Multi OFIDS dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
714.	Dūmų kanalų sekcija <u>Single DSK</u> 500x500, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos	m	0	14	+14	
715.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams	Kompl.	0	2	+2	
716.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos	Kompl.	2	2	0	
717.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas	Kompl.	0	2	+2	
DŠ-5.1; DŠ-5.2 (Didžioji koncertų salė)						
718.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 30000 m ³ /h; 250 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 11,0 kW; 2940 r.p.m.; 195 kg.	Kompl.	2	2	0	VDO-1000-4D/7.5-6/30/AL-U1-300/2
719.	Dūmų vožtuvas 800x500 su el. pavara	Kompl.	2	0	-2	
720.	Dūmų vožtuvas 800x800 su el. pavara 230	Kompl.	0	2	+2	
721.	Dūmų vožtuvo grotelės (dažyta pagal RAL)	Vnt.	0	2	+2	
722.	Uždarymo vožtuvas 600x600 su el. pavara	Vnt.	2	0	-2	
723.	Atbulinis vožtuvas 800x800	Vnt.	0	2	+2	
724.	Lauko grotelės 600x600	Vnt.	2	0	-2	
725.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė	Vnt.	0	2	+2	
726.	Dūmų kanalai 800x500	m	30,0	0	-30	
727.	Priešgaisrinė izoliacija EI45	m ²	80,0	0	-80	
728.	Dūmų kanalų sekcija <u>MULTI OFIDS</u> 800x800, pagaminta iš cinkuotos skardos	m	0	15	+15	

POZIC. EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	2.	3.	4.	5.	6.

729.	Dūmų šalinimo izoliacija EI120 90mm	Isover	m2	0	53	+53	
730.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	2	2	0	
731.	Fasoninės dalys Multi OFIDS dūmų kanalams		Kompl.	0	2	+2	
732.	Dūmų kanalų sekcija <u>Single DSK</u> 800x800, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos		m	0	15	+15	
733.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams		Kompl.	0	2	+2	
734.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	2	2	0	
735.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	2	+2	

DŠ-3 (Didžiosios salės užkuliniai)

736.	Dūmų šalinimo ventiliatorius L = 10550 m3/h; 300 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 2,2 kW; 2850 r.p.m.; 58 kg.		Kompl.	1	1	0	VDO-560-2D/2.2-8/30/AL-U1-300/2
737.	Dūmų vožtuvas 500x500 su el. pavara		Kompl.	1	1	0	
738.	Dūmų vožtuvo grotelės (dažyta pagal RAL)		Vnt.	0	1	+1	
739.	Atbulinis vožtuvas 500x500 gravitacinis		Vnt.	1	1	0	
740.	Lauko grotelės 500x500		Vnt.	1	0	-1	
741.	Lauko grotelės 500x500 pagal RAL		Vnt.	0	1	+1	
742.	Izoliuota lauko oro paskirstymo dėžė		Vnt.	0	1	+1	
743.	Dūmų kanalai 500x500		m	3,0	0	-3	
744.	Priešgaisrinė izoliacija EI45		m2	6,0	0	-6	
745.	Dūmų kanalų sekcija <u>SINGLE DSK</u> 500x500, pagaminta iš 0,9mm storio cinkuotos skardos		m	0	3	+3	
746.	Mineralinės vatos demblis 50mm		m2	0	4,5	+4,5	
747.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	1	0	-1	
748.	Fasoninės dalys Single DSK dūmų kanalams		Kompl.	0	1	+1	
749.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	1	1	0	
750.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	

VS-3; VS-4

751.	Ašinis viršslėgio ventiliatorius L = 12000 m3/h; 150 Pa 3/400/50 f/V/Hz; 2,2 kW; 2850 r.p.m.; 58 kg.		Kompl.	0	2	+2	
752.	Dūmų vožtuvas 600x400 su el. pavara		Kompl.	0	2	+2	
753.	Dūmų vožtuvo grotelės (spalva balta)		Vnt.	0	2	+2	
754.	Atbulinis vožtuvas 600x400 gravitacinis		Vnt.	0	2	+2	
755.	Dūmų kanalai 600x400		m	0	20	+20	
756.	Dūmų šalinimo izoliacija EI45		m2	0	48	+48	
757.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl.	0	1	+1	
758.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl.	0	1	+1	
759.	Angų perdangoje gręžimo darbai		Kompl.	0	1	+1	
760.	Angų keturkampų statybinėse konstrukcijose, sienose, pamatuose ir kt. pjovimo darbai		Vnt..	0	4	+4	
761.	Vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas, oro kiekių matavimas, techninių pasų sudarymas		Kompl.	0	1	+1	

Pozic. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis DP	Skirtuma s	Pastabos
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Vėdinimo papildomi darbai dėl rezervuaro							
1.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu 1200x300; EI45		Vnt.	0	1	+1	
2.	Ortakis iš daugiasluoksnės 20 mm. storio poliuretano putų sluoksnio iš abiejų pusių dengto 80 mikronų storio aliuminio folijos sluoksniu su fasoninėmis dalimis		M2	0	9	+9	
3.	Skylių įrengimas		Vnt.	0	1	+1	
Rūsio rezervuaro vėdinimas							
4.	Cinkuotos skardos ortakis d160		m	0	40	+40	
5.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl	0	1	+1	
6.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl	0	1	+1	
7.	Kanalinės grotelės su sklende 525x75		Vnt.	0	5	+5	
8.	Lauko grotos 450x450		Vnt.	0	1	+1	
9.	Izoliuota oro paskirstymo dėžė 450x450 lauko grotelėms		Vnt.	0	1	+1	
10.	Ugnies vožtuvas su išsilydančiu elementu d160 EI45		Vnt.	0	2	+2	
11.	Triukšmo slopintuvas d160 900mm		Vnt.	0	1	+1	
12.	Kanalinis ventiliatorius 194m3/h 180Pa		Vnt.	0	1	+1	
12.1	Valdymo automatika (greičio reguliatorius 230V)		Kompl	0	1	+1	
13.	Atbulinis vožtuvas d160		Vnt.	0	1	+1	
14.	Mineralinės vatos demblis 50mm storio		M2	0	2	+2	
15.	Skylių įrengimas		Vnt.	0	2	+2	
OŠ-5 sistema (iš virtuvės)							
16.	Cinkuotos skardos ortakis d160		m	0	5	+5	
17.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl	0	1	+1	
18.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl	0	1	+1	
19.	Kanalinis ventiliatorius 243m3/h 180Pa		Vnt.	0	1	+1	
19.1	Valdymo automatika (greičio reguliatorius 230V)		Kompl	0	1	+1	
20.	Atbulinis vožtuvas d160		Vnt.	0	1	+1	
21.	Difuzorius d160		Vnt.	0	1	+1	
-0,10 patalpa							
22.	Cinkuotos skardos ortakis d125		m	0	32	+32	
23.	Cinkuotos skardos fasoninės dalys		Kompl	0	1	+1	
24.	Tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos		Kompl	0	1	+1	
25.	Ugnies vožtuvas d125		Vnt.	0	6	+6	
26.	Reguliavimo sklendė d125		Vnt.	0	2	+2	
27.	Difuzorius d125		Vnt.	0	3	+3	
28.	Kanalinės grotelės su sklende 75x325		Vnt.	0	1	+1	
29.	Skylių įrengimas		Vnt.	0	7	+7	

B	2021-08	Statybai					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Kval. patv. dok. Nr.	 uostamiesčio projektas			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO T. KOSCIUŠKOS G.4 IR MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO MAIRONIO G.7, DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO Į KULTŪROS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTAS			
A1872	PV	A. Stripinis		DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
34142	PDV	R. Stonkus		VĖDINIMO ŠAŅAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			B
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
LT	DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			2017-01-25-DP-ŠVOK.SŽ-04			Lapų
						1	2