

VŠĮ PASTATŲ PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS ĮRANGOS ATNAUJINIMO DARBŲ SUTARTIS

2017-02-22 Nr. 3-25

Rokiškis

I. SUTARTIES SUBJEKTAI

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, įstaigos kodas 173222266, turinti buveinę adresu Vytauto 47, Rokiškis, atstovaujama direktoriaus Algimanto Liausėdo (toliau- **užsakovas**) ir **UAB „Aldma”**, įmonės kodas 173197165, PVM mokėtojo kodas LT731971610, turinti buveinę adresu Pandėlio 46a, Rokiškis, atstovaujama direktoriaus Valdo Adamonio, (toliau **rangovas**) pasirašo šią rangos sutartį, kurioje nustatomi užsakovo ir rangovo tarpusavio santykiai, pareigos, teisės ir turtinė atsakomybė už sutarties įsipareigojimų nevykdymą bei nesutarimų ir ginčų, kylančių dėl sutarties nevykdymo, sprendimo tvarką.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Rangos sutarties objektas - ligoninės pastatų priešgaisrinio vandentiekio sistemos įrangos atnaujinimo darbai.

2. Pirkimo objektą sudaro:

2.1. Ardymo/atstatymo darbai. (Gaisrinių čiaupų spintelės demontuojamos, prieš tai atjungus vamzdyną, demontavus armatūrą. Vamzdynų užaklinimas. Nišų spintelėms ir vamzdynui formavimas, st. šiukšlių valymas ,išvežimas ir pan.)

2.2. Pastatų priešgaisrinio vandentiekio sistemos įrangos keitimo darbai 27 vnt. (Vamzdyno atskirų vietų keitimas, pajungimas. Spintelių su žarnomis ir švirkštais montavimas, čiaupų keitimas, vamzdynų pajungimas prie veikiančių tinklų, bandymai).

Reikalavimai priešgaisrinio vandentiekio įrangai.

Priešgaisrinės potinkinės spintelės komplektas :

2.2.1. Turi turėti: CE atitikties sertifikatą;

2.2.2. Matmenys mm. 520x400x180 (+/- 50mm);

2.2.3. Spalva – balta (RAL 9003, arba analogiška)

2.2.4. Aliumininis kranas su sriegine galvute ZH52 arba analogiška;

2.2.5. 52 mm plokščioji gaisrinė žarna atitinkanti standartą PN-EN 14540:2005(U), ilgis – 20m.;

2.2.6. Gaisrinis švirkštas PWh-52 tipo atitinkantis standartą PN-EN 671-2 arba analogiška, purkštuko diametras 13 mm.

2.3. Darbų savybės nustatytos sutarties 1 priede.

3. Orientaciniai darbų kiekiai pateikti orientacinių darbų kiekių sąraše sutarties 2 priede.

4. Darbai turi būti atlikti per darbų atlikimo terminą, t.y. per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Šiame punkte numatyto sutarties vykdymo t.y. darbų atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas. Darbų vykdymo vieta – Vytauto g. 47, Rokiškis.

III. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. Perduoti darbus užsakovui surašius atliktų darbų aktą;

5.2. Ištaisyti Užsakovo nurodytus atliktų darbų defektus;

6. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1. Per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams pradėti statybvietėje;
- 6.2. Rangovui pateikus atliktų darbų aktą, per 3 darbo dienas įvertinti atliktų darbų kokybę ir aktą pasirašyti, arba grąžinti nepasirašytą aktą, nurodant defektus, dėl kurių darbai negali būti priimti;
- 6.3. Apmokėti už priimtus kokybiškai atliktus darbus sutartyje nurodytu terminu.

IV. SUTARTIES KAINOS

7. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Suma, Eur
1.	Pastatų priešgaisrinio vandentiekio sistemos įrangos keitimo darbai (27 vnt.)	14148.00
PVM, Eur		2971.08
Suma su PVM, Eur		17119.08

8. Atliktų darbų perdavimas – priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu, kurį pasirašo abi šalys. Užsakovas (perkančioji organizacija) apmoka Rangovui (tiekėjui) už priimtus darbus pagal gautą PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo.
9. Už prisiimtų pagal šią sutartį sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku nukentėjusiai šaliai jos pareikalavimu mokami delspinigiai po 0,02 % (dvi šimtasias procento) nuo neįvykdytų įsipareigojimų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Netesybų (delspinigių) pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

V. DARBŲ PRIĖMIMAS

10. Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis.
11. Atlikti darbai priimami ir įforminami pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytą tvarką bei sutarties sąlygas.
12. Rangovas atliktus darbus perduoda užsakovui.
13. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo šalys.
14. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.
15. Atliktų darbų priėmimas gali būti atidėtas, jeigu yra nustatyti darbų defektai. Atliktų darbų priėmimo aktas bus pasirašytas tik tuomet, kai užsakovas patvirtins, kad defektai bus ištaisyti.

VI. GARANTIJŲ DARBAMS SUTEIKIMAS

16. Garantiniai terminai nustatomi vadovaujantis LR civilinio kodekso nuostatomis.

VII. GINČŲ SPRENDIMAS

17. Ginčus dėl sutarties vykdymo šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys ginčą sprendžia teisme.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

18. Sutartis įsigalios nuo jos pasirašymo momento ir galios iki šalys įvykdys savo įsipareigojimus, bet neilgiau kaip 12 (dvylika) mėn.

19. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
20. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jei viena iš sutarties šalių nevykdo esminių sutarties sąlygų, ir per 10 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo pažeidimų neištaiso.
21. Pirkimo dokumentai yra sutarties sudedamoji dalis.

Užsakovas		VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto 47, Rokiškis, Įstaigos kodas 173222266, A/S LT 637300010002576212, AB Swedbankas, Banko kodas 73000 Direktorius Algimantas Liausėdas
A.V.	(parašas)	
Rangovas		UAB „Aldma“, įmonės kodas 173197165, PVM mokėtojo kodas LT731971610, Pandėlio 46a, Rokiškis, A/S LT377300010075880841 Swdbankas, Banko kodas 73000 Direktorius Valdas Adamonis
A.V.	(parašas)	

SUDERINTA:

Teisės ir personalo skyriaus
vedėja
Aušra Katinauskienė



Objekto aprašymas. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės pastatų priešgaisrinio vandentiekio sistemos įrangos atnaujinimo darbai 27 vnt. Paprastojo remonto darbai bus atliekami VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės pastatuose atnaujinant esama priešgaisrinio vandentiekio įrangą (pakeisti gaisrinių čiaupų spintelės, gaisrinius čiaupus, švirkštus, žarnas. Įrangą pajungti prie esamų vamzdynų, pakeičiant dalį vamzdyno). Numatomų atlikti darbų kiekių orientacinis sąrašas pateikiamas pirkimo sąlygų 3 priede Orientacinis darbų kiekių sąrašas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovą kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. Kai bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Ardymo/atstatymo darbai. Šia specifikacija vadovautis atliekant vidaus patalpų ardymo/atstatymo darbus. Gaisrinių čiaupų spintelės demontuojamos, prieš tai atjungus vamzdyną, demontavus armatūrą. Vamzdynai užaklinami.

Reikalavimai priešgaisrinio vandentiekio įrangai.

Priešgaisrinės potinkinės spintelės komplektas :

Turi turėti: CE atitikties sertifikatą;

Matmenys mm. 520x400x180 (+/- 50mm);

Spalva – balta (RAL 9003, arba analogiška)

Aliumininis kranas su sriegine galvute ZH52 arba analogiška;

52 mm plokščioji gaisrinė žarna atitinkanti standartą PN-EN 14540:2005(U), ilgis – 20m.; Gaisrinis švirkštas PWh-52 tipo atitinkantis standartą PN-EN 671-2 arba analogiška, purkštuko diametras 13 mm.

Kiti reikalavimai.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo (Nr. IX-10004) 31 straipsniu ir 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ aktuali redakcija nustatyta tvarka.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo saugomos aptvortoje statybos teritorijoje kontaineriuose, uždaroje talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybinis laužas bus išvežamas pagal sudarytą sutartį su specialia įmone, sutartis turi būti saugoma iki statybos darbų pabaigos. Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į atliekų tvarkymo vietą.



Jei techninėje specifikacijoje, techniniam projekte, aprašant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas(technologija) ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tiekėjas gali siūlyti kitus lygiavertčius produktus.

Jei pirkimo dokumentuose, aprašant pirkimo objektą, yra nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas, turi būti laikoma, kad kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Užsakovas		VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto 47, Rokiškis, Įstaigos kodas 173222266, A/S LT 637300010002576212, AB Swedbankas, Banko kodas 73000 Direktorius Algimantas Liausėdas
A.V.	(parašas)	
Rangovas		UAB „Aldma“, įmonės kodas 173197165, PVM mokėtojo kodas LT731971610, Pandėlio 46a, Rokiškis, A/S LT377300010075880841 Swdbankas, Banko kodas 73000 Direktorius Valdas Adamonis

Orientacinis darbų kiekių sąrašas

Sąm. eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės pastatų priešgaisrinio vandentiekio sistemos įrangos atnaujinimo darbai 27 vnt.			
1	Vidaus vandentiekio magistraliniai vamzdynai iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių d50mm	100 m	0,27
2	Priešgaisrinio vandentiekio stovų keitimas	m	21,2
3	Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas	vnt	27,0
4	Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 50-65 mm	100 m	0,212
5	Kanalų vamzdynams įrengimas, tvirtinant prie sienų, kai kanalų skerspjūvio plotas daugiau 100 cm ² iki 150 cm ²	m	13,5
6	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm ²	m	21,6
7	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung. prie veik.vid.šild.ir vandent. sist.	vnt	27,0
8	Plieninių vamzdžių aklinimas (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm)	vnt	27,0
9	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,48
10	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	108,3
11	Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas cemento skiediniu	m	54,0
12	Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas plytomis	m	54,0
13	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,1
14	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1,1
15	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	1,1

Užsakovas	 VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Direktorius Algimantas Liausėdas
	 (parašas)
Rangovas	 UAB „Aldma“, Direktorius Valdas Adamonis