

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 8

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Sapiegų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10) L.Sapiegos g.13, Vilniuje projektas. Papildomi-nevykdomi darbai

Statinys: Papildomi-nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai. Papildomi darbai III ETAPAS

Iš viso: 21 818,91 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Tinko darbai								
1	N15P-0509-1 (S9=1,17)	Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais, kai 20 mm storio sluoksnis, vidinės sienos* patal.2-03	m2	10,5	196,07	23,14	1,60	220,81
2	N15P-0501-2 (S9=1,119)	Vidaus paviršių pertrėnimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, apvalių paviršių	m2	256	1 549,75	843,20	7,13	2 400,08
3	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių gruntavimas kvarciniu gruntu Sakret	m2	256	122,23	0,00	0,07	122,30
4	kaina	Kvarcinis gruntas Sakret	kg	67,2	0,00	161,28	0,00	161,28
5	R23-198 (S9=1,17)	Tinko išplovimas virš durų	m	6	21,51	0,00	5,48	26,99
Iš viso už skyrių Tinko darbai					1 889,56	1 027,62	14,28	2 931,46
Skyrius Mūras								
6	A3-4	Grindų iš plytų ardymas * po vieną eilę	m2	2	12,33	0,00	0,00	12,33
7	A3-13	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas rest. plytomis; restauruojamos vietos storis - 1 plyta	m2	1	130,53	185,73	3,65	319,91
8	A3-268	Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu	m2	4	67,16	3,72	0,00	70,88
Iš viso už skyrių Mūras					210,02	189,45	3,65	403,12
Skyrius Ventiliacijos grotelės								
9	N21P-0139-1	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80 mm iki 250 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100 mm, gylis 850 mm	vnt.	2	41,09	25,00	6,40	72,49
10	N21P-0139-1	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80 mm iki 250 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100 mm, gylis 600 mm	vnt.	2	32,39	17,65	5,03	55,07
11	N20P-0206-1	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas, m2 iki 0,25	vnt.	4	35,23	2,56	0,39	38,18
12	C1-1082-37	Grotelės išorinės plieninės 160x160 mm	vnt.	4	0,00	205,48	0,00	205,48
Iš viso už skyrių Ventiliacijos grotelės					108,71	250,69	11,82	371,22
Skyrius Kiti darbai								
25	N15P-1504	Patalpų atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto)	m2	350	936,85	126,31	0,00	1 063,16
26	N11-39-1	MPP plokščių paklojimas grindų apsaugai	m2	350	419,97	0,00	0,00	419,97
27	C1-500	Medžio plaušo plokštės	kv.m	367,5	0,00	580,65	0,00	580,65
28	A21-32-1	Metalinių vamzdinių inventorinių pastolių pastatymas 6 mėnesiams (interjerų restauravimui)	interjero m3	780	2 022,15	1 743,86	0,00	3 766,01

29	A21-5	Metalinių inventorinių pastolių (iki 16 m aukščio) nuardymas, kai stovėjo objekte iki 6 mėnesių	vertikali os projekcij os m2	780	3 073,67	0,00	0,00	3 073,67
----	-------	---	---------------------------------------	-----	----------	------	------	----------

Iš viso už skyrių Kiti darbai

6 452,64 2 450,82 0,00 8 903,46

Iš viso #1		8660,93	3918,58	29,75	12 609,26 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%				692,87 €
Papildomų medžiagų vertė			3,0%		117,56 €
Papildomų mechanizmų vertė				3,0%	0,89 €
Soc. draudimas	1,79%				167,43 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		9521,23	4036,14	30,64	13 588,01 €
Statybvietės išlaidos	12,00%		12,00%	12,00%	1 630,57 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		10663,78	4520,48	34,32	15 218,58 €
Indeksas	1,00		1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso		10663,78	4520,48	34,32	15 218,58 €
Pridėtinės išlaidos	20,9%				1 954,91 €
Pelnas	5,0%		5,0%	5,0%	858,67 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		13249,62	4746,50	36,04	18 032,16 €
PVM	21%		21%	21%	3 786,75 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		16032,03	5743,27	43,61	21 818,91 €

Sudarė: