

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 8

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Sapiegų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10) L.Sapiegos g.13, Vilniuje projektas. Papildomi-nevykdomi darbai

Objektas: Papildomi-nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Tvarkybos darbai. Papildomi darbai III ETAPAS 2.10.1 patalpos tinko pertrynimai

8 355,52 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Tinko darbai

2	N15P-0501-2 (S9=1,119	Vidaus paviršių pertrynimai rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, apvalių paviršių	m2	208,7	14,0366	2929,44
3	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių gruntavimas kvarciniu gruntu Sakret	m2	208,7	0,7893	164,73
4	kaina	Kvarcinis gruntas Sakret	kg	54,78	2,9071	159,25
Iš viso už skyrių Tinko darbai						3253,42

Skyrius Kiti darbai

25	N15P-1504	Patalpų atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto	m2	211	4,8471	1022,74
26	N11-39-1	MPP plokščių paklojimas grindų	m2	63	1,9828	124,92
27	C1-500	Medžio plaušo plokštės	kv.m	66,15	1,8896	125,00
28	A21-32-1	Metalinių vamzdinių inventorinių pastolių pastatymas 6 mėnesiams (interjerų restauravimui)	interjero m	170,25	6,8421	1164,87
29	A21-5	Metalinių inventorinių pastolių (iki 16 m aukščio) nuardymas, kai stovėjo objekte iki 6 mėnesių	os projek	170,25	6,5109	1108,48
30	R23-73	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 50 m atstumu* pastolių nešiojimas į montavimo vietą	t	2	52,9814	105,96
Iš viso už skyrių Kiti darbai						3651,97
Iš viso #1						6 905,39 €
PVM				21%	1 450,13 €	
Iš viso #2						8 355,52 €

Sudarė: