

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Sapiegų rūmų (kultūros paskirties pastato 7.10) L.Sapiegos g.13, Vilniuje kapitalinio remonto Sapiegų rezidencijos , trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompl.rūmų (u.k.25771) L.Sapiegos Tvarkybos darbai. Restauravimas II aukštas SŽT-2.2

Iš viso už: 17993,05

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
3 Palapa 2-03						
Sienų restauravimas B-C, D-A						
9	A12-55	Sudėtingoms reljefinėms ir iškiloms detalėms modelių pagaminimas, kai gaubiamoji iki 500 mm	modelis	1	1338,00	1338,00
10	A8-23	Pastovaus skerspjūvio traukių tinko ant mūro kreivinio paviršiaus restauravimas arba atkūrimas (be kampų atkūrimo)*impостų	oto paviršiaus	9,11	234,01	2131,83
11	A8-25	Traukių (horizontaliuose paviršiuose) susikirtimo kampų išbaigimas alebastro-kalkių skiediniu*impостų	oto paviršiaus	9,11	97,58	888,95
Iš viso už poskyrį Sienų restauravimas B-C, D-A						4358,78
Langų angokraščių restauravimas						
14	A26-568	Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas vienkartinio purškimo	m2	7,2	17,49	125,93
15	A8-12	Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas	m2	21	65,81	1382,01
16	A8-13	Kreivinių angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*arkinės	m2	14,4	82,79	1192,18
Iš viso už poskyrį Langų angokraščių restauravimas						2700,12
Restauravimas pagal spec. Technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą						
19	A32-58	II sudėtingumo kategorijos sunykusio viršutinio skulptūrų ar dekoru sluoksnio (iki 5 mm storio) atkūrimas iš stiuko*lango apvadais	dm2	663	4,63	3069,69
20	A32-2	II sudėtingumo kategorijos modeliuojančių stiuko detalių paviršių kraštavimas, kai išklotinės plotas iki 3 kv.dm	dm2	663	3,11	2061,93
21	A12-121	Iki 800 mm aukščio kapitelių modelio pagaminimas	modelis	1	1243,14	1243,14
22	A12-248	Formų kapiteliams pagaminimas, kai kapitelio aukštis iki 750 mm	forma	1	258,99	258,99
23	A12-310	Ornamentuotų kapitelių atliejimas, kai gaminio aukštis iki 800 mm	liejinis	4	63,94	255,76
24	A12-381	Ornamentuotų kapitelių pastatymas, kai gaminio aukštis iki 800mm	kapitelis	4	230,47	921,88
Iš viso už poskyrį Restauravimas pagal spec. Technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą						7811,39
Iš viso už skyrių Palapa 2-03						14870,29
Iš viso #1						14870,29
PVM			21,00%		3122,76	
Iš viso su PVM:						17993,05