



Techninės specifikacijos Priedas NR 1. Darbų ir kiekių aprašo lentelė

Gamybos paskirties pastato (dirbtuvių), A. Mickevičiaus g. 9, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav., paprastojo remonto projektas

Kompleksas:

Objektas:

Žiniaraštis:

Vidaus patalpų remontas

Lokalinė sąmata

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Ardymo darbai					
1	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	24		
2	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,0945		
3	Pakabinamų lubų iš plokščių 'akmigran' išardymas	100 m2	5,3741		
4	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	5,3741		
5	Betono skaldos pagrindo, didesnio kaip 5 m2 ploto vietoje, ardymas pneumoplaktukais	m3	81		
6	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	120		
Iš viso už skyrių Ardymo darbai					
Skyrius Grindų įrengimas					
7	Grunto tankinimas žvyru rankiniu būdu (mažų apimčių).	100 m2	5,3741		
8	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių).	m3	85		
9	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę suklijuojant	m2	537,41		
10	Pagrindiniai resursai: Plėvelė polietileninė garo izoliacinė	m2	537,41		
11	Grindų šiltinamųjų (garso) 200mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	5,3741		
12	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	t	2,7		
13	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 80mm storio įrengimas paduodant siurbliu	100 m2	5,3741		
Iš viso už skyrių Grindų įrengimas					
Skyrius Inžinerinės sistemos					
14	Šildymo sistema	vnt	1		
15	Vandentiekis nuotekos	vnt	1		
Iš viso už skyrių Inžinerinės sistemos					
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					
PVM					
Bendra vertė su PVM					

Sudarė: