


Pasiūlymo priedas

**Mokslo paskirties pastato(darželio) Šviesos g.16 Kluoniškių
k., Zapyškio sen., paprastojo remonto veiklų sąrašas**

Eil. Nr.	Darbų paslaugų pavadinimas	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
Darbai finansuojami projekto „Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16, Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimas“ Nr. KAUN-LEADER-5C-D-9-2-019/42VS-PV-19-1-07801-PR001 lėšomis			
1.	Bendrastatybiniai darbai:		
1.1.	Pastato išorės sienų, cokolio šiltinimas	37713,96	45633,89
1.2.	Pastato išorės apdaila (tinkavimas, dažymas)	23181,51	28049,63
2.	Šildymas (šildymo sistemos kolektoriai, grindinis šildymas, vamzdinių montavimas)	15000,00	18150,00
Darbai finansuojami projekto „Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16, Kluoniškių k., infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0019 ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Savivaldybės biudžeto lėšomis			
3.	Bendrastatybiniai darbai:		
3.1.	Vidaus patalpų apdailos darbai (lubos, sienos, pertvaros, grindys)	98000,00	118580,00
3.2.	Vidaus patalpų apdailos darbai (langai, palangės, durys)	41332,95	50012,87
3.3.	Kiti apdailos darbai (WC pertvaros, turėklų įrengimas, žaliuzių montavimas ir kt.)	16305,53	19729,69
4.	Gaisrinė signalizacija	8500,00	10285,00
5.	Apsauginė signalizacija ir žaibosauga	9500,00	11495,00
6.	Telekomunikaciniai tinklai	9800,00	11858,00
7.	Šaltas ir karštas vandentiekis	33493,17	40526,74
8.	Vidaus buitinės ir lietaus nuotekos	7500,00	9075,00
9.	Elektros tinklai	25000,00	30250,00
10.	Saulės kolektoriai vandens šildymui	19500,00	23595,00
11.	Lauko buitinių nuotekų tinklai	6000,00	7260,00
12.	Lauko lietaus nuotekų tinklai	9500,00	11495,00
13.	Teritorijos (sklypo) sutvarkymo darbai	48500,00	58685,00
14.	Vėdinimas	29612,34	35830,93
15.	Lauko šildymo tinklai	24000,00	29040,00
16.	Drenažas	6000,00	7260,00

17.	Ūkinio pastato su priestatu bendrastatybiniai darbai	4191,95	5072,26
18.	Pavėsinės bendrastatybiniai darbai	6742,45	8158,36
19.	Stogo šiltinimas	33147,89	40108,95
20.	Darbo projektas	12400,00	15004,00
21.	Stendai	410,00	496,10
22.	Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai:		
22.1.	Pastato kadastrinė byla	1202,41	1454,92
22.2.	Pastato geodezinis kontrolinis planas	500,00	605,00
22.3.	Žemės sklypo kadastrinė byla	589,42	713,20
22.4.	Inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos	500,00	605,00
22.5.	Pastato energetinio naudingumo sertifikatas	558,77	676,11
22.6.	Deklaracija apie statybos užbaigimą „Info statyba“	242,2	293,06
Bendra pasiūlymo kaina be PVM		528924,55	639998,71
PVM (tarifas) suma		111074,16	
Bendra pasiūlymo kaina su PVM		639998,71	



Direktorius
Jaunutis Valaitis



Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,
Kompleksas: paprastas remontas
Objektas: Darbai finansuojami plėtros lėšomis
Žiniaraštis: Pastato išorės sienų, cokolio šiltinimas+


Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **45633,89 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Kiti darbai						
1	R62P-5509	Stogo kopėčių demontavimas	vnt	1	10,89	10,89
2	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	3,27	53,40	174,62
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8	16,22	129,76
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,15	20,45	248,47
5	R23-66 (K4=5)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	12,15	3,18	38,64
Iš viso už skyrių Kiti darbai						602,38
Skyrius Atstatymas						
6	R28P-2306	Namo gatvės pavadinimo ir numerio atstatymas po apšiltinimo darbų	100vnt	0,01	634,40	6,34
7	R28P-2306	Vėliavos laikiklio nuėmimas ir atstatymas po šiltinimo darbų	100vnt	0,01	634,40	6,34
8	R28P-2306	Antenų ir kt. įrenginių nuėmimas ir atstatymas po šiltinimo darbų	100vnt	0,03	2337,40	70,12
9	CALC1-1	Laidų suvedimas į laidadėžes	m	36	1,93	69,48
Iš viso už skyrių Atstatymas						152,28
Skyrius ŠILTINIMAS						
22	F60-5-8	Pastatų sienų šiltinimas putų pl.,	m2	1232	28,39	34976,48
Iš viso už skyrių ŠILTINIMAS						34976,48
Skyrius Laiptų iš rūšio įrengimas						
23	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	16,25	28,43	461,99
24	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto,	m3	1,2	50,61	60,73
25	N11-7	Žvyro pasluoksnis	m3	1,8	48,66	87,59
26	N1-381-1 (S9=1,17; S10=1,15)	Pasluoksnių tankinimas	100 m3	0,03	215,10	6,45
27	N8-1 (S9=1,136; S10=1,15)	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100 m2	0,15	607,93	91,19
28	F6-2-1	Monolitiniai gelžbetonio pamatai	m3	4,3	296,68	1275,72
Iš viso už skyrių Laiptų iš rūšio įrengimas						1983,67
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						37714,81
Bendra vertė be PVM						37713,96
PVM						7919,93
Bendra vertė su PVM						45633,89

Sudarė: **Sąmatininkė**
Gina Kveragienė





Mokslų paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S002

Kompleksas: paprastas remontas

Objektas: Darbai finansuojami plėtros lėšomis

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Pastato išorės apdaila (tinkavimas, dažymas)

Iš viso: **28049,63 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N8-174 (K1=0,5; K3=0; S10=1,15)	Stiklo blokelių išardymas	100 m2	0,26	1077,67	280,19
2	N8-10 (S9=1,119; S10=1,15)	Paprastas 250mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės	m3	5	191,13	955,65
3	N15-90 (S9=1,085; S10=1,15)	fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu	100 m2	1,99	1189,69	2367,48
4	N15P-1005 (S10=1,15)	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	9,59	141,18	1353,92
5	N15P-1315 (S9=1,153; S10=1,15)	Pastatų sienų su angomis išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu	100m2	9,59	1177,21	11289,44
6	N15-243-3 (S10=1,15)	Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus	100 m2	9,59	395,90	3796,68
7	N15-33-6	Cokolio apdaila plytelės	m2	70	44,83	3138,10
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						23181,46
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						23181,51
PVM						4868,12
Bendra vertė su PVM						28049,63

Sudarė:

Sąmatininkė
Gita Kveragienė





Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S003

Kompleksas: **paprastas remontas**

Objektas: **Darbai finansuojami plėtros lėšomis**

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Šildymas (šildymo sistemos kolektoriai, grindinis šildymas, vamzdinių mo**

Iš viso: **18150 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R63P-2103	Kolektoriaus montavimas	vnt.	4	1432,28	5729,10
2	R63P-2104	vamzdinių montavimas grindyse	m	128	2,02	259,01
3	N16-114-4	Grindinio šildymo mazgas	kompl	4	405,02	1620,06
4	R63P-2104	Grindinis šildymas	m	2910	2,02	5888,37
5	R10-56	Vamzdžio perėjimas per sieną	m	24	19,46	467,02
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	12	9,97	119,62
7	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hydr. išbandymas	100m	1,28	177,27	226,90
8	N21-247	Elektrinių radiatorių pajungimas	vnt	8	86,24	689,92
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						15000,00
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						15000,00
PVM						3150,00
Bendra vertė su PVM						18150,00

Sudarė:

Samatnininkė
Gina Kveragienė





Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S001

Kompleksas: paprastas remontas


Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Vidaus patalpų apdailos darbai(lubos, sienos, pertvaros, grindys)+

Iš viso: **118580 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius LUBOS						
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	2,3095	16,30	37,64
2	R11-92 (S9=1,153)	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	38	6,42	243,96
3	N15P-0206	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	2,3095	107,93	249,26
4	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	2,3095	207,79	479,89
5	N15-133	Paruoštų dažymui lubų iš surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	2,3095	440,67	1017,73
6	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas,	m2	603	17,14	10335,42
7	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas,/drėgmei atsparus	m2	62,35	24,72	1541,29
Iš viso už skyrių LUBOS						13905,19
Skyrius Sienos ir pertvaros						
8	R6-4 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	11,64	32,62	379,70
9	N46-142	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš lentų išardymas	100 m2	0,37	163,10	60,35
10	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	22,15	16,30	361,05
11	R11-80 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	325	8,75	2843,75
12	N8-160 (S9=1,119; S10=1,15)	Nearmuotos 1/2 plytos storio pertvaros (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės	100 m2	0,11	2163,65	238,00
13	F15-3-1	Mūrinių vidaus paviršių geras tinkas	100 m2	0,21	761,41	159,90
14	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	22,15	84,39	1869,24
15	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	22,15	207,79	4602,55
16	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	4,08	413,33	1686,39
17	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	18,07	427,03	7716,43
18	N60-16 (S10=1,15)	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	700	0,41	287,00
19	PRN60-16	Pagrindiniai resursai: Armavimo tinklelio kampiniai profiliai	m	700	1,36	952,00
20	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	402	0,16	64,32
21	R11-80 (S9=1,153)	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	60	8,75	525,00
22	F15-3-1	Mūrinių vidaus paviršių geras tinkas	100 m2	2,9	1084,20	3144,18



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
23	N8-8-1 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija, tepant 2 kartus	100 m2	2,9	444,25	1288,33
24	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	2,9	107,68	312,27
25	N15-33-2	Sienų aptaisymas plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	290	23,01	6672,90
Iš viso už skyrių Sienos ir pertvaros						33163,36
Skyrius Grindys						
26	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	3,28	81,60	267,65
27	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	16,4	57,98	950,87
28	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m2	5,04	81,60	411,26
1a. grindys						
29	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 120mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant pagrindo min.vatos plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	3,6025	1492,64	5377,24
30	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	40,1	3,39	135,94
31	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 100mm storio įrengimas paduodant siurbliu	100 m2	3,6065	1453,48	5241,98
Iš viso už poskyrį 1a. grindys						10755,16
2a. grindys						
32	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 120mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant pagrindo min.vatos plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	2,8022	1492,64	4182,68
33	N11P-0204	Grindų teptinės (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijos įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	45,72	3,39	154,99
34	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 100mm storio įrengimas paduodant siurbliu	100 m2	2,8022	1469,10	4116,71
Iš viso už poskyrį 2a. grindys						8454,38
35	N11P-0404	Grindų pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 3mm storio sluoksniu	100 m2	2,4	653,48	1568,35
36	N11-145-4 (S9=1,051)	Linoleumo danga, klijuojant) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindų.)	100 m2	2,4	428,44	1028,26
37	PRN11-145-3	Pagrindiniai resursai: Virvutė dangų suvirinimui, Linoleumas	100m2	2,4	1038,45	2492,28
38	N11P-1102	Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją	m2	395	42,45	16767,75
39	N11-160	Minkštos medienos grindjuostės.	100m	2,58	238,16	614,45
40	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius tepant du kartus	m2	272	4,11	1117,92
41	N27P-66	Geotekstilės paklojimas	100m2	2,82	90,50	255,21
42	N11-110-2	Grindų pagrindo išlyginimas "atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m2	282	1,29	363,78
43	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	282	18,82	5307,24
44	N11-162-1	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	2	287,90	575,80
Iš viso už skyrių Grindys						50930,36
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						97998,91
Bendra vertė be PVM						98000,00

Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
PVM						20580,00
Bendra vertė su PVM						118580,00

Sudarė:





Mokslu paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S002

Kompleksas: **paprastas remontas**

Objektas: **Darbai finansuojami valstybės bei**

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Vidaus patalpų apdailos darbai(langai, palangės, durys)+**

Iš viso: **50012,87 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis865vnt	100 m2	2,34	1193,54	2792,88
2	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą	100 m2	1,09	1139,70	1242,27
3	CALC1-1	Lauko sienose prie langų ir durų angokraščių nupjovimas	m2	14	13,50	189,00
4	F10-3-6	Plastiko langai varstomi	m2	221	94,01	20776,21
5	F10-3-5	Plastiko langai nevarstomi	m2	12,1	76,09	920,69
6	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	130,5	1,40	182,70
7	PRN12-144-7	Pagrindiniai resursai: Nuolajos iš stoginės skardos	m	130,5	2,69	351,05
8	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas*plotis 500mm	m	117	12,26	1434,42
9	N2P-0301	Plieninių išorinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,1m2	m2	2,1	157,99	331,78
10	F10-4-6	Plastikinės lauko durys (M2 bloko)	m2	16,8	181,39	3047,35
11	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	15,96	98,19	1567,11
12	N2P-0303	Vidinių aklinių durų įrengimas*41vnt	m2	86,54	98,20	8498,23
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						41333,69
Bendra vertė be PVM						41332,95
PVM						8679,92
Bendra vertė su PVM						50012,87



*Sudarė:

Samarininkė
Gina Kveragienė



Mokslų paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S003

Kompleksas: paprastas remontas

Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Kiti apdailos darbai (WC pertvaros, turėklų įrengimas, žaliuzių montavimas)

Iš viso: **19729,69 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N10-23	WC pertvarų įrengimas	m2	34	62,88	2137,92
2	N15P-0315	Sienų vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais*(0,5*0,8)m	m2	1,6	51,81	82,90
3	N10-226	Lauko apsauginių susukamų žaliuzių montavimas	m2	207	36,04	7460,28
4	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių montavimas	vnt	4	177,96	711,84
5	N7-229 (S9=1,0425)	Metallinių laiptų turėklų įrengimas/vidaus	100m	0,3	12067,99	3620,40
6	N7-229 (S9=1,0425)	Metallinių laiptų turėklų įrengimas/lauko	100m	0,19	12067,99	2292,92
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						16306,26
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						16305,53
PVM						3424,16
Bendra vertė su PVM						19729,69



*Sudarė:

Samarininkė

Gina Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S004

Kompleksas: paprastas remontas


Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija +

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **10285 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N50-302	priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1	26,75	26,75
2	PRN50-301	Pagrindiniai resursai: Jungtis, Įrenginys	prvnt	1	151,89	151,89
3	N50-315	Priešgaisrinės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	51	5,10	260,10
4	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	prvnt	51	18,99	968,49
5	N50-315	Priešgaisrinės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	7	5,10	35,70
6	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	vnt	7	20,25	141,75
7	N50-315	Priešgaisrinės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	11	5,10	56,10
8	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	vnt	11	17,97	197,67
9	N50-315	Priešgaisrinės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	7	5,10	35,70
10	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	vnt	7	15,57	108,99
11	N50-315	Priešgaisrinės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	1	4,98	4,98
12	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	vnt	1	16,46	16,46
13	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'Jėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas	100 vnt	0,01	820,00	8,20
14	PRN21-226	Pagrindiniai resursai: Signalinis žibintas	vnt	1	15,19	15,19
15	N50-333	Kilpos izoliatoriaus su baze montavimas	vnt	4	5,74	22,96
16	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	vnt	4	31,64	126,56
17	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	5	49,41	247,05
18	PRN50-365	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	m	450	4,76	2142,00
19	PRN50-365	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	m	50	4,31	215,50
20	N21-142	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	4,5	301,51	1356,80
21	PRN21-141	Pagrindiniai resursai:	100m	4,5	424,87	1911,92
22	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt	1	34,77	34,77
23	CALC1-1	Montažinės medžiagos	kompl	1	157,61	157,61
24	CALC1-1	Kabelių ir laidų žymėjimo ir numeravimo medžiagos	kompl	1	105,07	105,07
25	CALC1-1	Instaliavimo darbai, instrukcijos, personalo mokymas	kompl	1	152,67	152,67
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						8500,88
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						8500,00
PVM						1785,00
Bendra vertė su PVM						10285,00



Sąmatininkė
Gina Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S005

Kompleksas: paprastas remontas


Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija ir žaibosauga +

Iš viso: **11495 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N50-307	16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1	27,68	27,68
2	PRN50-301	Pagrindiniai resursai:	kompl	1	89,31	89,31
3	N50-314	GSM signalo perdavimo modulis	vnt	1	11,83	11,83
4	PRN50-301	Pagrindiniai resursai: Jungtis, Įrenginys	kompl	1	71,45	71,45
5	N50-313	Išplėtimo modulių montavimas	vnt	3	23,91	71,73
6	PRN50-301	Pagrindiniai resursai: Jungtis, Įrenginys	kompl	3	59,46	178,38
7	N50-311	Valdymo klaviatūros montavimas	vnt	7	4,10	28,70
8	PRN50-301	Pagrindiniai resursai: Jungtis, Įrenginys	kompl	7	66,45	465,15
9	N50-315	Stiklo dūžio / jutiklio montavimas	vnt	44	3,26	143,44
10	PRN50-315	Pagrindiniai resursai:	vnt	41	10,49	430,09
11	PRN50-315	Pagrindiniai resursai:	vnt	3	10,49	31,47
12	N50-321	Magnetinio kontakto durims tvirtinimas	vnt	11	3,16	34,76
13	PRN50-315	Pagrindiniai resursai	vnt	11	17,49	192,39
14	N50-325	Aliarmo sirenos, montavimas patalpos viduje	vnt	5	5,50	27,50
15	PRN50-325	Pagrindiniai resursai:	vnt	5	55,96	279,80
16	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt	1	5,64	5,64
17	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	vnt	1	45,47	45,47
18	N50-396	Spindulio užbaigimas	vnt	64	2,36	151,04
19	PRN50-396	Pagrindiniai resursai:	vnt	64	1,40	89,60
20	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	23	31,60	726,80
21	PRN50-365	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	100m	17,7	57,68	1020,94
22	PRN50-365	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	100m	2,8	36,05	100,94
23	PRN50-365	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	100m	3	28,84	86,52
24	PRN50-365	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	100m	0,5	28,84	14,42
25	N21-142	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	8,5	284,79	2420,72
26	PRN21-141	Pagrindiniai resursai:	100m	8,5	159,74	1357,79
27	CALC1-1	Montažinės medžiagos	kompl	1	157,61	157,61
28	CALC1-1	Kabelių ir laidų žymėjimo ir numeravimo medžiagos	kompl	1	99,82	99,82
29	CALC1-1	Instaliavimo darbai, instrukcijos, personalo apmokymas	kompl	1	57,79	57,79
30	CALC1-1	Dokumentacija	kompl	1	52,54	52,54
31	CALC1-1	Žaibosauga	vnt	1	1028,30	1028,30
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						9499,62
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						9500,00
PVM						1995,00



Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Bendra vertė su PVM						11495,00

Sudarė:



Gamatininkė
Gina Kveragienė

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Gina Kveragienė", written over the typed name.



Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S006

Kompleksas: paprastas remontas


Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Žiniaraštis: Telekomunikaciniai tinklai+

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **11858 EUR**


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N50-397	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	1	4,34	4,34
2	PRN50-397	Pagrindiniai resursai: Spinta komutacinė	vnt	1	525,35	525,35
3	N50-297	Kabelių pritraukimo dėžučių montavimas	vnt	6	23,37	140,22
4	PRN50-291	Pagrindiniai resursai: Aparatai, prietaisai (komplektas)	vnt	6	126,08	756,48
5	N50-234	Telefonų stotelių montavimas	vnt	1	8,70	8,70
6	PRN50-234	Pagrindiniai resursai:	vnt	1	113,48	113,48
7	N50-235	Wifi maršrutizatoriaus montavimas	vnt	2	7,06	14,12
8	PRN50-234	Pagrindiniai resursai: Telefono aparatai (komplektai)	vnt	2	57,79	115,58
9	R61P-2676	Šviesos ir garsinės signalizacijos komplekto žmonių su negalia san patalpose montavimas	vnt	1	95,80	95,80
10	N50-399	Kabelių tvarkymo panelės montavimas	vnt	1	14,08	14,08
11	PRN50-399	Pagrindiniai resursai:	vnt	1	46,76	46,76
12	N50-217	Plintų 10 porų tvirtinimas	10 vnt	0,1	265,81	26,58
13	N50-399	Komutacinių panelių montavimas	vnt	1	14,08	14,08
14	PRN50-399	Pagrindiniai resursai: Panelis komutacinis kompiuterinis	vnt	1	78,80	78,80
15	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt	1	3,18	3,18
16	PRN50-401	Pagrindiniai resursai: Komutatorius kompiuterinis	vnt	1	105,07	105,07
17	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	1	4,16	4,16
18	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	vnt	1	89,31	89,31
19	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	1,4	30,63	42,88
20	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	6,8	80,02	544,14
21	PRN21-190	Pagrindiniai resursai: Laidas (markė ir skerspjūvis pagal projektą), Sujungimų ir atšakų dėžutės	100m	6,8	107,12	728,42
22	PRN50-365	Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą)	100m	1,4	108,15	151,41
23	N21P-0324	Kištukinių lizdų montavimas	100vnt	0,09	110,86	9,98
24	PRN21P-0324	Pagrindiniai resursai: El.instaliacijos prietaisai	100vnt	0,09	1576,00	141,84
25	N21-142	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	6,3	307,92	1939,90
26	PRN21-141	Pagrindiniai resursai:	100m	6,3	250,72	1579,54
27	CALC1-1	Montažinės medžiagos	kompl	1	315,21	315,21
28	CALC1-1	Kabelių ir laidų žymėjimo ir numeravimo medžiagos	kompl	1	472,82	472,82
29	CALC1-1	Instaliavimo, programavimo, testavimo, derinimo darbai, instrukcijos, personalo apmokymas. Tinklo testavimo rezultatų protokolavimas	kompl	1	367,75	367,75



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
30	CALC1-1	Dokumentacija	kompl	1	241,66	241,66
31	R61P-2701	Vagų iškirtimas vagotuvu tinkuotose sienose paslėptai instaliacijai	100m	4	67,40	269,60
32	R61P-2704	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas) nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	4	201,27	805,08
33	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100 vnt	0,15	56,24	8,44
34	N21P-0317	Dėžučių montavimas	100vnt	0,15	64,38	9,66
35	PRN21P-0317	Pagrindiniai resursai: Plastikinės dėžutės	100vnt	0,15	104,00	15,60
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						9800,02
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						9800,00
PVM						2058,00
Bendra vertė su PVM						11858,00

Sudarė:

Samarininkė
Gina Kveragienė





Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S007

Kompleksas: **paprastas remontas**

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Objektas: **Darbai finansuojami valstybės bei**

Žiniaraštis: **Šaltas ir karštas vandentiekis+**

Iš viso: **40526,74 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius San įranga						
1	R19-50	Klozetų demontavimas	vnt	14	4,18	58,52
2	N17-21-1	Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	13	21,96	285,48
3	PRN17-21-1	Pagrindiniai resursai: Unitazas	kompl.	13	74,49	968,37
4	N17-22	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant medstraigčiais prie paruošto pagrindo/ŽN	kompl.	1	20,56	20,56
5	PRN17-22	Pagrindiniai resursai:	prvnt	1	169,16	169,16
6	R19-51	Plautuvių nuėmimas	vnt	25	7,01	175,25
7	N17-34	plautuvės montavimas,	kompl.	25	24,87	621,75
8	PRN17-34	Pagrindiniai resursai: Plautuvė	prvnt	25	110,32	2758,00
9	N17-2	Visų rūšių ketaus vonių su maišytuvu montavimas	kompl.	25	83,15	2078,75
10	PRN17-2	Pagrindiniai resursai: Ketinė emaliuota vonia	prvnt	25	37,75	943,75
11	N17-6-2	Praustuvo su atrama "koja" montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	23,95	23,95
12	PRN17-6-2	Pagrindiniai resursai: Sifonai ir kt.santeh.įrenginiai iš metalo ir polim., Praustuvas su atrama	kompl.	1	83,71	83,71
13	N17-2	Visų rūšių ketaus vonių su maišytuvu montavimas	kompl.	2	83,02	166,04
14	PRN17-2	Pagrindiniai resursai: Ketinė emaliuota vonia	kompl	1	37,75	37,75
15	PRN17-2	Pagrindiniai resursai: Ketinė emaliuota vonia	kompl	1	75,49	75,49
16	N16P-1410	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt	2	10,59	21,18
17	PRN16P-1410	Pagrindiniai resursai: Atlenkiami suoliukai neįgaliesiems	vnt	2	209,71	419,42
18	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems tvirtinamas 2 varžtais	vnt	2	2,28	4,56
19	PRN16P-1409	Pagrindiniai resursai:porankiai	vnt	2	29,36	58,72
20	N16P-1410	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt	1	10,59	10,59
21	PRN16P-1410	Pagrindiniai resursai: Atlenkiami suoliukai neįgaliesiems	vnt	1	192,94	192,94
22	N16P-1011	Dušo dugninė su išleistuvu ir sifonu	vnt	5	12,86	64,30
23	PRN16P-1011	Pagrindiniai resursai:	vnt	5	251,65	1258,25
24	N17-2	Visų rūšių ketaus vonių su maišytuvu montavimas	kompl.	5	83,02	415,10
25	PRN17-2	Pagrindiniai resursai: Ketinė emaliuota vonia	kompl.	5	100,66	503,30
Iš viso už skyrių San įranga						11414,89
Skyrius Karštas vandentiekis						
26	R19-5 (S10=1,15)	Vamzdžių ardymas	m	234	6,89	1612,26




Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
27	N16-1-1 (S9=1,051)	vamzdynų tiesimas iš vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	2,34	8,39	19,63
28	1030-53	Vamzdis d16 su šilumine izoliacija	m	80	1,61	128,80
29	1030-53	Vamzdis d20 su šilumine izoliacija	m	44	1,81	79,64
30	1030-53	Vamzdis d25 su šilumine izoliacija	m	40	1,91	76,40
31	1030-53	Vamzdis d32 su šilumine izoliacija	m	12	1,96	23,52
32	1030-53	Vamzdis d50 su šilumine izoliacija	m	58	2,01	116,58
33	CALC1-1	Fasoninės dalys	kompl	1	419,42	419,42
34	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	43	3,97	170,71
35	1028-207	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 16mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	37	6,82	252,34
36	1028-208	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 20mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	2	6,82	13,64
37	1028-209	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	4	9,07	36,28
38	N22-268 (S10=1,15)	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50mm pastatymas	vnt	2	13,84	27,68
39	1028-222	Sklendė d25	vnt	2	8,55	17,10
40	N22-268 (S10=1,15)	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50mm pastatymas	vnt	1	13,84	13,84
41	PRN22-268	Atbulinis vožtuvas d25	vnt	1	12,58	12,58
42	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su betoninėmis sienomis ir pertvaromis konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais	vnt	35	7,27	254,45
43	PRN16P-1402	Pagrindiniai resursai: Žiedas ugniai atsparus	vnt	35	25,17	880,95
44	N22-266 (S10=1,15)	Polietileninių trišakių pastatymas	10 vnt	6	79,15	474,90
45	PRN22-266	Pagrindiniai resursai: Trišakiai	10vnt	6	125,80	754,80
46	N16-42 (S9=1,051)	Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. flanš., kai privir. objekte	vnt	4	34,57	138,28
47	PRN16-42	Pagrindiniai resursai: Įvairi armatūra, Plieniniai flanšai d 25mm, Plieniniai flanšai d 50mm	prvnt	4	17,74	70,96
48	N16-116-6	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt	36	14,45	520,20
49	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas	100m	2,34	110,32	258,15
50	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdynų 60mm skersmens praplovimas su dezinfekcijos	100m	2,34	45,79	107,15
51	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	1	51,00	51,00
52	CALC1-1	Fasoninės dalys	kompl	1	525,35	525,35
Iš viso už skyrių Karštas vandentiekis						7056,61
Skyrius šaltas vandentiekis						
53	R19-5 (S10=1,15)	Vamzdžių ardymas	vnt	134	6,89	923,26
54	N16-1-1 (S9=1,051)	vamzdynų tiesimas iš vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	134	8,39	1124,26
55	1030-53	Vamzdis d16 su šilumine izoliacija	m	54	1,61	86,94
56	1030-53	Vamzdis d20 su šilumine izoliacija	m	22	1,81	39,82
57	1030-53	Vamzdis d25 su šilumine izoliacija	m	20	1,91	38,20
58	1030-53	Vamzdis d32 su šilumine izoliacija	m	6	1,96	11,76
59	1030-53	Vamzdis d40 su šilumine izoliacija	m	28	1,97	55,16
60	1030-53	Vamzdis d50 su šilumine izoliacija	m	4	2,01	8,04



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
61	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	58	3,97	230,26
62	1028-207	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 16mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	49	6,82	334,18
63	1028-208	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 20mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	2	6,82	13,64
64	1028-209	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	2	9,07	18,14
65	1028-210	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 32mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	2	12,98	25,96
66	1028-211	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 40mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	1	17,12	17,12
67	1028-212	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 50mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	2	26,05	52,10
68	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su betoninėmis sienomis ir pertvaromis konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais	vnt	35	7,27	254,45
69	PRN16P-1402	Pagrindiniai resursai: Žiedas ugniai atsparus	vnt	35	25,17	880,95
70	N16-42 (S9=1,051)	Fliš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. fliš., kai privir. objekte	vnt	1	34,57	34,57
71	PRN16-42	Pagrindiniai resursai:	VNT	1	17,74	17,74
72	N16-42 (S9=1,051)	Fliš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. fliš., kai privir. objekte	vnt	35	34,57	1209,95
73	PRN16-42	Pagrindiniai resursai:	VNT	35	17,74	620,90
74	N16-116-6	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt	27	14,45	390,15
75	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdynų 60mm skersmens praplovimas su dezinfekcijos	100m	176	45,79	8059,04
76	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	1	51,00	51,00
77	CALC1-1	Fasoninės dalys	kompl	1	525,35	525,35
Iš viso už skyrių šaltas vandentiekis						15022,94
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						33494,44
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						33493,17
PVM						7033,57
Bendra vertė su PVM						40526,74

Sudarė:



Sąmatininkė

Gina Kveragienė



**Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16 , Kluoniškių k., Zapyškio sen.,**

Lokalinė sąmata Nr. S008

Kompleksas: **paprastas remontas**


Objekts: Darbai finansuojami valstybės bei

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Vidaus buitinės ir lietaus nuotekos+

Iš viso: **9075 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius LIETAUS NUOTEKOS -STOGAS						
1	N12-144-1	Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	24	17,14	411,36
2	PRN12-144-1	Pagrindiniai resursai: Lietvamzdžiai, Alkūnės, tvirtinimo elementai ir kt. lietvamzdžiams	m	24	18,98	455,52
Iš viso už skyrių LIETAUS NUOTEKOS -STOGAS						866,88
Skyrius Vidaus buitinės nuotekos						
3	N1P-1416 (S10=1,15)	Žemės darbai, klojant vamzdyną bendroje tranšėjoje iki 1,5m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, išvežant gruntą 5km	1000m	0,056	15411,93	863,07
4	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	6	52,18	313,08
5	N23-150 (S10=1,15)	iki 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas,	100m	1,24	325,44	403,55
6	PRN23-150	Pagrindiniai resursai: vamzdžiai	100m	1,24	1411,98	1750,86
7	N16P-1403	Išvado hermetizacija	vnt	2	22,32	44,64
8	PRN16P-1403	Pagrindiniai resursai:	vnt	2	69,90	139,80
9	N16P-1103	Fasoninių dalių montavimas/vožtuvas,	vnt	18	1,86	33,48
10	PRN16P-1103	Fasoninės dalis vid. nuotekoms PVC	vnt	18	9,98	179,64
11	N16P-1103	Pravalų montavimas	vnt	13	1,86	24,18
12	PRN16P-1103	Fasoninės dalis vid. nuotekoms PVC	vnt	13	9,98	129,74
13	N21-569	Revizijos montavimas	vnt	5	137,01	685,05
14	R62P-5511 (S10=1,15)	Plokščių stogų ventiliacinių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, įlaja kai stogo danga bituminė	vnt	5	34,23	171,15
15	PRR62P-5511	Pagrindiniai resursai:	vnt	5	41,26	206,30
16	N17-14	Trapo montavimas	kompl.	2	21,90	43,80
17	PRN17-14	Pagrindiniai resursai: Trapas d 100mm	kompl	2	60,12	120,24
18	N23-208 (S10=1,15)	vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,56	901,52	504,85
19	N22-214 (S10=1,15)	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	1000 m	0,56	1820,80	1019,65
Iš viso už skyrių Vidaus buitinės nuotekos						6633,08
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						7499,96
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						7500,00
PVM						1575,00
Bendra vertė su PVM						9075,00



Sudarè

Samatin'ike
Gina Kveragieng



Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S009

Kompleksas: paprastas remontas


Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Žiniaraštis: Elektros tinklai+

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **30250 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N21P-0206	Paskirstymo skydų montavimas	vnt	2	23,50	47,00
2	PRN21P-0206	Pagrindiniai resursai: Paskirstymo spinta	vnt	1	397,45	397,45
3	PRN21P-0206	Pagrindiniai resursai: Paskirstymo spinta	vnt	1	454,23	454,23
4	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas	100 vnt	0,3	864,29	259,29
5	PRN21-226	Pagrindiniai resursai: Signalinis žibintas	vnt	16	39,75	636,00
6	PRN21-226	Pagrindiniai resursai: Signalinis žibintas	vnt	14	34,06	476,84
7	N21-227	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt	1,49	1361,96	2029,32
8	PRN21-227	Pagrindiniai resursai:	100vnt	1,49	3447,00	5136,03
9	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,33	224,82	74,19
10	PRN21-198	Pagrindiniai resursai: Jungiklis, Plastmasinės dėžutės	prvnt	33	6,02	198,66
11	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,27	224,82	60,70
12	PRN21-202	Pagrindiniai resursai: Perjungikliai, Plastmasinės dėžutės	vnt	27	6,01	162,27
13	N50-315	Judesio daviklio montavimas	vnt	6	5,74	34,44
14	PRN50-315	Pagrindiniai resursai: Įrenginys	vnt	6	13,63	81,78
15	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaloje	100m	24,73	136,50	3375,65
16	PRR61P-2707	Pagrindiniai resursai:	100m	24,73	117,42	2903,80
17	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	13	471,33	6127,29
18	PRN21-141	Pagrindiniai resursai: Viniplastiniai vamzdžiai, Polietileninės aklės, Epoksidinės jungiamosios movos, Sandarinimo įvorės, Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	100m	13	40,05	520,65
19	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	96	6,31	605,76
20	PRN50-394	Pagrindiniai resursai:	prvnt	96	5,50	528,00
21	N16P-1402	Ugniai atsparios izoliacinės medžiagos	kompl	1	891,06	891,06
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						25000,41
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						25000,00
PVM						5250,00
Bendra vertė su PVM						30250,00



Sudarė:

Smatininkė
Gina Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S010

Kompleksas: paprastas remontas


Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Žiniaraštis: Saulės kolektoriai vandens šildymui+

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **23595 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R63P-4221	Terminių plokščiųjų saulės kolektorių sistemų montavimas ant plokščių stogų, kai vieno kolekt. absorbuoj. plotas 2,00m ² ;	vnt	10	825,64	8256,40
2	S255200002	Reguliuojami kolektoriai	vnt.	10	280,61	2806,10
3	1121-8	Cirkuliaciniai siurbiai	vnt	2	523,81	1047,62
4	7783600	Akumuliacinė talpa 400l	vnt	2	955,94	1911,88
5	1090-29	Plėtimosi indas	vnt	4	654,75	2619,00
6	P-399	Kolektorius 2 šakų	vnt	1	224,49	224,49
7	P-655	Apsauginis vožtuvas 6 bar.	vnt	2	65,48	130,96
8	P-891	Termometras	vnt	4	28,06	112,24
9	93000	Vandens išleidimo armatūra dn15	t	2	28,06	56,12
10	P-973	Filtrai DN20	vnt	1	102,89	102,89
11	P-655	Atbulinis vožtuvas dn20	vnt	1	78,57	78,57
12	P-999	Rutulinis ventilis dn20	vnt	4	18,71	74,84
13	N16P-0102	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių 20mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), klojant kanaluose	m	40	4,96	198,40
14	PRN16P-0102	Vamzdžiai diam. 20	m	40	4,97	198,80
15	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,4	233,89	93,56
16	PRN26-218	Pagrindiniai resursai: Kevalai vamzdžiams izoliuoti folija padengti	m	40	6,04	241,60
17	N22-235 (S10=1,15)	Vamzdinių praplovimas be dezinfekcijos	1000 m	0,04	7496,28	299,85
18	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas	100m	0,4	2243,11	897,24
19	R61P-2647	Šildymo sistemos paleidimas ir nuorinimas (stovas)	vnt	1	149,52	149,52
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						19500,08
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						19500,00
PVM						4095,00
Bendra vertė su PVM						23595,00



Sudarė:

G. Kveragienė

G. Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,
Kompleksas: **paprastas remontas**
Objektas: **Darbai finansuojami valstybės bei**
Žiniaraštis: **Lauko buitinių nuotekų tinklai+**

Lokalinė sąmata Nr. S011

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **7260 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N1P-1416 (S10=1,15)	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose bendroje tranšėjoje iki 1,5m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, išvežant gruntą 5km	1000m	0,005	20270,99	101,35
2	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	3	81,92	245,76
3	N23-150 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmontuotų vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100m	0,05	327,84	16,39
4	PRN23-150	Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	100m	0,05	802,95	40,15
5	N6-43 (S10=1,15)	užpylimas smėliu,	m3	8,5	39,98	339,83
6	N16P-1403	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas	vnt	3	45,83	137,49
7	PRN16P-1403	Pagrindiniai resursai:	vnt	3	62,46	187,38
8	N23P-0602	Naftos horizontalių gaudyklių 3l/s našumo montavimas	vnt	1	201,76	201,76
9	PRN23P-0602	Pagrindiniai resursai: Naftos gaudyklė 3l/s našumo horizontalių	vnt	1	3974,51	3974,51
10	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1	28,63	28,63
11	PRN22-484	Pagrindiniai resursai: Ženkliai (numeriai), Metaliniai stulpeliai ženklams	vnt	1	24,36	24,36
12	N57P-7235 (S9=1,0255; S10=1,15)	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų,	vnt	1	569,11	569,11
13	N23-208 (S10=1,15)	vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,05	889,29	44,46
14	N22-214 (S10=1,15)	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	1000 m	0,05	1776,16	88,81
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5999,99
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						6000,00
PVM						1260,00
Bendra vertė su PVM						7260,00



Sudarė:

Gina Kveragienė
Gina Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,
Kompleksas: paprastas remontas
Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei
Žiniaraštis: Lauko lietaus nuotekų tinklai+

Lokalinė sąmata Nr. S012

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **11495 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	3,76	509,00	1913,84
2	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	40	23,71	948,40
3	N23-151 (S10=1,15)	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100m	0,12	73,62	8,83
4	PRN23-151	Pagrindiniai resursai:	prvnt	0,12	752,45	90,29
5	N23-150 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100m	0,98	64,42	63,13
6	PRN23-150	Pagrindiniai resursai:	prvnt	0,98	620,14	607,74
7	N6-43 (S10=1,15)	užpylimas smėliu,	m3	130	18,05	2346,50
8	N16-61	Fasoninių dalių montavimas	vnt	3	2,76	8,28
9	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: įvairi armatūra	vnt	3	21,92	65,76
10	N27-14 (S10=1,15)	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	vnt	7	206,47	1445,29
11	KP1.1-6	Infiltracinio tunelio montavimas	m2	20	67,56	1351,20
12	R8-85 (S10=1,15)	Lietaus rinktovo (įlajos) įrengimas	vnt	6	27,77	166,62
13	N23-205 (S9=1,017; S10=1,15)	Apvalių ketinių grotelių montavimas	vnt	7	4,81	33,67
14	PRN23-205	Pagrindiniai resursai:	prvnt	7	39,46	276,22
15	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant metaliniai stulpelių įrengimas	vnt	7	7,25	50,75
16	N22P-0701 (S10=1,15)	Vamzdynų 160mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	1,1	112,47	123,72
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						9500,24
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						9500,00
PVM						1995,00
Bendra vertė su PVM						11495,00



Sudaryta:

Gintė Zveragienė
Gintė Zveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S013

Kompleksas: **paprastas remontas**

Objektas: **Darbai finansuojami valstybės bei**

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Teritorijos (sklypo) sutvarkymo darbai+**

Iš viso: **58685 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Paruošiamieji darbai						
1	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	4,75	92,25	438,17
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	51,3	18,89	968,85
3	R23-66 (K4=5)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	51,3	2,94	150,71
4	N1-26-5 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	0,055	267,88	14,73
5	N1-75 (S10=1,15)	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m3	1,71	2629,09	4495,74
6	T1-58	2 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	1,71	346,66	592,78
7	T1-60 (K4=4)	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	1,71	160,99	275,29
8	F1-1-6	Grunto išlyginimas mechanizuotai	100 m3	0,38	101,47	38,56
9	N1-381-1 (S9=1,17; S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,38	171,65	65,23
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						7040,06
Skyrius Bortelių įrengimas						
10	K16-407 (S9=1,17)	Bordiūrų išardymas ir medžiagų sudėjimas į kruvas	m	170	4,55	772,74
11	N27-114-1 (S10=1,15)	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	1,7	694,24	1180,21
12	PRN27-114-1	Pagrindiniai resursai: Betoniniai bordiūrai	prvnt	1,7	241,66	410,82
13	600045	Betonas C12/15	m3	3,5	87,47	306,14
Iš viso už skyrių Bortelių įrengimas						2669,92
Skyrius Pėsčiųjų takų dangos k-jos įrengimas						
14	N27-134 (S10=1,15)	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu/Trinkelės tos pačios	10 m2	6	124,71	748,26
15	N27-134 (S10=1,15)	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu	10 m2	32	124,71	3990,75
16	PRN27-134	Pagrindiniai resursai: Betoninės trinkelės h-80mm	10m2	32	170,08	5442,56
17	R16-85 (S10=1,15)	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100 m2	3,8	167,25	635,56
18	N27-61 (S10=1,15)	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos įrengimas	100 m2	3,8	874,02	3321,28
19	N27-20 (S10=1,15)	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas*19cm	100 m3	0,722	2107,42	1521,56
20	N46-176	Guminės dangos ardymas	100 m2	1,7	84,26	143,24



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Iš viso už skyrių Pėsčiųjų takų dangos k-jos įrengimas						15803,22
Skyrius guminė danga						
21	N27-21 (S10=1,15)	Dangos pagrindo remontas	100 m2	1,7	619,35	1052,90
22	N11-148 (S9=1,051)	Naujos guminės dangos įrengimas	100 m2	1,7	4870,81	8280,38
Iš viso už skyrių guminė danga						9333,28
Skyrius Baigiamieji darbai						
23	N48-265 (S10=1,15)	Dirvos paruošimas gėlynams rank. būdu II gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	2,3	734,56	1689,49
24	N48-295 (S10=1,15)	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	8,9	65,05	578,91
Iš viso už skyrių Baigiamieji darbai						2268,39
Skyrius Žaidimo aikštelės						
25	R61P-0502	Vaikų žaidimų aikštelė „TRAUKINYS“	kompl	1	1908,64	1908,64
26	R61P-0502	Vaikų žaidimų aikštelė	kompl	1	2644,13	2644,13
27	R61P-0502	Vaikų žaidimų aikštelė LABIRINTAS	kompl	1	3694,84	3694,84
28	N11-148 (S9=1,051)	Naujos guminės dangos įrengimas	100 m2	0,6	4870,81	2922,49
Iš viso už skyrių Žaidimo aikštelės						11170,10
Skyrius Kiti darbai						
29	K21-2 (S10=1,15)	Kelio dangos ženklavimas dažais ištisine 0.2 m pločio linija mechanizuotu būdu	m2	2,7	25,35	68,46
30	N27-232 (S10=1,15)	Neigaliųjų stovėjimo ženklo pastatymas	vnt	1	19,78	19,78
31	PRN27-232	Pagrindiniai resursai:	Kaina	1	84,06	84,06
32	N27-133 (S10=1,15)	Įspėjamieji paviršiai iš spec. reljefinių trinkelų	10 m2	0,09	243,74	21,94
33	PRN27-133	Pagrindiniai resursai: Betoninės trinkelės h-80mm	m2	0,9	23,12	20,80
Iš viso už skyrių Kiti darbai						215,04
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						48500,00
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						48500,00
PVM						10185,00
Bendra vertė su PVM						58685,00

Sudarė:



Gina Kveragienė
Sąmatininkė



Mokslų paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,
Kompleksas: paprastas remontas
Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei
Žiniaraštis: Vėdinimas+

Lokalinė sąmata Nr. S014

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **35830,93 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Vėdinimas IS-1-2						
1	N20P-0501	Kanalinio oro šalinimo ventiliatoriaus montavimas	vnt	2	30,07	60,14
2	PRN20P-0501	Pagrindiniai resursai: L šal-432m3/h	vnt	2	1418,14	2836,28
3	N20P-0315	Triukšmo slopintuvų montavimas	vnt	2	66,25	132,50
4	PRN20P-0315	Pagrindiniai resursai: triukšmo slopintuvas D160/900	vnt	2	72,96	145,92
5	N20-924	Reguliavimo sklendžių montavimas	vnt	12	12,18	146,16
6	PRN20-924	Pagrindiniai resursai: reguliavimo sklendė rankinio valdymo dn100	kompl.	12	294,71	3536,52
7	N20P-0207	Difuzorių montavimas	vnt	12	12,68	152,16
8	PRN20P-0207	Pagrindiniai resursai: Difuzoriai	vnt	12	11,79	141,48
9	N20P-0109	Plieninių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160mm	m	35	9,55	334,25
10	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai: ortakis dn100	m	11	3,34	36,74
11	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai: ortakis dn125	m	10	3,34	33,40
12	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai: ortakis dn160	m	14	3,34	46,76
13	CALC1-1	Fasoninės dalys	kompl	2	589,42	1178,84
14	R8-91 (S10=1,15)	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	2	73,03	146,06
15	R23-37 (S9=1,17)	Skylių vamzdinams iškirtimas	vnt	6	88,93	533,58
16	R23-53	Skylių užtaisymas	vnt	6	80,03	480,18
17	D3-36	Sistemos paleidimo derinimo darbai	vnt	2	685,21	1370,42
Iš viso už skyrių Vėdinimas IS-1-2						11311,39
Skyrius Vėdinimas IS-3						
18	N20P-0501	Kanalinio oro šalinimo ventiliatoriaus montavimas	vnt	1	30,07	30,07
19	PRN20P-0501	Pagrindiniai resursai: L šal-288m3/h	vnt	1	1300,26	1300,26
20	N20P-0315	Triukšmo slopintuvų montavimas	vnt	1	66,25	66,25
21	PRN20P-0315	Pagrindiniai resursai: triukšmo slopintuvas D160/900	vnt	1	72,96	72,96
22	N20-924	Reguliavimo sklendžių montavimas	vnt	4	12,18	48,72
23	PRN20-924	Pagrindiniai resursai: reguliavimo sklendė rankinio valdymo dn100	kompl.	4	294,71	1178,84
24	N20P-0207	Difuzorių montavimas	vnt	4	12,68	50,72
25	PRN20P-0207	Pagrindiniai resursai: Difuzoriai	vnt	4	11,79	47,16
26	N20P-0109	Plieninių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160mm	m	14	9,55	133,70
27	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai: ortakis dn100	m	3	3,34	10,02
28	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai: ortakis dn125	m	4	3,34	13,36
29	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai: ortakis dn160	m	7	3,34	23,38
30	CALC1-1	Fasoninės dalys	kompl	1	589,42	589,42
31	R8-91 (S10=1,15)	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	1	73,03	73,03

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
32	R23-37 (S9=1,17)	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt	4	88,93	355,72
33	R23-53	Skylių užtaisymas	vnt	4	80,03	320,12
34	D3-36	Sistemos paleidimo derinimo darbai	vnt	1	685,21	685,21
Iš viso už skyrių Vėdinimas IS-3						4998,94
Skyrius Vėdinimas IS-4						
35	N20P-0501	Kanalinio oro šalinimo ventiliatoriaus montavimas	vnt	1	30,07	30,07
36	PRN20P-0501	Pagrindiniai resursai: L šal -216m3/h	vnt	1	1205,95	1205,95
37	N20P-0315	Triukšmo slopintuvų montavimas	vnt	1	66,25	66,25
38	PRN20P-0315	Pagrindiniai resursai: triukšmo slopintuvas D125/900	vnt	1	69,52	69,52
39	N20-924	Reguliavimo sklendžių montavimas	vnt	3	12,18	36,54
40	PRN20-924	Pagrindiniai resursai: reguliavimo sklendė rankinio valdymo dn100	kompl.	3	294,71	884,13
41	N20P-0207	Difuzorių montavimas	vnt	3	12,68	38,04
42	PRN20P-0207	Pagrindiniai resursai: Difuzoriai	vnt	3	11,79	35,37
43	N20P-0109	Plieninių ortaklių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160mm	m	10	9,55	95,50
44	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai:ortakis dn100	m	3	3,34	10,02
45	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai:ortakis dn125	m	7	3,34	23,38
46	CALC1-1	Fasoninės dalys	kompl	1	589,42	589,42
47	R8-91 (S10=1,15)	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	1	73,03	73,03
48	R23-37 (S9=1,17)	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt	3	88,93	266,79
49	R23-53	Skylių užtaisymas	vnt	3	80,03	240,09
50	D3-36	Sistemos paleidimo derinimo darbai	vnt	1	685,21	685,21
51	CALC1-1	Tvirtinimo montavimo medžiagos	kompl	1	589,42	589,42
Iš viso už skyrių Vėdinimas IS-4						4938,73
Skyrius Vėdinimas IS-5						
52	N20P-0501	Kanalinio oro šalinimo ventiliatoriaus montavimas	vnt	1	30,07	30,07
53	PRN20P-0501	Pagrindiniai resursai: L-šal-450m3/h	vnt	1	1182,38	1182,38
54	N20P-0315	Triukšmo slopintuvų montavimas	vnt	1	66,25	66,25
55	PRN20P-0315	Pagrindiniai resursai: triukšmo slopintuvas D125/900	vnt	1	112,35	112,35
56	N20P-0704	Gartraukio montavimas	vnt	1	20,10	20,10
57	PRN20P-0704	Pagrindiniai resursai:	vnt	1	409,06	409,06
58	N20P-0109	Plieninių ortaklių tiesių dalių montavimas	m	7	9,55	66,85
59	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai:ortakis dn200	m	7	4,74	33,18
60	CALC1-1	Fasoninės dalys	kompl	1	589,42	589,42
61	R8-91 (S10=1,15)	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	1	84,64	84,64
62	R23-37 (S9=1,17)	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt	2	88,93	177,86
63	R23-53	Skylių užtaisymas	vnt	2	80,03	160,06
64	D3-36	Sistemos paleidimo derinimo darbai	vnt	1	685,21	685,21
65	CALC1-1	Tvirtinimo montavimo medžiagos	kompl	1	589,42	589,42
Iš viso už skyrių Vėdinimas IS-5						4206,85
Skyrius Vėdinimas IS-6						
66	N20P-0501	Kanalinio oro šalinimo ventiliatoriaus montavimas	vnt	1	30,07	30,07
67	PRN20P-0501	Pagrindiniai resursai: L šal-72 m3/h	vnt	1	1064,49	1064,49
68	N20P-0315	Triukšmo slopintuvų montavimas	vnt	1	66,25	66,25

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
69	PRN20P-0315	Pagrindiniai resursai: triukšmo slopintuvas D100/900	vnt	1	104,88	104,88
70	N20-924	Reguliavimo sklendžių montavimas	vnt	1	12,18	12,18
71	PRN20-924	Pagrindiniai resursai: reguliavimo sklendė rankinio valdymo dn100	kompl.	1	294,71	294,71
72	N20P-0207	Difuzorių montavimas	vnt	1	12,68	12,68
73	PRN20P-0207	Pagrindiniai resursai: Difuzoriai	vnt	1	11,79	11,79
74	N20P-0109	Plieninių ortakų tiesių dalių montavimas	m	8	9,55	76,40
75	PRN20P-0109	Pagrindiniai resursai: ortakis dn100	m	8	3,34	26,72
76	CALC1-1	Fasoninės dalys	kompl	1	589,42	589,42
77	R8-91 (S10=1,15)	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	1	84,64	84,64
78	R23-37 (S9=1,17)	Skylių vamzdinams iškirtimas	vnt	3	88,93	266,79
79	R23-53	Skylių užtaisymas	vnt	3	80,03	240,09
80	D3-36	Sistemos paleidimo derinimo darbai	vnt	1	685,21	685,21
81	CALC1-1	Tvirtinimo montavimo medžiagos	kompl	1	589,42	589,42
Iš viso už skyrių Vėdinimas IS-6						4155,74
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						29611,65
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						
Bendra vertė be PVM						29612,34
PVM						6218,59
Bendra vertė su PVM						35830,93

Sudarė:



Gina Kveragienė
Sąmatininkė



Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S015

Kompleksas: paprastas remontas

Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Žiniaraštis: Lauko šildymo tinklai+

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **29040 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N1P-1404 (S10=1,15)	Žemės darbai, klojant vamzdyną atskiroje tranšėjoje daugiau 1,5 iki 2,0m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, išvežant gruntą 5km	1000m	0,05	57049,57	2852,48
2	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	85	108,65	9235,25
3	N24P-0101 (S10=1,15)	Šilumos tiekimo tinklų plieninių vamzdžių klojimas	m	50	14,06	703,00
4	PRN24P-0101	Pagrindiniai resursai:	m	50	63,97	3198,50
5	N24P-0902 (S9=1,051; S10=1,15)	Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį termoizoliuotą vamzdyną	vnt	1	111,32	111,32
6	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	20	65,43	1308,60
7	N16P-1406	Sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,5	303,07	151,54
8	N24P-0803 (S10=1,15)	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	100m	0,5	210,70	105,35
9	CALC1-1	Fasoninės dalys ir tvirtinimo detalės	kompl	1	6334,19	6334,19
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						24000,23
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						24000,00
PVM						5040,00
Bendra vertė su PVM						29040,00

Sudarė:

Sąmatininkė

Gina Kveragienė





Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S016

Kompleksas: paprastas remontas


Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

žiniaraštis: Drenažas+

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **7260 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N1P-1416 (S10=1,15)	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose bendroje tranšėjoje daugiau 1,5 iki 2,0m gylio, kai vamzdžio d iki 600mm, išvežant gruntą 5km	1000m	0,078	9855,68	768,74
2	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	20	21,55	431,00
3	N23P-0201	Nuotekų vamzdžių klojimas,/d100 su geotekstile	m	78	1,85	144,30
4	PRN23P-0201	Pagrindiniai resursai: vamzdžiai	m	78	4,78	372,84
5	N57P-7225 (S10=1,15)	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno 1 m skersmens šulinių (žiedai su dugnu ir kanalu) įrengimas sausuose gruntuose (surenkamos g/b konstrukcijos)	m3	3,73	319,16	1190,47
6	PRN57P-7225	Pagrindiniai resursai: Liukai ketiniai lietaus kanalizacijos	vnt	3,73	73,55	274,34
7	N57P-4105 (S10=1,15)	Infiltracinio tunelio montavimas	m2	20	16,34	326,80
8	PRN57P-4105	Pagrindiniai resursai:	m2	20	46,55	931,00
9	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant metaliniai stulpelių įrengimas	vnt	6	5,85	35,10
10	N23P-0402	Plastikinių nuotekų vamzdynų 200 mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	0,78	105,90	82,60
11	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdynų 60mm skersmens praplovimas su dezinfekcijos	100m	0,78	35,73	27,87
12	N24P-0913 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	117	12,09	1414,53
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5999,59
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						6000,00
PVM						1260,00
Bendra vertė su PVM						7260,00



Sudarė:

[Signature]
A. Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S017

Kompleksas: paprastas remontas

Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Ūkinio pastato su priestatu bendrastatybiniai darbai +

Iš viso: **5072,26 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N10-225 (S9=1,0255)	Metalinų lauko durų įrengimas *1 vnt/2,1m2	vnt	1	471,35	471,35
2	F11-3-18	Šlifuto betono grindys	100m2	0,15	3321,56	498,23
3	R62P-6101	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m	100m2	1,08	266,40	287,71
4	N15-90 (S9=1,085; S10=1,15)	Fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu	100 m2	1,08	861,10	929,99
5	N15P-1005 (S10=1,15)	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	1,08	141,17	152,46
6	N15P-1315 (S9=1,153; S10=1,15)	Pastatų sienų su angomis išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu	100m2	1,08	1217,53	1314,93
7	N15-33-6	Cokolio apdaila plytelės	m2	12	44,77	537,24
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						4191,91
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						4191,95
PVM						880,31
Bendra vertė su PVM						5072,26

Sudarė:



Gina Kveragienė
Sąmatininkė
Gina Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S018

Kompleksas: paprastas remontas

Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Žiniaraštis: Pavėsinės bendrastatybiniai darbai +

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **8158,36 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R62P-6101	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m	100m2	2,34	266,40	623,38
2	N15-90 (S9=1,085; S10=1,15)	Gerasis fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu	100 m2	2,34	861,10	2014,97
3	N15P-1005 (S10=1,15)	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100m2	2,34	141,18	330,36
4	N15P-1315 (S9=1,153; S10=1,15)	Pastatų sienų su angomis išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu	100m2	2,34	1216,80	2847,31
5	N15-243-3 (S10=1,15)	Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus	100 m2	2,34	395,90	926,41
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						6742,43
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						6742,45
PVM						1415,91
Bendra vertė su PVM						8158,36



Sudarė:

Gina Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S019

Kompleksas: paprastas remontas


Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei

Žiniaraštis: Stogo šiltinimas+

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **40108,95 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R8-82 (S10=1,15)	Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)	m2	51	0,52	26,52
2	R62P-5217 (S9=1,15; S10=1,15)	Plokščių stogų „pūslių“ remontas	m2	509,73	9,64	4913,80
3	R62P-5311 (S9=1,15)	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis 140mm storio klijuojant prie pagrindo	100m2	5,0973	1844,55	9402,22
4	R62P-5316	Plokščių stogų papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas 20mm storio	100m2	5,0973	455,09	2319,73
5	N8-10 (S9=1,119; S10=1,15)	Paprastas 250mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės	m3	22,28	144,23	3213,44
6	R62P-5314 (S9=1,15)	Plokščių stogų parapetų šiltinimas 20mm storio mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinat prie pagrindo smeigėmis.	100m2	1,337	560,30	749,12
7	N12-149 (S9=1,119; S10=1,15)	Pirmo sluoksnio priilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100 m2	6,88	746,23	5134,06
8	N12-150 (S9=1,119; S10=1,15)	Papildomo sluoksnio priilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100 m2	5,4538	744,16	4058,50
9	N12-140	Smulkių denginių(parapetų, nuosvyrų ir t. t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100 m2	0,027	2023,46	54,63
10	R11-80 (S9=1,153)	Ventiliacijos kanalų remontas	m2	5,6	14,62	81,87
11	N8-10 (S9=1,119; S10=1,15)	Paprastas 250mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės	m3	0,38	144,23	54,81
12	N15P-0603	Tinklelio nuo paukščių montavimas ant ventiliacijos kanalų	100m2	0,027	1454,06	39,26
13	R62P-5314 (S9=1,15)	Ventiliacijos kanalų šiltinimas 20mm storio mineralinės vatos plokštėmis,/Rob 60	100m2	0,1493	544,17	81,24
14	R8-91 (S10=1,15)	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	7	32,43	227,01
15	R8-85 (S10=1,15)	Nuotekų alsuoklių iš PVC įrengimas ir paaukštinimas virš naujos stogo dangos, kepurėlių uždėjimas	vnt	2	29,37	58,74
16	R62P-5511 (S10=1,15)	Įlajos keitimas	vnt	3	54,12	162,36
17	N21P-0313	Naujų kopėčių įrengimas	vnt	1	32,22	32,22
18	PRN21P-0313	Pagrindiniai resursai:	vnt	1	738,12	738,12
19	N12-140	Smulkių denginių(parapetų, nuosvyrų ir t. t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100 m2	1,1587	1554,84	1801,59
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						33149,24



Dengsta

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Bendra vertė be PVM						33147,89
PVM						6961,06
Bendra vertė su PVM						40108,95

Sudarė:

[Signature] Samatininkė
Jana Kveragienė





Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,
Kompleksas: paprastas remontas
Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei
Žiniaraštis: Darbo projektas+

Lokalinė sąmata Nr. S020

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **15004 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	CALC1-1	Darbo projektas	vnt	1	12400,00	12400,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				12400,00
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				12400,00
		PVM				2604,00
		Bendra vertė su PVM				15004,00



Sudarė:

Gina Kveragienė
Smatininke
Gina Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,
Kompleksas: paprastas remontas
Objektas: Darbai finansuojami valstybės bei
Žiniaraštis: Stendai+

Lokalinė sąmata Nr. S021

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **496,1 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	CALC1-1	Laikinas stendas	vnt	1	150,00	150,00
2	CALC1-1	Pastovus	vnt	1	260,00	260,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						410,00
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						410,00
PVM						86,10
Bendra vertė su PVM						496,10

Sudarė:

Sąmatininkė
E. Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S001

Kompleksas: paprastas remontas

Objektas: Statybos užbaigimą patvirtinantys

Žiniaraštis: Pastato kadastrinė byla

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **1454,92 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	CALC1-1	Byla	vnt	1	1202,41	1202,41
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				1202,41
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				1202,41
		PVM				252,51
		Bendra vertė su PVM				1454,92

Sudarė:

Gina Kveragienė
Sąmatininkė
Gina Kveragienė





Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,
Kompleksas: paprastas remontas
Objektas: Statybos užbaigimą patvirtinantis
Žiniaraštis: Pastato geodezinis kontrolinis planas

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **605 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	CALC1-1	Geodezinis planas	vnt	1	500,00	500,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				500,00
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				500,00
		PVM				105,00
		Bendra vertė su PVM				605,00

Sudarė:



Sąmatininkė
Svetlana Kveragienė



Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,
Kompleksas: paprastas remontas
Objektas: Statybos užbaigimą patvirtinantys
Žiniaraštis: Žemės sklypo kadastrinė byla

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **713,2 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	CALC1-1	Žemės sklypo kadastrinė byla	vnt	1	589,42	589,42
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				589,42
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				589,42
		PVM				123,78
		Bendra vertė su PVM				713,20

Sudarė:
Sąmatininkė
Gina Kveragienė





Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S004

Kompleksas: paprastas remontas

Objektas: Statybos užbaigimą patvirtinantys

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos

Iš viso: **605 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	CALC1-1	Išpildomoji nuotrauka	vnt	1	500,00	500,00
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				500,00
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				500,00
		PVM				105,00
		Bendra vertė su PVM				605,00

Sudarė:

Sąmatininkė
Gina Kveragienė





Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S005

Kompleksas: **paprastas remontas**

Objektas: **Statybos užbaigimą patvirtinantys**

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Pastato energetinio naudingumo sertifikatas**

Iš viso: **676,11 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	CALC1-1	Sertifikatas	vnt	1	558,77	558,77
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				558,77
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				558,77
		PVM				117,34
		Bendra vertė su PVM				676,11

Sudarė:





Mokslo paskirties pastato (darželio) Šviesos
g.16, Kluoniškių k., Zapyškio sen.,

Lokalinė sąmata Nr. S006

Kompleksas: paprastas remontas

Objektas: Statybos užbaigimą patvirtinantys

Sudaryta 2020 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Deklaracija apie statybos užbaigimą „Info“ statyba"

Iš viso: **293,06 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	CALC1-1	Deklaracija	vnt	1	242,20	242,20
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				242,20
		Įrengimai				
		Bendra vertė be PVM				242,20
		PVM				50,86
		Bendra vertė su PVM				293,06

Sudarė:

Sąmatininkė
Gina Kveragienė

