

Tiekėjams

2020-12-16

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (DARŽELIO) KAUNO R. SAV., ZAPYŠKIO SEN., KLUONIŠKIŲ K., ŠVIESOS G.16 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ IR DARBO PROJEKTO PARENGIMAS“ (Nr. 521909) ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

Kauno rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) pateikia paaiškinimus/patikslinimus į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) pateiktus tiekėjų klausimus (Pirkimas: „Mokslo paskirties pastato (darželio) Kauno r. sav., Zapyškio sen., Kluoniškių k., Šviesos g.16 paprastojo remonto darbų su darbo projekto parengimas“) (toliau – Pirkimas), bei patikslina Pirkimo dokumentus.

Pažymime, kad ši informacija yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.

Klausimai:	Atsakymai:
1. SP dalis, kiekių žiniaraštis, Bortelių įrengimas, 2,2 poz. rašo , kad betono pagrindas 20cm storio sluoksniu, Techninėje specifikacijoje 4.2 poz. rašo bortai klojami ant 10cm storio. Prašau tikslinti.	Bortai klojami ant 10 cm storio.
2. Šaligatvio danga ardoma, o bortai neadomi. Jei ardoma, prašome tikslinti kieki.	Bortai ardomi kur bus įrengiama nauja danga. Priekyje pastato yra gera trinkelė danga ten ardamos trinkelės tik dėl pamatų apšiltinimo po to atstatoma buvusi danga.
3. Naujas veiklų sąrašas, 19 poz. Stogo šiltinimas. Prašau tikslinti, kokius apima darbus- ar nuo „pūslių" remonto iki naujos ritininės dangos dengimo?	Pūslių remonto darbai.
4. SK dalis, darbų kiekių žiniaraštis, „Rūsio sienų šiltinimo darbai" -nėra nurodytas mato vienetas. Prašau tikslinti.	kv.m
5. „Laiptų iš rūsio įrengimas" - prie kurios dalies veiklų sąraše priskirti?	Darbai priskiriami prie bendrastatybinių darbų.
6. Architektūra, darbų kiekių žiniaraštis, poz. 7 „Išorės apdaila (sienos , cokolis)" eilutė 7.2 250mm sienos mūras -prašau tikslinti mato vnt.	Užmūrijama siena prie įėjimų į pastatą vietoj sudužusių suskilusių stiklo blokelių 25 m ² , 250 mm storio.
7. Žiniaraštis „Stogo šiltinimo įrengimo darbai" duota parapetų apskardinimo 115,87 m2, o poz. 7. Išorės apdaila (sienos, cokolis) pozicija 7.6 Parapetų skardinimas yra 75m2. Ar čia nesidubliuoja?	Turi būti 115,87 m ²
8. Pasikeitus pirkimo formai ir kainos lentelei, prašau patikslinkite į kurias pozicijas turi būti sudėtos likusios kiekių žiniaraščio dalys? T.y. SK dalies žiniaraščio pradžioje esantys darbai "kopėčių demontavimas, parapeto	Darbai priskiriami prie bendrastatybinių darbų.

demontavimas, šiukšlių išvežimas"; aplinkos atstatymo darbai; pirmo aukšto grindų šiltinimo darbai; antro aukšto grindų šiltinimo darbai; rūsio sienų šiltinimo darbai; laiptų iš rūsio įrengimo darbai (pridedama SK dalies žiniaraštis).	
---	--