

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis
Šviesos g. 16, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt	Kiekis	Žymuo	Papildomi duomenys
	Stogo kopečių naikinimas.	vnt	1		
	Sutapdinto stogo pažeisto parapeto ardymas.	m3	3,27		
	Šiukšlių išvežimas iš objekto.	t	12,15		
	Aplinkos atstatymo darbai				
Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt	Kiekis	Žymuo	Papildomi duomenys
	Namo gatvės pavadinimo ir numerio nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo darbų	vnt	1		
	Vėliavos laikyklio nuėmimas ir atstatymas po šiltinimo darbų	vnt	1		
	Antenų ir kt. įrenginių nuėmimas ir atstatymas po šiltinimo darbų. Stovų antenoms įrengimas	vnt	3		
	Laidų suvedimas į laidadėžes.	m	36,0		
	Sienų-cokolio šiltinimo darbai				
	Žemės kasimas rankiniu būdu įgilinto cokolio dalies apšiltinimui	m3	2,00		
	Cokolio požeminės ir antžeminės dalies remontas	m2	74,35		
	Išorinių namo sienų ir cokolio sienų plovimas aukšto slėgio plovimo aparatu su vandeniu ir priešgrybelinėmis medžiagomis	m2	1232,35		
	Cokolio požeminės dalies sienų šiltinimas ir padengimas drenažine membrana įgilinant į gruntą šilumos izoliacija Paroc Linio 15-100 mm storio su smeigėmis	m2	74,35		
	Iškasto grunto dėl cokolio apšiltinimo užpylimas smėliu ar kitoku atitinkamu užpildu ir sutankinimas drėkinant gruntą	m3	2,00		
	Išorės sienų šiltinimas, įrengiant tinkuojamą fasadą. šilumos izoliacija Paroc Linio 10-150 mm storio	m2	959,0		
	Langų išorinių angokraščių šiltinimas, įrengiant tinkuojamąjį fasadą. šilumos izoliacija Paroc Rob 60-20 mm storio	m2	95,42		
	Rūsio langų išorinių angokraščių šiltinimas, įrengiant tinkuojamą fasadą.	m2	0,66		

	šilumos izoliacija Paroc Rob 60-20 mm storio				
	Įėjimo ir rūšio durų išorinių angokraščių šiltinimas, įrengiant tinkuojamąjį fasadą. šilumos izoliacija Paroc Rob 60-20 mm storio	m2	9,36		
	Stogo šiltinimo įrengimo darbai				
	Šiukšlių ir kerpių pašalinimas nuo stogo dangos	m2	51,00		
	Stogo dangos (puslių) remontas	m2	509,73		
	Denginio apšiltinimas šilumos izoliacija iš Paroc Ros 30-140 mm storio	m2	509,73		
	Denginio šilumos izoliacija iš stangrios akmens vatos plokštės, Paroc Rob 60-20 mm storio, tvirtinant smeigėmis.	m2	509,73		
	Parapeto paaukštinimas, mūrijant silikatinėmis plytomis.	m3	22,28		
	Sutapdinto stogo parapeto apšiltinimas iš viršaus ir vidinės pusės 20 mm storio stangrios akmens vatos plokštėmis Paroc Rob 60, tvirtinant laikikliais.	m2	133,70		
	Stogo pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės dangos įrengimas, užvedant ant parapetų.	m2	688,00		
	Stogo antro sluoksnio prilydomosios bituminės	m2	545,38		
	Ventiliacijos kanalų stogelių apskardinimas plienine cinkuota skarda ant metalinio karkaso įrengimas. Skardos storis $\geq 0,6$ mm.	m2	2,70		
	Ventiliacijos kanalų remontas.	m2	5,60		
	Ventiliacinių kanalų paaukštinimas, mūrijant silikatinėmis plytomis.	m3	0,38		
	Tinklelio nuo paukščių montavimas ant ventiliacijos kanalų.	m2	2,70		
	Ventiliacijos kanalų apšiltinimas stangrios akmens vatos plokštėmis šilumos izoliacija Paroc Rob 60-20 mm storio tvirtinant laikikliais. Apdaila – profiliuota skarda.	m2	14,93		
	Stogo konstrukcijos ventiliacijos kaminėlių įrengimas	vnt	7		
	Nuotekų alsuoklių iš PVC įrengimas ir paaukštinimas virš naujos stogo dangos, kepurėlių uždėjimas.	vnt	2		
	Įlajos keitimas.	vnt	1		
	Avarinio lietaus nubėgimo įlajos įrengimas parapete.	vnt	2		
	Naujų patekimo ant stogo kopėčių įrengimas.	vnt	1		
	Parapeto apskardinimas cinkuota skarda ant laikiklių. Skardos storis $\geq 0,6$ mm.	m2	115,87		
	Pirmo aukšto grindų šiltinimo darbai				

	Šilumą izoliuojančios vatos Paroc GRS 20 120 mm klojimas	m2	360,65		
	Hidroizoliacija	m2	40,1		
	Išlyginamasis cemento ir smėlio skiedinio sluoksnis-100mm	m2	360,65		
	Antro aukšto grindų šiltinimo darbai				
	Šilumą izoliuojančios vatos Paroc GRS 20- 120 mm klojimas	m2	280,22		
	Hidroizoliacija	m2	45,72		
	Išlyginamasis cemento ir smėlio skiedinio sluoksnis-100mm	m2	280,22		

Pastaba: Medžiagų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją.