

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Vandens gerinimo įrenginių Mokyklos g. 4., Šakviečio k., Mažonų sen., Tauragės r.sav., statybos projektas

Statytojas: UAB „Tauragės vandenys“

Projektuotojas : UAB „INFES TECHNOLOGIJOS“

Statybos rūšis: Nauja statyba

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. Sklypo plotas	m ²	170000	
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	1	
1.3. Sklypo užstatymo tankis	%	1	
II. PASTATAI			
2. Vandens gerinimo įrenginių pastatas (kitos paskirties inžinerinis statinys):			
2.1. Paskirties rodikliai (Našumas)	m ³ /h	5,0	Projektuojamas vandens ruošyklos debitas;
2.2. Bendrasis plotas*:	m ²	12,5	
2.2.1. Pagrindinis*	m ²	12,5	
2.2.2. Pagalbinis*	m ²		
2.3. Pastato tūris*	m ³	35	
2.4. Aukštų skaičius	vnt.	1	
2.5. Pastato aukštis	m	3,0	
III. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
3. Inžinerinių tinklų ilgis*			
3.1. Vandentiekio tinklas.	m	35,5	
3.1. Savitakinis nuotekų tinklas.		27,8	
3.3 Elektros tinklai (Cu 5x6)		23,0	
3.4 Elektros tinklai (Cu 4x4)		12,0	
3.5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)			
3.5.1. Vandentiekio tinklas.	mm	63	
3.5.2. Savitakinis nuotekų tinklas.		110	
3.6.1 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	Cu 5x6 Cu 4x4	
3.6.2 Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis			
IV. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4.1. Paplavų skaidrintuvas DN1500	m ³	3,5	
4.2 Aikštelė	m ²	58,6	
4.3 Tvora	m	89,0	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas: Kšyštof Rasimovič..........Atest. Nr.37709
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)