

UAB "Kauno švara"

Uždaroji akcinė bendrovė, Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas, tel. (8 37) 31 43 23, faks. (8 37) 31 30 17,
el.p.info@svara.lt, www.svara.lt

PASIŪLYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ APLINKOS TVARKYMO DARBŲ PIRKIMO

2022-07-13

(data)

Kaunas

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo duomenis) / jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB "Kauno švara" 132616649
Tiekėjo adresas, pašto kodas / jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Miglė Narbutaitė
Telefono numeris	314323
El. pašto adresas	info@svara.lt
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A/s LT827300010002279438, AB bankas „Swedbank“, banko

1. Išnagrinėję konkurso sąlygas, įskaitant jų priedus, mes siūlome, pagal sutarties sąlygas, techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus atlikti Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbus atlikti už bendrą planuojamą kainą*:

1578607,95 Eur su PVM

Be PVM (7 stulpelio eilutė) –

1304634,62 Eur be PVM

* Pasiūlymo bendra planuojama kaina neturi viršyti 1 650 000 Eur su PVM, priešingu atveju tiekėjo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.


Šiais įrašais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą:

Pastaba: Tiekėjai 1 lentelėje nurodo talkomą (jei taikoma) PVM tarifą (5-tas lentelės stulpelis) ir įkainį (6-tas lentelės stulpelis). 6 stulpelyje darbų įkainį pageldataujama nurodyti ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Kiti pasiūlymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai. 2 lentelės 5 stulpelyje tiekėjas nurodo tinkamam aplinkos tvarkymui atlikti būtinoms darbams įsigyti siūlomą NUOLAIDĄ proc. (įrašyti siūlomą nuolaidą be procento ženklų) ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu, kiti 2 lentelėje nurodyti pastatėdavimui bus atlikti automatiškai.

Bendra planuojama kaina:

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai per 12 mėn.	PVM tarifas %	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina	
						be PVM (Eur)	su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kiemo statinių demontavimo, ardymo darbai							
1	Šaligatvių iš betono plytelių išardymas	kv. m	9000	21	1,17	10530,00	12741,30
2	Vijos bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	2500	21	8,69	21725,00	26287,25
3	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	200	21	18,43	3686,00	4460,06
4	Betono trinkelų grindinio išardymas	kv. m	200	21	1,17	234,00	283,14
5	Pagrindo iš betono išardymas pneumoplaktuku	m3	50	21	32,33	1616,50	1955,97
6	Mūrinių sienų, stulpų išardymas	m3	50	21	226,12	11306,00	13680,26
7	Vaikų žaidimų smėlio dėžių, pagamintų iš gelžbetoninių konstrukcijų, demontavimas, neišsaugant medžiagų	m3	20	21	15,64	312,80	378,49
8	Vaikų žaidimų įrenginių (laipynės-karstyklės) demontavimas	kompl.	5	21	77,33	386,65	467,85
9	Betoninių tvoros stulpų išardymas	m3	10	21	13,32	133,20	161,17
10	Pamatų blokų demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 1,5 t	vnt.	40	21	5,99	239,60	289,92
11	Siūlių pjovimas diskine freza asfaltbetonio dangoje	m	300	21	1,36	408,00	493,68
12	Asfaltbetoninės dangos iki 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuku pagalba	m3	50	21	26,50	1325,00	1603,25
13	Tvoros segmentų, suvirintų iš plieninio kampučio, kai jo užpildas - metaliniai stypai, išardymas	kv. m	750	21	0,62	465,00	562,65




14	Tvoros segmentai, kurių aukštis iki 2,0 m, suvirinti iš plieninio kampuočio, kai jo užpildas - vielos tinklas, išardymas	m	750	21	0,21	157,50	190,58
15	Pavėsinės stogo dangos nuardymas	kv. m	225	21	1,41	317,25	383,87
16	Pavėsinės stogo medinių konstrukcijų išardymas	kv. m	225	21	0,85	191,25	231,41
17	Pavėsinės metalinių konstrukcijų (stijos, vamzdžiai) ardymas	m	240	21	1,08	259,20	313,63
18	Monolitinių gelžbetoninių perdanginių išardymas neišsaugant medžiagų	m3	15	21	194,68	2920,20	3533,44
19	Metalinių grotų demontavimas, kai tvirtinimo pagrindas yra mūras	kv. m.	20	21	5,19	103,80	125,60
20	Iėjimo laiptų aikštelėse batų valymo grotelių išardymas	vnt.	20	21	5,44	108,80	131,65
21	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	1720	21	29,64	50980,80	61686,77
2. Bendri gerbūvio darbai							
22	Duobių kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	m3	120	21	16,92	2030,40	2456,78
23	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant į sankasą	m3	6000	21	3,69	22140,00	26789,40
24	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivartius ir išvežimas į savartyną	m3	3000	21	4,78	14340,00	17351,40
25	Trasėjų, iškastų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi ir darbo zonos išlyginimas	m3	2500	21	1,22	3050,00	3690,50
26	Medžiagų pavezimas karučiais	t	100	21	12,09	1209,00	1462,89
27	Augalinio sluoksnio nukasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	m3	250	21	20,54	5135,00	6213,35
28	Smėlio - žvyro pagrindo, pasluoksnio įrengimas 0-22 frakcijos	m3	1500	21	26,07	39105,00	47317,05
29	Vejos bortelių 1000x50x200 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	21	14,29	4287,00	5187,27
30	Vejos bortelių 1000x80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	3000	21	13,30	39900,00	48279,00
31	Dolomitinės skalės pasluoksnio įrengimas 0-32 frakcijos	m3	800	21	65,06	52048,00	62978,08
32	Pasluoksnio tankinimas vibroplokštėmis	kv. m.	15000	21	0,38	5700,00	6897,00
33	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu	kv. m.	2000	21	0,03	60,00	72,60
34	Iškastų arba pylimų paviršių (žemių) planiravimas rankiniu būdu	kv. m.	600	21	1,08	648,00	784,08
35	Vejos išlyginimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	kv. m.	3500	21	5,29	18515,00	22403,15
36	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas (žolės mišinio sudėtis nurodyta specifikacijoje)	kv. m.	3500	21	0,78	2730,00	3303,30
3. Drenažo ir lietaus nuotekų sistemos įrengimas							0,00
37	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	800	21	17,08	13664,00	16533,44
38	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	1000	21	18,69	18690,00	22614,90
39	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 145/160 mm	m	600	21	18,42	11052,00	13372,92
40	Pakloto drenažo vamzdžio užpildymas ne mažiau 15 cm storio smulkią skaldele (neskaldyti akmenukai) 0-22 mm frakcijos	m3	220	21	52,78	11611,60	14050,04
41	110 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	750	21	14,31	10732,50	12986,33
42	110 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	150	21	10,60	1590,00	1923,90
43	160 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	800	21	33,22	26576,00	32156,96
44	160 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	300	21	14,03	4209,00	5092,89
45	200 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	200	21	46,67	9334,00	11294,14
46	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių fasoninių dalių montavimas	vnt.	100	21	15,40	1540,00	1863,40
47	Plastmasinių nuotekų šulinių 315 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	100	21	544,25	54425,00	65854,25
48	Plastmasinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	100	21	336,61	33661,00	40729,81
49	G/b dugno d860 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21	68,95	413,70	500,58
50	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h1000 mm aukščio montavimas	vnt.	12	21	206,61	2479,32	2999,98
51	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h250 mm aukščio montavimas	vnt.	18	21	180,49	3248,82	3931,07
52	G/b dugno d1180 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21	125,73	754,38	912,80
53	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h1000 mm aukščio su lipynėmis montavimas	vnt.	12	21	259,98	3119,76	3774,91
54	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h250 mm montavimas	vnt.	18	21	178,22	3207,96	3881,63
55	G/b šulinio kūginio žiedo d1000/d700 mm skersmens ir h600 mm aukščio montavimas	vnt.	3	21	212,29	636,87	770,61
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	220	21	174,81	38458,20	46534,42
57	G/b šulinio dangčio d1180 mm skersmens su viena anga ir 100 mm storio, montavimas	vnt.	6	21	257,71	1546,26	1870,97

R mpr -

58	Ketaus liuko d700mm skersmens g/b šuliniui, montavimas	vnt.	6	21	230,94	1385,64	1676,62
59	Siurblinės įrengimas nuotekų persiurbimui iš G/b šulinio žiedų d1500 mm, kurios tūris iki 3,0 m ³ . Šulinio viduje montuojamas slėginis vamzdynas iš nerūd. plieno, DN 50 su sklendėmis ir atbuliniu vožtuvu, panardinamas nuotekų siurblys - Q= 0,5 l/s, H=5,0 m su ketiniais dangčiais, lipynėmis, g/b dugnu	kompl.	2	21	7158,98	14317,96	17324,73
60	Elektros montavimo darbai siurblinės pajungimui, su valdymo automatikos skydu, įrengimas	kompl.	2	21	353,97	707,94	856,61
61	Apsauginis futliaras D160 mm elektros kabeliui, įrengimas	m	30	21	4,60	138,00	166,98
62	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant g/b šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm)	vnt.	24	21	226,22	5429,28	6569,43
63	Lauko lietaus surinkimo lataky pagamintų iš polimerbetonio su ketaus grotelėmis 1000x125x100 įrengimas	m	30	21	52,02	1560,60	1888,33
64	Lauko lietaus surinkimo lataky pajungimas į nuotekų šulinį 110 mm PVC vamzdžiu	m	50	21	12,41	620,50	750,81
65	Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu, sutankinant	m ³	1500	21	23,97	35955,00	43505,55
66	I-II grupės grunto plūkimas elektropilkuvais	m ³	500	21	4,16	2080,00	2516,80
4. Trinkelių klojimas						0,00	0,00
67	Šaligatvio pasluoksniu įrengimas iš akmenų atsių 3 cm storio sluoksniu	kv. m.	10000	21	3,37	33700,00	40777,00
68	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm pilkos spalvos, užpilant siūles akmenų atsiųjomis	kv. m.	10000	21	24,78	247800,00	299838,00
69	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 80 mm pilkos spalvos, užpilant siūles akmenų atsiųjomis	kv. m.	300	21	30,06	9018,00	10911,78
70	Grindinio įrengimas iš betono plytelių 500 x 500 x 60 mm pilkos spalvos, užpilant siūles akmenų atsiųjomis	kv. m.	500	21	20,64	10320,00	12487,20
71	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm, geltonos, juodos arba raudonos spalvos, užpilant siūles akmenų atsiųjomis	kv. m.	300	21	28,35	8505,00	10291,05
72	Laiptų aikštelės ir pakopų aptaisymas betono trinkelėmis 200 x 100 x 60 mm pilkos spalvos	kv. m.	120	21	25,63	3075,60	3721,48
73	Betoninių vandens nubėgimo lataky 200x300x60 mm trinkelėse, įrengimas	m	200	21	6,31	1262,00	1527,02
74	Išėjimo laiptų aikštelėse batų valymo lovelių 600 x 400 mm, su cinkuotomis grotelėmis, įrengimas	vnt.	20	21	145,86	2917,20	3529,81
75	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (plastmasiniai trapai su nešvarumų indu) ir lietvamzdžių pajungimas į juos	vnt.	200	21	28,39	5678,00	6870,38
76	Nuotekų šulinių landos 700 mm skersmens pažeminimas iki 10 cm aukščio	vnt.	100	21	143,64	14364,00	17380,44
77	Kelio bortų GB 1000 x 150 x 300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	21	26,86	8058,00	9750,18
78	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (300-220) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	10	21	27,77	277,70	336,02
79	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (220-300) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	10	21	27,77	277,70	336,02
80	Medžių šaknų išpjovimas, kurios trukdo šaligatviui įrengti	kv. m.	200	21	0,84	168,00	203,28
5. Tvoros įrengimas						0,00	0,00
81	Žemės sklypo, tvoros ašių nužymėjimas	m	1400	21	0,16	224,00	271,04
82	Gręžinių pamatams gręžimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	vnt.	550	21	26,65	14657,50	17735,58
83	Gręžinių pamatams gręžimas iki 500 mm skersmens, gylis - 150 cm	vnt.	100	21	63,74	6374,00	7712,54
84	Žvyro-skaldos pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas	m ³	20	21	81,14	1622,80	1963,59
85	Klojinių įrengimas pamatams	kv. m.	150	21	22,24	3336,00	4036,56
86	Gręžinių polių, pamatų armavimas, kai armatūros ruošiniai ruošiami vietoje	t	3	21	1769,67	5309,01	6423,90
87	Gręžinių polių, pamatų betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m ³	75	21	146,32	10974,00	13278,54
88	Metaliinių stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 40 x 2 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	1200	21	12,75	15300,00	18513,00
89	Metaliinių stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	60	21	11,43	685,80	829,82
90	Metaliinių stulpų iš stačiakampio profilio 120 x 60 x 3 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	12,37	519,54	628,64

91	Metalinų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	11,56	485,52	587,48
92	1,2 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	210	21	20,05	4210,50	5094,71
93	1,53 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	20,05	7017,50	8491,18
94	1,73 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	20,05	7017,50	8491,18
95	3,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	30	21	20,05	601,50	727,82
96	Aklintos tvoros skydų įrengimas, kai tvoros aukštis 1,73 m ir stulpai kas 2,5 m, užpildas - profiliuota cinkuota skarda, storis 0,55 mm, spalva - žalia. Skersiniai - 3 vnt. stačiakampio profilio 40 x 40 x 3 mm, virinami, spalva - žalia	m	80	21	108,40	8672,00	10493,12
97	Metalinų apkabų su varžtais, poveržlėmis bei nulaužiamomis veržlėmis (apsaugai nuo vandalizmo) montavimas	vnt.	1056	21	1,13	1193,28	1443,87
98	Dvirėlių vartų iki 5000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su kilpomis pakabinamai spynei ir fiksatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	1008,57	3025,71	3661,11
99	Dvirėlių vartų iki 5000 x 1730 mm su 5 mm segmento vielos storio užpildu, su kilpomis pakabinamai spynei ir fiksatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	963,15	2889,45	3496,23
100	Nustumiamų metalinių vartų iki 6,5 m x 1,53 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	1212,29	1212,29	1466,87
101	Nustumiamų metalinių vartų iki 6,5 m x 1,73 m su metaliniais stulpais ir vartų segmentiniu užpildu įrengimas. Vartų rėmas suvirintas iš stačiakampio metalo profilio 80 x 60 x 4 mm, metaliniai stulpai - 80 x 80 x 4 mm, segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	vnt.	1	21	1325,84	1325,84	1604,27
102	Vartelių 1000 x 1200 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spygnimis, stulpai 60 x 60 x 4 mm, spalva - pilka, įrengimas	kompl.	3	21	320,81	962,43	1164,54
103	Vartelių 1000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spygnimis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	377,59	2265,54	2741,30
104	Vartelių 1000 x 1730 mm su 5 mm segmento užpildu, su įleidžiamomis spygnimis, stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia, įrengimas	kompl.	6	21	434,37	2606,22	3153,53
6. Pavėsinių remontas						0,00	0,00
105	Atskirų sienos vietų mūrijimas silikatinėmis plytomis, angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiakampio formos	m3	20	21	153,00	3060,00	3702,60
106	Medinių konstrukcijų, gegnių 60 x 120 mm stogui įrengimas	m	225	21	8,24	1854,00	2243,34
107	Lauko suoliukų remontas, pakeičiant medines detales 2500 x 80 x 50 mm naujomis. Medinės detalės impregnuotos ir nudažytos buvusio suoliuko spalva vandens pagrindo emaliniais dažais	vnt.	120	21	114,07	13688,40	16562,96
108	Stogų dengimas skarda (čerpų imitacija), skardos storis - 0,5 mm, spalva - ruda, žalia	kv. m.	225	21	33,73	7589,25	9182,99
109	Lietaus latakų įrengimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	100	21	9,83	983,00	1189,43
110	Lietvamzdžių sumontavimas 90 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	80	21	13,40	1072,00	1297,12
111	Lietaus latakų ir lietvamzdžių fasoninių dalių montavimas (plastikas)	vnt.	90	21	5,77	519,30	628,35
112	Mūro sienų dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkeliais	kv. m.	250	21	12,54	3135,00	3793,35
113	Tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	150	21	2,71	406,50	491,87
114	Sienų gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	kv. m.	400	21	1,59	636,00	769,56
115	Sienų tinkavimas 2,5 mm storio dekoratyviniu, polimeriniu, akriliniu tinku, spalva - pilka	kv. m.	400	21	9,38	3752,00	4539,92
7. Guminės dangos įrengimas po vaikų žaidimo įrenginiais						0,00	0,00
116	Esamų vaikų žaidimo įrenginių (laipynių-karstyklių) išmontavimas - sumontavimas	kompl.	15	21	13,67	205,05	248,11
117	Apatinio sluoksnio išliejimas iš SBR gumos granuliu rankiniu būdu	m3	50	21	506,07	25303,50	30617,24

R. mija

[Signature]

118	Viršutinio gumos sluoksnio išliejimas iš EPDM granulių 1 cm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona, žalia, mėlyna arba kita spalva	kv. m.	700	21	21,39	14973,00	18117,33
119	Betoninių dangų įrengimas, armuojant vielos tinklu, paduodant betoną siurbliu	m3	30	21	154,95	4648,50	5624,69
120	Guminės dangos įrengimas iš gumos granulių plokščių 1000x1000x20 mm storio, spalva - raudona	kv. m.	300	21	40,79	12237,00	14806,77
121	Guminių bortelių 1000 x 250 x 40 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	200	21	29,02	5804,00	7022,84
8. Daugiafunkcinės vaikų žaidimų aikštelės, bėgimo tako įrengimas						0,00	0,00
122	Asfaltbetonio dangos 4 cm apatinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	600	21	12,77	7662,00	9271,02
123	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	kv. m.	600	21	0,21	126,00	152,46
124	Asfaltbetonio dangos 3 cm viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	600	21	10,38	6228,00	7535,88
125	Apatinio sluoksnio dangos išliejimas iš SBR gumos granulių klotuvu	m3	170	21	87,23	14829,10	17943,21
126	Viršutinio sluoksnio dangos išliejimas klotuvu iš EPDM gumos granulių, kurios storis - 7 mm ir spalva - raudona	kv. m.	550	21	33,03	18166,50	21981,47
127	Purškiamos 3 mm storio iš EPDM gumos granulių viršutinio sluoksnio dangos įrengimas, spalva - raudona	kv. m.	200	21	9,26	1852,00	2240,92
128	Krepšinio aikštelės linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	650	21	0,83	539,50	652,80
129	Tinklinio aikštelės linijų braižymas, spalva - geltona, plotis - 50 mm	m	600	21	0,83	498,00	602,58
130	Futbolo aikštelės linijų braižymas, spalva - mėlyna, plotis - 50 mm	m	600	21	0,83	498,00	602,58
131	Bėgimo takelių, starto ir finišo linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	300	21	0,83	249,00	301,29
132	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, su 40 mm storio apsauga, kuri pagaminta iš sintetinės odos, paminkštinta porolonu; 2) krepšinio lenta pagaminta iš jūrinių faneros, baltos spalvos, apkaustyta aliuminio profiliu, su anga lankui tvirtinti; 3) krepšinio lankas su tinkleliu	kompl.	6	21	633,58	3801,48	4599,79
133	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) reguliuojamas krepšinio lentos aukštis nuo 100 iki 305 cm; 2) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, dažymo būdas - miltelinis; 3) krepšinio lentos medžiagos: jachtinė fanera arba skaidrus plastikas, atsparus vandeniui, pritvirtintas ant metalinio karkaso, lenta visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu; 4) lentos išmatavimai - 120x90 cm; 5) lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	4	21	933,92	3735,68	4520,17
134	Įbetonuojamų futbolo vartų su tinklu, pagamintų iš stačiakampio metalo vamzdžio 60x60 mm įrengimas. Vartų išmatavimai: 200x150 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, viršuje 80 cm	vnt.	6	21	262,82	1576,92	1908,07
135	Krepšinio lentos sumontavimas 120x90 cm, kuri pagaminta iš jachtinės faneros ir apkaustyta aliuminio profiliu. Krepšinio lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	4	21	187,61	750,44	908,03
136	Vaikų žaidimų aikštelės dviejų centrinių stulpų 80x80x4mm lauko tinkliniui, tenisui žaisti, įrengimas įbetonuojant. Ant stulpų turi būti sumontuotos tvirtinimo detalės (mechanizmai) tinklo įtempimui	kompl.	6	21	472,66	2835,96	3431,51
137	Lauko tinklinio aikštelės tinklo 9,5 x 1,0 m, su įtempėjais, sumontavimas. Tinklo medžiagos tipas- polipropilenas, bemazgis, virvės storis - 3 mm, akies dydis - 100x100 mm. Tinklo spalva-balta arba juoda. Viršutinio apvado plotis- 50 mm. Įtempimas viršuje - plieninis trosas 3 mm, įtempimas apačioje - polipropileninė 8 mm virvė	m	28,5	21	9,18	261,63	316,57
138	Betoninių suoliukų su medine sėdimąja dalimi įrengimas-pagaminti iš lieto betono apdirbti smėlio srove, spalva - pilka. Sėdimoji dalis pagaminta iš inpregnuotos medienos padengta laku, spalva - ruda. Suoliuko aukštis - 45 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 205 cm	vnt.	18	21	580,11	10441,98	12634,80
139	Betoninių šiukšliadėžių pastatymas įbetonuojant, pagamintos iš ne žemesnės kaip C40/50 klasės betono, apdorotos smėlio srove su cinkuoto plieno įdėklų 40 litrų. Šiukšliadėžių aukštis - nuo 50 iki 65 cm, plotis - nuo 35 iki 40 cm, ilgis - 39 cm. Spalva - pilka	vnt.	18	21	185,69	3342,42	4044,33
140	Žaidimų aikštelėje lentelės su informacija, įrengimas	vnt.	6	21	35,30	211,80	256,28
9. Atraminės (gelžbetoninės) sienelės įrengimas						0,00	0,00
141	Skaldos pagrindo įrengimas po pamatais 100 mm storio	m3	7	21	70,34	492,38	595,78
142	Gelžbetoninės sienos, pertvaros ne mažiau kaip 200 mm storio ir iki 1 m aukščio, kai klojiniai iš surenkamų skydų, betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	17	21	355,24	6039,08	7307,29
143	Vertikalios, dviejų sluoksnių teptinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	120	21	15,92	1910,40	2311,58

Rimys -

[Signature]

144	Išorinių paviršių 5 mm storio vienasluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinį iš sausų mišinių	kv. m.	100	21	7,41	741,00	896,61
145	Mažų plotų asfaltbetonio 5 cm storio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibropluktuvu	kv. m.	80	21	17,88	1430,40	1730,78
Iš viso:						1267444,54	1533607,95

Pastabos:

1 punkto lentelės 4 stulpelyje nurodyti darbų kiekiai (apimtis) yra preliminarūs ir naudojami tik pasiūlymų kainų palyginimui.

Į pasiūlymo įkainius turi būti įskaičiuotos visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos (medžiagų, detalių, paslaugų, įrenginių ir kt.).

4 punkto lentelės pozicijose, kuriose nurodytos matmenų ribos, prašome į įkainius įsivertinti maksimalias nurodytas ribas. Konkretūs matmenys bus nurodyti vykstant įstatinėjimą tiekėjų varžymams.

Jei iš pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patenčius, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad duomenys (reikalavimai) yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertius, (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas) ar geresnių charakteristikų.

1 LENTELĖJE NENURODYTI DARBAI, TINKAMAM APLINKOS SUTVARKYMOUI ATLIKTI BŪTINI DARBAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Planuojamos apimtys per 12 mėn., Eur		Siūloma nuolaida, proc.	Mokėtina kaina su nuolaida, Eur	
		be PVM	su PVM		be PVM	su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	1 lentelėje nenurodyti, Tinkamam aplinkos sutvarkymui atlikti būtini darbai, kuriuos numatoma pirkti su rangovo siūloma nuolaida proc. (5 stulpelis) nuo Preliminariosios sutarties 25 punkte nurodytais būdais apskaičiuotų įkainių	123966,94	150000,00	70,00	37190,08	45000,00

2. Atliktiems darbams suteiksime šį papildomą (viršijantį privalomąjį) teisės aktais nustatytą 5 metų garantinį terminą) garantinį terminą: 1 metai.

Pastaba. Papildomas atliktiems darbams taikomas statinio garantinis terminas – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis privalomą teisės aktais nustatytą 5 metų garantinį terminą. Perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus, balus (V) skirs ne daugiau kaip už 5 metus papildomo garantinio termino, t. y., jei tiekėjas nepasieks papildomo garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų, jei konkurso sąlygų 2 priedo 2 punkte nurodys daugiau kaip 5 metus, skaičiuojanti šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų 5 metų papildomą garantinį terminą.

3. Aplinkos apsaugos priemonių taikymo kriterijus: tiekėjo siūlomi įsipareigojimai taikyti aplinkos apsaugos priemones statybos darbų metu:

1 priemonė – transportuojant visas statybvietėje susidarančias statybines medžiagas į statybvietę ir iš jos, naudojami daugkartiniai konteineriai, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA	Taikoma
2 priemonė – bus pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar kitaip naudojamos griovimo ir statybos procesuose susidariusios atliekos	Taikoma

Tiekėjui nurodžius siūlomus įsipareigojimus taikyti šias aplinkos apsaugos priemones darbų metu, kartu pateikiama Tiekėjo deklaracija / pasižadėjimas taikyti aplinkos apsaugos priemones, užpildyta pagal konkurso sąlygų 9 priedą

Tiekėjas turi atsakingai įvertinti savo pajėgumą ir siūlyti tik tas aplinkos apsaugos priemones, kurių gebės laikytis ir teikti įrodymus apie jų laikymąsi visą preliminariosios ir pagrindinių sutarčių vykdymo laikotarpį.

Jei tiekėjas savo pasiūlyme nenurodys nei vienos iš dviejų aplinkos apsaugos priemonių, t. y. neprisims įsipareigojimo jų taikyti darbų metu ar nepateiks Tiekėjo deklaracijos / pasižadėjimo taikyti šias aplinkos apsaugos priemones, užpildytos pagal konkurso sąlygų 8 priedą, jam bus skiriama 0 balų.

Preliminariojoje ir pagrindinėje sutartyse numatytos sankcijos už šiuo įsipareigojimu nevykdymą.

4. Į darbų įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM, kuris nurodomas atskirai) ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos, visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir detalės, būtinos darbų atlikimui.

5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

6. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

7. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

8. Pasiūlymas galioja iki konkurso sąlygų 8.1 punkte nurodyto termino.

9. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame konkurso sąlygose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

10. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi:

Rimpr -

[Signature]

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pavadinimas, kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi, numatomos perduoti paslaugos / darbai (įvardinti konkrečiai paslaugas / darbus); 2. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi, perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje.

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atliktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

11. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus²

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai / paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus / paslaugas); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atliktų kvalifikacijos reikalavimus.

12. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubrangovas)*:

Eil. Nr.	Kvazisubrangovo vardas ir pavardė	Kvazisubrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečiai darbus)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atliktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama kvazisubrangovų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubrangovą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesilūšomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi).

13. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

14. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	
2	EBVP	
3	Specialistų sąrašas su diplomais	
4	Ivykdytų sutarčių sąrašas su pažymomis	16
5	Pasiūlymo užtikrinimas	1
6	Deklaracija dėl atsakingų asmenų	2
7	9 priedas	2
		1
		1

Romana -

[Signature]

PASTABOS: – 10 ir 12 punktuose prašome nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovus, nes ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pateikti (nurodyti) naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi / kvazisubrangovų tam, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi / kvazisubrangovų, nes tokie veiksmai, laikomi pasiūlymo kėlimu, prieštarauja VPĮ 55 str. 9 d. nuostatomis ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta konkurso sąlygų 7.22.3 punkte. Jeigu teikiant pasiūlymą išviešintas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi / kvazisubrangovas, netenkins jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, perkandžioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi / kvazisubrangovu.

– 13 punkte prašome nurodyti pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkandžioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nemurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Bendrijų reikalų skyriaus
Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas

Rimantas Vilkas

2022-08-24

Rimantas Vilkas

[Signature]