

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė

1923 Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių, esančių Vliniuje, Vinkšnų g.6 rekonstravimas

Statinys

5 Žuvų auginimo baseinelių Nr.1 Nr.2 rekonstrukcija

Žiniaraštis

1 Žuvų auginimo baseinelių Nr.1, Nr.2 rekonstrukcija

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	H05K-2	Dirvožemio pašalinimas visoje teritorijoje k9=1.15	t. m3	0.229		
2	F1-2-1	Esamų hidrotechninių statinių išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	81.000		
3	H16K-409	Esamų betoninių konstrukcijų išardymas k8=1.09	m3	88.000		
4	MN1-46	Sąnašų sklaidymas k9=1.15	t. m3	0.081		
5	MN1-14	Esamų g/b vamzdžių atkasimas k9=1.15	t. m3	0.162		
6	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0.620		
7	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių,kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.062		
8	N21P-0124	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt.	2.000		
9	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu,kai gruntas I grupės, kabelių skaičius 1 vnt k1=1.30,k9=1.15	km	0.062		
10	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu,kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0.062		
11	N21P-0113	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.620		
12	N21P-0112	Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	6.200		
13	N21P-0111	Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15	m3	6.200		
14	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	89.000		
15	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	89.000		
16	N57P-0113	Krūmų ir smulkaus miško rovimas, kai gruntai mineraliniai , krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0.0054		
17	N57P-0116	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0.0054		
18	N57P-0118	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas k9=1.15	10m3	0.300		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N57P-0119	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu	10m3	0.300		
20	H75T-23	Metallinių konstrukcijų ardymas	t	1.000		
21	MN1-52	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą ,po vamzdžių demontavimo k4=2.000,k9=1.15	t. m3	0.162		
22	MN3-144	1000 mm skersmens gelžbetoninių išardymas k4=0.800,k9=1.15	100m	0.270		
Skyriuje 1						
2 Betoninių konstrukcijų žuvų auginimui įrengimas						
1	N6-187	Deformacinių siūlių įrengimas, k9=1.15	m	226.000		
2	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	100.000		
3	N19-74	Šandorų įrengimas	vnt	5.000		
8	N19-71	Uždorio įrengimas k8=1.05	vnt	5.000		
12	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	15.000		
13	MN8P-0404	Betoninių konstrukcijų įrengimas k9=1.15	100m3	9.030		
14	MN8P-0413	.Armatūros sudėjimas (atskiri strypai iki 14 mm skersmens) k9=1.15	t	216.000		
15	N6-148	Laipčių maršų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	11.000		
16	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas k9=1.15	m3	1.000		
17	N9-215	Cinkuoto [lieno grotų įrengimas ant tarnybinio tiltelio	m2	60.000		
18	N57P-1106	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, supilant vietoje k9=1.15	t. m3	2.424		
19	H09K-2	2 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	1.927		
20	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k2=1.20,k9=1.15	t. m3	0.497		
21	N57P-1710	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 2 km) k2=1.60	t. m3	0.497		
22	N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų įrengimas (skalDOS) k8=1.03,k9=1.15	m3	497.000		
23	N19-74	Šandorų suspaudimo ir kelimo prietaisų įrengimas	vnt	2.000		
Skyriuje 2						
3 Inžinieriniai tinklai						
1	MN3-121	G/b šulinio d-1500mm įrengimas, kai h=1.8 m k9=1.15	vnt	6.000		
2	MN3-124	Įrengiant šulinį d-1500mm , kai h=2.7 m prie normų MN3-121 pridėti: k9=1.15	vnt	4.000		
3	MN3-126	Įrengiant šulinį d-1500mm , kai h=3.3 m prie normų MN3-112 pridėti: k9=1.15	vnt	2.000		
4	MN3-191-200	PVC vamzdžio klojimas baseinėlių užpildymui k9=1.15	100m	2.510		
5	MN3-191-200	PVC vamzdžio įrengimas avariniam baseinėlių įrengimui k9=1.15	100m	0.960		
6	MN3P-0206	Plastik.drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.eksk.mineraliniuose	100m	2.510		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		grunt.daugiau 2,5m iki 3m gyl., kai vamzdžio vidinis skersmuo 113 mm k9=1.15				
7	N23-170	Sklendžių montavimas, jungiant movomis k9=1.15	vnt	9.000		
8	MN3-154	Vamzdžių prijungimas prie šulinių k9=1.15	vnt	11.000		
9	MN8P-0506	Prizmių vamzdiniam drenažui supylimas, kai drenažo medžiaga dolomito skalda k9=1.15	100m3	1.240		
10	MN3-144	1000 mm skersmens gelžbetoninių vamzdžių paklojimas. k9=1.15	100m	0.270		
11	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais [vamzdžių d-1000mm paklojimai] k9=1.15	t. m3	0.160		
12	MN1-52	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 10 m atstumu paklojus vamzdžius k4=2.000,k9=1.15	t. m3	0.160		
13	MN1P-0708	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės k9=1.15	100m3	31.630		
14	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	15.000		
15	N57P-4210	Pralaidų gelžbetonio konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	136.100		
Skyriuje 3						
4 Baigiamieji darbai						
1	MN2-14	Apsėjimas žolių mišinių k9=1.15	100m2	11.470		
2	H09K-2	1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.229		
3	MN8-199	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	11.470		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė:
/pavarde/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė

1923 Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių, esančių Vliniuje, Vinkšnų g.6 rekonstravimas

Statiny

5 Žuvų auginimo baseinėlių Nr.1 Nr.2 rekonstrukcija

Žiniaraštis

1 Žuvų auginimo baseinėlių Nr.1, Nr.2 rekonstrukcija

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 Betoninių konstrukcijų žuvų auginimui įrengimas						
4	010	Šandorai 1500x1800 rėmai AIS 304 SIJOS aw 6082 T6 dvipusis sandarinimas EPDM	vnt	4.0		
5	016	Šandorai 1500x2100 rėmai AIS 304 sijos AW 6082tT6 dvipusis sandarinimas EPDM	vnt	1.0		
6	020	Šandorų suspaudimo prietaisas GW-AD VA 01E	vnt	1.0		
7	021	Šandorų kelimo prietaisa GW -AHV AE	vnt	1.0		
9	006	Transportuojamas elektrini uždoriu valdymo prietaisas GW-MSS40-180	vnt	1.0		
10	011	Uždoris sieninis DN 1500X1900 su stačiakampe anga AIS 304 profilis tiesus	vnt	4.0		
11	012	Uždoris sieninis DN 1500X2200 su stačiakampe anga AIS 304 profilis tiesus	vnt	1.0		

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Sudarė:
/pavarde/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė

1923 Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM Rytų regiono žuvinaišos poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių, esančių Vliniūje, Vinkšnų g.6 rekonstravimas

Statinys

6 Žuvų auginimo baseinelių Nr.3 rekonstrukcija

Žiniaraštis

1 Žuvų auginimo baseinelių Nr.3 rekonstrukcija

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	H05K-2	Humusingo dirvožemio pašalinimas visoje teritorijoje k9=1.15	t. m3	0.196		
2	F1-2-1	Esamų hidrotechninių statinių išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	81.000		
3	H16K-409	Esamų betoninių konstrukcijų išardymas k8=1.09	m3	30.000		
4	MN1-46	Sąnašų sklaidymas k9=1.15	t. m3	0.081		
5	MN1-14	Esamų g/b vamzdžių atkasimas k9=1.15	t. m3	0.201		
6	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių,kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.010		
7	N21P-0124	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt.	2.000		
8	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu,kai gruntas I grupės, kabelių skaičius 1 vnt k1=1.30,k9=1.15	km	0.010		
9	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu,kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0.010		
10	N21P-0113	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.100		
11	N21P-0112	Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	1.000		
12	N21P-0111	Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15	m3	1.000		
13	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	68.000		
14	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	68.000		
15	N57P-0113	Krūmų ir smulkaus miško rovimas, kai gruntai mineraliniai , krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0.0054		
16	N57P-0116	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0.0054		
17	N57P-0118	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas k9=1.15	10m3	0.300		
18	N57P-0119	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu	10m3	0.300		
19	H75T-23	Metalinių konstrukcijų ardymas	t	1.000		
20	MN3-144	1000 mm skersmens gelžbetoniniu	100m	0.240		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		RT10.25 vamzdžių ardymas k4=0.800,k9=1.15				
21	MN1-52	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 10 m atstumu, po vamzdžių išardymo k4=2.000,k9=1.15	t. m3	0.201		
Skyriuje 1						
2 Betoninių konstrukcijų žuvų auginimui įrengimas						
1	N6-187	Deformacinių siūlių įrengimas, k9=1.15	m	162.000		
2	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	80.000		
3	N19-74	Šandorų įrengimas	vnt	4.000		
8	N19-71	Uždorio įrengimas k8=1.05	vnt	4.000		
12	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	20.000		
13	MN8P-0404	Betoninių konstrukcijų įrengimas k9=1.15	100m3	7.470		
14	MN8P-0413	.Armatūros sudėjimas (atskiri strypai iki 14 mm skersmens) k9=1.15	t	179.000		
15	N6-148	Laiptų maršų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	11.000		
16	N5P-0603	Gelžbetoninių polių betonavimas k9=1.15	m3	1.000		
17	N9-215	Cinkuoto plieno grotų įrengimas ant tarnybinio tiltelio	m2	56.000		
18	N57P-1106	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, supilant vietoje k9=1.15	t. m3	1.567		
19	H09K-2	2 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	1.140		
20	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.427		
21	N57P-1710	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 2 km) k2=1.60	t. m3	0.427		
22	N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų įrengimas (skaldos) k8=1.03,k9=1.15	m3	427.000		
23	N19-74	Šanduorų suspaudimo ir kelimo prietaisų įrengimas	vnt	2.000		
24	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	15.670		
Skyriuje 2						
3 Inžineriniai tinklai						
1	MN3-144	1000 mm skersmens gelžbetoninių vamzdžių paklojimas. k9=1.15	100m	0.090		
2	MN3-121	Šulinio d-1500mm įrengimas, kai h=1.8 m k9=1.15	vnt	3.000		
3	MN3-124	Įrengiant šulinį d-1500mm , kai h=2.7 m prie normų MN3-121 pridėti: k9=1.15	vnt	2.000		
4	MN3-126	Įrengiant šulinį d-1500mm , kai h=3.3 m prie normų MN3-112 pridėti: k9=1.15	vnt	1.000		
5	MN3-191-200	PVC vamzdžio klojimas baseinelių užpildymui k9=1.15	100m	1.220		
6	MN3-191-200	PVC vamzdžio įrengimas avariniam baseinelių išleidimui k9=1.15	100m	0.840		
7	MN3P-0206	Plastik.drenažo vamzdžių rinktuvų	100m	2.310		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų apra'symai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina		Iš viso
		klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.eksk.mineraliniuose grunt.daugiau 2,5m iki 3m gyl., kai vamzdžio vidinis skersmuo 113 mm k9=1.15					
8	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais ,vamzdžio paklojimui k9=1.15	t. m3	0.160			
9	MN1-52	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 10 m atstumu ,po vamzdžių paklojimo k4=2.000,k9=1.15	t. m3	0.160			
10	MN1P-0708	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas I-II grupės k9=1.15	100m3	3.190			
11	N23-170	Sklendžių montavimas, jungiant movomis k1=1.15,k9=1.15	vnt	7.000			
12	MN3-154	Vamzdžių prijungimas prie šulinių k9=1.15	vnt	6.000			
13	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	10.000			
14	N57P-4210	Gelžbetonio konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	34.200			

Skyriuje 3

.....

4 Baigiamieji darbai

1	MN2-14	Apsėjimas žolių mišinių k9=1.15	100m2	9.820			
2	H09K-2	1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.196			
3	MN8-199	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	9.820			

Skyriuje 4

.....

žiniaraštyje 1

.....

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

.....

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

Sudarė:

/pavarde/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė

1923 Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių, esančių Vliniuje, Vinkšnų g.6 rekonstravimas

Statiny

6 Žuvų auginimo baseinėlių Nr.3 rekonstrukcija

Žiniaraštis

1 Žuvų auginimo baseinėlių Nr.3 rekonstrukcija

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 Betoninių konstrukcijų žuvų auginimui įrengimas						
4	010	Šandorai 1500x1800 rėmai AIS 304 SIJOS aw 6082 T6 dvipusis sandarinimas EPDM	vnt	3.0		
5	016	Šandorai 1500x2100 rėmai AIS 304 sijos AW 6082tT6 dvipusis sandarinimas EPDM	vnt	1.0		
6	020	Šandorų suspaudimo prietaisas GW-AD VA 01E	vnt	1.0		
7	021	Šandorų kelimo prietaisa GW -AHV AE	vnt	1.0		
9	006	Transportuojamas elektrinis uždoriu valdymo prietaisas GW-MSS40-180	vnt	1.0		
10	011	Uždoris sieninis DN 1500X1900 su stačiakampe anga AIS 304 profilis tiesus	vnt	3.0		
11	012	Uždoris sieninis DN 1500X2200 su stačiakampe anga AIS 304 profilis tiesus	vnt	1.0		

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Sudarė:
/pavarde/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė

1923 Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM Rytų regiono žuvininkystės poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių, esančių Vliniūje, Vinkšnų g.6 rekonstravimas

Statinys

7 Žuvų auginimo baseinelių Nr.4 rekonstrukcija

Žiniaraštis

1 Žuvų auginimo baseinelių Nr.4 rekonstrukcija

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	H05K-2	Humusingo dirvožemio pašalinimas visoje teritorijoje k9=1.15	t. m3	0.227		
2	F1-2-1	Esamų hidrotechninių statinių išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	81.000		
3	H16K-409	Esamų betoninių konstrukcijų išardymas k8=1.09	m3	30.000		
4	MN1-46	Sąnašų sklaidymas k9=1.15	t. m3	0.081		
5	MN1-14	Esamų g/b vamzdžių atkasimas k9=1.15	t. m3	0.201		
6	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	1.260		
7	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių,kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.126		
8	N21P-0124	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt.	2.000		
9	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu,kai gruntas I grupės, kabelių skaičius 1 vnt k1=1.30,k9=1.15	km	0.126		
10	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu,kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0.126		
11	N21P-0113	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	1.260		
12	N21P-0112	Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	12.600		
13	N21P-0111	Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15	m3	12.600		
14	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	68.000		
15	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	68.000		
16	N57P-0113	Krūmų ir smulkaus miško rovimas, kai gruntai mineraliniai , krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0.0075		
17	N57P-0116	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0.0075		
18	N57P-0118	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas k9=1.15	10m3	0.300		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų apra'symai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N57P-0119	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu	10m3	0.300		
20	H75T-23	Metalinų konstrukcijų ardymas	t	1.000		
21	MN1-52	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 10 m atstumu ,po vamzdžių išardymo k4=2.000,k9=1.15	t. m3	0.201		
22	MN3-144	1000 mm skersmens gelžbetoninių išardymas k4=0.800,k9=1.15	100m	0.240		
Skyriuje 1						
2 Betoninių konstrukcijų žuvų auginimui įrengimas						
1	N6-187	Deformacinių siūlių įrengimas, k9=1.15	m	162.000		
2	N57P-4114	Tranšėjų ir iškasų užpylimas k8=1.07,k9=1.15	m3	30.000		
3	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15	val.	80.000		
4	N19-74	Šandorų įrengimas	vnt	4.000		
9	N19-71	Uždorio įrengimas k8=1.05	vnt	4.000		
13	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	30.000		
14	MN8P-0404	Betoninių konstrukcijų įrengimas k9=1.15	100m3	7.470		
15	MN8P-0413	Armatūros sudėjimas (atskiri strypai iki 14 mm skersmens) k9=1.15	t	179.000		
16	N6-148	Laipų maršų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	11.000		
17	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas k9=1.15	m3	1.000		
18	N9-215	Cinkuoto plieno grotų įrengimas ant tarnybinio tiltelio	m2	56.000		
19	H09K-2	2 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	1.140		
20	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k2=1.20,k9=1.15	t. m3	0.427		
21	N57P-1710	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 2 km) k2=1.60	t. m3	0.427		
22	N57P-1102	Griovių kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais , kai gruntas II grupės,supilant vietoje k9=1.15	t. m3	1.567		
23	MN8P-0506	Skaldos pagrindo įrengimas ,žuvų baseinėliui k9=1.15	100m3	4.270		
24	N19-74	Šandorų suspadimo ir kelimo prietaisų įrengimas	vnt	2.000		
25	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	15.670		
Skyriuje 2						
3 Inžineriniai tinklai						
1	MN3P-0205	Plastik.drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.eksk.mineraliniuose grunt.daugiau 2m iki 2,5m gyl. , kai vamzdžio vidinis skersmuo 113 mm k9=1.15	100m	2.310		
2	MN3-144	1000 mm skersmens gelžbetoninių vamzdžių paklojimas. k9=1.15	100m	0.100		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
3	MN3-191-200	PVC vamzdio klojimas baseinėlių užpildymui k9=1.15	100m	0.100			
4	MN3-191-200	PVC vamzdžio įrengimas avariniam baseinėlių išleidimui k9=1.15	100m	0.060			
5	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, vamzdžių paklojimui k9=1.15	t. m3	0.063			
6	MN1-52	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 10 m atstumu ,paklojus vamzdžius k4=2.000,k9=1.15	t. m3	0.063			
7	MN1P-0708	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas I-II grupės k9=1.15	100m3	1.570			
8	N23-170	Sklendžių montavimas, jungiant movomis k1=1.15,k9=1.15	vnt	3.000			
9	MN3-153	Vamzdžių pajungimas į šulinius k9=1.15	vnt	3.000			
10	N57P-4210	Gelžbetonio konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	37.800			
11	MN8P-0506	Prizmių vamzdiniam drenažui supylimas, kai drenažo medžiaga dolomito skalda k9=1.15	100m3	0.970			
12	N22P-0901	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	57.000			
Skyriuje 3							
4 Baigiamieji darbai							
1	MN2-14	Apsėjimas žolių mišinių k9=1.15	100m2	6.140			
2	H09K-2	1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m 79 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.129			
3	N1P-0908	Sklypo planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	6.140			
Skyriuje 4							
žiniaraštyje 1							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							
Iš viso žiniaraštyje 1							

Sudarė:
/pavarde/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė

1923 Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių, esančių Vliniuje, Vinkšnų g.6 rekonstravimas

Statiny

7 Žuvų auginimo baseinelių Nr.4 rekonstrukcija

Žiniaraštis

1 Žuvų auginimo baseinelių Nr.4 rekonstrukcija

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 Betoninių konstrukcijų žuvų auginimui įrengimas						
5	010	Šandorai 1500x1800 rėmai AIS 304 SIJOS aw 6082 T6 dvipusis sandarinimas EPDM	vnt	3.0		
6	016	Šandorai 1500x2100 rėmai AIS 304 sijos AW 6082tT6 dvipusis sandarinimas EPDM	vnt	1.0		
7	020	Šandorų suspaudimo prietaisas GW-AD VA 01E	vnt	1.0		
8	021	Šandorų kelimo prietaisa GW -AHV AE	vnt	1.0		
10	006	Transportuojamas elektrinis uždoriu valdymo prietaisas GW-MSS40-180	vnt	1.0		
11	011	Uždoris sieninis DN 1500X1900 su stačiakampe anga AIS 304 profilis tiesus	vnt	3.0		
12	012	Uždoris sieninis DN 1500X2200 su stačiakampe anga AIS 304 profilis tiesus	vnt	1.0		

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Sudarė:
/pavarde/