

UAB „EIVILSTA“
STATYBOS, APDAILIOS, SANTECHNIKOS DARBAI

Įmonės kodas: 302302242; PVM mokėtojo kodas: LT100010028512; Ringuvos g. 51A, Kaunas; A/s numeris: LT177044060008083772; AB SEB bankas; Banko kodas: 70440; Tel.nr.: +370 655 52503; El.p. aurimas01@gmail.com

Kauno apskrities vyriausiajam
policijos komisariatui
Vytauto pr. 91,
44238 Kaunas

PIRKIMO PASIŪLYMAS

**2017 m.- PASTATO BAŽNYČIOS G.3/ALGIRDO G.16 KAIŠIADORYSE
PATALPŲ VIDAUS REMONTO DARBŲ PIRKIMAS**
(CVP JS Nr.32306-4)

2017-04-18

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/	UAB „EIVILSTA“
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	302302242
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/	RINGUVOS G.51A, KAUNAS
Asmens, pasirašančio arba įgalioto pasirašyti pasiūlymą - pareigos, vardas, pavardė	VYKDANTYSIS DIREKTORIUS AURIMAS AŠAKĖNAS
Telefonų numeris	+370 655 52503
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	aurimas01@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygose, taip pat jų paaiškinimuose ir patikslinimuose-jeigu buvo)

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose, (įrašyti arba pabraukti)

3. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subrangovus ir dalį sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti jiems (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti):

2 lentelė

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikejo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visus pasiūlymus yra konfidencialius):

3 lentelė

Eil.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento el. bylos vardas (pridedama el. paštu)
------	--------------------------------	--

Nr.	
1. ✓	Igaliojimas (A. Ašakenui pateikti pasiūlymą)
2. ✓	Pirkimo sąlygų -1.5. priedas /KAINAI/

5. Mūsų siūlomų rangos darbų ir jiems reikalingų prekių (medžiagų), kurie atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įkainiai, kaina (skaičių išraiška: 2 skaičiai po kableliu) ir garantijos terminas:

KONFIDENCIALI lentelė							
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas, prekės	Mato vnt.	Kiekis	Visa darbu kaina (Eur su PVM)	Visa medžiagų kaina (Eur su PVM)	Visa mechaniz. mų kaina (Eur su PVM)	Suma(Eur su PVM) (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>1. Bendrieji statybiniai darbai (pagrindiniai darbai)</i>							
1	Pakabinamų lubų išardymas	m ²	51,98	60,5	0	18,15	78,65
2	Pakabinamų lubų sumontavimas su metalo konstrukcija ir plokštemis 600 x 600 mm	m ²	51,98				
3	Grindjuosčių išardymas	m	71,45				
4	100 mm storio grindų betonavimas	m ²	10,20				
5	Hidroizoliacijos įrengimas grindims	m ²	10,20				
6	Durų varčių iškelimas	vnt.	3				
7	Durų staktų išėmimas iš mūro	vnt.	3				
8	Durų sumontavimas	vnt.	3				
9	PVC Langu stiklo paketų pakeitimas vietomis	m ²	2,58				
10	Mūrinių sienų išardymas tarp patalpų	m ³	22,04				
11	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų ir jų išvežimas utilizuoti	m ³	22,04				
12	Sienų ir angų mūrijimas	m ²	43,94				
13	Sienų atskirų vietų ir sienos angų tinkavimas struktūriniu tinku	m ²	29,15				
14	Sienų glaistymas du kartus (čia nurodomas kiekis vieno karto)	m ²	55,66				
15	Sienų gruntavimas (čia nurodomas kiekis vieno karto)	m ²	55,66				
16	Sienų dažymas du kartus (čia nurodomas kiekis vieno karto)	m ²	55,66				

17	Grindų dangos demontavimas	m ²	51,98
18	PVC danga (marmaleumas) ir jos priklijavimas	m ²	41,78
19	Grindjuostės iš PVC dangos (marmaleumas) ir jų priklijavimas „užleidžiant“ ant sienos	m	70,76
20	Grindų 10 cm aukščio pakėlimas betonuojant	m ²	10,88
21	Grindinių plytelių klijavimas, siūlių glaistymas	m ²	10,21
22	Dušo latakas 0,57 m su horizontaliu flanšu ir nerūdijančio plieno grotelemis	vnt.	4
23	Sieninių plytelių klijavimas, siūlių glaistymas	m ²	47,52
24	Matinio stiklo pertvaros - plotis 0.6 x 1.6 m - sumontavimas	m ²	3,84
25	Stiklo laikiklis 0.57 m ilgio	vnt.	4

1. Bendrieji statybiniai darbai iš viso:

5 963,39

2. Elektrotechnikos remonto darbai (pagrindiniai darbai)

26	Šviestuvų patalpose demontavimas	vnt.	9
27	Jungiklių ir kištukinių lizdų demontavimas	vnt.	15
28	Šviestuvų 600x600mm su matiniu stiklu, skirtų montuoti į pakabinamas lubas, su 4x18w liuminisc. lempom, sumontavimas.	vnt.	12
29	Kištukinių lizdų 1F+N+PE, 230V In -16A įleidžiamų į sieną sumontavimas	vnt.	6
30	Kištukinių lizdų su dangteliu hermetinių 1F+N+PE, 230V In -16A, IP44 įleidžiamų į sieną sumontavimas dušo patalpose	vnt.	2
31	Jungiklių 1kl. potinkinių sumontavimas	vnt.	5
32	Kabelio YDYp 3x2,5 vandens šildytuvo vertikalaus 120 lit. pajungimui sumontavimas.	m	70
33	Kabelio YDYp 3x2,5 rankšluosčių džiovintuvų pajungimui sumontavimas	m	70

34	Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų (100w, nerūdijančio plieno vamzdelių) sumontavimas dušo patalpose	vnt	2
35	Kabelio YDYp 3x1,5 šviestuvų ir jungiklių sujungimui sumontavimas	m	70
36	Gofra 320N 20 MONOFLEX vamzdelio sumontavimas	m	150
37	Srovės nuotėkio apsaugos 25A 30 mA sumontavimas	vnt	2
38	Paskirstymo dėžučių sumontavimas	vnt	10

2. Elektrotechnikos remonto darbai iš viso:

1 535,82

3. Vandentiekio ir nuotekų bei ventiliacijos sistemų remonto darbai

39	Kriauklių ir seno vamzdyno demontavimo darbai	komp.	1
40	Angos iš antro aukšto į pirmą kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynui išgręžimas	vnt.	1
41	Tūrinio, vertikalaus 120litrų vandens šildytuvo sumontavimas	vnt	1
42	Klozeto keraminio su dangčiu ir su vandens nuleidimo bakeliu 3/6 litr. sumontavimas.	vnt.	1
43	Praustuvo keraminio 400x155x320mm su sifonu sumontavimas	vnt	1
44	Vandens maišytuvo su keramine šerdele ir viena rankenėle (nosies ilgis 100mm) prie praustuvo sumontavimas	vnt	1
45	Virštinkinės dušo sistemos su dviem dušo galvomis (stacionari dušo galva d160mm, rankinio dušo galva d100mm.), ir su žarna 1600mm, sumontavimas.	komp	4
46	Dušo lataky su sausu sifonu, su horizontaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu ir grotelemis (latakų ilgis nemažesnis kaip 750mm ir vandens pralaidumas nemažiau kaip 30 litrų) sumontavimas.	komp.	4

47	PVC vamzdyno d110 klozetui ir dušų kanalizacijos suvedimui įskaitant fasonines dalis sumontavimas	komp.	1
48	PVC vamzdžio d110 iš pirmo aukšto į antrą aukštą pravedimas	m	5
49	PVC lituojamo vamzdžio d20 pravedimas iš pirmo aukšto į antrą	m	5
50	Uždaromosios armatūros (ventiliai d15) sumontavimas	vnt	7
51	PVC vamzdžio d110 perėjimų d100 (spizius) į d110 PVC sumontavimas (pirmas aukštas)	vnt	1
52	PVC vamzdžių d110 perėjimų d110 į d50 sumontavimas (antras aukštas)	vnt	1
53	PVC vamzdžių d50 į dušines ir praustuvą sumontavimas	m	10
54	PVC d50 vamzdyno fasoninių detalių (keturšakių, aklių perėjimų, alkūnių, sujungimų), dušų ir praustuvo kanalizacijų pajungimui sumontavimas	komp.	1
55	PVC trišakio d110 klozeto pajungimui sumontavimas	vnt	1
56	Daugiasluoksniu plastikinio lituojamo vamzdyno d20 šaltam ir karštam vandeniui, įskaitant fasonines dalis, sumontavimas į dušines, į WC patalpą, į praustuvą ir vandens šildytuvą.	m	40
57	Pirmo aukšto WC klozeto ir šalto vandens prijungimas prie naujai sumontuoto vamzdyno	komp.	1
58	Aliumininio ortakio d120 iš dušinių iki ventiliacijos šachtos sumontavimas	m.	8
59	Ventiliacinių grotelių su d120 adapteriais sumontavimas dušo patalpose	komp	2
60	Ortakio trišakio ir akles sumontavimas	komp.	1
61	Angų d120 išgręžimas į ventiliacijos šachtą ortakio įvedimui ir WC patalpos ventiliacijos grotelių	vnt	2

	montavimui.			
62	WC patalpos ventiliacinių grotelių sumontavimas.	vnt	1	
3. Vandentiekio ir nuotekų bei ventiliacijos sistemų remonto darbai iš viso:				4 340,62
63. Visi darbai (1-62) (Eur su PVM) iš viso:				11 839,83
64. PVM (Eur)				2 054,85
65. Visi darbai (Eur be PVM) iš viso:				9 784,99

*Preliminarius darbų kiekius Rangovas privalo patikslinti rangos objekto vietoje, rangovas, patikslinęs vietoje preliminarinius kiekius, savo pirkimo pasiūlyme atitinkamuose 4 stulpelio gelsvuose langeliuose gali įrašyti savo tiksliai išmatuotų duomenų konkrečius dydžius.

Kaina (8 st. 65 eil.) žodžiu (dviejų skaitmenų po kableliu tikslumu):

Iš viso (Eur su PVM): 11 839,83 ct

(Iš viso: - Vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt devyni eurai, 83 ct).

PVM tarifas %: 21 .PVM sudaro - 2 054,85 Eur. (Du tūkstančiai penkiasdešimt keturi eurai, 85 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastį ir nuorodą į teisės aktą (-us) dėl kurių PVM nemokamas:

Darbams ir darbų vykdymui naudotoms prekėms (medžiagoms) suteikiame 5 metų, paslėptiems elementams – 10 metų kokybės garantijos terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. (Užbaigus darbus)

6. Pagrindinių darbų ir jiems naudojamų prekių (medžiagų) techninė specifikacija:

4.2. lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimai medžiagoms ir atliekamiems darbams:	Įrašoma „Taip“, „Ne“ arba laisvos formos informacija
1	2	3
1	Sienų – Sienų suformavimas mūrijant mūro (silikatiniais) blokais (120x340x198mm), sienų atskirų vietų dalinis remontas (tinkavimas), glaistymas 2 kartus ar išlyginimas tinku, gruntavimas, struktūrinio tinko tinkavimas kai frakcijos dydis 1mm, (orientacinė spalva pagal RAL spalvų paletę 1023; Vandens sugėrimo koeficientas: $w < 0,20 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5)$ pagal DIN 52617), privalu išsaugoti esamų patalpų duris. Jei patalpoje yra radiatoriai, jie dažomi tokia pačia spalva kaip ir sienos. (Spalva derinama su Užsakovu).	Struktūrinis tinkas, kurio frakcijos dydis 1mm negaminamas, analogas – struktūriniai dažai, atitinkantys pirkimo sąlygose nurodytus techninius reikalavimus
2	Lubų remontas - patalpose reikia sumontuoti „Amstrong“ tipo pakabinamas lubas 600x600 mm, su lubiniais šviestuvais. Nuo esamų betoninių lubų karkaso aukštis reguliuojamas kabamųjų lubų laikikliais, kurio vienas galas turi kablo formą, strypų sujungimui naudojamos spyruoklinės jungtis, pakabinamų lubų pagrindinės nešančiosios pakabos įvariniai kabliai, lubose sukami nerečiau kaip 0,6 m.	TAIP
3	Grindų dangą PVC skirta visuomeninio naudojimo patalpoms, bendras PVC grindų dangos storis ne mažesnis kaip 2,5 mm, dėvimas PVC grindų dangos dėvėjimosi sluoksnis ne mažesnis kaip 0,7 mm., ne mažesnis kaip	

	R10 slydimo koeficientas. PVC dangos priklijavimas ant betoninio paviršiaus. Grindjuostės iš PVC grindų dangos, „užleidžiamos“ ant sienų, grindjuostės aukštis ne mažiau kaip 60 mm. (Heterogeninės PVC grindų dangos spalva derinama su Užsakovu). Dušo ir WC patalpose grindis ir sienas aptaisyti keraminėmis plytelėmis, plytelių sujungimų kampai ir kraštai aptaisomi su tos pačios spalvos silikonu (hermetiku) kaip ir siūlių spalva. (Plytelių spalva derinama su Užsakovu).	TAIP
4	Vidaus durys turi būti montuojamos tvirtinimui naudojant mūro varžtus, mūro varžtų galvutės įleidžiamos ir uždedamos kepurėlės, silpno plėtimosi montavimo putas užpūsti tarp sienos ir staktos plyšių sandarinimui, apvadai iš abiejų pusių tvirtinami dailylenčių vinimis be galvutėlių. Senos durys išimamos nesugadinant staktų.	TAIP
5	Dušinių patalpose įrengti sienas, prisukant drėgmei atsparią gipso kartono plokštę su cinkuoto metalo konstrukcijos CD - 60 karkasu, profilį tvirti tvirtinimo elementais tarp centrų atstumu ne mažiau kaip 0.4 m, sienas išklijuoti keraminėmis plytelėmis. Grindis išklijuoti keraminėmis plytelėmis slydimo koeficientas ne mažesnis kaip R10, priklijuoti papildoma hidroizoliacinę juostą tarp sienos ir grindų, padaryti vandens nubėgimo nuolydį į dušo lataką su sausu sifonu, su horizontaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu ir grotelėmis, kurio ilgis nemažesnis kaip 0.75m ir vandens pralaidumas nemažiau kaip 30 litrų per minutę. Įrengti saugaus matinio stiklo pertvaras plotis 0.6 x 1.6 m (4 vnt.), viršuje stiklą prilaiko 0.57 m ilgio laikiklis, prie sienos ir grindų stiklas įstatomas į aliuminio profilį, kuris tvirtinamas į sieną ir grindis, prie grindų profilis turi turėti tarpelį vandeniu nubėgti į dušo lataką. (Plytelių spalva derinama su Užsakovu).	Sienų aptaisymas drėgmei atsparia gipso kartono plokšte su cinkuoto metalo konstrukcijos CD - 60 karkasu, profilį tvirtinant tvirtinimo elementais tarp centrų atstumu ne mažiau kaip 0.4 m nėra vertinta, kadangi ši pozicija nenurodyta pirkimo sąlygų 1.5 priede „Darbų kiekių žiniaraštis“
6	Darbų vykdymo metu koridoriaus esamoje aikštelėje įrengti laikiną dulkių sulaikymo sienelę iš armuotos polietileno plėvelės ir medinio karkaso.	TAIP
7	Remonto darbų metu būtina išsaugoti esamą padarytą remontą, duris, palanges ir PVC grindų dangą.	TAIP
8	Apšvietimo ir jėgos tinklų montuojasi nauji. Prie įvadinės elektros spintos (rūsyje) daromas įžeminimo kontūras (kalasi įžeminimo strypai kol bus pasiekta reikalinga įžeminimo varža (nedaugiau 10 omų). Seni elektros skydai išmontuojami suvedant jėgos kabelius į paskirstymo dėžę panaudojant laidų rinkles ir gnybtus. Darbo patalpose montuojasi šviestuvai lubiniai įleidžiami 4x18w su reflektoriumi ir elektroniniu droseliu, lempos 18w/840. Koridoriuose šviestuvai 4x18w įleidžiami į lubas su elektroniniu droseliu ir matiniu stiklu, lempos 18w/840. Kištukiniai lizdai darbo vietose 45x45, 3-jų vietų montuojami į lovelį 105X50.	TAIP

Pastabos:

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (žiar 3.1 punktą): 5 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Igaliojimas (A.Ašakėnui pateikti pasiūlymą)	1
2.	Pirkimo sąlygų -1.5. priedas	5

8. Kiti mūsų juridiniai rekvizitai, naudotini pasirašant sutartis:

PVM kodas LT100010028512

A/s LT177044060008083772

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 655 52503, faksas _____

El. paštas aurimas01@gmail.com

Pirkimo-pardavimo sutartį pasirašantis asmuo:

(pareigos, vardas, pavardė) Vykdantysis direktorius Aurimas Ašakėnas

Už Sutarties vykdymą ir jos kontrolę atsakingas asmuo:

(pareigos, vardas, pavardė) Vykdantysis direktorius Aurimas Ašakėnas

Vykdantysis direktorius
Aurimas Ašakėnas

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



P.S. ☐ – privalomi užpildyti pasiūlymo formos laukeliai.