

**VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBŲ UTENOS MIESTE IR
RAJONE PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 2-316/2017**

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2017 m. gegužės 18 d.
Utena

UAB „Utenos vandenys“
GAUTA

2017-05-23 Nr. 2-316

UAB „Utenos vandenys“, juridinio asmens kodas 183633981, kurios registruota buveinė yra Naujasodžio k., Utenos r., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Adolfo Juršio, veikiančio pagal bedrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Alsuva“ juridinio asmens kodas 183811081, kurio registruota buveinė yra Lanko g. 11A, Utena, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projekto vadovo Mariaus Suveizdžio, veikiančio pagal 2017 m. vasario 3 d. įgaliojimą Nr. 17-11 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra - **vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Utenos mieste ir rajone** (toliau - Darbai).

1.2. Atliekamų Darbų apimtys pateikiamos darbų techninių reikalavimų ir darbų apimties aprašyme (Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1.)

1.3. Darbai turi būti atlikti: Utenos mieste ir Utenos rajone.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Darbų atlikimo terminai:

2.1.1. Darbų atlikimo trukmė yra **iki 2017 m. gruodžio 15 d.** nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, įformintas Darbų užbaigimas bei Užsakovui perduoti reikiami Darbų dokumentai.

2.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

2.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ji pasirašoma ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	<u>44 476,80 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 80 centų)</u>
PVM 21%	<u>9 340,13 (devyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurai, 13 centų)</u>
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	<u>53 816,93 (penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiolika eurai, 93 centai)</u>

3.2. Mokėjimai atliekami euraiš tokia tvarka:

3.2.1. Avansas medžiagų įsigijimui nemokamas.

3.2.2. Mokejimai atliekami į Rangovo nurodytą sąskaitą, Rangovui tinkamai atlikus darbus, pateikus priėmimo-perdavimo aktus, sąskaitą faktūrą ir pažymą apie atliktų darbų vertę, kurioje nurodomas faktiškai atliktų darbų kiekis pagal pasiūlyme nurodytas kainas per 30 dienų, išskaičius 5 procentų sulaikomų pinigų sumą. Sąskaitas – faktūras Rangovas privalo pateikti už atliktus darbus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 7 d. Kartu su PVM sąskaita – faktūra turi būti pateikta pažyma apie atliktų darbų išlaidas ir vertes (forma F-3). Atliktų darbų aktą ruošia Rangovas. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją. Galutinis atsiskaitymas vykdomas (sulaikytų pinigų suma sumokama) tada, kai Rangovas pilnai įvykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir ištaisomi visi defektai. Sulaikyta suma sumokama per tris darbo dienas nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pateikimo datos.

3.3. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas sutarties sąlygų.

3.4. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti.

3.5. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.

3.6. Kaina arba kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1S-105) (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2011, Nr. 101-4768). Sutarties kainos ir (ar) kainodaros taisyklės yra esminės pirkimo sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus pagal Sutartį atliktus darbus. Jei Rangovas įvykdo darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų darbų didesnės apimtys, Sutarties kaina nebus keičiama, didesni atliktų darbų pagal Sutartį kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

3.7. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus numatytus sutarties 1.1. punkte vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

3.8. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Papildomų darbų kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal rekomendacijų, kurios yra įregistruotos Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų. Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

3.9. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejų, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis.

3.9.1. pasikeitus PVM, pirkimo sutarties kaina neapmokėtam darbų kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM;

3.9.2. jeigu pirkimo sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, likutinė pirkimo sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Pirkimo

sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas;

3.9.3. perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal pirkimo sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Tiekėjas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti pirkimo sutartyje numatytais terminais;

3.9.4. pirkimo sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo. Perskaičiuotos kainos įsigalioja nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos;

3.9.5. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (arba jį pakeičiančiame leidinyje) dienos.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas numatytas kitais CK nustatytais būdais ir nustatytas skyriuje 5 „Šalių atsakomybė“.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,05 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 %, dydžio delspinigius nuo darbų dalies, dėl kurios Užsakovas praranda galimybę pasinaudoti darbų rezultatu, vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

5.3.1. Išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

5.3.2. Nutraukti Sutartį.

5.4. Rangovas yra atsakingas prieš trečią šalį ir atlygina visus nuostolius gyventojams, jeigu jie bus padaryti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų atlikimo metu.

5.5. Užsakovas jokių būdų nėra atsakingas už išmontuotų medžiagų apskaitą, tolesnį jų panaudojimą, statybinio laužo išvežimą. Rangovas visas išmontuotas medžiagas panaudoja savo nuožiūra arba išveža į sąvartyną.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė	Algirdas Kraujalis/ Valdas Valasevičius	Marius Suveizdis
Adresas	Naujasodžio k., Utenos r.	Lanko g. 11A, Utena
Telefonas	8 650 14405 / 8 610 68103	8 389 61771
Faksas	8 389 65104	8 389 54805
El. paštas	a.kraujalis@utenosvandenys.lt v.valasevicius@utenosvandenys.lt	info@alsuva.lt

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

7.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.4. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.1 punktą keičiamas sekančiai: Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Užsakovo technines specifikacijas, o Užsakovas įsipareigoja juos priimti ir apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką.

7.5. Sutarties priedai:

7.5.1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų Utenos mieste ir rajone techninė specifikacija (Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedas).

7.5.2. Schemos, 25 lapai.

Užsakovo vardu

Direktorius

Adolfas Juršys

UAB „Utenos vandenys“

Į. k. 183633981

Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r.

AB DnB NORD bankas, kodas 40100,

LT49 401 0041 7000 10248

Tel.: 8 389 65090, faks.: 8 389 65104



Rangovo vardu

Projektų vadovas

Marius Suveizdis

UAB „Alsuva“


Į. k. 183811081

Lanko g. 11A, Utena

AB Šiaulių bankas, kodas 71811

PVM mokėtojo kodas LT838110811

Tel. 8 389 61771, faks. 8 389 54805



A.V.

UAB "Utenos vandenys"
inžinierė Viltra
Miglė Kurlavičienė

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Miglė Kurlavičienė.

**VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBŲ UTENOS MIESTE IR
RAJONE PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. D-316/2017**

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus iš Rangovo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už perkamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekantis Darbus pagal šią Sutartį.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamosi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties šalių įsipareigojimai.

3.1. Bendri įsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Užsakovo užduotį, o Užsakovas įsipareigoja juos priimti ir apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką.

3.1.2. Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti.

3.1.4. Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies priklausančius ir jai pavaldžius veiksnius.

3.2. Rangovo įsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo skirti atestuotą statybos vadovą, atsakingą už saugų darbą ir aplinkos apsaugą;

3.2.2. Darbus vykdyti, nenusižengiant STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

3.2.3. Gauti žemės darbų leidimą.

3.2.4. Vykdyti darbus taip, kad būtų užtikrintas Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodyto statinio funkcionavimas.

3.2.5. Sukomplektuoti įrangą ir medžiagas. Naudoti specifikacijose nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinčius atitikties deklaracijas.

3.2.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus, bei apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus.

3.2.7. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.

3.2.8. Suformuoti kadastrinių matavimų bylą, jeigu nurodyta sąnaudų žiniaraštyje..

3.2.9. Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai, jeigu nurodyta techninėse specifikacijose;

3.2.10. Imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio turto praradimą ar sužalojimą;

3.2.11. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, juos pažeidus atstatyti savo lėšomis ir jėgomis.

3.2.12. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;

3.2.13. Kartu su techniniu prižiūrėtoju parengti statinių atidavimo naudoti dokumentaciją ir dalyvauti komisijoje pripažįstant statinį tinkamu naudoti;

3.2.14. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti Užsakovui apie statybos objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti komisiją pripažinimui tinkamu naudoti arba pačiam organizuoja komisiją pripažinimui tinkamu naudoti.

3.2.15. Atsakyti už statybos objektą iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

3.2.16. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

3.3. Užsakovo įsipareigojimai:

3.3.1. Įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją, ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą.

3.3.2. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties specialiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, jog Užsakovas sutinka su atliktų darbų rezultatu.

3.3.4. Statinio perėmimo tinkamu naudoti aktu priimti iš Rangovo atliktus darbus.

3.3.5. Pasirašytinai supažindinti Rangovą su reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.6. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Rangovas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas numatytas CK nustatytais būdais ir nustatytas konkrečių sąlygų 5 – tame skyriuje 5 „Šalių atsakomybė“.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

7.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priisiimtus įsipareigojimus.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių

atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdanč Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

10. Šalių pareiškimai ir garantijos

10.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

10.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

10.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

10.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

11. Konfidencialumo įsipareigojimai

11.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Paslaugų atlikimo terminus.

12. Darbų atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja už atliktus darbus, jeigu Užsakovas davė klaidingus nurodymus ir darbų aprašymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statinio atidavimo naudoti dienos.

12.4. Nustatomi šie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -**dešimt metų**;

12.4.2. Esant tyčia paslėptiems defektams – **dvidešimt metų**.

12.4.3. Kitiems darbams ir įrenginiams – **penkeri metai**.

12.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo ar Užsakovo arba jo samdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo samdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

12.7. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, per 5 (penkis) dienas pateikia Rangovui raštišką pretenziją. Rangovas ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus savo lėšomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

13.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip

aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines šios sutarties sąlygas. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik tada, jei jie įforminti raštu ir pasirašyti deramai įgaliotų Sutarties šalių atstovų. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

15. Sutarties pažeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

15.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

15.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. nutraukti Sutartį;

15.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą.

16.2. Jei Darbų vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovui pareikalauti atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

16.3. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Rangovo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Rangovui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

17.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

17.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

17.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą.

17.6. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

18. Ginčų nagrinėjimo tvarka

18.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBŲ UTENOS MIESTE IR RAJONE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas.

Projektuojant ir vykdant projekto vykdymo priežiūrą, atliekant vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos ir remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Vyriausybinių nutarimų, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

LR įstatymai, Statybos techniniai reglamentai, esminiai statinio reikalavimai, statybos normos ir taisyklės:

- 1.1.1 LR Žemės įstatymas (Žin. 1994, Nr. 34-620, su vėlesniais pakeitimais).
- 1.1.2 LR Statybos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 32-788, su vėlesniais pakeitimais).
- 1.1.3 LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75 su vėlesniais pakeitimais).
- 1.1.4 LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin. 2013-07-16, Nr. 76-3824 su vėlesniais pakeitimais).
- 1.1.5 LR Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin. 1998, Nr. 61-1726, su vėlesniais pakeitimais).
- 1.1.6 LR Nekilnojamojo turto paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 1995, Nr. 3-37 su vėlesniais pakeitimais).
- 1.1.7 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).
- 1.1.8 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700).
- 1.1.9 1.1.6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228).
- 1.1.10 STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (i. k. 111301MISAK0D1-1053).
- 1.1.11 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (i. k. 103301MISAK00000390).
- 1.1.12 STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (i.k. 105301MISAK00D1-455).
- 1.1.13 STR 2.01.01(2):1999. „ESR. Gaisrinė sauga“ (i. k. 099301MISAK00000422).
- 1.1.14 STR 2.01.01(3):1999 „ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (i. k. 099301MISAK00000420).
- 1.1.15 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (i. k. 109231GISAK0001-168).
- 1.1.16 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (i.k. 108301MISAK1-11/3-3).
- 1.1.17 GKTR 2.01.01:1999 „LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ (i. k. 099110BISAK00000017).
- 1.1.18 LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“.

1.1.19 LST EN 1074:2000 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai“.

1.1.20 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės PTR 3.06.01: 2007 (i. k. 2014-05445).

Visi išvardinti skyriuje 1 normatyviniai dokumentai privalomi su naujausiais jų pakeitimais ir papildymais, bet neapsiribojant jais, jei to reikalauja kiti normatyviniai dokumentai ar konkreti situacija.

2. TECHNINIO DARBO PROJEKTO DOKUMENTACIJA

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams atlikti.

Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgiant į statinio specifiką. Turi būti parengtos visos būtinos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklams statyti projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinio reikalavimus.

Techninio darbo projekto sudėtyje turi būti:

- bendroji dalis,
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis,
- sklypo sutvarkymo dalis,
- pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis,
- kitos dalys, kurios yra privalomos ruošiant vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos projektą (jei bus būtina).

Techninio darbo projekto sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį. Dokumentacijos komplektų skaičius – 3 egz. popieriniame variante ir CD (skaitmeninėse laikmenose).

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Prieš rengiant statinio techninį darbo projektą Projektuotojas turės atlikti (arba užsisakyti) šiuos paruošiamuosius darbus:

3.1.1. Inžinerinius topografinius tyrinėjimus.

2.1. Parengus techninį darbo projektą, suderinti jį su visais subjektais, kurie vadovaujantis LR Statybos įstatymu, privalo patikrinti projektą.

3.1. Pateikti dokumentus savivaldybės administracijai ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (kartu su Užsakovu).

4.1. Vandentiekio tinklą projektuoti LR valstybinėje žemėje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Privachos nuosavybės žemėje vandentiekio tinklus statyti tik nesant galimybės, prieš tai gavus rašytinį žemės sklypo savininkų ir bendrasavininkų, ir trečiųjų asmenų sutikimus.

5.1. Gauti gyventojų rašytinius sutikimus, jei į jų nuosavybės žemės sklypus pateks statomų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonos.

6.1. Paskaičiuoti vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonų plotus, patenkančius į žemės sklypus.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS

Visos medžiagos ir įranga bus aprašomos pagal tarptautinę SI matavimo sistemą.

4.1. Polietileniniai PE 100 vamzdžiai ir fasoninės dalys:

1. Skirti geriamajam vandeniui transportuoti, PN 10 slėgio klasės, sujungimo būdas movinis, suvirinimas kontaktinis arba elektrinis, elektromovinės jungtys PN 16. Fasoninės dalys grunte turi atitikti naudojamą vamzdyną (jo medžiagą). Prie polietileninių vamzdžio galų privirinti PE atvamzdžius „Flanšas - lygus galas“ ne mažesnio kaip PN16 su slankiojančiu flanšu. Fasoninės dalys kamerose ir šuliniuose iš kaliojo ketaus, padengtos epoksidine danga, dangos storis ne mažiau 250 µm, flanšai slėgio klasei PN 16, montavimo būdas flanšinis, jungtys ir adapteriai atsparios tempimui (į PE vamzdį nuo dn63 montuoti nerūdijančio plieno įvoves). Fasoninės dalys iš kaliaus ketaus, klasė K9, turi atitikti standartą LST EN 598:2000 „Stipriojo ketaus kanalizacijos sistemų vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys. Reikalavimai ir bandymų metodai“. Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti LR sveikatos apsaugoms ministerijos leidimą geriamojo vandens vandentiekiams montuoti. Turi atitikti techninius reikalavimus ir standartą – LST EN 12201-2:2011 „Vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“. Jeigu bus naudojamas ne atviras vamzdžio klojimo būdas (t.y. uždaras arba pravėrimo vamzdžių klojimo būdas), tada vandentiekio vamzdis turi būti pagamintas iš PE100-RC žaliavos (pagal PAS1075 reikalavimus) ir turi turėti didžiausią atsparumą įtrūkimų plitimui. Vamzdžio konstrukcija turi būti 3 tipo pagal PAS1075 reikalavimus, vamzdis su išoriniu apsauginiu sluoksniu, kuris apsaugo vamzdį nuo išilginių įpjovimų.

4.2. Sklendės ir uždoriai:

Vandentiekio flanšinės sklendės: PN 16 slėgio klasės, korpusas pagamintas iš kaliaus ketaus, padengtas milteline epoksidine danga, dangos storis ne mažiau 250 µm. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Turi atitikti techninius reikalavimus ir standartą LST EN 1074:2000 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai“.

Požeminėms sklendėms: PN 10 slėgio klasės, korpusas pagamintas iš kaliaus ketaus, padengtas milteline epoksidine danga, dangos storis ne mažiau 250 µm, padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, prailginimo velenas teleskopinis kintamo ilgio 1,35-2,35 m. Turi atitikti techninius reikalavimus ir standartą LST EN 1074:2000 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“.

4.3. Vantuzai (automatiniai nuorinimo vožtuvai):

Vantuzai turi būti skirti tik vandentiekio slėginėms linijomis. Vantuzo tipas – dviegis nuorinimo ir vakuuminis, jis turi dirbti automatiškai. Visos dalys apsaugotos nuo korozijos. Slėgio klasė PN10. Montavimo būdas – flanšinis.

4.4. Kaliaus ketaus šulinio landų dangčiai:

Techniniai reikalavimai pagal ISO standartus. Nuotekų šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus. Rėmas su dangčiu sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo, rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą. Liukai turi būti hermetiški. Važiuojamoje kelio dalyje šulinių dangčiai turi atlaikyti 40 t apkrovą ir būti „plaukiojančio“ tipo. Liukai turi atitikti LST EN 124:1998 „Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai. Konstrukcijos reikalavimai, bandymas, ženklinimas, kokybės kontrolė“ reikalavimus. Dangčių apkrovos: D 400 apkrovos klasė važiuojamoje dalyje, C 250 apkrovos klasė nevažiuojamoje dalyje (LST EN 124:1998). Visi šulinių landų dangčiai turi būti su UAB „Utenos vandenys“ logotipu.

4.5. Gelžbetoniniai šuliniai:

Šuliniai nepralaidūs vandeniui (pagal LST EN 12390-8:2003 „Betono bandymas. 8 dalis. Slegiančio vandens įsiskverbimo gylio“ reikalavimus: pagaminti iš surenkamų gelžbetoninių elementų (žiedų),

žiedai su užlankais, suleidžiami vienas kito atžvilgiu, įmontuotos lipynės – karštai cinkuoto metalo (armatūra cinkuota, $\varnothing 16\text{mm}$, klasės S240). Visi g/b gaminiai turi būti naudojami su sustiprinta armatūra. Surenkami gelžbetoniniai šuliniai montuojami pagal UAB „Ekoprojektas“ sudarytus nuotekų šulinių albumus arba analogiškus gamintojų brėžinius. Vamzdynų pajungimas – pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas. Sandarinimas – protarpiniais iš PVC. Žiedų sujungimui ir angų užtaisymui naudoti gamintojo nurodytą skiedinį.

4.6. Šulinių hidroizoliacija:

G/b šulinių sienų ir dugno hidroizoliacija atliekama iš mišinio rišliųjų medžiagų ir specialių priedų, kurie suteikia dangai vandens nepraleidžiančias savybes. Šulinio sienelių hidroizoliacijai naudoti cemento ir specialių polimerų pagrindu padarytą mišinį arba bitumo mastiką. Hidroizoliacinė medžiaga turi įsigerti į paviršiaus struktūrą, užpildyti visas poras ir gerai atlaikyti gruntinio vandens spaudimą. Hidroizoliacija dengiama teptuku arba purkštuvu.

4.7. PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys:

PVC lygiasieniai nuotekų vamzdžiai, skirti nuotekoms, atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms. Vandens temperatūra nuo $+4^{\circ}\text{C}$ iki $+16^{\circ}\text{C}$. Medžiaga - polivinilchloridas, vamzdžių jungimo būdas – movinis, jie turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 8 kN/m^2 (iki $0,8\text{ m}$ ir giliau nei $6,0\text{ m}$ gylyje) ir 4 kN/m^2 (nuo $0,8\text{ m}$ iki $6,0\text{ m}$ gylyje). Guminės tarpinės iš NBR (arba lygiavertis). Vamzdžiai turi būti pagaminti su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais, privalo atitikti standartui LST EN 1401-1:2009 „Beslėgio požeminio drenazo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“.

5. PARUOŠTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

5.1. Organizaciniai darbai:

- techninio darbo projekto derinimas su užsakovu,
- techninio darbo projekto išpildymas pagal specialiuosius reikalavimus,
- projekto pateikimas pritarimui tikrinančioms institucijoms gauti,
- statybą leidžiančio dokumento (dalyvaujant užsakovui) gavimas,
- gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos žemėtvarkos skyriaus sutikimą ten, kur jis yra reikalingas vykdyti statybos darbus,
- visų kitų suderinimų ir leidimų (tame tarpe ir žemės darbų leidimo), reikalingų darbų atlikimui ir sutarties įvykdymui, gavimas,
- statinio projekto vykdymo priežiūra.

5.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba:

- veikiančių vandentiekio ir nuotekų tinklų funkcionavimo užtikrinimas statybos metu,
- techninio darbo projekto įgyvendinimas, pastatant vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus,
- požeminių komunikacijų žymėjimo ženklų sumontavimas.

5.3. Projekto įgyvendinimo užbaigimas:

- statybos darbų užbaigimas,
- tinklų TV diagnostikos atlikimas,
- tinklų hidraulinis bandymas pagal vamzdynų gamintojo pateiktas rekomendacijas, dezinfekavimas ir praplovimas,
- pastatytų tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų atlikimas,
- kadastrinių bylų sudarymas pastatytiems tinklams,
- dalyvavimas statybos užbaigimo, priduoant pastatytą statinį, procedūrose.

- kiekvieno atskiro statybos objekto atliktų darbų aktų pateikimas, nurodant vamzdyno paskirtį, diametrą, medžiagą, ilgį, vertę.

6. APLINKOS TVARKYMAS

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus požeminius ir antžeminius statinius nuo sugadinimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra išdėstyti Užsakovo valdomoje teritorijoje, ar už jos ribų. Norint tinkamai atlikti statybos darbus, tais atvejais, kai esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius reikalinga išardyti, jie turi būti atstatyti, atkuriant pirminę būklę pagal turto savininko, naudotojo reikalavimus.

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir teisėtai sutvarkyti visą statybinį laužą bei šiukšles, atsirandančias jo darbų eigoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams. Statybinį laužą ir šiukšles priduoti atliekų tvarkytojui. Įrodantį dokumentą, kuris bus gautas iš atliekų tvarkytojo, reikės pateikti prie darbų žurnalo.

Po darbų užbaigimo Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines medžiagas iš statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis, statybos įrengimus ar įrangą, kuriais jis ar jo subrangovai naudojos, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas darbų vietas bei atkurti visas esamas dangas į buvusias prieš atliekant darbus.

SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. ALYVŲ G. 17, UTENOS M.

1.1. Vandentiekio tinklai:

1.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti PE80 PN10 d 32 mm vandentiekio įvado atšaką nuo Šviesos gatvėje esamo PE d110 mm vandentiekio tinklo iki Alyvų g. 17 žemės sklypo ribos (kad. skl. Nr. 827000180018. Numatomas vandentiekio įvado trasos ilgis apie 7 m.

1.1.2 Įvado atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti požeminę, įvadinę, movinę sklendę nemažesniame kaip 1,80 m gilyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis.

1.1.3 Įvadinės sklendės pastatymo vietą derinti su Alyvų g. 17 žemės sklypo savininku.

1.2. Nuotekų tinklai:

1.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti nuotekų išvado atšaką su PVC gofruotu d 315 mm apžiūros šuliniu nuo žemės sklypo kad. Nr. 827000180018 ribos nuotekų išvado iš Alyvų g. 17 prijungimui iki esamo nuotekų šulinio NŠ-44. Nuotekų išvado atšakos ilgis apie 17 m.

1.2.2 Išvadinio šulinio pastatymo vietą derinti su Alyvų g. 17 žemės sklypo savininku.

2. AŽUOLIJOS G. 24D, 24F, 34, UTENOS M.:

2.1. Vandentiekio tinklai:

2.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklus PE80 PN10 d 63 mm vandentiekio vamzdžiais nuo esamo PE80 PN10 d 63 mm vandentiekio tinklo prie Ažuolijos g. 24C žemės sklypo kad. Nr. 827000150475 iki Ažuolijos g. 24F sklypo kad. Nr. 827000150472 ribos. Numatomas pastatyti trasos ilgis apie 65 m.

2.1.2 Suprojektuoti ir pastatyti PE d32 mm vandentiekio vamzdžiais atšakas Ažuolijos g. 24C, 24D, 24E, 24F vandentiekio įvado prijungimui. Numatomas bendras vandentiekio atšakų ilgis apie 6 m.

2.1.3 Įvadų atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti keturias požemines, įvadines, movines sklendes nemažesniame kaip 1,80 m gilyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis.

2.1.4 Projektą derinti su Ažuolijos gatvės 24C, 24D, 24E, 24F žemės sklypų savininkais.

2.1.5 Yra atliktas „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Utenos m., Ažuolijos 24D“ statybos projektas. Projektui pritarta SVP IS portale „Infostatyba“ 2014- 11-06, projekto keitimui pritarta 2016-12-15.

2.2. Nuotekų tinklai:

2.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti slėginius, reikiamo skersmens nuotekų tinklus nuo Ažuolijos g. 24F sklypo kad. Nr. 827000150472 ribos iki esamų slėginių PE d 90 mm nuotekų tinklų prie K. Ladygos g. 24B žemės sklypo kad. Nr. 827000150476 ribos. Numatomas nuotekų tinklo ilgis apie 65 m.

2.2.2 Suprojektuoti ir pastatyti PE d 50 mm nuotekų atšakas iki sklypų ribų nuotekų išvadų iš Ažuolijos g. 24C, 24D, 24E, 24F ir 34 prijungimui. Numatomas bendras nuotekų atšakų ilgis apie 6 m.

2.2.3 Išvadų iš Ažuolijos g. 24C, 24D, 24E, 24F ir 34 prijungimui, suprojektuoti ir sumontuoti g/b d1000 mm šulinius su sklendėmis ir d50 mm atbuliniais vožtuvais.

2.2.4 Projektą derinti su Ažuolijos g. 24C, 24D, 24E, 24F ir 34 savininkais.

2.2.5 Yra atliktas „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Utenos m., Ažuolijos 24D“ statybos projektas. Projektui pritarta SVP IS portale „Infostatyba“ 2014- 11-06, projekto keitimui pritarta 2016-12-15.

3. EŽERO G. 42, UTENOS M.:

3.1. Vandentiekio tinklai:

3.1.1. Suprojektuoti ir pastatyti PE80 PN10 d 32 mm vandentiekio įvadą Ežero gatvės tęsiniu nuo esamo vandentiekio šulinio VŠ-205 prie Ežero g. 36 sklypo. Numatomas vandentiekio trasos ilgis apie 72 m.

3.1.2. Įvado atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti požeminę, įvadinę, movinę sklendę nemažesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo vėliu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis.

3.1.3. Įvadinės sklendės pastatymo vietą derinti su Ežero g. 42 žemės sklypo savininku.

3.2. Nuotekų tinklai:

3.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti Ežero gatvės tęsiniu reikiamo skersmens slėginius nuotekų tinklus iki nuotekų šulinio NŠ-204, esančio prie Ežero g. 36. Numatomas nuotekų trasos ilgis apie 72 m.

3.2.2 Šalia žemės sklypo kad. Nr. 827000160160 ribos suprojektuoti ir sumontuoti g/b d1000 mm šulinį su sklende ir d50 mm atbuliniu vožtuvu, išvado iš Ežero g. 42 atjungimui.

3.2.3 Šulinio pastatymo vietą derinti su Ežero g. 42 žemės sklypo savininku.

4. GRYBELIŲ G. 54, UTENOS M.

4.1. Vandentiekio tinklai:

4.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti PE80 PN10 d 32 mm vandentiekio įvadą Grybelių gatvės tęsiniu nuo esamo vandentiekio šulinio VŠ-60 prie Grybelių g. 52 sklypo. Numatomas vandentiekio trasos ilgis apie 29 m.

4.1.2 Įvado atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti vieną požeminę, įvadinę, movinę sklendę nemažesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo vėliu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis.

4.1.3 Įvadinės sklendės pastatymo vietą derinti su Grybelių g. 54 žemės sklypo savininku.

4.2. Nuotekų tinklai:

4.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti Grybelių gatvės tęsiniu reikiamo skersmens slėginius nuotekų tinklus iki nuotekų šulinio NŠ-57, esančio prie Grybelių g. 52. Numatomas nuotekų trasos ilgis apie 32 m.

4.2.2 Šalia Grybelių g. 54 žemės sklypo kad. Nr. 827000190295 ribos suprojektuoti ir sumontuoti g/b d1000 mm šulinį su sklende ir d50 mm atbuliniais vožtuvu, išvado iš Grybelių g. 54 atjungimui.

4.2.3 Išvadinio šulinio pastatymo vietą derinti su Grybelių g. 54 žemės sklypo savininku.

5. KOVO 11-OSIOS G. 40 , UTENOS M.

5.1. Nuotekų tinklai:

5.1.1 Pastatyti nuotekų išvado atšaką su išvadiniu PVC gofruotu d 315 mm apžiūros šuliniu nuo Kovo 11-osios g. 40 žemės sklypo kad. Nr. 827000190264 ribos iki nuotekų šulinio NŠ-200 Kovo 11-osios gatvėje. Numatomas atšakos ilgis apie 11 m.

5.1.2 Išvado prijungimui iš Kovo 11-osios g. 40 suprojektuoti ir pastatyti įvadinį PVC d 315 mm šulinį prie žemės sklypo kad. Nr. 827000190264 ribos.

5.1.3 Išvadinio šulinio pastatymo vietą derinti su Kovo 11-osios g. 40 žemės sklypo savininku.

6. KOVO 11-OSIOS G. 72, 74 , UTENOS M.

6.1. Vandentiekio tinklai:

6.1.1 Pastatyti vandentiekio įvado atšaką nuo Kovo 11-osios gatvėje esamų PE d160 mm vandentiekio tinklų iki sklypų kad. Nr. 827000190435 Kovo 11-osios 72 ir 74 (nesuformuotas sklypas) sklypų ribos. Įvadų iš Kovo 11-osios 72 ir 74 atjungimui pastatyti dvi požemines, įvadinės, movinės sklendes d 32 mm nemažesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m)

valdymo veleniu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis. Numatomas vandentiekio įvado atšakos ilgis apie 15 m.

6.2. Nuotekų tinklai:

6.2.1 Pastatyti nuotekų tinklus nuo sklypų kad. Nr. Kovo 11-osios g. 72 sklypo kad. Nr. 827000190435 ir nesuformuoto sklypo Kovo 11-osios 74 ribos iki Kovo 11-osios gatvėje esamo nuotekų šulinio NŠ-156. Numatomas išvado atšakos ilgis apie 16 m.

6.2.2 Išvadų prijungimui iš Kovo 11-osios g. 72 ir 74 pastatyti išvadinių PVC d 315 mm šulinį prie žemės sklypo kad. Nr. 827000190435 ir nesuformuoto sklypo ribos.

7. PAUPIO G. 4, UTENOS M.

7.1. Vandentiekio tinklai:

7.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti betranšėjiniu būdu, apsauginiame vamzdyje vandentiekio tinklus PE100, PN10, d50 mm per Paupio gatvę nuo Paupio gatvėje esamų ketinių d 150 mm vandentiekio tinklų. Numatomas trasos ilgis apie 15 m.

7.1.2 Suprojektuoti ir pastatyti prie žemės sklypų ribų reikiamo skersmens vandentiekio įvadų atšakas Paupio g. 4 ir 6 ir Vyžuonų g. 56 gyvenamiesiems namams.

7.1.3 Suprojektuoti vandentiekio įvado atšaką Paupio g. 8 esamo vandentiekio įvado perjungimui.

7.1.4 Įvadų atjungimui prie žemės sklypų ribos suprojektuoti ir pastatyti keturias požemines, įvadines, movines sklendes nemažesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo veleniu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis. Numatomas bendras vandentiekio įvadų atšakų ilgis apie 50 m.

7.1.5 Įvadinių sklendžių pastatymo vietą derinti su Paupio g. 4 ir 6 ir Vyžuonų g. 56 gyvenamųjų namų savininkais žemės savininkais.

7.2. Nuotekų tinklai:

7.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti nuotekų išvado atšaką su PVC gofruotu d 315 mm apžiūros šuliniu nuotekų išvado iš Vyžuonų g. 56 prijungimui nuo žemės sklypo kad. Nr. 827000040204 ribos iki esamo nuotekų šulinio NŠ-202 arba NŠ-242. Nuotekų išvado atšakos ilgis apie 30 m.

7.2.2 Išvadinio šulinio pastatymo vietą derinti su Vyžuonų g. 56 g. žemės sklypo savininku.

8. ŠVIESOS G. 17, 25, 27, UTENOS M.

8.1. Vandentiekio tinklai:

8.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti PE80 PN10 d 32 mm vandentiekio įvado atšakas nuo Šviesos gatvėje esamų PE d110 mm vandentiekio tinklų iki Šviesos g. 17 (kad. skl. Nr. 827000180014), 25 (kad. skl. Nr. 827000180046), 27 (kad. skl. Nr. 827000180103) žemės sklypų ribų. Ant gatvės vandentiekio vamzdžio yra sumontuoti užaklinti prisijungimo balnai gyvenamųjų namų vandentiekio įvadų prijungimui.

8.1.2 Įvadų atjungimui prie žemės sklypų ribos suprojektuoti ir pastatyti tris požemines, įvadines, movines sklendes nemažesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo veleniu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis. Numatomas bendras vandentiekio įvadų atšakų ilgis apie 27 m.

8.1.3 Įvadinių sklendžių pastatymo vietą derinti su Šviesos g. 17, 25 ir 27 žemės sklypų savininkais.

8.2. Nuotekų tinklai:

8.2.1 Suprojektuoti ir pastatyti nuotekų išvadų atšakas su PVC gofruotais d 315 mm apžiūros šuliniais nuo Šviesos gatvėje esamo nuotekų šulinio NŠ-224 iki žemės sklypų ribų nuotekų išvadų iš Šviesos g. 17 (kad. skl. Nr. 827000180014), 25 (kad. skl. Nr. 827000180046), 27 (kad. skl. Nr. 827000180103) prijungimui. Bendras nuotekų išvadų atšakų ilgis apie 35 m.

8.2.2 Įvertinti išvadų iš Šviesos g. 23 ir 25 prijungimo galimybę į nuotekų šulinį NŠ-224. Nesant galimybės, suprojektuoti ir pastatyti papildomą PVC gofruotą d 315 mm apžiūros nuotekų šulinį išvadų prijungimui.

8.2.3 Išvadinių šulinių pastatymo vietą derinti su Šviesos g. 17, 25, 27 žemės sklypų savininkais.

9. ŠVIESOS G. 43, UTENOS M.

9.1. Vandentiekio tinklai:

9.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti PE80 PN10 d 32 mm vandentiekio įvado atšaką nuo Šilinės gatvėje esamo PE d160 mm vandentiekio tinklo iki Šviesos g. 43 žemės sklypo ribos (kad. skl. Nr. 827000180041. Numatomas vandentiekio trasos ilgis apie 15 m.

9.1.2 Įvado atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti požeminę, įvadinę, movinę sklendę nemažesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis.

9.1.3 Įvadinės sklendės pastatymo vietą derinti su Šviesos g. 43 žemės sklypo savininku.

10. LIEPŲ G. 60 IR UTENIO G. 2, UTENOS M.

10.1. Vandentiekio gaisriniai hidrantai:

10.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti antžeminį gaisrinį hidrantą prisijungiant nuo esamų ketinių d100 mm vandentiekio tinklų ties Liepų g. 60 gyvenamuoju namu. Gaisrinėms mašinoms sudaryti patogų privažiavimą prie hidranto. Hidrantą projektuoti ir pastatyti valstybinėje žemėje.

10.1.2 Suprojektuoti ir pastatyti antžeminį gaisrinį hidrantą nuo esamų ketinių d150 mm vandentiekio tinklų ties Utenio g. 2 gyvenamuoju namu. Gaisrinėms mašinoms sudaryti patogų privažiavimą prie hidranto. Hidrantą projektuoti ir pastatyti valstybinėje žemėje.

11. ŽVEJŲ G. 5, PAKALNIŲ K., UTENOS R.

11.1. Vandentiekio tinklai:

11.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti PE80 PN10 d 50 mm vandentiekio tinklus šalia Vidinksto gatvės nuo VŠ-1 Vidinksto gatvėje iki Žvejų gatvės. Planuojamas vandentiekio trasos ilgis apie 360 m.

11.1.2 Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio PE100 PN10 d 32 mm įvadą Žvejų g. 5 žemės sklypo ribos (skl. kad. Nr. 825000080010). Įvado atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti požeminę, įvadinę, movinę sklendę nemažesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis.

11.1.3 Įvadinės sklendės pastatymo vietą derinti su Žvejų g. 5 žemės sklypo savininku.

12. SENOJO KAIMO G. 17A, ŠIAUDINIŲ K., UTENOS R.

12.1. Vandentiekio tinklai:

12.1.1 Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklus PE80 PN10 d 32 mm vandentiekio vamzdžiais nuo Senojo kaimo gatvėje esamų PE D63 mm vandentiekio tinklų iki Senojo kaimo gatvės 17A įvažiavimo į sklypą ribos. Numatomas trasos ilgis apie 100 m.

12.1.2 Įvado atjungimui suprojektuoti ir sumontuoti požeminę, įvadinę, movinę sklendę nemažesniame kaip 1,80 m gylyje, su kintamo ilgio (1,35-2,35 m) valdymo velenu ir ketiniu šulinėliu su atraminėmis plokštėmis.

12.1.3 Įvadinės sklendės pastatymo vietą derinti su Senojo kaimo g. 17A žemės sklypo savininku.

13. VYTURIO G., JONELIŠKIO K.

13.1 Vandentiekio tinklai:

13.1.1 Vyturio g., Joneliškių kaime yra pastatyti nauji vandentiekio tinklai. Gauti visus reikiamus dokumentus, suderinimus ir leidimus, reikalingus pastatyto tinklo įteisinimui. Yra atlikta pastatyto vandentiekio tinklo inžinerinė geodezinė nuotrauka ir sudaryta kadastro byla.

13.1.2 Vandentiekio tinklai pastatyti nuo esamo vandentiekio šulinio VŠ-51, esančio šalia aplinkkelio Nr. 208 Joneliškio kaime iki prisijungimo prie esamų vandentiekio tinklų taško Nr. 20.

13.1.3 Vandentiekio įvado atšaka pastatyta PE80 PN10 d 32 mm vandentiekio vamzdžiais nuo taško 19 iki vandentiekio šulinio VŠ-242.

14. VYTURIO G., JONELIŠKIO K.

14.1 Nuotekų tinklai:

14.1.1 Per Vyturių gatvę Joneliškių kaime pastatyti slėginius nuotekų tinklus PE80 d90 mm nuo suprojektuoto nuotekų šulinio F1-1 iki esamo nuotekų šulinio NŠ-181. Numatomos slėginės nuotekų trasos ilgis apie 27 m.

14.1.2 Pastatyti nuotekų šulinį F1-1. Šulinyje sumontuoti uždaramąją armatūrą esamų ir perspektyvinių slėginių nuotekų tinklų prijungimui. Esamus d40 mm slėginius nuotekų tinklus perjungti prie naujai pastatytų slėginių nuotekų tinklų.

14.1.3 Suremontuoti esamą nuotekų šulinį NŠ-181.

14.1.4 Statybos metu numatyti nuotekų surinkimą iš Vyturio g. 7 namų ūkio.

14.1.5 Yra atliktas „Vieno buto gyvenamojo namo Vyturio 7B Joneliškiu k.“ statybos projektas. Projektui pritarta SVP IS portale „Infostatyba“ 2016-05-18. Dėl esamo nuotekų tinklo PE ø40 mm rekonstravimo gautas kaimyninio sklypo Nr. 824700020398 savininko sutikimas.

PASTABOS:

1. Rangos darbus pirmiausia atlikti Liepų g. ir Utenio g., Alyvų g., Ežero g., Grybelių g., Kovo 11-osios g., Šviesos g. Utenos mieste. Šios gatvės numatytos asfaltuoti.

2. Schemose planuojamo statyti vandentiekio ir nuotekų tinklų trasos nurodytos preliminariai ir projektavimo metu gali keistis.

3. Priede pateiktos inžinerinių geodezinių nuotraukų ir šulinių kortelių kopijos atliktos Baltijos aukščių sistemoje ir valstybinėje LKS-94 koordinacių sistemoje.


Užsakovo vardu
Direktorius
Adolfas Juršys

(parašas)



Rangovo vardu
Projektų vadovas
Marius Suveizdis

(parašas)



UAB "Utenos vandentiekis"
inžinierė plėtoti
Miglė Karlauskienė