

2017-03-14 Nr. LS-1563(13.68)

Peržiūrėti
ataskaitą

Pasiūlymas 242948



[info]

Kainos pasiūlymą pateikė:	Pirkimo pavadinimas:
AB "Eurovia Lietuva"	IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas
Juridinio asmens kodas 121949798	Projektas:
Liepkalnio g. 85, Vilniaus m., 02120	Indrė (prekių ir paslaugų grupė)
Vilniaus m. s 02120	Pasiūlymų pateikimo terminas (EET):
Vilnius	2017-03-14 09:00
Lietuva	Naudojamo parašo raktas:
Kontaktinė informacija:	34DADA6F9356EDF414E7F2613121FD7368EF730E
Kornelija Kondrotaitė	Pasiūlymas pateiktas: (EET)
kkondrotaite@eurovia.lt	2017-03-14 07:48

Informacija apie pirkimo dalį pateikiama šiuose puslapiuose.

Dalis 242948:1 - IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas

Prisegti dokumentai Prie savo kainos pasiūlymo pridėjome šiuos dokumentus.		
Pavadinimas	Dydis (kB)	Sukurta
 B19-2 Iškainotu sąnaudų žiniaraštis (Pateikimui) KONFIDENCIALU.xls (B19-2 Iškainotu sąnaudų žiniaraštis (Pateikimui) KONFIDENCIALU.xls) Komentarai (0) Veiksmai	198	2017-03-14 06:56
 Įgaliojimas (konfidencialu).pdf (Įgaliojimas (konfidencialu).pdf) Komentarai (0) Veiksmai	52	2017-03-14 06:58
 Pasiūlymas su priedu.pdf (Pasiūlymas su priedu.pdf) Komentarai (0) Veiksmai	306	2017-03-14 07:13
 Įkainotas sąnaudų žiniaraštis (konfidencialu).pdf (Įkainotas sąnaudų žiniaraštis (konfidencialu).pdf) Komentarai (0) Veiksmai	1612	2017-03-14 07:14
 Įkainotas sąnaudų žiniaraštis (konfidencialu) Su el. parašu.doc (Įkainotas sąnaudų žiniaraštis (konfidencialu) Su el. parašu.doc) Komentarai (0) Veiksmai	1540	2017-03-14 07:46
 Pasiūlymas su priedu Su el. parašu.doc (Pasiūlymas su priedu Su el. parašu.doc) Komentarai (0) Veiksmai	299	2017-03-14 07:46
 Įgaliojimas (konfidencialu) Su el. parašu.doc (Įgaliojimas (konfidencialu) Su el. parašu.doc) Komentarai (0) Veiksmai	54	2017-03-14 07:47

Kainos pasiūlymo dokumento pabaiga

PASIŪLYMO RAŠTAS SU PASIŪLYMO PRIEDU

PASIŪLYMAS

DĖL IAE LABAI MAŽO AKTYVUMO RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ KAPINYNŲ STATYBOS BEI INŽINERINIŲ STATINIŲ ATKARPŲ PROJEKTAVIMO, STATYBOS IR PRIJUNGIMO PRIE KAPINYNŲ IR ESAMOS IAE INFRASTRUKTŪROS DARBŲ PIRKIMO

2017-03-14 Nr.322

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: 1. AB „Eurovia Lietuva“; 2. UAB „Vilstata“; 3. UAB „Ekobana“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei paraišką teikia ūkio subjektų grupė]	AB „Eurovia Lietuva“
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	1. Liepkalnio g. 85, Vilnius; 2. Elektrinės g. 11, Drūkšinių k., LT-31146 Visaginas; 3. Pergalės 33B, LT-11202, Vilnius
Už paraišką atsakingo asmens vardas, pavardė	Vladimiras Šaškovas
Telefono numeris	8-5 215 2050
Fakso numeris	8-5 215 2141
El. pašto adresas	eurovia@eurovia.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.


Mūsų siūloma kaina sutarties sudarymui:

Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina EUR be PVM	7536410,72
PVM (21)%	1582646,25
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina EUR su PVM	9119056,97
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina žodžiais EUR su PVM	Devyni milijonai vienas šimtas devyniolika tūkstančių penkiasdešimt šeši eurai, 97 ct

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

L. c. generalinio
direktoriaus pareigas
Vladimiras Šaškovas



- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pasiūlymas galioja 180 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Su pasiūlymo raštu pateikiami šie privalomi priedai: Pasiūlymo priedas, įkainuotų sąnaudų žiniaraštis pdf ir excel formatu.

Įsipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, Antro etapo pirkimo dokumentų A dalyje „Nurodymai tiekėjams“ numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Viešajam pirkimui teikiamas tiekėjo pasiūlymas yra viešas, išskyrus tą informaciją, kuri pagrįstais atvejais tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija (jeigu tiekėjas nenurodo, kokiose pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, perkančioji organizacija turi teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti):

1. Įkainuotas sąnaudų žiniaraštis pdf ir excel formatu.
2. Įgaliojimas
3. _____

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimyninės, asmeninės ar kitos interesų konfliktą su perkančiąja organizacija galinčios sukelti priežastys.

L. e. generalinio
direktoriaus pareigas
Vladimiras Šaškovas



PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo numeris: 242948

Projekto pavadinimas: IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	[pildo perkančioji organizacija]
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	[pildo perkančioji organizacija]
Inžinierius vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	[pildo perkančioji organizacija]
Pasiūlymo pateikimo data	1.1.3.1	[pildo perkančioji organizacija]
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	544 dienos nuo Darbo pradžios datos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	24 mėnesiai nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Siunčiama paštu arba perduodama elektroninio ryšio priemonėmis
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisės naudotis statybviete suteikimo terminas	2.1	Rangovui raštiškai pareikalavus, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo išsamios programos parengimo ir suderinimo
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10 % priimtos sutarties sumos su PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 7.00 val. iki 16.00 val.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir 14.15(b)	579,24 eurai per dieną
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	144 810,01 eurų
Mokėjimo valiuta	14.15	Sutarties valiuta yra eurai
Laikotarpis pateikti draudimo įrodymus	18.1	iki Darbo pradžios
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma	18.2(i)	Ne mažesnė nei 289 620,02 eurų suma

L. c. generalinio
direktoriaus pareigas
Vladimiras Šaškovas

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(ii)	Ne mažesnė nei 28 962,01 eurų suma
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 14 481,00 euro suma kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo/projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 289 620,02 eurų suma vienam draudimui įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 2 896,20 eurų suma
Ginčų nagrinėjimo komisija	20.2	Sudaroma trijų asmenų GNK
Privalo paskirti jeigu nesusitariama	20.3	Statybos inžinierių sąjunga
Pirma Grupė Baigimo laikas	1.1.5.6. 1.1.3.3	Inžinerinių statinių projektavimo ir statybos darbai; 544 dienos nuo Darbo pradžios
Antra Grupė Baigimo laikas	1.1.5.6. 1.1.3.3	IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos darbai; 544 dienos nuo Darbo pradžios

RANGOVAS:

L. c. generalinio
direktoriaus pareigas
Vladimiras Šaškovas

(parašas)






ĮGALIOJIMAS ATSTOVAUTI BENDROVEI

2017-03-13 Nr. SDV-37

AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, į g a l i o j a komercijos direktorių Vladimirą Šaškovą atstovauti bendrovei, generalinio direktoriaus komandiruotės metu (2017-03-13 d. įsakymas Nr. Įs-13), Bendrovės vardu pasirašant įmonės dokumentus, sutartis (įskaitant, bet neapsiribojant lizingo ir/ar veiklos nuomos sutartis) bei pasiūlymus konkursams.

Įgaliojimas galioja nuo 2017-03-13 d. iki 2017-03-14 d. imtinai.

Generalinis direktorius



Stanislavas Kablys

Sutinku:

Vladimiras Šaškovas
2017-03-13

KOPIJATIKLIA
AB „Eurovia Lietuva“
Administratorė
Jurgita Košubaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
20 17 m. 03 mėn. 14 d.

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius. Tel. (8 5) 215 2050, faks. (8 5) 215 2141, el.p. info@eurovia.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Statybinės apsauga visu statybos laikotarpiu		BS	x		
2	Geodeziniai matavimai		BS	x		
3	Geologiniai tyrimai		BS	x		
4	Projektavimas. Techninio Darbo projekto parengimas		BS	x		
5	Inžinerinių statinių statybų		BS	x		
6	Laidinų uždarymo blokai					
7	Laidinų uždarymo blokų montavimas		vnt	102		
II etapas. Atliekų laidojimo moduliai. ATLIKŲ LAIDOJIMO MODULIAI (L2UYE20). Patvirtų ir pagrįstų įrengimo darbų						
7	Grunto iškėlimas h=1,350m po visu modulių plotu, esančio pagrindo tankinimas iki $K \geq 0,97, E_{p2} \geq 80 \text{ MPa}$	7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1	m ³	20095		
8	Grunto išvažimas iki 5 km atstumu		m ³	1830		
9	PAGRINDO ĮRENGIMO DARBAI	7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1				
10	Geotekstilės paklojimas ir esančio pagrindo tankinimas		m ²	13988		
11	Smėlio sluoksnio h=50 mm bentonito klimo apsaugojimui supylimas ir sutankinimas		m ³	800		
12	Skaldos - žvyro sluoksnio h=0,65 m supylimas ir sutankinimas iki $K \geq 0,98, E_{p2} \geq 120 \text{ MPa}$		m ³	8070		
13	Bentonito molo geokompozito t=7 mm paklojimas		m ²	14053		
14	HDPE plėvelės t=2,5 mm paklojimas ir suvirinimas		m ²	14053		
15	Geotekstilės paklojimas		m ²	14053		
16	Betono C8/10 paruošimojo sluoksnio t=150 mm įrengimas		m ³	2060		
17	Modulių klojimas su bortais įrengimas	7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1				
18	Klojinų įrengimas, betonavimas, klojinų ardymas, valymas (betonas: C30/37)	2.2.1-2.2.3 p.	m ³	7356		
19	Idėtinų detalių sudėjimas bortuose ties laukinio įvažiavimais		kg	125		
20	HDPE plėvelės sudėjimas ir privirinimas pamato plokštės kraštuose	2.2.5; 2.2.7 p.	m	646,5		
21	Idėtinų detalių geodezinis žymonis (pamato borto) sudėjimas		kg	59,4		
22	200 mm pločio karnelių su protektoriais įrengimas	7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1				
23	Pilno kvadratinio vamzdinių profilių, L=45,50 m viršaus supjovimas su nuolydžiu		t	24,75		
24	Pilno kvadratinio vamzdžio privirinimas, L=70 mm		kg	17,4		
25	Lakštinio pilno kanalo pakuose privirinimas		kg	91,8		
26	Kampuočių privirinimas prie kanalo brėnių		t	26,22		
27	Metalinų juostų privirinimas prie kampuočių		t	12,9		
28	Kanalo metalinių paviršių padengimas antikorozine cinko danga		m ²	1470		
29	Abramų kas 1 m kanalo filcasavimui projekcinėje padėtyje įrengimas		t	4,5		
30	Kanalo tvirtinimas projekcinėje padėtyje		t	63,982		
31	Kanalo uždengimas kietu grūdėtu 600 KN mikroval	2.3.9-2.3.10 p.	vnt	690		
32	Grotelių apsaugos geotekstilės, apsaugai nuo sorbento patekimo į kanalą		m ²	630		
33	Hidrofilinės juostos apsaugos aplink vamzdį		m	9		
34	HDPE plėvelės suspaudimas sudėjant sveržius		vnt	15		
35	Armatūrinių pilienu (armavimas)		t	2,14		
36	Deformacinės siūlės įrengimas	7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1				
37	Deformacinio profilio su žiediniais inkarais įrengimas	2.4.1-2.4.3, 2.4.5 p.	m	106		
38	Hermetizacijos tarpiklio t=50 mm, h=200 mm sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų		m	206		
39	II ir III modulis laikinas uždengimas	7930/1-S-01-TP-SK.DŽ-1				
40	Grunto (be organinių priemaišų) paskaidinimas ir lyginimas		m ³	12400		
41	Geotekstilės paklojimas		m ²	11000		
42	Geotekstilės prispaudimas sudėjant medienos tašus		m ²	41		
II etapas. Atliekų laidojimo moduliai. ATLIKŲ LAIDOJIMO MODULIAI. Kontrolės pastatas (L2UYE20)						
43	PAGRINDO ĮRENGIMAS	7930/1-S-02-TP-SK.DŽ-1				
44	II-os grupės grunto kėlimas, pakuriant juos į savivarčius.		m ³	70		
45	II-os grupės grunto transportavimas savivarčiais iki 25 km atstumo.		m ³	50		
46	Skaldos-žvyro atvežimas, užpylimas ir tankinimas po pamatų plokšte t=0,6m.		m ³	52		
47	Pamatų užpylimas smėliu gruntu, j tankinami $k \geq 0,92$.		m ³	20		
48	Paruošimojo sluoksnio iš betono C8/10, 80mm storio įrengimas		m ²	6		
49	Geotekstilės įrengimas (apatinis sl.)		m ²	74		
50	HDPE plėvelės t=1,5mm įrengimas		m ²	82		
51	Geotekstilės įrengimas (apatinis sl.)		m ²	74		
52	Paruošimojo sluoksnio iš betono C8/10, 50mm storio įrengimas		m ³	3,8		
53	PAMATŲ ĮRENGIMAS	7930/1-S-02-TP-SK.DŽ-1				
54	Pamatų plokštės betonavimas armuojant	2.2.1-2.2.2 p.	m ³	22		
55	Inkarnių varžų kolonai įrengimas M16 (Zn)		vnt	4		
56	HDPE juostos pakuose privirinimas įrengimas		m	40		
57	Tamprus polimerinio hermetiko įrengimas		m	3		
58	Silikoninio hermetiko įrengimas		t	1,2		
59	PVC vamzdžių įrengimas	2.7-2.8 p.	m	23,8		
60	PVC paduotų vamzdžių Ø110 mm, L=1,5m įrengimas		vnt	6		
61	Hidrofilinio profilio apie vamzdžius įrengimas		m	7		
62	GRINDŲ KLEMENTŲ ĮRENGIMAS	7930/1-S-02-TP-SK.DŽ-1				
63	Cinkuotos armatūrinės vielos (S400 klasės) mūrinių sienų armavimui įrengimas		t	0,1		
64	Cinkuoto stypo (S400 klasės) su ankerine mase l=0,4m, su varžėmis ir poveržėmis, profiliuotų plieninių inkstų tvirtinimui įrengimas		vnt	300		
65	Alumina vatos izoliatorių įrengimas		vnt	300		
66	Kampuočių S235 klasės įrengimas ventiliacijos angų apėrimui (grotelių tvirtinimui) (Zn)		kg	40		
67	Lakštinis pilnas S235 klasės šildymo agregatų ir vamzdžių tvirtinimui (Zn)		kg	50		
68	Metalinų konstrukcijų nuvalymas nuo rūdžių iki SA2,5 klasės, grūstymas ir dažymas Atmosferos korozijumo kategorija C3.		m ²	0,5		
69	Monolitinių p/b sienų betonavimas	3.7.1-3.7.2 p.	m ³	1,03		
70	Surenkamų p/b sienų montavimas	3.8.1-3.8.4 p.	vnt	5		
71	Monolitinio rūsio visu pastato perimetru betonavimas	3.9.1-3.9.2 p.	m ³	1,6		
72	DENGINYS	7930/1-S-02-TP-SK.DŽ-1				
73	Kiamybėtų danginio plokštės montavimas	3.1-3.3 p.	vnt	7		
74	Metalinų kolonų montavimas	3.4.1-3.4.3 p.	kg	117		
75	Idėtinų detalių įrengimas	3.5.1-3.5.2 p.	kg	9,8		

L. a. generalinio
direktoriaus pareigas
Vladimiras Šaškovas

65	Monolitinis g/b kolonos įrengimas		3.6.1-3.6.2 p.	m ³	0,15
66	Armatus S400 klasės kiaušinių denginio plokštė užmonolitinio inkarnavimui dengimas	88		kg	95
67	Betono C25/30 klasės kiaušinių denginio plokštė užmonolitinio montavimas			m ³	1,2
68	STOGELIO IŠ METALO KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS		7930/1-S-02-TP-SK.DŽ-I		
69	Šaltojo formavimo kvadratinis profilis įrengimas			kg	79,5
70	Stogelio ilginių ir tvirtinimo elementų montavimas			kg	102
71	Palikomojo kampinio įrengimas			vnt.	1
72	Metalinis konstrukcijų nuvalymas nuo rūdžių iki SA2,5 klasės grūstavimas ir dažymas. Atmosferos korozijumo kategorija C3			kg	182,3
73	SIENŲ MONTAVIMAS		7930/1-S-02-TP-SA.DŽ-I		
74	Silikatinių plytų mūro, d = 250 mm mūrijimas			m ³	28,0
75	Alumens vatos (d=150 mm) tvirtinimas metaliniame karkase			m ²	117
76	Plieninių lakštų tvirtinimas izoliuojant kieto almens vata su vėjo izoliacija (d = 20 mm)		1.2-1.6 p.	m ²	131
77	Pervertų mūrijimas, montavimas		7930/1-S-02-TP-SA.DŽ-I		
78	Silikatinių plytų mūro, d = 250 mm mūrijimas			m ³	4,5
79	Silikatinių plytų mūro, d = 120 mm mūrijimas			m ³	16
80	Aukšto slėgio laminato pertvaros sumontavimas su durimis (700x2000mm (h))			m ²	3,60
81	STOGO MONTAVIMAS		7930/1-S-02-TP-SA.DŽ-I		
82	Stuokinių montavimas			m ²	69
83	Lietus vandens surinkimo sistemos su latakais ir lietvamzdis (d = 100 mm) sumontavimas		2.1.1-2.1.6 p.	m	3,7
84	Įėjimo stogelio sumontavimas		2.2 p.	vnt.	1
85	ANGŲ UŽPILDYMAS		7930/1-S-02-TP-SA.DŽ-I		
86	Išorinių aliuminio konstrukcijų langų montavimas			m ²	12,71
87	Plastikinių palangių l = 7,1 m sumontavimas		3.1.1-3.1.3 p.	m	7,5
88	Vertikalių žaluzijų suakies kontrolės montavimas			m ²	10,5
89	Vitrinės aliuminės, 3340x2600mm(h) dydžio angai (su durimis) sumontavimas. Vitrina keturių segmentų su varžtais langeliu 760x470mm(h); rėmai atsparūs jallaužimui, 4 saugumo klasės, įstiklinti stiklo paketu, vienas stiklas suokniuotas 5mm+0,76+5mm. Dury 900x2200mm (h) priešjallaužimines, IV saugumo klasės.			m ²	8,68
90	Plieninių išorinių durų montavimas, (dvisienis su apšildymu, anga konstrukcijoje (900 x 2200 mm (h)). Priešjallaužimines IV saugumo klasės.			m ²	1,98
91	Vidinių medinių, alkydinių, laminuotų aukšto slėgio laminatų durų montavimas		3.4.1-3.4.2 p.	m ²	5,50
92	Plieninių vidinių durų (stakės, rėmas), anga konstrukcijoje (1000 x 2200 mm (h)) montavimas		3.4.3 p.	m ²	2,2
93	GRINDYS		7930/1-S-02-TP-SA.DŽ-I		
94	Vitrinės grindų dangos įrengimas			m ²	32
95	Keraminių plytelių dangos ant klijuojamojo stiedinio įrengimas			m ²	9,0
96	Alumens masės nešildžiu paviršiumi plytelių dangos įrengimas			m ²	14,8
97	Grindų aliuminės izoliacijos (storis 100 mm) paklojimas			m ²	50
98	Armuto išlygavimo sluoksnio (storis 50 mm) įrengimas			m ²	50
99	Teptinės grindų hidroizoliacijos įrengimas			m ²	4,2
100	Tikslus išlyginamojo sluoksnio (2-3 mm po ritinimais dengiamas) įrengimas			m ²	22,7
101	Grotelių būstas valyti montavimas		1.9, 5.4 p.	m ²	2,16
102	IŠORĖS APDAILOS DARBAI		7930/1-S-02-TP-SA.DŽ-I		
103	Cokolio dažymas betoninėmis dažais - akriliniiais lateksiniais, 2 sluoksniai			m ²	12
104	Alumens masės plytelės dangos įrengimas (nešildžiu paviršiumi) išorės laiptams, alkietei			m ²	14
105	Lauko laiptų aliuminės izoliacijos (storis 50 mm) įrengimas			m ²	11
106a	Policetileno plėvelė			m ²	11
106b	Cokolis			m ²	12
106c	Kampaoties cokolius (100x100)			m	33
106d	Šilumos izoliacija (I-100 mm)			m ²	14,9
106e	Hidroizoliacija			m ²	44,69
107	Alumens vata 8-30mm			m ²	13
108	Armata betono sluoksnio įrengimas			m ²	14
109	VIDAUS APDAILOS DARBAI		7930/1-S-02-TP-SA.DŽ-I		
110	Pakabinamų lubų, ant metalinio firminio karkaso įrengimas			m ²	33,48
111	Pakabinamų metalinių juostų lubų ant metalinio firminio karkaso įrengimas			m ²	4,14
112	Lubų glaistymas ir dažymas akrilo lateksu dažais 2 sl			m ²	8,7
113	Slėgų tinkavimas cementiniu tinku ir dažymas akrilo lateksu dažais		6.2.1, 6.2.4 p.	m ²	182,9
114	Glaistytų plytelių klijavimas			m ²	21,5

L. e. generalinio
direktoriaus pareigas
Vladimiras Šalkovas

127	Duobės ryšių vamzdžio būtinio pastatymui kasimas	1 p.	m ³	10
128	Trandėjos 0,6 m pločio iki 0,8 m gylio ryšių kabelių vamzdžių paklojimui kasimas	2 p.	m ³	1,45
129	Iškasio grunto transportavimas į sandėlavimo vietą	3 p.	m ³	11,45
130	Trandėjos dugno vamzdžių paklojimui paruošimas	4 p.	m ²	1,8
131	9 – 14 Ø 50 mm polietileno vamzdžių paketo paklojimas į paruoštą trandėją	5 p.	m	3
132	Šulinio hidroizoliacija	6 p.	vnt.	1
133	Gylio šulnio montavimas	7 p.	vnt.	1
134	Drenuojančio grunto atvežimas trandėjos ir šulinio duobės užpylimui	8 p.	m ³	10
135	Trandėjos ir duobės užpylimas	9 p.	m ³	10
136	Grunto atstakimimas	10 p.	m ³	10
137	Naujai paklotų vamzdžių praeinamumo patikrinimas	11 p.	m	30
138	Komuliacinės spintos montavimas	12 p.	kompl.	1
139	Kabelinių kopėčių kabelių paklojimui montavimas	13 p.	m	15
140	Plastikinio kanalo montavimas	14 p.	m	10
141	Abonentinių telefonų (faksų) telefonų, kompiuterio, radijo telefono pajungimui montavimas	15 p.	vnt.	5
142	Kabelio (fido) telefonų, kompiuterio, radijo telefono pajungimui paklojimas	16 p.	m	65
143	Sliprintuvo montavimas	17 p.	kompl.	1
144	Mikrofono montavimas	18 p.	kompl.	1
145	Derinimo darbai	19 p.	kompl.	1
146	Paleidimo darbinio darbai kompiuterio prijungimui	20 p.	kompl.	1
KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO DARBAI		7930/I-S-02-TP-PVA.DŽ-I		
147	Kabelio tiesimas vamzdynuose, blokuose, laidatėse, kai kabelio masė iki 1 kg		m	26
148	Kontrolinio kabelio su gumine izoliacija sausas galų paruošimas, kai skerspjūvis iki 2,5mm ² ir kabelis iki 7 gylių		vnt.	7
149	Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonoms nejudanti tvirtinimai		m	10
150	Bi. instaliacijos plastikinį kanalą iki 60x40mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos		m	2
AUTOMATIZACIJOS PRIETAISŲ IR PRIEMONIŲ MONTAVIMO DARBAI		7930/I-S-02-TP-PVA.DŽ-I		
151	Kabelinių įvadų įrengimas į skydus ir prietaisus, užsandarinant		vnt.	7
152	Laidų ir kabelių ryšių galų prijungimas prie automatizacijos prietaisų, be žiedo padėrymo ir spiltavimo		vnt.	25
153	Sujungimo dėžutės iki 12 ryšių montavimas		vnt.	1
ELEKTROS TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI		7930/I-S-02-TP-EJ.DŽ-I		
154	Kabelių vario gydomis su PVC izoliacija montavimas PVC vamzdyje	1-2 p.	m	160
155	Kabelių vario gydomis su PVC izoliacija montavimas ant kabelinių konstrukcijų	3-5 p.	m	116
156	Žemos įtampos skydų montavimas	6-7 p.	kompl.	2
157	Elektros paskirstymo skydo montavimas	8-9 p.	kompl.	2
158	Nepartikuliuojamo maitinimo šaltinio UPS (L2BRH20GU001) 400V; 30kVA / 24kW; su papildomais akumuliatoriais montavimas		kompl.	1
159	Teritorijos kiškinių laidų valdymo spintos (L2BFA20GE002) su trimis dvių padėčių valdymo raktais montavimas		kompl.	1
160	Kilbukčio lizdo 2 polių su įėjimo kontaktu atvirai instaliacijai 230V; 16A IP55 montavimas		vnt.	8
161	Karšto tinkavimo kabelinio latakų 2m ilgio, 100mm pločio su dangčiu montavimas		vnt.	8
162	Konsolės 70/100, L=148mm montavimas		vnt.	16
163	Termosusto lietvamzdžių šildymui montavimas		vnt.	1
164	Savireguliuojančio lietvamzdžių šildymo kabelio montavimas		m	14
165	Pajungimo dėžutės montavimas		vnt.	1
166	Savireguliuojančio šildymo kabelio pajungimo įvado montavimas		kompl.	1
APŲVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI		7930/I-S-02-TP-EA.DŽ-I		
167	Elektrinio apšvietimo skydelio montavimas		vnt.	2
168	Šviestuvo su keturiomis fluorescencinėmis lempomis montavimas pakabinamose lubose		vnt.	7
169	Šviestuvo su dviem fluorescencinėmis lempomis po montavimas prie lubų		vnt.	3
170	Šviestuvus su fluorescencinėmis lempomis montavimas pakabinamose lubose		vnt.	3
171	Evaluacinio šviestuvo su fluorescencine lempe, su akumuliatorine baterija ir išėjimo ženklo piktogramu montavimas		vnt.	3
172	Evaluacinio šviestuvo su dviem fluorescencinėmis lempomis ir akumuliatorine baterija montavimas lauke virš durų		vnt.	2
173	Šviestuvo su dviem fluorescencinėmis lempomis ir akumuliatorine baterija montavimas po stogeliu		vnt.	2
174	Įjungiklio pastėptai instaliacijai montavimas		vnt.	6
175	Dvigubo įjungiklio pastėptai instaliacijai montavimas		vnt.	2
176	Įjungiklio atvirai instaliacijai montavimas		vnt.	2
177	Dviviečio kilbukčio lizdo montavimas		vnt.	3
178	Atsilakojo dėžutės montavimas		vnt.	53
179	Kabelio tiesimas PVC vamzdyje		m	110
180	Kabelio montavimas tvirtinant vienu ilgin		m	10
181	Kabelio montavimas pastėptai		m	30
182	Anklito stiego PVC vamzdžio montavimas		m	110
183	Metalų konstrukcijų montavimas		kg	30
V1-GERIAMO VANDENS TINKLAS		7930/I-S-02-TP-VN.DŽ-I		
184	PP vamzdžių Ø 32x3,00 su tvirtinimo detalėmis ir žaliavinėmis fasoninėmis dalimis montavimas		m	18
185	PP vamzdžių Ø 20x2,25 su tvirtinimo detalėmis ir žaliavinėmis fasoninėmis dalimis montavimas		m	2
186	PP vamzdžių Ø 16x2,00 su tvirtinimo detalėmis ir žaliavinėmis fasoninėmis dalimis montavimas		m	8
187	Rutulinių ventilių Ø32 montavimas		vnt.	2
188	Prietaisinių ventilių Ø15 montavimas		vnt.	4
189	Trielgių ventilių Ø15 montavimas		vnt.	1
190	Ventilių Ø20 montavimas		vnt.	1
191	Lankstų metalinių tarpų montavimas		vnt.	4
192	Įvado užsandarinimas		vnt.	2
193	Šalto vandens statiklio Ø 15 montavimas		vnt.	1
194	Pūsto polipropileno izoliacija Ø16, Ø20, 8-20 mm		m	8
195	Izoliacija skiena vatos kavalu 8-20 mm, padengtu alumininiu folija Ø32		m	8
T3-KARŠTO VANDENS TINKLAS		7930/I-S-02-TP-VN.DŽ-I		
196	Plastikinį vamzdžių tiesimas su tvirtinimo detalėmis ir fasoninėmis dalimis bei jų izoliacija	2,1, 2,6 p.	m	2
197	Prietaisinių ventilių Ø 15 montavimas		m	1
198	Maikšto prastuvui su lankstais metalizuotais interpais montavimas	2,3, 2,5 p.	kompl.	1
199	Vandens pūstuliuojamo Q = 5 l; N = 2 kW montavimas	2,4 p.	kompl.	1
V1-BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS		7930/I-S-02-TP-VN.DŽ-I		
200	PVC plonieninių movinių vamzdžių Ø110 (stovimas) tiesimas		m	4
201	PVC storieninių movinių vamzdžių Ø110 (po grindimis) tiesimas		m	14
202	PVC storieninių movinių vamzdžių Ø50 (po grindimis) tiesimas		m	4
203	PVC alkinių, trielgių, perėjimų, tarpinių ir atvamzdžių montavimas		vnt.	28
204	Išėjimo pro sieną užsandarinimas Ø110	3,4-3,16 p.	vnt.	1
205	Pūstinio upkavų stovams Ø110 montavimas		vnt.	2
206	PVC ventiliacijos vamzdžio (ilgis 1 m) Ø160/110 tiesimas		vnt.	1

L. e. generatinio
direktoriaus pareigai
Vladimiras Sakovas

207	Keraminis klozetų su tiesiu išleidimu ir vandens nuplovimo bakelių montavimas			kompl.	1
208	Keraminio pisuaro su butelinio sifono montavimas			kompl.	1
209	Keraminis priustuvu su lito ir karšto vandens pravedimu ir buteliniais sifonais montavimas	90		vet.	1
210	PVC trupo su nerūdijančio plieno protelėmis Ø30 įrengimas			vnt.	1
LDZ-KONDENSATO NUVEDIMO LINIJA					
211	PE-X vamzdžių Ø25 su tvirtinimo detalėmis ir fasoninėmis dalimis montavimas		7930/I-S-02-TP-VN.DŽ-I	m	5
212	PE-X vamzdžių Ø20 su tvirtinimo detalėmis ir fasoninėmis dalimis montavimas			m	7
213	Išleidimo pro sieną užsandarinimas Ø25			vnt.	1
II etapas. Atliejamų išdėdimo moduliai, ATLIEKŲ LAIDOJIMO MODULIAI. Baltasis pastatas (L2UYB30)					
ŠILDYMAS					
214	Elektrinių radiatorių montavimas		7930/I-S-03-TP-ŠVOK.DŽ-I		
VĖDINIMAS				kompl.	10
215	Oro tiekimo įrenginio montavimas		7930/I-S-03-TP-ŠVOK.DŽ-I		
216	Kanalinis ventiliatorių montavimas			kompl.	1
217	Kabinėtinis ventiliatorių montavimas			kompl.	3
218	Autonominio oro vėsinimo įrenginių montavimas			kompl.	3
219	Ugnį sušildančio vožtuvo montavimas	4-5 p.		kompl.	2
220	Oro šilumos matavimo – regulavimo sklendžių montavimas			kompl.	1
221	Sklendžių oro srauto suregulavimui ir uždarymui montavimas			vnt.	3
222	Atskaitinės triukškos sklendžių montavimas			vnt.	7
223	Perforuoto oro tiekimo skirstytuvo montavimas			vnt.	2
224	Vidinių grotelių montavimas			vnt.	1
225	Triukšmo slopinimo montavimas			vnt.	16
226	Automatinės orlaides montavimas			vnt.	1
227	Išorinių grotelių montavimas			vnt.	2
228	Ortakų montavimas ir tvirtinimas			vnt.	1
229	Detalių, skirtų tvirtinimui, montavimas			m	65
230	Idėklių ortakų pravedimui per stogą montavimas			kg	30
231	Ortakų pravedimo per stogą mažų užsandarinimas			vnt.	12
232	Ortakų izoliavimas			vnt.	12
233	Ortakų fasoninių dalių ir sujungimo su įrenginiais detalių gamybinės			m ²	3
234	Vėdinimo sistemos išdėdymas ir aerodinaminis suregulavimas			m ²	11
235	Vėdinimo sistemos paleidimas ir derinimas			kompl.	7
VIDAUS RYŠIŲ TINKLAI				kompl.	7
236	Įvado į statinį 2 – lem polietilenuis vamzdžiais įrengimas		7930/I-S-03-TP-ER.DŽ-I		
237	Komutacinės spintos montavimas su telefono ir radijo kabelio pajungimais			vnt.	1
238	Plastikinio kanalo montavimas	2-4 p.		kompl.	1
239	Kabelių telefonų ir kompiuterių prijungimui paklojimas į sumontuotą kanalą			m	10
240	Abonentinių tinklelių (laidų) montavimas			m	30
241	Tinklo derinimo darbai			vnt.	2
242	Turpaukštinio stovo radijo kabelio paklojimui įrengimas			kompl.	2
243	Kabelio ir rozetės radijo tinklelių pajungimui pritvirtinimas ant sienos (atvirai)	10-11 p.		vnt.	1
244	Įrengti abonentinį radijo garsiakalbį			m	20
245	Radijo tinklo derinimo darbai			vnt.	3
246	Kompiuterinės darbo vietos įrengimas			kompl.	1
247	Paleidimo derinimo darbai kompiuterio prijungimui			vnt.	2
KONTAINERIŲ PASTATYMAS					
248	Gamyklinių kontainerių pastatų pastatymas cublokuojant		7930/I-S-03-TP-SA.DŽ-I		
249	Uždarinių metalinių laiptų 900mm pločio su aikštele 900x1200mm dydžio ir turėklais (h=1200mm) sumontavimas (h=3,20m)			vnt.	5
250	Metallinių cinkuotų grotelių aikštelių (1200x1200mm su dviem 300 pločio, 200 (h) pakopomis) sumontavimas prie laiptų			m	3,2
251	Pilnavidurių rūšo sienų bloko (2400x600x300 mm, 0,97 t/vnt.) buitinėms patalpoms montavimas (butinių patalpų konteinerio apšvietimo plotas ~54 m ²)		7930/I-S-03-TP-SK.DŽ-I	vnt.	4
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ PALEIDIMO-DERINIMO DARBAI					
252	Techninių priemonių paleidimo-derinimo darbai		7930/I-S-03-TP-PVA.DŽ-I		
KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO DARBAI					
253	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkaubomis, kai kabelio masė iki 1 kg		7930/I-S-03-TP-PVA.DŽ-I	vnt.	38
254	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkaubomis, kai kabelio masė iki 1 kg			vnt.	8
255	Kontrolinio kabelio su gumine izoliacija suvies galų paruošimas, kai skerspjūvis iki 2,5mm ² ir kabelis iki 7 gylų			m	27
256	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienoms ir kolonomis nejudama tvirtinimu			m	24
257	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos			vnt.	13
AUTOMATIZACIJOS PRIETAISŲ IR PRIEMONIŲ MONTAVIMO DARBAI					
258	Sklydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg		7930/I-S-03-TP-PVA.DŽ-I	m	20
259	Elektros instaliacijos montavimas mažų gabaritų skyduose ir pultuose			m	4
260	Kabelinių įvadų įrengimas į skydus ir prietaisus, užsandarinant			vnt.	1
261	Laidų ir kabelių ryšių galų prijungimas prie automatizacijos prietaisų, be žiedo padarymo ir spiltavimo			m	10
262	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas			vnt.	13
ELEKTROS TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI					
263	Kabelio vario gyslomis su PVC izoliacija montavimas 5x10		7930/I-S-03-TP-EJ.DŽ-I	vnt.	40
264	Kabelio vario gyslomis su PVC izoliacija montavimas 5x4			m	1
265	Kabelio vario gyslomis su PVC izoliacija montavimas 3x2,5			m	8
266	Kabelio vario gyslomis su PVC izoliacija montavimas 3x2,5 PVC vamzdyje Ø20			m	85
267	Kabelio vario gyslomis su PVC izoliacija montavimas 3x2,5 instaliacinėje lovelyje			m	165
268	Elektros paskirstymo skydų montavimas	6-7 p.		m	20
269	Kitukinių laidų 2 polių su žemiohmo izoliacija tvirtinimo instaliacijai 230V; 16A IP55 montavimas			kompl.	2
270	Saugos jungiklio 230V, 10A komplekse su dėžute montavimas			vnt.	13
271	Viršijamųjų ribotuvo, tipo D, 230V tinklei montavimas			kompl.	1
272	Kitukinių laidų bloko, 3 vietų montavimui PVC lovelyje montavimas			kompl.	2
273	Ventiliatorių grūdžio reguliatorius 230V; 2,5A montavimas			kompl.	2
274	PVC instaliacinio lovelio 100x52mm su dangeliu ir dviem pertvaromis, 2,5m ilgio su visomis tvirtinimo detalėmis montavimas			vnt.	3
275	Kabelio perėjimo per sieną konstrukcijos 100x50mm, kurioje montuojami 2vnt. kabelių sandarinimo moduliai 50x50 montavimas			kompl.	5
276	Kabelio perėjimo per sieną konstrukcijos 50x50mm, kurioje montuojamas 1vnt. kabelio sandarinimo modulis 50x50 montavimas			kompl.	1
277	Kabelių padengimas pasta	16-17 p.		kg	15
APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI					
278	Elektrinio apšvietimo skydelio montavimas		7930/I-S-03-TP-EA.DŽ-I		
279	Šviestuvo su dviem liuminescencinėmis lempom montavimas			vnt.	1
280	Šviestuvo su dviem liuminescencinėmis lempom ir akumuliatorine baterija montavimas			vnt.	13

L. p. generatinio
direktoriaus pareigos
Vladimiras Šaukovas

281	Šviestuvo su luminescencine lempa, lėtimio ženklo piktograma ir akumuliatorinė baterija montavimas		vnt.	3
282	Šviestuvo su luminescencine lempa montavimas		vnt.	6
283	Jungiklių montavimas	91	vnt.	16
284	Dviviečio kištukinio lizdo atvirai instaliacijai su trečiu žemumo kontaktu montavimas	6-7 p.	vnt.	4
285	Atsiskaitomo dėžutės montavimas		vnt.	50
286	Kabelio vartimasis gysalais su nepalaukiančio degimo PVC izoliacija ir nepalaukiančio degimo PVC apvalkalų dėsimas, tvirtinami vieny ilgiu		km	0,18
287	Metalo konstrukcijų ir guminių kabelių ir šviestuvų tvirtinimui montavimas		kg	20
V1- GERIAMO VANDENS TINKLAS		7930/I-S-03-TP-VN.DŽ-1		
288	PP vamzdžių PN10 su žalvarinėmis flanginėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis tiesimas	1.1-1.2 p.	m	11
289	Redukcinis angalis ir ventilių montavimas	1.3-1.5 p.	vnt.	8
290	Plastikinio vamzdžio izoliacija (9mm) Ø20+16		m	11
291	Elektrinio vandens pašildytuvo (V=200 l; N=2,4 kW) montavimas		kompl.	1
T3-KARŠTO VANDENS TINKLAS		7930/I-S-03-TP-VN.DŽ-1		
292	PP vamzdžių PN10 su žalvarinėmis flanginėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis tiesimas	2.1-2.2 p.	m	5,5
293	Prietaisinių ventilių Ø15 montavimas		vnt.	6
294	Maitinimo praustuvai montavimas		kompl.	2
295	Maitinimo dubai montavimas		kompl.	3
296	Plastikinio vamzdžio izoliacija (9mm) Ø20+16		m	5,5
SF1- SPECIALUS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS		7930/I-S-03-TP-VN.DŽ-1		
297	Nerūdijančio plieno vamzdžių Ø114x3 su flanginėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis tiesimas		m	2
298	Nerūdijančio plieno vamzdžių Ø50x3 su flanginėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis tiesimas		m	4,5
299	Pajungimo prausuvo su įlipo ir kurlio vandens priedimu ir butelinio sifono montavimas		kompl.	2
300	Dubų dugninės su sifonu montavimas		vnt.	3
301	Nerūdijančio plieno trauko su horizontaliu nuvedimu Ø100 montavimas		vnt.	3
LD2-KONDENSATO NUVEDIMO LINIJA		7930/I-S-03-TP-VN.DŽ-1		
302	PP vamzdžių PN10 su žalvarinėmis flanginėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis Ø20 tiesimas		m	6
SF81-SPAUBIMINIS SPECIALIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS		7930/I-S-03-TP-VN.DŽ-1		
303	Nerūdijančio plieno vamzdžių su flanginėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis Ø43x1,5 tiesimas		m	3
304	Užteršto vandens per pumpavimo stotelės Q 2,6 l/s; H=6,0 m; N 0,55kW (L2UYB30AP101) įrengimas		kompl.	1
304a. Nuotekų smūginio konteinerio įrengimas		7930/I-S-03-TP-VN.DŽ-1	kompl.	1
II etapas. ATLIKTI VILAJOJIMO MODELIAI. Autotransporto apšvietimo estakada				
Autotransporto apšvietimo estakados įrengimas (L2UYE00A0001)		7930/I-S-04-TP-SK.DŽ-1		
305	Grežinių polių įrengimas Ø300 h-1,5m	1.1-1.3 p.	vnt.	10
306	Neisotrukančio vienkomponečio polimerinio skiedinio, kurio stiprumas po 28 parų f0kz=53MPa įrengimas		m³	0,0036
307	Metalinų laiptų konstrukcijų montavimas, nuvalymas nuo rūdžių iki SA2 1/2 klasės, grūntavimas ir dažymas. Atmosferos korozijumo kategorija C3.	2.1-2.2, 3 p.	kg	1545
308	Cinkuotos grandinės montavimas		m	4
309	Presuotų grotelių montavimas		m²	14
310	Laiptų pakopų 260x860 mm su tvirtinimo elementais montavimas		vnt.	8
Autotransporto apšvietimo estakados įrengimas (L2UYE00A0002)		7930/I-S-05-TP-SK.DŽ-1		
311	Grežinių polių įrengimas Ø300 h-1,5m		vnt.	10
312	Neisotrukančio vienkomponečio polimerinio skiedinio, kurio stiprumas po 28 parų f0kz=53MPa įrengimas		m³	0,0036
313	Metalinų laiptų konstrukcijų montavimas, nuvalymas nuo rūdžių iki SA2 1/2 klasės, grūntavimas ir dažymas. Atmosferos korozijumo kategorija C3.	2.1-2.2, 3 p.	kg	1545
314	Cinkuotos grandinės montavimas		m	4
315	Presuotų grotelių montavimas		m²	14
316	Laiptų pakopų 260x860 mm su tvirtinimo elementais montavimas		vnt.	8
II etapas. Aibetų baldų montavimas. LIETAUS VANDENS AKUMULIACINIS TALPOS (L2UGB60)				
AKUMULIACINIŲ TALPŲ PAGRINDŲ ĮRENGIMAS		7930/I-S-06-TP-SK.DŽ-1		
317	Parmatyti duobės kasimas		m³	3125
318	Gruntinio vandens pažeminimas plotė 25x20 m		m	1
319	Pagrindo paruošiamieji darbai (vyginimas, tankinimas iki k=0,95, tankinamas iki 0,5 m gylio)		m³	200
320	Iškasto grunto transportavimas savivaidėlis atstumu iki 2 km		m³	1000
AKUMULIACINIŲ TALPŲ IR ŠULINIO L1-26 HIDROIZOLIACIJOS IR PARUOŠIAMOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS		7930/I-S-06-TP-SK.DŽ-1		
321	Paruošiamojo sluoksnio iš C8/10 betono akumuliaciniai talpai ir šuliniai įrengimas	1.2.1-1.2.4 p.	m³	42,257
322	Apsauginių lankstų hidroizoliacinės plėvelės apsaugai vertikaliuose paviršiuose nuo pažeidimų įrengimas		m²	225
322a	Geotekstilės akumuliaciniai talpai įrengimas	1.2.5 p.	m²	780
323	Geotekstilės šuliniai L1-26 įrengimas		m²	28,5
324	HDPE 1,5 mm plėvelės akumuliaciniai talpai tiesimas		m²	936,1
325	HDPE 1,5 mm plėvelės šuliniai L1-26 tiesimas		m²	25
326	Purškiamos hidroizoliacijos 2 sl. akumuliaciniai talpai įrengimas		m²	1105
327	Purškiamos hidroizoliacijos 2 sl. šuliniai L1-26 įrengimas		m²	10,84
328	Grunto šuliniai L1-26 įrengimas	1.2.12 p.	m³	19,88
329	Sandaravimo juostos šuliniai L1-26 įrengimas	1.2.13 p.	m	6,72
330	Hidroizoliacijos šuliniai L1-26 įrengimas	1.2.14 p.	m²	19,88
331	Įdėtinės detalės tapyklos dugne HDPE prilydimui montavimas	1.2.15 p.	m	73,6
332	Sandaravimo juostos tapyklos dugno ir sienų sandūroje įrengimas	1.2.16 p.	m	142,2
AKUMULIACINIŲ TALPŲ IR ŠULINIO L1-26 G/B KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS		7930/I-S-06-TP-SK.DŽ-1		
333	Akumuliacinių talpų dugno iš betono C30/37 įrengimas	2.1-2.8 p.	m³	259,45
334	Surenkamų g/b duginio plotelių montavimas	2.9-2.10 p.	vnt.	24
335	Surenkamų g/b šulinių žiedų akumuliacinės talpos - Ø700mm - montavimas		vnt.	14
336	Akumuliacinių talpų šulinių karų su lankais montavimas - Ø700, Ø1000	2.11-2.15 p.	vnt.	26
337	Šulinio g/b konstrukcijų montavimas - L1-26 - Ø700; H - 500, el.rovė AD-7		vnt.	1
338	Šulinio g/b konstrukcijų montavimas - L1-26	2.16-2.21 p.	vnt.	1
KITOS KONSTRUKCIJOS		7930/I-S-06-TP-SK.DŽ-1		
339	Įvairių diametrų vamzdžių įrengimo montavimas	3.1 p.	vnt.	54
340	Pilėninių vamzdžių su flangiais lygio matavimo įrangai įrengti montavimas	3.2 p.	m	36,8
341	Laiptelių iš S240 klasės armatūros įrengimas	3.3 p.	t	0,21
342	Įdėtinės detalės surenkamų g/b plotelių tvirtinimui montavimas	3.4-3.4.4 p.	vnt.	60
343	Įdėtinės detalės TR-37 montavimas	3.4.5 p.	vnt.	96
344	Nerūdijančio plieno žiedų HDPE hidroizoliacijos tvirtinimui montavimas	3.5 p.	vnt.	96
345	Hidraulinis talpų bandymas	3.6 p.	vnt.	1
VĖDINIMAS		7930/I-S-06-TP-SVOK.DŽ-1		
346	Pilėninių vamzdžių nuvalymas ir antikorozinis nudažymas		m	65
347	Pilėninių vamzdžių dažymas atmosferiniams poveikiams atspariais dažais		m	17
348	Pilėninių vamzdžių padengimas bitumo mastika		m	48

L. 4 generacinio
direktoriaus pareigos
Vladimiras Šatkovas

349	Plieno ir vamzdžio angos apsaugos montavimas		vnt.	20
350	Plieminis vamzdžių montavimas ir tvirtinimas	92	m	65
351	Laikslaus metalinio ortakio montavimas		m	6
352	Aptakų montavimas		vnt.	10
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ PALEIDIMO-DERINIMO DARBAI		7930/I-S-06-TP-PVA.DŽ-I		
353	Techninių priemonių paleidimo-derinimo darbai	1-5 p.	vnt.	106
KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO DARBAI		7930/I-S-06-TP-PVA.DŽ-I		
354	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidatėse, kai kabelio masė iki 1 kg		m	285
355	Kontrolinio kabelio su gumine izoliacija angos įkloti paruošimas, kai skerspjūvis iki 2,5mm ²	7-9 p.	vnt.	24
356	Metalinių lovų montavimas ant atkėstųjų sumontuotų atraminių konstrukcijų		m	6
357	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 200x60mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos		m	6
AUTOMATIZACIJOS PRIETAISŲ IR PRIEMONIŲ MONTAVIMO DARBAI		7930/I-S-06-TP-PVA.DŽ-I		
358	Prietaisų technologinius vamzdžius ir įrengimus montavimas, jungiant siurbliais		vnt.	8
359	Skystų ir pulv. montavimas, kai jų masė iki 50 kg		vnt.	1
360	Skystų ir pulv. montavimas, kai jų masė iki 100 kg		vnt.	1
361	Elektros instaliacijos montavimas apšvietimo ir panelinio tipo skystuose ir pulv.ose		m	50
362	Kabelinių įvadų įrengimas į skystus ir prietaisus, užsandarinant		vnt.	26
363	Laidų ir kabelių gylų įkloti prietaisams prie automatizacijos prietaisų, be žiedų pailgavimo ir apšvietimo		vnt.	180
364	Lygio reguliavimo prietaisų montavimas		vnt.	8
365	Sujungimo dėžutės iki 12 gylų montavimas		vnt.	2
ĮRENGINIŲ, VAMZDYNŲ, ARMATŪROS MONTAVIMO DARBAI		7930/I-S-06-TP-VN.DŽ-I		
366	Kalvus keturis trumpas sklendės Ø300 nuotekoms PN16 su prailgino velenu, kapa ir pokape montavimas		vnt.	2
367	Kalvus keturis trumpas sklendės Ø150 nuotekoms PN16 su prailgino velenu, kapa ir pokape montavimas		vnt.	2
368	Steninis uždoris su prailgino velenu, kapa ir pokape (b x h 300x300mm)		kompl.	14
369	Pelėnės sklendės su prailgino velenu, kapa ir pokape, Ø300 (montuojama ant valyto vandens nuvedimo vamzdžių talpos), PN10 montavimas		kompl.	2
370	Kalvus keturis atbulinių vožtuvų nuotekoms Ø 150, PN16 montavimas		vnt.	2
371	Nerūdijančio plieno vamzdžių Ø304x2, PN10 montavimas		m	18
372	Nerūdijančio plieno vamzdžių su prapūtimais klauzams (valomo vandens padavimui talpose) Ø304 PN10 montavimas		m	11
373	Nerūdijančio plieno vamzdžių Ø154x2, PN10 montavimas		m	9
374	Nerūdijančio plieno alkūnių montavimas	9-10 p.	vnt.	10
375	Nerūdijančio plieno perėjimų montavimas	11-12 p.	vnt.	4
376	Nerūdijančio plieno privirnamų flangų montavimas	13-16 p.	vnt.	16
377	Nerūdijančio plieno trišakių Ø304x3 - 306x3 montavimas		vnt.	2
378	Cinkuoto plieno vamzdžių liukelių DN 300 montavimas		vnt.	8
379	Keturių dangčiai (liukai) L-3-600 apkrova 3T		vnt.	26
380	Stacionarus pastatymo pasterizavimo siurblio nuotekoms su įmontuotomis turpinėmis, apsaugomis, pastatymo pjedestalu, kreipiančiuju vamzdžiu, grandine siurblio iškėlimui ir 10m. el. kabelio montavimas. Siurblio charakteristikos: Q=30 l/s, slėgis H=6+8m; N=4,0 kW (L2UGB60AP101+102)		kompl.	2
381	Neliojamo pasterizavimo siurblio nuotekoms su etapuriu susidėvėjimui darbo ratu, įmontuotomis turpinėmis, apsaugomis, plūde, ir 20 m. el. kabelio montavimas. Siurblio charakteristikos: Q=30,4 l/s, slėgis H=8m; N=5,8kW (L2UGB60AP103+104)		kompl.	2
382	Koalescencinių filtrų iš alytos poliuretano (kasėta) komplekte su tvirtinimo elementais (nerūdijančio plieno kampuočiai 50x50x4) ir valomo vandens nuvedimo DN 200 vamzdžiais (L2UGB60BT101) montavimas		kompl.	28
383	Absorbcinių grafitinių filtrų komplekte su tvirtinimo elementais (nerūdijančio plieno kampuočiai 50x50x4) ir valomo vandens nuvedimo vamzdžiais DN 200 (L2UGB60BT102) montavimas		kompl.	70
384	Naftos produktų analizatoriaus - dujinio chromatografo su automatinu mėginių injektoriumi, chromatografinė kolonėlė, vandens generatoriumi su papildomu didelis talpos filtru, katalitine suspaušto oro valymo sistema su suspaušto oro kompresoriumi ir išsijusio oro nusausintuvu, duomenų apdorojimo sistema, montavimas.		kompl.	1

II etapas. Atliekų laidojimo moduliniai. ATLIEKŲ LAIDOJIMO MODULIAI Sklype planas (L2UZT00)

FARUOŠIANIEJI DARBAI		7930/I-S-00-TP-SP.DŽ-I		
385	Esamo sklypo paviršiaus sutvarkymas nuimant 0,5 m esamo grunto sumaišyto su augaliniu sluoksniu ir išvežimas 5km		m ³	14800
386	Durpių išvežimas ir išvežimas 5km		m ³	13050
387	Aikštelės paviršiaus planavimas, grunto sutankinimas K=90, priimant 9 %		m ²	67800
388	Aikštelės paviršiaus planavimas		m ²	28040
389	Smėlio atvežimas 40 km		m ³	24960
390	Akmens Ø 20 šlako sutvirtinimui atvežimas		m ³	360
391	Atsarginės sienutės įrengimas		m ³	40
DANGŲ ĮRENGIMAS		7930/I-S-00-TP-SP.DŽ-I		
392	Asfaltbetonio dangų kartu su pagrindu įrengimo darbai, h = 0,9m	1-6 p.	m ²	4640
393	Žvyro dangos b=4,5 m, b=0,3 m įrengimas	7-9 p.	m ³	9170
394	Šaltinio trinkelė b=0,46 kartu su pagrindu įrengimas (200 x 100 x 80)	10-13 p.	m ²	295
395	Paviršiaus latakų su betoniniu pagrindu įrengimas	14-15 p.	m	685
396	Kelio bortų su betono paklotu įrengimas (300 x 1000 x 150)		m	940
397	Vejų borių įrengimas su betono paklotu		m	955
398	Žemės darbai dangų lovio įrengimui (užlito, žvyro, trinkelės)		m ³	8900
399	Atmosferos kritulių radiacinės kontrolės posto aptvėrimo su vartalais įrengimas		m	8
400	Automobilių pastatymo vietų nužymėjimas		m	55
401	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio; vejos apėmimas.		m ²	5220
401a	Sliekelių konteinerio įrengimas	7930/I-S-00-TP-SP.DŽ-I	vnt.	4
BETONO DANGOS KUBO IŠPYLIMO AIKŠTELĖJE ĮRENGIMAS		7930/I-S-00-TP-SP.DŽ-I		
402	Betono dangos įrengimas	22-24 p.	m ²	164
403	Kelio bortų paklojimas		m	60
404	HDPF geomembranos paklojimas		m ²	210
405	Geotekstilės paklojimas		m ²	210
406	Plastikinį vamzdžių (drenažo rinkelė) klojimas aikštose tranšėose, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm		m	8
VANDENS MONITORINGO GREŽINIŲ ĮRENGIMAS 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P		7930/I-S-00-TP-SP.DŽ-I		
407	Eksploatacinės kolonos (d 110, PVC, PN 16x5,3 mm) įrengimas		m	121
408	Filtro kolonos - perforuotos (d 110, PVC, PN 16x5,3 mm) įrengimas, skylių skersmuo 14 mm		m	15
409	Poliamido tinklėlis PA SP12		m ²	3
410	Sėdinčiojo sumontavimas (d 110, PVC, PN 16x5,3 mm)		m	6
411	Žvyras (užlitos ortos užpildas)		m ²	5,04
412	Granulės (vandensingojo sluoksnio izoliacija)		kg	150
413	Grežinio apsauginės galvos d 133 mm x 4 mm (tamponažės cementu)		vnt.	6

L. e. generatinio
direktoriaus pareigas
Vladimiras Šaškovas

ELEKTROS TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI		7930/1-S-00-TP-ET.DŽ-1		
414	Tranšėjos kasimas	1.1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11 p.	m	1945
415	Tranšėjos paruošimas	1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.12 p.	m	1945
416	PVC vamzdžio Ø110mm klojimas tranšėjoje		m	690
417	PVC vamzdžio Ø50mm klojimas tranšėjoje		m	100
418	Kabelių klojimas tranšėjoje	1.15-1.22 p.	m	1545
419	Kabelių klojimas PVC Ø110mm vamzdyje	1.23-1.29 p.	m	338
420	Kabelių klojimas PVC Ø50mm vamzdyje	1.30-1.33 p.	m	100
421	Kabelių klojimas ant kabelinių konstrukcijų	1.34-1.38 p.	m	90
422	Kontrolinio kabelio vario ryšio montavimas ant kabelinių konstrukcijų		m	15
423	Galinės movos kabelių su PVC izoliacija montavimas	1.40-1.41 p.	vnt	10
424	Antgalių kabeliams montavimas		vnt	40
425	Signalinės juostos 0,5mm storio 100mm pločio klojimas tranšėjoje		m	1940
426	Elektros skydėlių montavimas	1.44-1.48	komp.	6
427	2 m ilgio gelžbetoninio stulpų montavimas		vnt	7
APŠVIETIMO TINKLAI		7930/1-S-00-TP-ET.DŽ-1		
428	Teritorijos apšvietimo spintos (L2BFA20GP10Z) montavimas		komp.	1
429	Teritorijos apšvietimo valdymo spintos (L2BFA20GE001) montavimas		komp.	1
430	Kabelių vario ryšio su PVC izoliacija klojimas esamoje tranšėjoje	2.3-2.6 p.	m	860
431	Kabelių klojimas PVC Ø110mm vamzdyje	2.7-2.9 p.	m	55
432	Kabelių klojimas PVC Ø50mm vamzdyje		m	100
433	Kabelių vario ryšio su PVC izoliacija montavimas atramoje		m	1000
434	Galinės movos kabelių su PVC izoliacija montavimas	2.12-2.13 p.	vnt	16
435	Antgalių kabeliams montavimas		vnt	72
436	Signalinės juostos 0,5mm storio 100mm pločio klojimas tranšėjoje		m	900
437	PVC vamzdžio Ø110mm klojimas tranšėjoje		m	50
438	PVC vamzdžio Ø50mm klojimas tranšėjoje		m	100
439	Šviestuvo su 70W natrio lempa montavimas		komp.	6
440	Apšvietimo plieninės konstrukcijos atramos 5m aukščio montavimas		komp.	6
441	Betoninio pamato 5m atramai montavimas		vnt	6
442	Protektoriaus su 1kW natrio lempa montavimas		komp.	32
443	Protektoriaus atramos 25m aukščio su susikidimo mechanizmu montavimas		komp.	8
444	Plieninio vamzdžio 32x2mm, 3m ilgio montavimas ant protektoriaus atramos		vnt	8
JŲMĖNIMO TINKLAI		7930/1-S-00-TP-ET.DŽ-1		
445	Tranšėjos kasimas įžeminto kontūrai		m	180
446	Vertikalių įžemintųjų iš varinto apvalaus plieno Ø17,2mm 1,5m ilgio įrengimas		vnt	140
447	Horizontalių įžemintųjų laidininkų iš cinkuotos plieninės juostos 40x4mm paklojimas		m	170
448	Beizoliuoti švitinimas		vnt	56
MATAVIMO BANDYMO DARBAI		7930/1-S-00-TP-BT.DŽ-1		
449	Kabelio izoliacijos varžos matavimas megometru		lštija	30
450	100Ω įžeminto kontūro varžos matavimas stovės skidimui, kai diagonaλė iki 20m		vnt	30
RYŠIŲ TINKLAI		7930/1-S-00-TP-ER.DŽ-1		
451	Tranšėjos (0,6 m pločio iki 0,8 m gylio) ryšių kabelių vamzdžių paklojimui kasimas		m³	492
452	Duobės ryšių vamzdžio šulinio pastatymui kasimas		m³	170
453	Ilgosios grunto išvežimas į sandėliavimo vietą		m³	662
454	Tranšėjos dugno vamzdžių paklojimui paruošimas		m²	615
455	Polietileno vamzdžių paketo klojimas į paruoštą tranšėją	5 p.	m	1025
456	Gelžbetoninio šulinio montavimas ir hidroizoliacija	6-7 p.	vnt	17
457	Drenažo grunto išvežimas, tranšėjos ir šulinio duobės užpylimas ir tankinimas	8-10 p.	m³	600
458	Naujai plokščių vamzdžių pralaidumo patikrinimas		m	3445
459	Kabelių klojimas į naujai paklotas vamzdžius	12 p.	m	1470
460	Elektrinių matavimų paklotam kabeliui prieš užjungiant įrenginį (panelę) ir po užjungimo atlikimas		kab.	5
461	Plokščių kabelių vamzdžių angų užsandarinimas esančio tinko skiediniu		vnt	30
462	Plokščių kabelių užpylimas (markiravimas) šuliniuose		kab.	5
463	Plieninio cinkuoto stulpų su parinkamais sumontavimas	16-17 p.	vnt	8
VI-GERIAMO VANDENS TINKLAS		7930/1-S-00-TP-VN.DŽ-1		
464	Mechanizuotas grunto kasimas		m³	3151
465	Rankinis grunto kasimas		m³	40
466	Rankinis grunto užpylimas		m³	167
467	Mechanizuotas grunto užpylimas		m³	2796
468	Mechaninis šulinio kasimas		m³	130
469	Mechaninis šulinio užkasimas		m³	65
470	PE 80 vandens slėgio vamzdžių PN10 paklojimas Ø32		m	270
471	Kalvus ketusis movinių vandentiekio vamzdžių PN10 paklojimas Ø150		m	230
472	Pieno vamzdžių dēklems Ø159x3,0 paklojimas		m	37
473	Pasovinių dēlių ir grūdėtose sumontavimas šuliniuose		vnt	42
474	Antžeminio paviršiaus hidranto sumontavimas DN100		komp.	3
475	Bulno su vidiniu sriegiu ant kalvus ketusis vamzdžio kurti su įvairinė skidė, "teleskopiniu" skidėms valdymo veleno ir kapa Ø150x11/4" PN16 sumontavimas		komp.	1
476	G/b šulinių HE-2,40m su vidus ir išorės hidroizoliacija, lenda Ø700 mm, lipnėmis bei dangėmis sumontavimas DN1000+1500		komp.	9
477	Protarpinių vamzdžių pralaidumui pro šulinio sienelės įrengimas		vnt	15
478	Unifikuotų šulinių žymėjimo ženklų įrengimas		komp.	9
FI-BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS		7930/1-S-00-TP-VN.DŽ-1		
479	Mechanizuotas grunto kasimas		m³	293
480	Rankinis grunto kasimas		m³	3,5
481	Rankinis grunto užpylimas		m³	29
482	Mechanizuotas grunto užpylimas		m³	243,5
483	Mechaninis šulinio kasimas		m³	50
484	Mechaninis šulinio užkasimas		m³	25
485	PVC movinių vamzdžių nuotekoms paklojimas d160		m	40
486	Gelžbetoninių šulinių iš suvartamų g/b elementu su vidus ir išorės hidroizoliacija, lenda Ø700 mm lipnėmis ir dangėmis montavimas	2.8-2.9 p.	komp.	3
487	Protarpinių vamzdžių pralaidumui pro šulinio sienelės įrengimas		vnt	5
488	Unifikuotų šulinių žymėjimo ženklų įrengimas		komp.	3
LI-LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS		7930/1-S-00-TP-VN.DŽ-1		
489	Mechanizuotas grunto kasimas		m³	3007
490	Rankinis grunto kasimas		m³	60
491	Rankinis grunto užpylimas		m³	499
492	Mechanizuotas grunto užpylimas		m³	2318
493	Mechaninis šulinio kasimas		m³	340
494	Mechaninis šulinio užkasimas		m³	170

L. c. generalinio
direktoriaus pareigas
Vladimiras Šaškovas

495	PVC movinių vamzdžių paklojimas Ø160+400		m	640
496	PP gofruotų šulinių su dangėmis (apšrovis kl. 12,5T) montavimas H _g ~2,2m D/d 910/800	94	kompl.	15
497	G/b lietaus surinkimo šulinių Ø700 mm su grotelėmis montavimas		kompl.	14
498	Gelžbetoninių šulinių iš surinkamų g/b elementu su vidaus ir išorės hidroizoliacija, laida Ø700 mm lipynėmis ir dangėmis montavimas	3.9-3.10 p	kompl.	27
499	Protarpinių vamzdžio praėjimui pro šulinio sienelės įrengimas		kompl.	82
500	Unifikuotų šulinių žymėjimo ženklių įrengimas		kompl.	27
501	Stildoplastiško šulinio Ø2,0 m H _g ~3,45m su lipynėmis ir keturiu dangių tiekimas		kompl.	1
LDI-DRENAŽO NUVEDIMO LINIJA				
502	Mechanizuotas grunto kasimas	7930/I-S-00-TP-VN.DŽ-I	m ³	2963
503	Rankinis grunto kasimas		m ³	56
504	Rankinis grunto užpylimas		m ³	335
505	Mechanizuotas grunto užpylimas		m ³	2628
506	Mechaninis šulinio kasimas		m ³	300
507	Mechaninis šulinio užkasimas		m ³	150
508a	Sukurintų PVC vamzdžių D113/126 su sujungimo vamzdžių paklojimas		m	190,5
508b	Sukurintų PVC vamzdžių D145/160 su sujungimo vamzdžių paklojimas		m	464,5
509	PVC movinių vamzdžių paklojimas Ø200		m	42,5
510	PVC gofruotų drenazų surinkimo šulinių su betoniniu dangiu ir kėgū (apšrovis kl.12,5T) įrengimas D/d 400/348		kompl.	20
LI-ESAMO VANDENS TELKINIO APVEDIMO LINIJA				
511	Mechanizuotas grunto kasimas	7930/I-S-00-TP-VN.DŽ-I	m ³	3687
512	Rankinis grunto kasimas		m ³	35
513	Rankinis grunto užpylimas		m ³	475
514	Mechanizuotas grunto užpylimas		m ³	3212
515	Mechaninis šulinio kasimas		m ³	130
516	Mechaninis šulinio užkasimas		m ³	65
517	Polietileno PE-HD vamzdžių paklojimas DN600+1000		m	280
518	Gelžbetoninių šulinių (laida Ø700 mm) iš surinkamų g/b elementu su vidaus ir išorės hidroizoliacija, lipynėmis ir dangėmis montavimas Ø1500		kompl.	5
519	G/b šulinio su grotelėmis iš monolito su hidroizoliacija montavimas 1200x1200		kompl.	1
520	Protarpinių vamzdžio praėjimui pro šulinio sienelės įrengimas		vnt.	11
521	Unifikuotų šulinių žymėjimo ženklių įrengimas		kompl.	5
522	Išleistuvo įrengimas		kompl.	1
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ PALEIDIMO-DEKINIMO DARBAI				
523	Tekinių priemonių paleidimo-dekinimo darbai	7930/I-S-00-TP-PVA.DŽ-I		
KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO DARBAI				
524	Kabelio tiesimas tvirtinamais uždėdamosis apšobomis, kai kabelio masė iki 3 kg	7930/I-S-00-TP-PVA.DŽ-I	m	15
525	Kabelio tiesimas įrengiamose konstrukcijose arba lovyse, tvirtinamais visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg		m	30
526	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžose, kai kabelio masė iki 1 kg		m	165
527	Kontrolinio kabelio su gumine izoliacija savam galų paruošimas, kai skerspjūvis iki 2,5mm ² ir kabelis iki 7 gyalių		vnt.	6
528	Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase		vnt.	5
529	Kabelio įvadų pamatų sienose hermetizacija		vnt.	4
530	Kabelinių įvadų įrengimas į skydus ir prietaisus, užsandarinant		vnt.	6
531	Laidų ir kabelių galybų galų prijungimas prie automatizacijos prietaisų, be žiedų padarymo ir apšilavimo		vnt.	25
532	Vamzdžio tiesimas peruošioje brandeje		m	165
AUTOMATIZACIJOS PRIETAISŲ IR PRIEMONIŲ MONTAVIMO DARBAI				
533	Iki 5 kg masės prietaisų, tvirtinamų prie metalo konstrukcijų ir skydų montavimas	7930/I-S-00-TP-PVA.DŽ-I	vnt.	1
534	Prietaisų montavimas technologiniame vamzdyje, kai vamzdžio skersmuo iki 150 mm		vnt.	1
ŽEMĖS DARBAI				
535	Trenkiamasis kasimas kontrolinių kabelių paklojimui	7930/I-S-00-TP-PVA.DŽ-I	m	70
536	Duobės kasimas ryšių kanalizacijos šulinio pastatymui		m ³	6
537	Ryšių kanalizacijos šulinio montavimas ir hidroizoliavimo darbai		kompl.	1
PAMATO PO ĮVIESTUVO ATRAMOSIS ĮRENGIMAS				
538	Mechanizuotas grunto kasimas	7930/I-S-00-TP-SK.DŽ-I	m ³	16,38
539	Pamatų duobės paviršiaus išlyginimas rankiniu būdu		m ²	20,48
540	Mechanizuotas grunto užpylimas		m ³	4,47
541	Rankinis grunto užpylimas h ~ 30 cm		m ³	18,22
542	Smėlio pagrindo sutankinimas k = 0,98, bei įrengimas po pamato plokštę h = 60 cm		m ³	12,4
543	G/b rostverko įrengimas iš betono C25/30 įrengimas 1,4x1,4x0,7 m(h) armuojant	1.6-1.7 p.	m ³	13,2
544	Polų 300mm skersmuo iš betono C20/25, H~7,0 m įrengimas armuojant	1.8-1.9 p.	m ³	15,83
545	Nuogrindos betonavimas aplink rostverkus		m ³	0,8
546	Ø110 PVC vamzdžio kabelio pravedimui, 2x1,5m (kiekvienam rostverko) montavimas		m	24
547	Nesitrukinčio cementinio skiedinio įrengimas		m ³	0,24
II etapas. Aštekų hidroizolio moduliai. ATLEKŲ LAIDŲJIMO MODULIAI. Radiacinės kontrolės sistemos montavimas 7930/I-S-01-TP-RS.J2-I				
548	Komunikacinis opinis		vnt.	2
549	Nepertrenkiamo maitinimo šaltinis (UPS)		vnt.	2
550	Komunikatorius	3-4 p.	vnt.	2
551	Priėmimo taškas		vnt.	2
552	Maitinimo blokas		vnt.	2
553	Antena	7-8 p.	vnt.	3
554	Montavimo komplektas optinio pluošto kabeliui		vnt.	1
555	Darbuotojų kėno paviršiaus užterštumo kontrolės įrenginys		vnt.	1
556	Paviršiaus darbuotojų rankų ir kojų užterštumo kontrolės įrenginys		vnt.	1
557	Portalinis monitorius		vnt.	1
558	Atmosferos kritulių dėl jūros estuarijų radionuklidų nustatymo mėginių paėmimo laidas. (Metalinio korpuso, atviro lipo, ovalo formos, kritulių surinkimo plotas 0,25m ² , sienelių aukštis 10 cm, įrengimo dugne daromos kritulių išpyrimo iš indo vidaus angos. Indo vidinis sienelės padengtas neosorbuojančia medžiaga, plastikais. Sraunų kritulių surinkimui ant indo dedamas filtras, pagamintas iš „petrimovo ØTIA-15“ arba lygiavertės medžiagos. Indo kojų aukštis 2,0 m, kojų kiekis 3 vnt. Ant indo vidurinė dedamos grotelės iš neosorbuojančios medžiagos. Grotelių akių dydis yra 10-15mm		vnt.	1

Bendrai preliminarinė suma EURA, be PVN 7536410,72

L. e. generalinio
direktoriaus pareigas
Vladimiras Šaškovas