

SUSITARIMAS PRIE RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. R4-215

2017 m. spalio 26 d. Nr. R4- 424
Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 288768350, atstovaujama administracijos direktoriaus Vido Kreivėno, veikiančio pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Aukštaitijos traktas“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 183865353, atstovaujama direktoriaus Ričardo Puodžiuko, veikiančio pagal įmonės patvirtintus įstatus, vadovaudamiesi 2017 m. gegužės 16 d. rangos darbų sutarties Nr. R4-215 „Antagavės, Bėčiūnų ir Naujakurių gatvių Bėčiūnų kaime, Ignalinos seniūnijoje, rekonstravimo darbai (I, II ir III etapai)“ (toliau – Sutartis) 36 punktu, pagal kurį Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis, įsigyti iš Rangovo naujus darbus, skirtus tam pačiam projektui vykdyti (šiam punkte nurodyto (nurodytų) naujo (naujų) pirkimo (pirkimų) inicijavimo teisė išimtinai priklauso tik Užsakovui, nauji darbai gali būti tik tie darbai, kurie yra skirti tam pačiam projektui vykdyti). sudarė šį susitarimą:

1. Pakeisti sutarties 6 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

„6. Bendra Sutartyje numatytų Rangovo atliekamų darbų kaina, nustatyta pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2017-04-28 protokolą Nr. S4-35 ir nenumatytų papildomų darbų defektinį aktą, yra 454 856,76 (keturi šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 76 centai) Eur su PVM. Darbų kaina be PVM – 375 914,68 (trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai keturiolika eurų 68 centai) Eur. PVM – 78 942,08 (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai 8 centai) Eur:

6.1. **I etapas** darbų kaina – 90 713,82 (devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai trylika eurų 82 centai) Eur su PVM;

6.1.1. darbų kaina be PVM – 74 970,10 (septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų 10 centų) Eur;

6.1.2. PVM – 15 743,72 (penkiolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 72 centai) Eur.

6.2. **II etapas** darbų kaina – 112 262,68 (vienas šimtas dvylika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt du eurai 68 centai) Eur su PVM;

6.2.1. darbų kaina be PVM – 92 779,08 (devyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 8 centai) Eur;

6.2.2. PVM – 19 483,60 (devyniolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 60 centų) Eur.

6.3. **III etapas** darbų kaina – 251 880,26 (du šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų 26 centai) Eur su PVM;

6.3.1. darbų kaina be PVM – 208 165,50 (du šimtai aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai 50 centų) Eur;

6.3.2. PVM – 43 714,76 (keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai keturiolika eurų 76 centai) Eur. “

2. Pakeisti sutarties 7 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija naujus darbus

„7. 2017 metais atliekamų darbų vertė – 221 160,00 (du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis vienas šimtas šešiasdešimt eurų 00 centų) Eur su PVM. 2018 metais atliekamų darbų vertė – 233 696,76 (du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai 76 centai) Eur su PVM.“

3. Pakeisti sutarties 9 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija naujus darbus

„9. Rangovas įsipareigoja:



Edita Rostenienė

INŽINERINIO STATINIO APŽIŪROS DEFEKTINIS AKTAS

2017-10-19

Ignalina

Vykdam darbus objekte „Antagavės, Bėčiūnų ir Naujakurių gatvių Bėčiūnų kaime, Ignalinos seniūnijoje, rekonstravimo darbai (I, II ir III etapai)“ pagal 2017-05-16 sutartį Nr. R4-215, nustatyta, kad norint kokybiškai užbaigti vykdomą projektą, atsižvelgiant į pagrįstus vietinių gyventojų prašymus, reikia atlikti šiuos papildomus darbus:

1. Vykdam I etapo darbus Antagavės g. atkarpoje nuo Bėčiūnų g., PK 0+00 iki valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102, PK 3+79, kairėje gatvės pusėje, PK 1+75 įrengti nuovažą su pralaida į suformuotą žemės sklypą (kadastrinis Nr. 4505/0001:105).

2. Vykdam II etapo darbus Antagavės g. atkarpoje nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102, PK 0+14 iki 0,480 km. PK 4+70, pratęsti gatvės paviršinio vandens nuvedimo griovius iki esamos pralaidos, siekiant užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą iš rekonstruojamos gatvės griovių.

3. Vykdam III etapo darbus Bėčiūnų g. atkarpoje nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102, PK 0+00 iki Antagavės g., PK 6+06 įrengti papildomus vandens surinkimo šulinius PK 0+40, PK 2+85, PK 3+00 ir PK 3+22 paviršinio vandens surinkimui iš žemės sklypų, esančių žemiau rekonstruojamos gatvės dangos, siekiant užtikrinti, kad nesikaupytų vanduo prie gatvės konstrukcijų.

Lėšos, reikalingos atlikti šiems papildomiems darbams, apskaičiuotos pagal sutarties priede nustatytus įkainius.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai, 3 lapai.
2. Papildomų darbų atlikimo schemos, planai, 4 lapai.
3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2017-10-06 rašto Nr. R2-1755-3.18 kopija, 6 lapai.

Užsakovo atstovas

Ignalinos rajono savivaldybės

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas



(parašas)


Mykolas Viškelis

(vardas pavardė)

Rangovo atstovas

UAB „Aukštaitijos traktas“

techninis direktorius




(parašas)

Remigijus Staikūnas

(vardas pavardė)

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

techninis prižiūrėtojas



(parašas)

Saulius Zakarauskas

(vardas pavardė)

**ANTAGAVĖS, BĖČIŪNŲ IR NAUJAKURIŲ GATVIŲ BĖČIŪNŲ KAIME, IGNALINOS SENIŪNIJOJE
REKONSTRAVIMO DARBŲ I, II IR III ETAPAI**

**PAPILDOMŲ DARBŲ
ĮKAINOTAS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

I darbų etapas

Antagavės g. atkarpa nuo Bėčiūnų g., PK 0+00 iki valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102, PK 3+79

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. Kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM
4.	Vandens pralaidų įrengimo darbai				
4.2.	0,3 m skersmens pralaidų įrengimo darbai (nuovažose)				
4.2.1.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos DN300 įrengimas (7 vnt.)	m	8	14,00	112
4.2.2.	Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas	m ³	0,51	28,98	14,78
4.2.3.	Istrižųjų PA-4p antgalių ties 0,4 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt	2	90,72	181,44
	Viso 4 skyriui: (kaina Eur be PVM)				308,22
5.	Dangos rekonstrukcijos įrengimo darbai				
5.3.	Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas				
5.3.1.	44 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	4,86	11,83	57,49
5.3.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas	m ²	11,14	5,28	58,82
5.3.3.	6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	9,71	9,15	88,85
5.3.4.	Asfalto dangos išilginės siūlės įrengimas „klojant karštas prie šalto“	m	9	0,41	3,69
5.3.5.	10 cm storio žvyro dangos įrengimas (pažyviravimas už nuovažų)	m ²	3,86	2,24	8,65
	Viso 5 skyriui: (kaina Eur be PVM)				217,5
	Iš viso statybos montavimo darbai: (kaina Eur be PVM)				525,72
	PVM 21 % (kaina Eur)				110,4
	Iš viso statybos montavimo darbai: (kaina Eur su PVM)				636,12

Sudarė:

[Signature]
Inžinierius
Gediminas Čepėnas

**ANTAGAVĖS, BĖČIŪNŲ IR NAUJAKURIŲ GATVIŲ BĖČIŪNŲ KAIME, IGNALINOS SENIŪNIJOJE
REKONSTRAVIMO DARBŲ I, II IR III ETAPAI**


**PAPILDOMŲ DARBŲ
ĮKAINOTAS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

II darbų etapas

Antagavės g. atkarpa nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102, PK 0+14 iki 0,480 km. PK 4+70

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM
2.	Žemės darbai				
2.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	40	3,43	137,2
	Iš viso statybos montavimo darbai: (kaina Eur be PVM)				137,2
	PVM 21 % (kaina Eur)				28,81
	Iš viso statybos montavimo darbai: (kaina Eur su PVM)				166,01

Sudarė:


Gediminas Cepulis

**ANTAGAVĖS, BĖČIŪNŲ IR NAUJAKURIŲ GATVIŲ BĖČIŪNŲ KAIME, IGNALINOS SENIŪNIJOJE
REKONSTRAVIMO DARBŲ I, II IR III ETAPAI**


**PAPILDOMŲ DARBŲ
ĮKAINOTAS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

III darbų etapas

Bėčiūnų g. atkarpa nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102, PK 0+00 iki Antagavės g., PK 6+06

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. Kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM
9.	Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (montavimo darbai)				
9.1.	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių N klasės (arba PE 10 PN 100) vamzdžių d 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius ir pridavimas užsakovui	m	36	7,59	273,24
9.13.	Plastikinis kanalizacijos šulinys (lietaus surinkimui) Ø d425 mm skersmens, 1,20 – 1,70 gylis, su visomis jungtimis bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	vnt	4	129,89	519,56
9.14.	Stačiakampės ketinės 40T grotelės važiuojamajai daliai lietaus surinkimo šulinėliams, d425 mm. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui (įrengiamos prie pat gatvės borto).	vnt	4	122,37	489,48
	(žemės darbai)				
9.19.	Mechanizuotas tranšėjų iki 5,00 m gylis kasimas ir iškasto grunto laikinas sandėliavimas	m ³	40	1,34	53,6
9.20.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	1	12,63	12,63
9.23.	Smėlis vamzdžių ir šulinių pagrindui, įskaitant sutankinimą	m ³	3,08	28,98	89,26
9.24.	Smėlis pirminiam ir soniniam vamzdžių, šulinių užpylimui, įskaitant sutankinimą	m ³	15,18	16,65	252,75
9.25.	Tranšėjų užpylimas iškastu gruntu, įskaitant sutankinimą	m ³	40	2,32	92,8
	Viso 9 skyriui: (kaina Eur be PVM)				1783,32
	Iš viso statybos montavimo darbai: (kaina Eur be PVM)				1783,32
	PVM 21 % (kaina Eur)				374,5
	Iš viso statybos montavimo darbai: (kaina Eur su PVM)				2157,82

Sudarė:


Inžinierius
Gediminas Čepenas