

DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr.18A-84

Vilnius,

2017 m. liepos 24 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos įvykdyto supaprastinto mažos vertės pirkimo rezultatais (Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. liepos 18 d. posėdžio protokolas Nr. 16A-65),

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, juridinio asmens kodas 188609016, buveinė registruota S. Daukanto a. 3, Vilnius, atstovaujama kanclerio Giedriaus Krasausko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuostatus (toliau - Užsakovas), ir

UAB "SVK grupė", įmonės kodas 302937028, kurios buveinė registruota Viršuliškių g. 34, Vilniuje, atstovaujama direktoriaus Artūro Matulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau - Rangovas)

toliau kartu sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra terasos (virš Prezidento Rūmų Kolonų salės) remonto darbai, detalizuoti Darbų sąmatoje (Sutarties priedas). Darbų atlikimo vieta – S. Daukanto a. 3, Vilnius.

II. KAINODARA IR ATSISKAITYMAS

2. Sutarties kaina, į kurią įeina visi mokesčiai ir visos kitos su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos yra 57000,00 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai) Eur su PVM, detalizuojama prie Sutarties pridedamoje Darbų sąmatoje (Sutarties priedas).

3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama.

4. Užsakovas atsiskaito su Rangovu po darbų atlikimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (pateiktos per E.sąskaitos sistemą) gavimo dienos pervesdamas lėšas į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. pirkimo dokumentuose numatytus Darbus atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos;

5.2. atlikti Darbus taip, kad jie atitiktų teisės aktų tokio pobūdžio darbams keliamus reikalavimus;

5.3. Darbų atlikimui naudoti medžiagas, atitinkančias Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais joms keliamus reikalavimus;

5.4. užtikrinti, kad atliekant Darbus, kiti Užsakovo statiniai bei kitas turtas nebus be reikalo arba nederamai naudojami, sugadinami bei pažeidinėjami trečiųjų asmenų interesai;

5.5. Darbų objekte laikytis teisės aktų nustatytų darbo saugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos bei darbo higienos reikalavimų;

5.6. nevykdyti Darbų tuo metu, kai Užsakovas informuoja apie Užsakovo patalpose ir teritorijoje vykstančius renginius;

5.7. po visiško Darbų atlikimo parengti ir per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą (-us);

5.8. gavus Užsakovo pranešimą apie darbų trūkumus (įskaitant ir paslėptus) atlikti ištaisymus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos;

5.9. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti laiku vykdyti Sutartį;

5.10. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, patirtus dėl Rangovo kaltės vykdant Sutartį;

5.11. Darbams suteikti teisės aktų numatyta garantija.

6. Užsakovas įsipareigoja:

6.1. pateikti Rangovui visą techninę informaciją, reikalingą Sutarčiai vykdyti;

6.2. priimti tinkamai atliktus Darbus, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą (-us);

6.3. sumokėti už Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

6.4. nustačius bet kokius Darbų trūkumus (įskaitant paslėptus trūkumus), ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu pranešti apie tai Rangovui.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7. Rangovas, Sutartyje nustatyta tvarka neatlikęs Darbų, moka Užsakovui 0,02 (dvi šimtosios) procento delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

8. Užsakovas, neatsiskaitęs su Rangovu Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 (dvi šimtosios) procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, išskyrus atvejus, kai vėluojama dėl nesavalaikio Užsakovo finansavimo.

9. Rangovui atsisakius pašalinti Užsakovo nurodytus trūkumus, Užsakovas juos pašalina Rangovo sąskaita.

10. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai Sutarties vykdymo metu padarytą žalą.

V. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

11. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

12. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

13. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abejoms Šalims ir patvirtinus antspaudais. Taip pat įforminami ir Sutarties papildymai, pakeitimai bei Sutarties priedai.

14. Sutartis galioja iki Šalių visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

15. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba Šalies vienašališkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

16. Kiekviena Šalis turi teisę, apie tai įspėjusi kitą Šalį raštu ne mažiau nei prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį, jei kita šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą.

17. Nustatant, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies nuostatomis.


18. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų, atsiradusių iki sutarties nutraukimo, įvykdymo.

VII. KITOS NUOSTATOS

19. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai ir tikslai.

20. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba gali būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.

21. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties ar susiję su ja yra sprendžiami Šalių derybomis, o Šalims nepavykus susitarti, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.



22. Bet kokie pranešimai ar kita, su Sutarties vykdymu susijusi informacija, laikomi galiojančiais, jeigu yra pateikti oficialiai raštu kitai Šaliai ir gautas jos patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, žemiau nurodytais adresais bei telefono, fakso numeriais, arba kitais adresais ir numeriais, kuriuos nurodė Šalis, pateikdama pranešimą.

23. Nė viena Šalis be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo neturi teisės perleisti visų arba dalies savo teisių ir pareigų pagal Sutartį trečiajai šaliai.

24. Sutartis surašyta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

25. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

25.1. iš Užsakovo pusės - Leopoldas Petrauskas, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, tel. 8 706 64049, 8 69842247;

25.2. iš Rangovo pusės - direktorius Artūras Matulis tel.Nr.860061967.

26. Sutarties priedas - Darbų sąmata.

VII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

S.Daukanto a. 3, Vilnius

Tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64145

Įstaigos kodas 188609016

A/s LT247300010093176951

AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

RANGOVAS

UAB „SVK grupė“

Viršuliškių g. 34, Vilnius

Tel.: 8 660 35555,

Įmonės kodas 302937028

AB bankas Swedbank

A/s LT18 7300 0101 3383 1020

Kancleris

Giedrius Krasauskas



Direktorius

Artūras Matulis



Lietuvos Respublikos Prezidento
kanceliarijos
Finansų skyriaus vedėja

Vilija Kancovienė
2017-07-24

Vešųjų pirkinų skyriaus
vyriausiojo specialistė

Žydrūnė Švilpaitė
2017-07-24

Vešųjų pirkinų skyriaus vedėja

Vida Greičiuvienė
2017-07-24

Lietuvos Respublikos Prezidento
kanceliarijos Bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjas

Leopoldas Petrauskas
2017-07-24

Darbo rangos
santartinis
planas

Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas: VILNIAUS REPREZENTACINIŲ STATINIŲ KOMPLEKSAS
S.DAUKANTO A. 3, VILNIUS
Objektas: (10629) RŪMŲ (26093) SARGYBINĖS PASTATAS
IR ATRAMINĖ SIENA (TERASA IR LAIPTAI)
Žiniaraštis: TERASA

57 000,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius ARDYMO DARBAI
(TERASOS)

1	R16-98 (K1=1.2 K2=1.1)	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu	100 m2	1,9	481,94	915,69
2	N57P- 3502-2	Šaligatvio pasluoksnių nuardymas (akmenų atsijos, sluoksnių storis 5 cm)	100 m2	1,9	41,43	78,72
3	N27P-66- 1	Geotekstilės nuardymas	100 m2	1,9	13,06	24,81
4	N8-7 (K1=0,5)	Horizontalios hidroizoliacijos nuardymas	100 m2	1,9	88,34	167,85
5	N46-132	Armuito cementinio užtepo ardymas	m3	38	190,50	7239,00
6	N11P- 0302-3 (K1=0,6)	Šiltinamojo sluoksnių iš XPS demonravimas, kai putų polistireno plokštės storis 50,00 mm	100 m2	1,9	108,75	206,63
7	N11P- 0302-3 (K1=0,5)	Šiltinamųjų (garso) izoliacijų demonravimas, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100 m2	1,9	90,62	172,18
8	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	80	12,31	984,80
9	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	80	5,69	455,20
Iš viso už skyrių ARDYMO DARBAI (TERASOS)						10244,88

Skyrius ARDYMO DARBAI
(TERASOS LAIPTŲ)

10	R16-98 (K1=1.2 K2=1.1)	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu	100 m2	0,18	481,94	86,75
11	N57P- 3502-2	Šaligatvio pasluoksnių nuardymas (akmenų atsijos, sluoksnių storis 5 cm)	100 m2	0,18	41,43	7,46
12	N27P-66- 1	Geotekstilės nuardymas	100 m2	0,18	13,06	2,35
13	N8-7 (K1=0,5)	Horizontalios hidroizoliacijos nuardymas	100 m2	0,18	88,34	15,90

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
14	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m3 talpos kaušais	t	2	12.30	24.60
15	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2	5.68	11.36
Iš viso už skyrių ARDYMO DARBAI (TERASOS LAIPTŲ)						148,42
Skirius TVARKYBOS DARBAI						
16	N27-213	500x500 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas užtaisant siūles cemento skiediniu	100 m2	1.9	1513.93	2876.47
17	N20-958	Atraminės konstrukcijos iki 10 kg masės montavimas, tvirtinant prie grindų medstraigčiais	vnt.	1600	11,11	17776.00
18	N11P-0201-5	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klijuojant lipnią ritininę dangą, gruntuojant pagrindą	m2	190	14,54	2762.60
19	N11P-0201-6	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klijuojant lipnią ritininę dangą, negruntuojant pagrindo	m2	190	13,80	2622.00
20	N11-40	20 mm storio cementinis užtepimas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	1.9	534.40	1015.36
21	N11-41 (K4=12)	Kiekvieniems 5 mm cementinio užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal	100 m2	1.9	977.40	1857.06
22	N11-171	Armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus	t	0,263	1036,50	272.60
23	N27P-66-	Geotekstilės paklojimas	100 m2	2.3	164.42	378.17
24	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 120.00 mm	100 m2	1.9	1455,06	2764,61
25	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100 m2	1.9	72,48	137.71
26	N11P-0201-5	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klijuojant lipnią ritininę dangą, gruntuojant pagrindą	m2	21	14,28	299.88
27	N11P-0201-6	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klijuojant lipnią ritininę dangą, negruntuojant pagrindo	m2	21	13,80	289,80
28	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100 m2	0,12	1718,50	206,22
29	N11P-0201-5	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klijuojant lipnią ritininę dangą, gruntuojant pagrindą	m2	21	14,52	304.92
30	N15-10-6	Vertikalių paviršių aptaisymas, klijuojant granito plokštes, kai m2 daugiau kaip 4 plokštės (plokštės senos)	m2	1,44	92,44	133,11

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
31	N46-98	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2 , pramušant pneumatiniu plaktuku	100 m	0.12	248.09	29.77
32	N21P-0316-1	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0.12	261.41	31.37
33	R62P-0206	Pamatų stiprinimas gelžbetononėmis monolitinėmis sijomis	m3	0.2	608.12	121.62
34	N1-300	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas	100 m3	0.01	1608.94	16.09
35	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0.01	783.66	7.84
36	N23P-0201-1	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	24	10.33	247.92
37	N23-174	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	3	9.52	28.56
38	N12P-0715-3	Įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt.	3	228.00	684.00
39	N21-579	Šildymo kabelio montavimas antžeminiuose lauko vamzdynuose, tvirtinant kabelį prie vamzdžio lipnia al. juosta (100 m kab.)	100 m	0.754	505.09	380.84
40	R16-136	Monolitinių laiptų remontas	m3	0.4	399.39	159.76
41	R16-103	Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos cementiniu skiediniu (trinkelės senos)	100 m2	0.18	1362.54	245.26
42	N11P-0204-2	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	18	12.74	229.32
43	N7-254	Horizontalių ir vertikalų sandūrų hermetizavimas neketėjančia mastika	100 m	0.823	1014.92	835.28
Iš viso už skyrių TVARKYBOS DARBAI						36714,14
Iš viso #1						47 107,44 €
PVM				21%		9 892,56 €
Iš viso #2						57 000,00 €

Sudarė:

