

PRIEDAS Nr. 1



TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas

2017-04-

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 82 Savivaldybės turto remonto, modernizavimo ir rekonstravimo darbai

Statinsys 1 Savivaldybės turto remonto, modernizavimo ir rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

2017-04-03

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Langai				
1		Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas daugiau kaip 2 m ² (be langų blokų kainos)	m ²	20,0
2		Plastiko langai U>1W/(m ² K), vienos dalies, varstomi	m ²	13,0
3		Plastiko langai U>1W/(m ² K), vienos dalies, nevarstomi	m ²	7,0
4		Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm ²)	100 m	0,6
5		Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	20,0
6		Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	20,0
7		Langų angų apskardinimas cinkuota skarda, tvirtinant viena eile	100m	0,2
8		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklui	m	10,0
2 Durys				
1		Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m ² , tvirtinant medsraigčiais (su durų blokų kaina)	m ²	15,0
2		Plieninės lauko durys (vandeniui atspari fanera)	vnt	3,0
3		Metalinių durų blokų montavimas (be durų blokų kainos), kai įstiklintų durų blokų plotas iki 2 m ²	m ²	5,6
4		Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	15,0
5		Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos	m	40,0
6		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos, iškalant lizdus)	vnt.	6,0
7		Durų spyna	vnt	6,0
8		Durų (lauko) keitimas plastiko durimis (be durų kainos), nudaužant tinką	m ²	5,1
9		Plastikinės lauko durys	m ²	5,1
3 Grindys				
1		II grupės grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį	m ³	5,0
2		Grunto tankinimas žvyru rankiniu būdu (mažų apimčių)	100m ²	0,4
3		Betono pasluoksnis ant grunto, pavežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m ³	5,5
4		Gulekšniai ant perdengimo plokščių, kai lentų dangos storis iki 29mm	100m ²	0,4
5		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 50 mm	100m ²	0,4
6		Perdenginių apšiltinimas 10cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš viršaus	m ³	3,4
7		Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš orientuotų skiedrų ploščių 20 mm	m ²	75,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
8		PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga vienos spalvos	m2	75,0
9		Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	35,0
10		Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	m	80,0
11		Minkštos medienos grindjuostės (dažytos)	100m	0,8
12		Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	50,0
13		Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, nekljuojant siūlių	m2	18,0
14		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	25,0
15		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	25,0
16		Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,25
17		Lentinių grindų pakeitimas, pridedant iki 50% naujų lentų, kai patalpos plotas didesnis kaip 5 m2	m2	10,0
4 Sienos ir pertvaros				
1		Gipso kartono pertvaros (100 mm), kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis	100m2	0,447
2		Sienų šiltinimas iš vidaus 50 mm termoizol. pl., įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant gipskartonio pl. (100m2 sienos pav.)	100m2	0,3
3		Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	25,0
4		Sienų teptinė hidroizoliacija mineraliniais mišiniais, kai apkrova - drėgmė	m2	25,0
5		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	200,0
6		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,0
7		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,0
8		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,0
9		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,0
10		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,0
11		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,35
12		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	6,0
13		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	10,0
14		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	5,0
15		Dūmtraukių mūrijimas	m3	1,0
16		Silikatinių 88mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas, kai mūro storis 250mm	m3	2,2
17		Kaminų mūrijimas iš plytų, kurių storis 88mm	m3	1,2
18		Sienų apklijavimas PVC danga	m2	25,0
5 Lubos				
1		Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	70,0
2		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,7
3		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3
4		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
5		Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,3
6		Rūsio lubų apšiltinimas 60 mm storio termoizoliacija, įrengiant medinį karkasą ir aptaisant gipskartonio plokštę	100m2	0,3
7		Rūsio lubų apšiltinimas 150 mm storio termoizoliacija, įrengiant medinį karkasą ir aptaisant gipskartonio plokštę	100m2	0,2
6 Krosnių remontas				
1		Orkaičių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos	vnt	2,0
2		Orkaitė tradicinė 315x370x460 mm	vnt	2,0
3		Viryklių ketlenčių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos	vnt	3,0
4		Ketlentė 460x795 mm	vnt	3,0
5		Krosnių atskirų koklių pakeitimas	vnt	120,0
6		Aptaisytų krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas	vnt	3,0
7		Krosnių ir viryklių pakuros durelės 440x300 mm	vnt	3,0
7 Sutapdinto stogo remontas				
1		Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)	m2	100,0
2		Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant)	100m2	1,0
3		Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	2,0
4		Parapetų (38 cm pločio) dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales	100m	0,35
5		"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) šaltu būdu (m2 užlop. ploto)	m2	25,0
8 Šlaitinio stogo remontas				
1		Deginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 25mm storio lentų įrengimas	m2	45,0
2		Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas	m3	1,6
3		Atskirų vietų grebėstų iš tašelių su tarpais pakeitimas, kai stogas dengtas asbestcementiniais lakštais	m2	45,0
4		Stogo dangos iš asbestcementinių banguotų paprasto profilio atskirų lakštų keitimas iš a/bokštelio	m2	45,0
5		Beasbesčio šiferio lakštai	m2	50,0
6		Banguotų beasbesčio šiferio (585x920) mm lakštų stogo danga ant įrengtų grebėstų (100 m2 dangos)	100m2	0,5
7		Gegnių galų pakeitimas	vnt	12,0
8		Šlaitinių stogų vėjalėnčių įrengimas (lentų)	100m	0,6
9		Išsikišusių sienose elem. dengimas skardos profiliais, iškertant m griovelį ir užtaisant hermetiku (dirbant iš a/bokšt.)	m	30,0
10		Skardos profiliai	m	30,0
9 Ardymo darbai				
1		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,4
2		Gulekšnių išardymas	m3	0,31
3		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	2,02
4		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo K1=2.0, K2=0.0	m3	4,0
5		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	1,0
6		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	100m2	0,4
7		Ruloninių stogų dangos išardymas	100m2	1,0
8		Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100m2	1,0
9		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,3
10		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	30,0
11		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	25,0

Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Petras Rimkus



PRIEDAS Nr. 2



TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas

2017-04-

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 83 Savivaldybės turto remonto, modernizavimo ir rekonstravimo darbai

Statinsys 1 Savivaldybės turto remonto, modernizavimo ir rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 Specialūs darbai

2017-04-03

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
		1 Šaltas ir karštas vandentiekis		
1		Plieno vonios su maišytuvu montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių (įtraukti tik vonios kainą ir montavimo išlaidas)	kompl.	3,0
2		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	3,0
3		Maišytuvas su dušu	kompl.	3,0
4		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	6,0
5		Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	56,0
6		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	80,0
7		PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 20x2.0mm (vand.)	m	136,0
8		Plastikinės alkūnės, movos, kilpos, ventiliai	vnt.	74,0
9		Plastikiniai trišakiai	vnt.	22,0
10		Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	2,0
11		Įsipjovimas į veikiantį ketinį (plieninį) 50-80mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50mm	vnt.	5,0
12		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	1,5
13		Folija padengti mineralinės vatos dembliai	m3	1,5
14		Plastikinių slėginių trišakių D16-32 mm montavimas	vnt.	10,0
15		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	50,0
16		Plastikinių vamzdžių laikikliai	vnt.	60,0
17		Elektrinio vandens šildytuvo montavimas (be šildytuvų kainos)	kompl.	4,0
18		Elektrinis vandens šildytuvas 50 l, 1,5 kW	kompl.	2,0
19		Elektrinis vandens šildytuvas 80 l	vnt	2,0
20		Uždaromosios armatūros įstatymas į esamus vandentiekio vamzdžius, kai jų skersmuo iki 32 mm	vnt	7,0
21		Rutulinis ventylis vid-vid 1/2 WTG	vnt	7,0
22		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	70,0
23		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3,0
24		Plautuvių nuėmimas	vnt	6,0
25		Vonių nuėmimas	vnt	2,0
		2 Fekalinė kanalizacija		
1		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis iki 2m	100m3	0,3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
2		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,3
3		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,3
4		Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabiose montavimas	m	70,0
5		Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabiose montavimas	m	80,0
6		VAMZDYNAS VID.KANALIZ.POLIETIL.VAMZDZIU D100MM(TARYB.)	m	70,0
7		VAMZDYNAS VID.KANALIZ.POLIETIL.VAMZDZIU D50MM(TARYB.)	m	80,0
8		Plastmasinės fasoninės dalys	kompl.	75,0
9		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	m3	1,5
10		Sienų šiltinimas 75mm storio min.vatos pl., įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant eternito pl.(be pastolių)	100m2	0,15
11		Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 2 plytų sienos storiui	vnt	8,0
12		Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	6,0
13		Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt	5,0
14		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	5,0
15		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0
16		Dušų dugnai 900x900mm, h-190 mm	kompl.	2,0
3 Elektros darbai				
1		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,28
2		Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, lempų lizdai)	100vnt	0,56
3		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,2
4		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,05
5		Šviestuvai (į vonią)	vnt	5,0
6		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	2,5
7		Kabelio iki 16 mm2 skerspjuvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	0,6
8		Variniai jėgos kabeliai 4x2.5	m	60,0
9		Viršutinis kištukinis lizdas IP44	vnt	2,0
10		Kištukinis virštinkinis lizdas dviejų vietų IP20	vnt	22,0
11		Jungiklis 1 klavišo virštinkinis	vnt	6,0
12		Jungiklis 2 klavišų virštinkinis	vnt	4,0
13		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0,14
14		Virštinkinis šviestuvas IP44 su iliuminescensine lempa	vnt	12,0
15		Virštinkinis šviestuvas IP44 su judesio davikliu	vnt	2,0
16		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	4,0
17		El.instaliacijos plastikiniai kanalai	m	400,0
18		Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	5,2
19		Kabelis Cu3x6 mm2	m	20,0
20		Kabelis Cu 3x2,5 mm2	m	300,0
21		Kabelis Cu 3x1,5 mm2	m	200,0
22		Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulį 12 vnt)	vnt.	3,0
23		Viršutinis paskirstymo skydelis 12 modulų su aparatūra		3,0
24		Instaliacinių medžiagų tvirtinimo detalės		3,0

Sudarė :

/Pavardė/

Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Petras Rimkus