

2017.07.21

Sąmata Nr.2017/07/21-1



**AUTOMATIZAVIMO
SPRENDIMAI**

UAB "Automatizavimo sprendimai"

Basanavičiaus g. 51-1

L.T.-76296, Šiauliai

Tel. nr. 8-68237373

Fax. nr. (8-41)592278

Užsakovas: UAB "Raseinių vandenys"

Kompleksas:

Objektas: Šarkių gyv. nuotekų siurblinė

Žiniaraštis: Medžiagos, darbai

Eil. Nr.	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina,€	Suma,€
	IRENGIMAI IR MEDŽIAGOS				
1	Telemetrinių duomenų perdavimo įranga: 4DI, 2AI programuojamas valdiklis su integruotu GSM/GPRS modemu MPC143, tyšio antena, maitinimo šaltinis su UPS funkcija, 12V 7.0Ah akumuliatorius, skydo durų daviklis, montažinės medžiagos, elektros ir automatikos komutacinė įranga.	Kompl.	1	836,00	836,00
2	Hidrostatinis lygio daviklis LMP307 0-6m su 10m kabelio	Vnt.	1	240,00	240,00
3	Įrangos sumontavimo objekte, programavimo, derinimo darbai, transporto išlaidos. Duomenų integravimo į SCADA sistemą darbai.	kompl.	1	500,00	500,00
				Suma € be PVMI:	1576,00

Pastabos: Su šia įranga numatomi perduoti šie telemetriniai duomenys:

- 1 Pirmo siurblio darbas - DI
- 2 Antro siurblio darbas - DI
- 3 Bendras gedimo signalas - DI
- 4 Valdymo skydo durų apsauga - DI
- 5 Nuotekų lygis rezervuare m. -AI

Sudarė: Vyr. Inžinierius Saulius Giinčas

2017.07.21

Sąmata Nr.2017/07/21-2



**AUTOMATIZAVIMO
SPRENDIMAI**

UAB "Automatizavimo sprendimai"
Basanavičiaus g. 51-1

LJ-76296, Šiauliai

Tel. nr. 8-68237373

Fax. nr. (8-41)592278

Užsakovas: UAB "Raseinių vandenys"

Kompleksas:

Objektas: Katauskių gyv. nuotekų siurblinė

Žiniaraštis: Medžiagos, darbai

Eil. Nr.	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina,€	Suma,€
	IRENGIMAI IR MEDŽIAGOS				
1	Automatinio valdymo skydas su telemetrinių duomenų perdavimo įrangą 4DI, 2AI programuojamas valdiklis su integruotu GSM/GPRS modemu MPC143, ryšio antena, maitinimo šaltinis su UPS funkcija, 12V 7.0Ah akumuliatorius, I4V6/420_3D "Gitrona" keitiklis, variklinis automatas, kontaktorius, fazių sekos kontrolės relė ir kt. elektros-automatikos komutacinė įranga. Siurblinės durų padėties daviklis, montažinės medžiagos.	Kompl.	1	928,00	928,00
2	Hidrostatinis lygio daviklis LMP307 0-6m su 10m kabelio, plūdiniai lygio davikliai.	Kompl..	1	330,00	330,00
3	Įrangos sumontavimo objekte, programavimo, derinimo darbai., transporto išlaidos. Duomenų integravimo į SCADA sistemą darbai.	Kompl.	1	600,00	600,00
Suma € be PVM:					1858,00

Pastabos:

Su šia įranga numatomi perduoti šie telemetriniai duomenys:

- 1 Maitinimo įtampa 400V Yra - DI
- 2 Siurblio darbas - DI
- 3 Siurblio gedimo signalas - DI
- 4 Siurblinės durų apsauga - DI
- 5 Nuotekų lygis rezervuare m. -AI

Sudarė: Vyr. Inžinierius Saulius Ginčas