

UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“
PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠIRVINTŲ RAJONE (MUSNINKUOSE IR
GELVONUOSE)“
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016-11-11 Nr. VP-1.19

Širvintos

Posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 11 d. 14.00 val.

Komisijos pirmininkė: Danguolė Palkevičienė, juristė, viešųjų pirkimų specialistė.

Posėdžio sekretorė: Lina Dambrauskienė, sekretorė.

Komisijos nariai: Vladimiras Gudačius, vyr. inžinierius (nedalyvauja); Kęstutis Vaškevičius, direktorius; Janina Masiulionienė, vyr. buhalterė.

Darbotvarkė:

1. Dėl Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo bei nuotekų valymo įrenginių statybos Musninkuose darbų pirkimas (FIDIC „Geltonoji“ knyga)“ tiekėjų klausimų nagrinėjimo.

1. SVARSTYTA. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo bei nuotekų valymo įrenginių statybos Musninkuose darbų pirkimas (FIDIC „Geltonoji“ knyga)“ tiekėjų klausimų nagrinėjimas.

D. Palkevičienė komisijos nariams pranešė, kad 2016-11-11 08 val. 54 min., 08 val. 55 min. ir 10 val. 09 min. CVP IS priemonėmis buvo gauti tiekėjo klausimai (klausimai Nr. 4) dėl reikalavimų nuotekų valyklai (pranešimų Nr. 4731166; 4731170; 4731683).

Komisijos nariai susipažįsta su pateiktais klausimais Nr. 4:

1. III skyriaus. Užsakovo reikalavimai, 7skirsnyje. Specialūs reikalavimai nuotekų valyklai, 2.7.6.punkte Nuotekų parengtinis valymas rašoma: Užsikimšus ar kitaip sutrikus grotų darbui, turi būti numatytas avarinis nuotekų tekėjimas per rankines grotas, nereikalaujantis sklendžių atidarymo.

Norime pastebėti, kad visų firmų gaminami pirminio nuotekų valymo kombainai turi savo viduje numatytas nuotekų apvedimo linijas. Nuotekos niekada nesilieja per viršų ir pan. Prašome paaiškinti ar galima naudoti tokius kombainus ir rankines grotas naudoti kombaino remonto atveju.

2. III skyriaus. Užsakovo reikalavimai, 7skirsnyje, 2.2pункte Darbų apimtys rašoma, kad orapūtės turi būti valdomos per dažnio keitiklius. Prašome patvirtinti ar tikrai tokio mažo galingumo orapūtės dirbančios pagal laiką ir orą paduodančios į erliftus ir pan. turi turėti dažnio keitiklius.

3. III skyriaus. Užsakovo reikalavimai, 7skirsnyje, 2.7.6pункte Nuotekų parengtinis valymas rašoma, kad prieš patenkant į konteinerį nešmenys reikia sausinti. Prašome paaiškinti ar galima nešmenis sausinti jau patekusias į konteinerį.

Taip pat prašome paaiškinti kiek drėgmės turėtų likti nešmenyse po nusausinimo.

4. III skyriaus. Užsakovo reikalavimai, 7skirsnyje, 2.7.3pункte Nuotekų priėmimas rašoma, kad turi būti numatyta gesinimo kamera prieš nuotekom patenkant į mechaninį nuotekų valymą.

Kadangi rotorinės grotos gali priimti nuotekas tiesiai iš slėginės linijos. Prašome patikslinti ar būtina statyti gesinimo kamerą jei nuotekos į kombainą patenka slėgine linija o nuotekų mėginių paėmimui būtų įrengtas ventilis vamzdyje ir nuotekų apvedimo linija būtų įrengta už mechaninės dalies, nuotekų paskirstymo šulnyje.

5. Prašome paaiškinti ar valymo įrenginiuose galima naudoti grąžinamo ir perteklinio dumblo perdavimui siurblius kurių reikalavimai aprašyti III skyriaus. Užsakovo reikalavimai, 3skirsnyje. Reikalavimai mechanikos darbams 11.7.5.punkte, Panardinami nuotekų siurbLIAI(kilnojami).

6. III skyriaus. Užsakovo reikalavimai, 7skirsnyje, 2.7.10 punkte. Aeracija rašoma, kad turi būti įrengti ištirpusio deguonies stacionarūs matuokliai. Nors 2.7.33punkte. Proceso kontrolės įranga, prietaisai, apie oksimetra nieko neparašyta, taip pat 2.7.22punkte. Automatizavimas apie oksimetro duomenų perdavimą nieko nerašoma. Prašome paaiškinti ar reikia pateikti deguonies oksimetra ar nereikia.

7. Pateiktoje technologinėje schemoje yra parodyta, skendinčių medžiagų jutiklis ir deguonies matavimo jutiklis. Prašome paaiškinti ar tai klaida į kurią nereikėtų kreipti dėmesio.

8. III skyriaus. Užsakovo reikalavimai, 7skirsnyje, 2.7.13 punkte. Antriniai nusodintuvai, rašoma apie sumontuotą įrangą į paviršių išplaukusio dumblo surinkimui.

Prašome paaiškinti ar visą į paviršių išplaukusį dumblą reikia šalinti į atskirą talpą ar tik tą jei jis bus užkrėstas siūlinėmis bakterijomis. Geras, išplaukęs dumblas galėtų būti gražinamas atgal į aeracinę talpą.

Taip pat prašome paaiškinti kokio dydžio turėtų būti tokia blogo dumblo talpa, kad visi dalyviai vienodai galėtų ją įsivertinti. Ar gal tokios talpos iš vis nereikia vertinti nes pateiktoje technologinėje schemoje jos taip pat nėra.

9. Kadangi aeruojama perteklinio dumblo talpa -20m³ talpos tai įvertinus šalinamo dumblo kiekį, dumblas šioje talpoje stabilizuosis iki 2mėn. Prašome paaiškinti gal galima valymo įrenginiuose reikalaujamą dumblo amžių -25d. sumažinti iki 20d.

D. Palkevičienė teigia, kad gavus tiekėjo klausimus, buvo kreiptasi į Pirkimo dokumentų rengėjus su prašymu parengti atsakymų projektą.

Komisijos pirmininkė, remdamasi Pirkimo dokumentų rengėjų komentarais, siūlo formuluoti tokius atsakymus į Tiekėjo klausimus:

1. Atsakymas.

Turi būti numatytos atskiros rankinės grotos, kurias būtų galima naudoti mechaniniams įrenginiams sugedus, juos išardžius ar demontavus remontui.

2. Atsakymas.

Orapūtės turi būti valdomos dažnio keitikliais.

3. Atsakymas.

Nešmenys turi būti sausinami (nuspaudžiami) kompleksiniame įrenginyje prieš patenkant į konteinerį. Po nusausinimo nešmenyse drėgmės turi būti ne daugiau 60 proc.

4. Atsakymas.

Turi būti įrengiama gesinimo kamera, nes numatytos avarinės rankinės grotos, į kurias turi tekėti užgesintos nuotekos.

5. Atsakymas.

Jei grąžinamą ir perteklinį dumblą transportuosite panardinamų siurblių pagalba, siurbLIAI turės būti standžiai sumontuoti, jų iškėlimui ir aptarnavimui turės būti numatytos atitinkamos priemonės. Kilnojamas panardinamas siurblys su žarna numatytas naudoti avariniam talpų ištuštinimui.

6. Atsakymas.

Ištirpusio deguonies stacionarūs matuokliai turi būti įrengti.

7. Atsakymas.

Skendinčių medžiagų jutiklių įrengti nereikia.

8. Atsakymas.

Teisingai suprojektuotoje sistemoje „geras“ dumblas neturi išplaukti. Jeigu dumblas išplaukia, tai indikuoja apie siūlinių bakterijų susidarymą ir toks dumblas negali būti grąžinamas atgal į bioreaktorių. Išplaukęs dumblas gali būti šalinamas į aerobinį dumblo stabilizatorių.

9. Atsakymas.

Negalima.

10. Atsakymas.

Trasą nuo Čiobiškio g. iki NVĮ reikia įsivertinti žiniaraščio eilutėje 3.5 „PIENINĖS G.“

Kiti komisijos nariai savo atskirųjų nuomonių nepareiškė.

Komisijos nariams siūloma balsuojant patvirtinti atsakymą tiekėjams formuluotę.

Balsavimo rezultatai:

Janina Masiulionienė – „UŽ“,

Lina Dambrauskienė – „UŽ“,

Kęstutis Vaškevičius – „UŽ“,

Danguolė Palkevičienė – „UŽ“.

1. NUTARTA

1.1. Patvirtinti atsakymą į tiekėjo klausimus Nr. 4.

1.2. Atsakymą CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjams iki 2016-11-14 11 val. 00 min.



Parašas

Vardas, pavardė

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Nariai:

	Danguolė Palkevičienė
	Lina Dambrauskienė
	Kęstutis Vaškevičius
	Janina Masiulionienė