

Sutarties pavadinimas:

Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo bei nuotekų
valymo įrenginių statybos Musninkuose darbų pirkimas (FIDIC "Geltanoji" knyga)

Sutarties numeris:

Užsakovas:

UAB "Širvintų vandenys"

Rangovas: UAB "Infes"

Darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1	Bendroji dalis				
1.1	Inžineriniai tyrinėjimai	kompl.	100,00%	2.000,00 €	2.000,00
1.2	Statinio projektavimas	kompl.	100,00%	31.500,00 €	31.500,00
1.3	Projekto vykdymo priežiūra	kompl.	100,00%	2.500,00 €	2.500,00
1.4	Eksplotavimo ir priežiūros instrukcijos	kompl.	100,00%	1.500,00 €	1.500,00
1.5	Įrenginių paleidimo–derinimo darbai	kompl.	100,00%	4.000,00 €	4.000,00
1.6	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	100,00%	4.000,00 €	4.000,00
1.7	Aptamaujančio personalo mokymai	kompl.	100,00%	1.000,00 €	1.000,00
	Viso (Bendroji dalis)				46.500,00
2.	Vandentiekio tinklų statyba				
2.1	ČIOBIŠKIO G.				
2.1.1	Vandentiekio tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	65.011,15 €	65.011,15
2.1.2	Vandentiekio šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	18.222,38 €	18.222,38
2.1.3	Vandentiekio atšakų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, uždaromąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	7.532,19 €	7.532,19
2.1.4	Vandentiekio vamzdžio ir atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	1.611,67 €	1.611,67
2.1.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šiuos darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	12.734,62 €	12.734,62
	Viso (ČIOBIŠKIO G.)				105.112,01
2.2	KRUNŲ G.				
2.2.1	Vandentiekio tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	18.618,43 €	18.618,43
2.2.2	Vandentiekio šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	6.419,53 €	6.419,53
2.2.3	Vandentiekio atšakų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, uždaromąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	2.587,97 €	2.587,97
2.2.4	Vandentiekio vamzdžio ir atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	698,98 €	698,98
2.2.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šiuos darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	4.199,99 €	4.199,99
	Viso (KRUNŲ G.)				32.524,90
2.3	VYŠNIŲ G.				
2.3.1	Vandentiekio tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	27.381,14 €	27.381,14
2.3.2	Vandentiekio šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	6.488,68 €	6.488,68

2.3.3	Vandentiekio atšakų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	2.376,28 €	2.376,28
2.3.4	Vandentiekio vamzdžio ir atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	725,57 €	725,57
2.3.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	4.312,87 €	4.312,87
	Viso (VYŠNIŲ G.)				41.284,54
2.4	PARKO G.				
2.4.1	Vandentiekio tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	14.499,81 €	14.499,81
2.4.2	Vandentiekio šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	5.698,00 €	5.698,00
2.4.3	Vandentiekio atšakų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1.299,11 €	1.299,11
2.4.4	Vandentiekio vamzdžio ir atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	625,55 €	625,55
2.4.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	3.312,34 €	3.312,34
	Viso (PARKO G.)				25.434,81
2.5	PIENINĖS G.				
2.5.1	Vandentiekio tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	17.377,86 €	17.377,86
2.5.2	Vandentiekio šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	6.598,73 €	6.598,73
2.5.3	Vandentiekio atšakų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1.389,82 €	1.389,82
2.5.4	Vandentiekio vamzdžio ir atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	925,85 €	925,85
2.5.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	3.333,23 €	3.333,23
	Viso (PIENINĖS G.)				29.625,49
2.6	BAJORIŠKIO G.				
2.6.1	Vandentiekio tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	7.329,43 €	7.329,43
2.6.2	Vandentiekio šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	2.611,11 €	2.611,11
2.6.3	Vandentiekio atšakų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	925,85 €	925,85
2.6.4	Vandentiekio vamzdžio ir atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	461,28 €	461,28

2.6.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	2.222,55 €	2.222,55
	Viso (BAJORIŠKIO G.)				13.550,22
2.7	BARBOROS G.				
2.7.1	Vandentiekio tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	13.131,38 €	13.131,38
2.7.2	Vandentiekio šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	2.155,97 €	2.155,97
2.7.3	Vandentiekio atšakų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, uždaramąją armatūrą, prailginimo velenus, kapas ir kitas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	525,55 €	525,55
2.7.4	Vandentiekio vamzdžio ir atšakų hidraulinis išbandymas, praplovimas, mechaninių priemaišų pašalinimas, dezinfekcija ir kiti susiję darbai, medžiagos ir paslaugos.	kompl.	100,00%	315,26 €	315,26
2.7.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	2.522,76 €	2.522,76
	Viso (BARBOROS G.)				18.650,92
	Viso (Vandentiekio tinklų statyba)				266.182,89
3.	Nuotekų tinklų statyba				
3.1	ČIOBIŠKIO G.				
3.1.1	Savitakinio, slėginio ir/ar vakuuminio nuotekų tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	84.771,15 €	84.771,15
3.1.2	Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant latakų formavimą, atramų įrengimą, vakuumo vožtuvus, apžiūros stovus, reikalingą vamzdyną, visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	18.437,84 €	18.437,84
3.1.3	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, fasonines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	7.388,42 €	7.388,42
3.1.4	Buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemaišų pašalinimas, TV diagnostika, hidrauliniai bandymai ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	1.725,55 €	1.725,55
3.1.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbų reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	9.009,47 €	9.009,47
	Viso (ČIOBIŠKIO G.)				121.332,43
3.2	KRUNŲ G.				
3.2.1	Savitakinio, slėginio ir/ar vakuuminio nuotekų tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	33.142,39 €	33.142,39
3.2.2	Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant latakų formavimą, atramų įrengimą, vakuumo vožtuvus, apžiūros stovus, reikalingą vamzdyną, visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	3.874,18 €	3.874,18
3.2.3	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus deklius, jungtis, fasonines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	2.500,43 €	2.500,43
3.2.4	Buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemaišų pašalinimas, TV diagnostika, hidrauliniai bandymai ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	905,85 €	905,85

3.2.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	3.437,77 €	3.437,77
	Viso (KRUNŲ G.)				43.860,62
3.3	VYŠNIŲ G.				
3.3.1	Savitakinio, slėginio ir/ar vakuuminio nuotekų tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	36.127,86 €	36.127,86
3.3.2	Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant latakų formavimą, atramų įrengimą, vakuumo vožtuvus, apžiūros stovus, reikalingą vamzdyną, visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	7.982,28 €	7.982,28
3.3.3	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasinines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	3.048,71 €	3.048,71
3.3.4	Buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika, hidrauliniai bandymai ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	925,55 €	925,55
3.3.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	4.991,37 €	4.991,37
	Viso (VYŠNIŲ G.)				53.075,77
3.4	PARKO G.				
3.4.1	Savitakinio, slėginio ir/ar vakuuminio nuotekų tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	27.882,49 €	27.882,49
3.4.2	Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant latakų formavimą, atramų įrengimą, vakuumo vožtuvus, apžiūros stovus, reikalingą vamzdyną, visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	5.912,63 €	5.912,63
3.4.3	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasinines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1.911,58 €	1.911,58
3.4.4	Buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika, hidrauliniai bandymai ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	825,55 €	825,55
3.4.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	3.866,17 €	3.866,17
	Viso (PARKO G.)				40.398,42
3.5	PIENINĖS G.				
3.5.1	Savitakinio, slėginio ir/ar vakuuminio nuotekų tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	32.114,48 €	32.114,48
3.5.2	Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant latakų formavimą, atramų įrengimą, vakuumo vožtuvus, apžiūros stovus, reikalingą vamzdyną, visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasonines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	6.357,69 €	6.357,69
3.5.3	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasinines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	3.168,71 €	3.168,71
3.5.4	Buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika, hidrauliniai bandymai ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	825,55 €	825,55

3.5.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	2.662,35 €	2.662,35
	Viso (PIENINES G.)				45.128,78
3.6	BAJORŪSKIO G.				
3.6.1	Savitakinio, slėginio ir/ar vakuuminio nuotekų tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinių vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	9.998,19 €	9.998,19
3.6.2	Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant lataų formavimą, atramų įrengimą, vakuumo vožtuvus, apžiūros stovus, reikalingą vamzdyną, visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	3.355,27 €	3.355,27
3.6.3	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinių vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	725,55 €	725,55
3.6.4	Buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika, hidrauliniai bandymai ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	650,00 €	650,00
3.6.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	1.883,42 €	1.883,42
	Viso (BAJORŪSKIO G.)				16.612,43
3.7	BARBOROS G.				
3.7.1	Savitakinio, slėginio ir/ar vakuuminio nuotekų tinklo paklojimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinių vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus bei prisijungimą prie esamų tinklų.	kompl.	100,00%	16.117,83 €	16.117,83
3.7.2	Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant lataų formavimą, atramų įrengimą, vakuumo vožtuvus, apžiūros stovus, reikalingą vamzdyną, visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	3.112,64 €	3.112,64
3.7.3	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinių vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	1.198,43 €	1.198,43
3.7.4	Buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika, hidrauliniai bandymai ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	925,55 €	925,55
3.7.5	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	2.278,87 €	2.278,87
	Viso (BARBOROS G.)				23.633,32
3.8	MOKYKLOS G.				
3.8.1	Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių montavimas su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant lataų formavimą, atramų įrengimą, vakuumo vožtuvus, apžiūros stovus, reikalingą vamzdyną, visą šuliniuose montuojamą armatūrą, fasines dalis, tarpines, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas.	kompl.	100,00%	15.999,89 €	15.999,89
3.8.2	Buitinių nuotekų išvadų vartotojams iki sklypo ribos įrengimas kasant tranšėjas arba bentranšėjiniu būdu, įskaitant plastikinių vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, fasines dalis, išvadų šulinius ir kitas reikalingas medžiagas, tyrinėjimus bei darbus.	kompl.	100,00%	3.688,49 €	3.688,49
3.8.3	Buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių priemonių pašalinimas, TV diagnostika, hidrauliniai bandymai ir kiti susiję darbai, medžiagos bei paslaugos.	kompl.	100,00%	1.225,55 €	1.225,55
3.8.4	Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenazo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą, laikantis visų šių darbus reglamentuojančių teisės aktų, standartų ir projekto sprendinių.	kompl.	100,00%	4.387,68 €	4.387,68
	Viso (MOKYKLOS G.)				25.301,61

	Viso (Nuotekų tinklų statyba)				369.343,38
4.	Nuotekų siurblių, vakuumo stočių statyba				
4.1	NUOTEKŲ SIURBLINĖS				
4.1.1	Pilnai sukomplektuotos požeminės modulinės buitinių nuotekų siurblynės, kiekvienoje įskaitant du panardinamus nuotekų siurblius su kreipiančiosiomis ir nuleidimo grandinėmis; peilinė sklendę; aptarnavimo kopėčias su pasilaikymo turėklų ir sklendžių aptarnavimo aikštelę; nešmenų krepšį su kreipiančiosiomis, vidaus vamzdyną, uždariamąją armatūrą, apšiltintą siurblynės dangtį, nerūdijančio plieno turėklus nuo siurblynės viršaus iki žemės paviršiaus, siurblynės gelžbetoninį pamatą.	kompl.	100,00%	22.281,07 €	22.281,07
4.1.2	Siurblių ir jų pamatų sumontavimas, žemės darbai	kompl.	100,00%	3.989,69 €	3.989,69
4.1.3	Antivandalinio išpildymo elektros paskirstymo spintos su visais būtinais elementais, pajungimais ir montavimu ant gelžbetoninių pamatų, įskaitant elektros kabelių klojimo, pajungimo darbus.	kompl.	100,00%	1.800,55 €	1.800,55
4.1.4	Valdymo spintos su automatikos signalizacijos įranga, prietaisais, pajungimais ir montavimu, įskaitant paleidimo-derinimo darbus bei SCADA sistemos įrengimą.	kompl.	100,00%	2.890,06 €	2.890,06
4.1.5	Gerbūvio atstatymas ir sutvarkymas, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, kelio ir šaligatvio bortų bei žalių plotų atstatymą, nuotekų siurblynės aptarnavimo aikštelės su įvažiavimo vartais aptvėrimas.	kompl.	100,00%	9.255,36 €	9.255,36
	Viso (NUOTEKŲ SIURBLINĖS)				40.216,73
4.2	VAKUUMO STOTYS				
4.2.1	Vakuomo stočių pastatų įrengimai (įskaitant siurblius, orapūles vakuumui su pajungimo detalėmis, vakuumo rezervuarai nuotekoms, biofiltrus su užpildais, visas fasonines ir sujungimo dalis, visus reikalingus vidaus tinklus įrengimų sujungimui, vamzdynus drenažo įrengimui, drenažinius siurblius, surinkimo šulinėlius su vožtuvais vietinėms nuotekos, vandentiekio įvadu su apskaita, vamzdyno išbandymu vakuumu)	kompl.	100,00%	17.456,09 €	17.456,09
4.2.2	Vakuomo stočių pastatų statybos montavimo darbai	kompl.	100,00%	1.010,26 €	1.010,26
4.2.3	Vakuomo stočių šildymo vėdinimo, vandens tiekimo sistemų įrengimas	kompl.	100,00%	1.119,54 €	1.119,54
4.2.4	Rezervuarų įrengimas, pamatų / rūsių duobių įrengimas, privažiavimų įrengimas, rezervuarų pagrindų ir G/B padų įrengimas, smėlis rezervuarų užpylimui, vakuumo stočių aptvėrimas tvora su vartais.	kompl.	100,00%	3.191,40 €	3.191,40
4.2.5	Vakuomo stočių vidaus elektros ir apšvietimo tinklai	kompl.	100,00%	1.196,69 €	1.196,69
4.2.6	Vakuomo tinklo stebėsenos sistema (perdavimas: signalo perdavimo modulis, signalinis kabelis, signalinė juosta virš kabelio, lygio jutikliai)	kompl.	100,00%	1.001,81 €	1.001,81
4.2.7	Vakuomo tinklo stebėsenos sistemos centrinis valdymo pultas	kompl.	100,00%	886,56 €	886,56
4.2.8	Procesų valdymas ir automatizavimas, valdymo skydas su vizualizacija, duomenų perdavimas į centrinę dispečerinę	kompl.	100,00%	669,94 €	669,94
4.2.9	Apsauginės signalizacijos siurblinei įrengimas, paleidimas ir derinimas	kompl.	100,00%	425,55 €	425,55
	Viso (VAKUUMO STOTYS)				26.957,84
	Viso (Nuotekų siurblių, vakuumo stočių statyba)				67.174,57
5.	Nuotekų valymo įrenginių statyba				
5.1	Technologinis pastatas	kompl.	100,00%	40.390,63 €	40.390,63
5.2	Parengtinio valymo grandis	kompl.	100,00%	39.999,17 €	39.999,17
5.3	Biologinio nuotekų valymo grandis	kompl.	100,00%	117.122,47 €	117.122,47
5.4	Dumblo tvarkymo grandis	kompl.	100,00%	11.900,38 €	11.900,38
5.5	Valytų nuotekų apskaita, mėginių ėmimas	kompl.	100,00%	4.755,04 €	4.755,04
5.6	Lauko inžineriniai tinklai	kompl.	100,00%	16.333,77 €	16.333,77
5.7	Esamo tvenkinio išvalymas, dumblo išvežimas	kompl.	100,00%	9.700,13 €	9.700,13
5.8	Privažiavimo, aptarnavimo keliai, aikštelės ir pėsčiųjų takai	kompl.	100,00%	35.622,91 €	35.622,91
5.9	Elektros darbai	kompl.	100,00%	13.745,88 €	13.745,88
5.10	Šildymo - vėdinimo sistema	kompl.	100,00%	9.500,16 €	9.500,16
5.11	Automatinio valdymo sistema, SCADA	kompl.	100,00%	13.200,22 €	13.200,22
5.12	Teritorijos apšvietimas ir apsauga	kompl.	100,00%	1.211,01 €	1.211,01
5.13	Aplinkos sutvarkymas, aptvėrimas	kompl.	100,00%	20.760,34 €	20.760,34
5.14	Įrenginių paleidimas ir derinimas	kompl.	100,00%	2.350,51 €	2.350,51
	Viso (Nuotekų valymo įrenginių statyba)				336.592,62
	VISO DARBAMS				1.085.793,46
	Užsakovo rezervas				
	VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ				1.085.793,46
	PVM				228.016,63
	Viso su PVM				1.313.810,09