

SUSITARIMAS NR.3

Dėl 2008-11-05 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.SV-202 PAKEITIMO

2014 spalio 14 d. Nr.

Kūno kultūros sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įstaigos kodas 188620621, registruota buveinė adresu Žemaitės g.6, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Edžio Urbonavičiaus veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau Susitarime vadinamas **Užsakovu**,

ir

UAB „Mitnija“, įmonės kodas 134511472, registruota buveinė adresu Palemono g. 3, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Juliaus Gendvilio, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau Susitarime vadinama **Rangovu**,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas **Šalimi**, o abu kartu – **Šalimis**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

A) 2008 m. lapkričio 05 d. Šalys pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. SV-202 (toliau vadinama **Sutartimi**), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statybos darbus, o Užsakovas įsipareigojo už juos apmokėti;

B) Sutarties 8 str. 4 p. numatyta, jog Šalys turi teisę keisti Objekto Darbų, medžiagų ir įrangos kiekį ir/ar rūšį, numatytus lokalinėse sąmatose. Objekto Darbų, medžiagų ir įrangos kiekis ir/ar rūšis keičiami Šalims atskirai raštu susitarus. Tokiu atveju atitinkamai pagal Šalių raštišką susitarimą turi būti pakoreguotos ar pakeistos lokalinės sąmatos;

C) Sutarties 8 str. 10 p. numatyta, jog iškilus būtinybei atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti prieš Sutarties pasirašymą, šių darbų atlikimas apmokamas iš Užsakovo rezervo;

D) Šalių susitarimu, Darbų vykdymo eigoje buvo atliekama Techninio projekto korektūra;

E) Sutarties 7 str. 4 p. numatyta, jog statybos sąnaudų kainų indekso pokyčiui (lyginant einamųjų metų sausio mėnesio kainą su praėjusių metų sausio mėnesio kainomis) esant didesniai kaip 6 procentai, Sutarties kaina kiekvienais metais perskaičiuojama pagal Statistikos departamento paskelbtą Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksą pagal statinių tipus Statistikos departamento biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“;

F) 2010 m. gegužės 03 d. Šalys pasirašė Susitarimą Nr. 1 dėl Statybos rangos sutarties Nr. SV-202 pakeitimo, kuriame numatė, jog atsižvelgiant į statybos sąnaudų indekso pokyčius, Sutarties kainos bei atitinkamai lokalinėse sąmatose nurodytų darbų kainų perskaičiavimo koeficientas yra 0,8747;

G) Sutarties pasirašymo dieną darbų kainoms taikytinas ir lokalinėse sąmatose nurodytas 18 proc. pridėtinės vertės mokestis, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus keičiamas į 21 proc.;

bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 05 d. įsakymu Nr. IS-43 patvirtintomis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis,

Sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo:

1. Šalys susitaria pakeisti dalį pradiniam Techniniam projekte (O laida) numatytų vidaus ir lauko apdailos sprendinių į naujos laidos Techninio projekto (A laida) Architektūrinės dalies korektūroje numatytus vidaus ir lauko apdailos darbus (Priedas Nr. 1). Šalys patvirtina, kad bendra Sutarties kaina dėl šiame punkte numatytų pakeitimų nesikeis.

2. Šalys susitaria pakeisti dalį Techniniame projekte numatytų vidaus inžinerinių sistemų sprendinių (Priedas Nr. 6). Šalys patvirtina, kad bendra Sutarties kaina dėl šiame punkte numatytų pakeitimų nesikeis.

3. Šalys susitaria atlikti papildomus, Techniniame projekte nenumatytus, sienos (tarp ašių Ar-CR/1r) apšiltinimo darbus (Priedas Nr. 2). Šiame punkte numatytų papildomų darbų kaina, pritaikius preambulėje nurodytą koeficientą bei Susitarimo pasirašymo dieną taikytiną PVM, yra 32.425,90 Lt (trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki litai, 90 centų). Šiame punkte numatyti papildomi darbai bus apmokami iš Užsakovo rezervo.

4. Šalys susitaria atlikti papildomus Universalios sporto salės sportinio parketo dangos įrengimo darbus (Priedas Nr. 3). Šiame punkte numatytų papildomų darbų kaina, pritaikius preambulėje nurodytą koeficientą bei Susitarimo pasirašymo dieną taikytiną PVM, yra 27.194,16 Lt už Universalios salės sportinių grindų lagių konstrukcijų įrengimą bei 151.934,99 Lt už sporto salės parketinės grindų dangos įrengimo darbus, viso 179.129,15 Lt (šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai šimtas dvidešimt devyni litai, 15 centų). Šiame punkte numatyti papildomi darbai bus apmokami iš Užsakovo rezervo.

5. Šalys susitaria pakeisti Techniniam projekte numatytą eksploatuojamo stogo detalę TDD-1 į eksploatuojamo stogo detalę ESD-1 (Priedas Nr. 4). Šalys patvirtina, kad šiame punkte nurodomų naujai atliekamų darbų kaina, pritaikius preambulėje nurodytą koeficientą bei Susitarimo pasirašymo dieną taikytiną PVM, yra 259.035,72 Lt (du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt penki litai, 72 centai), iš kurių 72.356,83 Lt (septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt šeši litai, 83 centai) apmokami iš neatliekamų darbų atlikimui skirtų lėšų, o likusieji 186.678,89 Lt (šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni litai, 89 centai) apmokami iš Užsakovo rezervo.

6. Šalys susitaria atlikti papildomus Universalios sporto salės klijuotų medžio konstrukcijų įrengimo darbus (Priedas Nr. 5). Šiame punkte numatytų papildomų darbų kaina, pritaikius preambulėje nurodytą koeficientą bei Susitarimo pasirašymo dieną taikytiną PVM, yra 6.397,24 Lt (šeši tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni litai, 24 centai). Šiame punkte numatyti papildomi darbai bus apmokami iš Užsakovo rezervo.

7. Šalys susitaria atlikti papildomus Viešbučio ir reabilitacijos centro korpuso pirmo aukšto R120 patalpos apšvietimo projektavimo ir įrengimo darbus (Priedas Nr. 7). Šiame punkte numatytų papildomų darbų kaina, pritaikius preambulėje nurodytą koeficientą bei Susitarimo pasirašymo dieną taikytiną PVM, yra 11.046,52 Lt (vienuolika tūkstančių keturiasdešimt šeši litai, 52 centai). Šiame punkte numatyti papildomi darbai bus apmokami iš Užsakovo rezervo.

8. Bendrai šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų finansuojamų iš Užsakovo rezervo suma yra 415.677,70 Lt su PVM (ketuti šimtai penkiolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt septyni litai, 70 centų) .

9. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti, kiek nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

10. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Susitarimą ir Sutartį įvykdymo bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Prie Susitarimo pridėti priedai sudaro neatskiriama Susitarimo dalį.

11. Sudaryti du šio Susitarimo egzemplioriai, po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedami Priedai:

1. Lokalinės sąmatos, 59 psl.;
2. Priedas Nr. 1 – Aktas Nr. 1 – 4 lapai;
3. Priedas Nr. 2 – Aktas Nr. 2 - 4 lapai;
4. Priedas Nr. 3 – Aktas Nr. 3 - 12 lapų;
5. Priedas Nr. 4 – Aktas Nr. 4 - 5 lapai;
6. Priedas Nr. 5 – Aktas Nr. 5 - 10 lapų;
7. Priedas Nr. 6 – Aktas Nr. 7 – 63 lapai;
8. Priedas Nr. 7 – Aktas Nr. 8 - 8 lapai;
9. Techninio projekto korektūra „Šildymas vėsinimas“ 0312-1-TP-HC1
10. Techninio projekto korektūra „Elektroniniai ryšiai“ 0312-1-TP-L41
11. Techninio projekto korektūra „Gaisrinė signalizacija“ 0312-1-TP-L51
12. Techninio projekto korektūra „Elektrotechnika“ 0312-1-TP-E
13. Techninio projekto korektūra „Apsauginė signalizacija“ 0312-1-TP-L52
14. Techninio projekto korektūra „Vidaus vandentiekis ir nuotekynė“ 0312-1-TP-W

UŽSAKOVAS

Kūno kultūros ir sporto departamentas
Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Žemaitės g. 6, 03117 Vilnius
Įstaigos kodas 188620621

Generalinis direktorius

Edis Urbanavičius



RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“

Palemono g.3, 53159 Kaunas
Įmonės kodas 134511472

Generalinis direktorius

Julius Gendvilis



A.V.

Teisės gynėjų rinkimų komisija

Kornelija Tiesnysytė

2014-14-12

Investicijų ir ūkio valdymo skyriaus patarėjas

Artūras Aūdaitis

2014-14-12

Tvirtinu:



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statyba

Objektas: Universali sporto salė, galerija, administracinių patalpų ir restorano korpusas I-as statybos etapas

Žiniaraštis: I statybos etapas. Vidaus ir išorės apdaila 1-3

Daromi nedaromi darbai

0 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N11-110-3	Grindų dangų įrengimas iš plytelių	m2	-264,9689	117,58	-31155,04
3	N11P-0602-6	Grindų dangos iš natūralaus akmens įrengimas	m2	-289,8805	290,44	-84192,89
7	N15P-0505-1	Vidaus paviršių tinkavimas	100 m2	-15,97972	4454,79	-71186,31
8	N15-83-3	Gipso pertvarų įrengimas	m2	1294	154,75	200246,50
9	N15P-0203-1	Vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	m2	1216,63	2,48	3017,24
10	N15-169-2	Sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	m2	-1597,97	30,52	-48770,04
11	N15-132	Paruoštų paviršių dažymas akriliniiais dažais	m2	-1254,47	14,74	-18490,89
12	N15-33-4	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	-547,26	75,40	-41263,40
13	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas	m2	-3013	27,62	-83219,06
14	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	m2	-3013	60,73	-182979,49
15	N15-169-6	Lubų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	m2	-3013	15,05	-45348,06
16	N15-169-7	Lubų aptaisyčių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	m2	-3013	9,83	-29617,79
17	N34-35-1	Surenkamų pakabinamų lubų įrengimas	m2	3037,38	118,00	358410,84
18	N15P-0206-1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	m2	277	3,47	961,19
19	N15-131	Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	-1527	17,79	-27165,33
24	Kaina	Fasado apdaila plokšte RAL 7001	m2	310,4472	299,00	92823,71
25	N26P-1205-2	Fasado apšiltinimo įrengimas naudojant izoliacines plokštes	m2	10,1	238,00	2403,80
26	Kaina	Klinkerio fasado apdaila	m2	10,1	164,00	1656,40
28	Kaina	Cokolio apdaila akmens masės plytelėmis	m2	-12,55	104,49	-1311,35
28	Kaina	Cokolio apdaila betoninėmis trinkelėmis	m2	12,55	104,49	1311,35
29	Kaina	Aliuminijaus angos	m2	-159,99	1289,54	-206313,50
30	Kaina	Plieninės durys	m2	137,91	1289,54	177840,46
31	Kaina	Medinės durys	m2	25,08	1289,54	32341,66
Iš viso #1						0 Lt
PVM						18%
Iš viso #2						0 Lt

Sudarė:

UAB „MITNIJA“
Projekto vadovas
A. J. J. J.

statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Atestato Nr. 20616

Vincas Paserbskis

Direktorius
Julius Matulevičius

[Signature]



Tvirtinu:

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statyba
Objektas: Universali sporto salė, galerija, administracinių patalpų ir
restorano korpusas I-as statybos etapas
Žiniaraštis: I statybos etapas. Vidaus ir išorės apdaila 1-3 (DP)

7.370.354 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N11-110-3	Grindų dangų įrengimas iš plytelių	m2	1751,7	117,58	205964,89
2	N11-145-4	PVC dangos įrengimas	m2	63,5	82,89	5263,52
3	N11P-0602-6	Grindų dangos iš natūralaus akmens įrengimas	m2	1577,386	290,44	458136,08
4	534047	Sporto salių parketinė grindų danga	m2	1173,4	245,83	288456,92
5	N11P-1302-2	Sporto salių parketinių grindų dangų įrengimo darbai	m2	1173,4	30,00	35202,00
6	N11P-1102-2	Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant įrengto paruošto pagrindo	m2	174,93	200,00	34986,00
7	N15P-0505-1	Vidaus paviršių tinkavimas	100 m2	85,2	4454,79	379548,11
8	N15-83-3	Gipso pertvarų įrengimas	m2	1300	154,75	201175,00
9	N15P-0203-1	Vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	m2	9639,8	2,48	23906,70
10	N15-169-2	Sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus	m2	6825,2	30,52	208305,10
11	N15-132	Paruoštų paviršių dažymas akriliniais dažais	m2	9639,8	14,74	142090,65
12	N15-33-4	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	2296,5	75,40	173156,10
13	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas	m2	70	27,62	1933,40
14	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	m2	70	60,73	4251,10
15	N15-169-6	Lubų aptaisyto gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	m2	70	15,05	1053,56
16	N15-169-7	Lubų aptaisyto gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	m2	70	9,83	688,10
17	N34-35-1	Surenkamų pakabinamų lubų įrengimas	m2	3042,38	118,00	359000,84
18	N15P-0206-1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	m2	3360	3,47	11659,20
19	N15-131	Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	3360	17,79	59774,40
20	Kaina	Dušių ir WC patalpų pertvaros	kompl.	1	70386,34	70386,34
21	F60-4-14*	Fasado karkaso, apšiltinimas, Cetro plokštė, pastolių įrengimas	m2	1652	298,46	493060,74
22	N12P-0608*	Fasado apdailos dabai varis, pastolių įrengimas	m2	1652	130,33	215305,16
23	Kaina	Medžiaga Varis	m2	2051	320,00	656320,00
24	Kaina	Fasado apdaila plokštė RAL 7001	m2	835,82	299,00	249910,18
25	N26P-1205-2	Fasado apšiltinimo įrengimas naudojant izoliacines plokštes	m2	139,3	238,00	33153,40
26	Kaina	Klinkerio fasado apdaila	m2	139,3	164,00	22845,20
27	N26P-1205-2	Cokolio apšiltinimo įrengimas, izoliacines plokštes	m2	49	90,00	4410,00
28	Kaina	Cokolio apdaila akmens masės plytelėmis	m2	36,45	104,49	3808,66
28	Kaina	Cokolio apdaila betoninėmis trinkelėmis	m3	12,55	104,49	1311,35
29	Kaina	Aliuminijaus angos	m2	945,12	1289,54	1218770,04
30	Kaina	Plieninės durys	m2	222,91	1289,54	287451,36
31	Kaina	Medinės durys	m3	26,97	1289,54	34778,89
32	Kaina	Karuselinės durys	vnt.	3	120000,00	360000,00
Iš viso #1						6.246.063 Lt
PVM						1.124.291 Lt
Iš viso #2						7.370.354 Lt

Sudarė:

UAB „MITNIJA“
Projektų vadovas
Aurimas Gutpetris

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Atestato Nr.: 2016

Vincas Paserbskis

Direktorius
Julius Mončiūnas

Priedas: Papildomi darbai Nr.2

Tvirtinu:



37.071 Lt

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statyba
Objektas: Universali sporto salė, galerija, administracinių patalpų ir
restorano korpusas I-as statybos etapas
Žiniaraštis: I statybos etapas. Vidaus ir išorės apdaila 1-3 (papildomi darbai)
Finansuojama iš rezervo

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
26	N26P-1205-2	Fasado apšiltinimo įrengimas naudojant izoliacines plokštes	m2	132	238,00	31416,00
Iš viso #1						31.416 Lt
PVM						5.655 Lt
Iš viso #2						37.071 Lt

Sudarė:

UAB „MITNIJA“
Projekto Nr. 20616
Atestato Nr. 20616

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Atestato Nr. 20616

Vincentas Paserbskis

Directorius
Julius Matulevičius

Priedas: Papildomų darbų samata Nr. 4

Tvirtinu:



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
Objektas: Universalios sporto salės, galerija, administracinių patalpų ir
restorano korpuso I-as statybos etapas
Žiniaraštis: I statybos etapas. Vidaus ir išorės apdaila 1-3

173.699,54 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	9	10
4	534047	Sporto salių parketinė grindų danga	m2	598,8	245,83	147203,004
Iš viso #1						147.203,00 Lt
PVM						26.496,54 Lt
Iš viso #2						173.699,54 Lt

Sudarė:

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Atestato Nr. 20616

Vincas Paserbskis

Direktorius
Julius Matulevičius

Priedas: Papildomų darbų sąmata Nr. 3

Tvirtinu:



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
Objektas: Universalios sporto salės, galerija, administracinių patalpų ir
restorano korpuso I-as statybos etapas
Žiniaraštis: Bendri statybos darbai 1-1

31.089,70 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	9	10
		8 Grindys pagal detalę GR - 1				
101	534013	Universalios salės sportinių grindų lagių konstrukcija	m2	598,8	44,00	26347,2
		Skyriuje 8				26347,2
Iš viso #1						26.347,20 Lt
PVM 18%						4.742,50 Lt
Iš viso #2						31.089,70 Lt

Sudarė:

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas
Atestato Nr. 20616
Vincas Paserbskis

Direktorius
Julius Matulevičius

Priedas: Papildomi darbai Nr. 5

Tvirtinu:



296.142,36 Lt

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
Objektas: Sklypo sutvarkymas
Žineraštis: Bendri statybos darbai 5-1 (Papildomi dabai)
Finansuojama iš rezervo

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Trinkelų danga (V kl. Dangos konstrukcija virš požeminės pastato dalies)						
7	N11P-0104-2	Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas, 40 - 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100m ²	1,84	2360,04	4342,47
11	N27-49	Drenažinis lakštas membranos "Delta NP DRAIN"	100m ²	1,84	5684,17	10458,87
	N11-165-1	60 mm storio betono armuoto sluoksnio betonavimas	100m ²	1,84	7931,00	14593,04
	N11-170	Betono pasluoksnio armavimas tinklais	t	0,28	3530,17	988,45
Trinkelų danga (su skaldos pagrindo sluoksniu virš požeminės dalies)						
19	N11P-0104-2	Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas, 50 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100m ²	9,26	2360,04	21853,97
23	N27-49	Drenažinis lakštas membranos "Delta NP DRAIN"	100m ²	9,26	5684,17	52635,39
24	N11-165-1	60 mm storio betono armuoto sluoksnio betonavimas	100m ²	9,26	7931,00	73441,06
25	N27P-22-2-2	Betono trinkelų pagrindo įrengimas klijuojant prie betoninio pagrindo, užpildant siūles smėliu	100m ²	9,26	7846,09	72654,84
Iš viso #1						250.968,10 Lt
PVM 18%						45.174,26 Lt
Iš viso #2						296.142,36 Lt

Sudarė:

UAB "MITRIJA"
P. Jankauskas

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas
Atestato Nr. 20616
Vincas Paserbskis

Direktorius
Julius Matulevičius

Priedas: Nevykdomi darbai Nr. 2

Tvirtina:



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
Objektas: Sklypo sutvarkymas
Žineraštis: Bendri statybos darbai 5-1

-82.721,88 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Trinkelų danga (V kl. Dangos konstrukcija virš požeminės pastato dalies)						
7	N27P-28-1-1	Smėlio išlyginamojo pasluoksnio įrengimas. 5 cm storio sluoksnis	100m2	— 1,84	485,40	— 893,14
11	N27-49	Drenažinio sluoksnio 5 cm storio iš skaldos d 8-16 mm įrengimas	100m2	— 1,84	1523,35	— 2802,96
12	R16-85	4 cm storio pasluoksnio iš granito atsijų įrengimas	100m2	— 1,84	752,05	— 1383,77
Trinkelų danga (su skaldos pagrindo sluoksniu virš požeminės dalies)						
19	N27P-28-1-1	Smėlio išlyginamojo pasluoksnio įrengimas. 5 cm storio sluoksnis	100m2	— 9,26	688,76	— 6377,95
23	N27-49	Drenažinio sluoksnio 5 cm storio iš skaldos d 8-16 mm įrengimas	100m2	— 9,26	5684,17	— 52635,39
24	R16-85	4 cm storio pasluoksnio iš granito atsijų įrengimas	100m2	— 9,26	649,04	— 6010,07
Iš viso #1						— 70.103,29 Lt
PVM 18%						— 12.618,59 Lt
Iš viso #2						— 82.721,88 Lt

Sudarė:

Julius Matulevičius
Arch. inž. G. G. G.

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Atestato Nr. 20616

Vincas Paserbskis

Direktorius
Julius Matulevičius

Julius Matulevičius

Priedas: Papildomi darbai Nr. 6

Tvirtinu:



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
Objektas: Universali sporto salė, galerija, administracinių patalpų ir
restorano korpusas I-as statybos etapas
Žiniaraštis: Klijuotos medienos konstrukcijos 1-2 (papildomi darbai)
Finansuojama iš rezervo

7.313 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	kaina	Medinių klijuotų sijų įrengimas	m3	1,48	4187,75	6197,86
Iš viso #1						6.198 Lt
PVM			18%			1.116 Lt
Iš viso #2						7.313 Lt

Sudarė:

UAB „MITNIJA“

Projekto vadovas

A. J. Čiulėnas

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Atestato Nr. 20616

Vincas Paserbskis

Direktorius
Julius Matulevičius



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Universalios sporto salės, galerija, administracinių patalpų ir restorano korpuso I-as statybos etapas
 Žineraštis: Vidaus elektros tinklai 1-11
 Nedaromi darbai


-281.577,82 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	1	Sporto salių korpuso elektra				
5	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt	-1	326,22	- 326,22
12	88010009	Modulinis skydas JSV-1S-1	kompl.	-1	2764,21	- 2764,21
14	88010011	Modulinis skydas JSŠ-1S-1	kompl.	-1	975,30	- 975,3
15	88010012	Modulinis skydas JSŠ-1S-2	kompl.	-1	1014,97	- 1014,97
30	N21-255	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	-0,11	3482,20	- 383,04
31	260440	Žeminimo transformatoriai	vnt	-11	213,57	- 2349,27
32	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	-1,14	3038,68	- 3464,1
33	88010024	Lempos, šviestuvai 1x14W IP20	vnt	-104	36,34	- 3779,09
34	88010025	Lempos, šviestuvai 1x21W IP20	vnt	-24	39,96	- 958,99
35	88010026	Lempos, šviestuvai 2x26W IP65	vnt	-21	99,48	- 2089,14
36	88010027	Lempos, šviestuvai 2x26W A IP65	vnt	-6	185,93	- 1115,57
37	88010028	Lempos, šviestuvai 2x28W IP23	vnt	-26	151,04	- 3927,16
38	88010029	Lempos, šviestuvai 2x28W A IP23	vnt	-12	237,49	- 2849,88
41	88010032	Lempos, šviestuvai saunai 1x26W	vnt	-4	61,02	- 244,08
42	N21-242	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	-3,23	5284,89	- 17070,18
43	88010033	Lempos, šviestuvai 2x18W IP20	vnt	-121	71,19	- 8613,99
44	88010034	Lempos, šviestuvai 2x18W A IP20	vnt	-28	127,13	- 3559,5
45	88010035	Lempos, šviestuvai 2x18W IP44	vnt	-174	137,22	- 23876,94
46	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	-0,1	6444,01	- 644,4
47	88010036	Lempos, šviestuvai 4x14W IP20	vnt	-10	133,98	- 1339,8
48	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	-0,51	1726,15	- 880,34
49	88010037	Signalinis žibintas Exit 8W IP55	vnt	-51	50,85	- 2593,35
51	N21-353	Šviestuvų ypatingame aukštyje montavimas	100vnt	-0,04	15257,59	- 610,3
52	88010039	Lempos, šviestuvai 4x80W	vnt	-4	809,49	- 3237,97
58	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	-0,56	443,24	- 248,21
59	88010053	Jungikliai, plastmasinės dėžutės	vnt	-56	17,70	- 990,96
64	N21-548	Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	-27	37,11	- 1002,04
65	88010055	16A D klasės iškroviklis	vnt	-27	144,25	- 3894,79
68	N21-582	Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose montavimas nuo stogo (100m kabelio)	100m	-3	448,74	- 1346,21

69	88010057	Laikikliai, metalinės grandinės (templės), šildymo kabelis	vnt	-300	5,38	-	1613,97
70	N21-593	Šildymo kabelių remontinės movos montavimas	vnt	-40	17,70	-	708,09
71	88010058	Movos plastikinės komplekte su guminiais žiedais	vnt	-40	64,17	-	2566,91
72	N21-23	.Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	-27	397,27	-	10726,38
79	88010065	Kabelis Cu 4x2.5	m	-1235	2,65	-	3278,18
80	88010066	Kabelis Cu 4x1.5	m	-2200	1,64	-	3602,28
83	88010072	Kabelis Cu 2x1.5	m	-80	1,05	-	83,8
84	88010073	Kabelis Cu 3x1.5	m	-575	1,22	-	701,73
85	88010077	Kabelis Cu 5x2.5 nedegus	m	-470	6,69	-	3145,19
86	88010078	Kabelis Cu 5x6 nedegus	m	-160	13,30	-	2128,38
87	88010079	Kabelis Cu 5x10 nedegus	m	-75	18,63	-	1397,36
88	88010080	Kabelis Cu 5x16 nedegus	m	-155	29,70	-	4602,94
92	88010084	Kabelis Cu 1x16	m	-100	3,93	-	392,56
93	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	-1	541,22	-	541,22
95	88010086	Kabelis Cu 5x50 nedegus	m	-200	83,01	-	16601,5
96	88010087	Kabelis Cu 5x35	m	-140	42,86	-	5999,9
99	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	-96	23,96	-	2299,96
100	88010090	Galinės vidaus movos su termosutraukiančiais arba elastingais vamzdeliais (komplekte) kabeliui	vnt	-4	86,45	-	345,78
101	88010091	Galinės vidaus movos su termosutraukiančiais arba elastingais vamzdeliais (komplekte) kabeliui NYCWY 4x70/35	vnt	-6	152,55	-	915,3
102	88010092	Galinės vidaus movos su termosutraukiančiais arba elastingais vamzdeliais (komplekte) kabeliui	vnt	-100	134,37	-	13437,2
105	N21-147	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių	100m	-64,75	148,95	-	9644,29
106	88010094	Polietileninis vamzdis Dn 20mm	m	-4140	0,59	-	2442,19
107	88010095	Polietileninis vamzdis Dn 25mm	m	-4735	0,87	-	4141,23
108	N21-148	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	-2	193,22	-	386,45
109	88010096	Polietileninis vamzdis Dn 32mm	m	-200	1,39	-	278,66
110	N21-149	Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	-14,65	237,50	-	3479,37
111	88010097	Polietileninis vamzdis Dn 40mm	m	-765	2,62	-	2007,28
112	88010098	Polietileninis vamzdis Dn 50mm	m	-200	3,68	-	736,3
113	88010099	Polietileninis vamzdis Dn 63mm	m	-100	2,75	-	274,59
114	88010100	Polietileninis vamzdis Dn 75mm	m	-400	3,56	-	1423,8
		Skyriuje 1				-	196052,77
		2 Restorano elektra					
5	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt	-1	326,22	-	326,22
6	88010113	Modulinis skydas SM2-PS	kompl.	-1	3173,04	-	3173,04
21	N21-255	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	-0,03	3482,20	-	104,47
22	260440	Žeminimo transformatoriai	vnt	-3	213,57	-	640,71
23	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	-0,3	3038,68	-	911,6
24	88010024	Lempos, šviestuvai 1x14W IP20	vnt	-5	36,34	-	181,69

25	88010025	Lempos, šviestuvai 1x21W IP20	vnt	-2	39,96	-	79,92
26	88010026	Lempos, šviestuvai 2x26W IP65	vnt	-8	99,48	-	795,86
27	88010027	Lempos, šviestuvai 2x26W A IP65	vnt	-1	185,93	-	185,93
28	88010028	Lempos, šviestuvai 2x28W IP23	vnt	-9	151,04	-	1359,4
29	88010029	Lempos, šviestuvai 2x28W A IP23	vnt	-5	237,49	-	1187,45
32	N21-242	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	-0,54	5284,89	-	2853,84
33	88010033	Lempos, šviestuvai 2x18W IP20	vnt	-29	71,19	-	2064,51
34	88010034	Lempos, šviestuvai 2x18W A IP20	vnt	-10	127,13	-	1271,25
35	88010035	Lempos, šviestuvai 2x18W IP44	vnt	-15	137,22	-	2058,36
36	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	-0,46	6444,01	-	2964,25
37	88010036	Lempos, šviestuvai 4x14W IP20	vnt	-46	133,98	-	6163,06
39	88010037	Signalinis žibintas Exit 8W IP55	vnt	-15	50,85	-	762,75
40	88010038	Signalinis žibintas GČ 8W IP55	vnt	-7	50,85	-	355,95
43	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	-0,31	443,24	-	137,4
44	88010052	Rozetės, rėmeliai	vnt	-31	13,53	-	419,31
45	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	-0,53	443,24	-	234,92
46	88010053	Jungikliai, plastmasinės dėžutės	vnt	-53	17,70	-	937,88
51	N21-548	Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	-15	37,11	-	556,69
52	88010055	16A D klasės iškroviklis	vnt	-15	144,25	-	2163,77
55	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	-12,4	397,27	-	4926,19
60	88010066	Kabelis Cu 4x1.5	m	-1150	1,64	-	1883,01
64	88010078	Kabelis Cu 5x6 nedegus	m	-60	13,30	-	798,14
67	88010084	Kabelis Cu 1x16	m	-50	3,93	-	196,28
68	N21-542	El. instaliacijos grindinių liukų montavimas	vnt	-1	47,11	-	47,11
70	N21-147	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	-10	148,95	-	1489,47
71	88010094	Polietileninis vamzdis Dn 20mm	m	-900	0,59	-	530,91
72	88010095	Polietileninis vamzdis Dn 25mm	m	-100	0,87	-	87,46
73	N21-148	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	-0,2	193,22	-	38,64
74	88010096	Polietileninis vamzdis Dn 32mm	m	-20	1,39	-	27,87
80	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	-4	23,96	-	95,83
81	88010127	Galinės vidaus movos su termositraukiančiais arba elastingais vamzdeliais (komplekte) kabeliui Cu 5x6mm nedegi	vnt	-4	140,35	-	561,38
Skyriuje 2						-	42572,5
Iš viso #1						-238.625,27	
PVM						-42.952,55	
Iš viso #2						-281.577,82	

Sudarė:



Viktoras Petrauskas
Techninė priežiūra

Direktorius
Julius Matulevičius





Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Universalios sporto salės, galerija, administracinių patalpų ir
 restorano korpuso I-as statybos etapas
 Žineraštis: Vidaus elektros tinklai DP 1-11

1.037.618,71 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		1 Sporto salių korpuso elektra				
1	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1	491,73	491,73
2	88010001	Įvadinė spinta [PI]-1	vnt	1	53312,16	53312,16
3	N21-118	Skirstomųjų spintų montavimas	vnt	1	491,73	491,73
4	88010002	Skydas PKS-1	kompl.	1	3254,40	3254,4
5	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	9	326,22	2935,94
6	88010003	Modulinis skydas SM-1 PS	kompl.	1	3310,34	3310,34
7	88010004	Modulinis skydas AJS-C-1	kompl.	1	1269,22	1269,22
8	88010005	Modulinis skydas AJS-C-2	kompl.	1	3417,12	3417,12
9	88010006	Modulinis skydas AS-1-1	kompl.	1	3447,63	3447,63
10	88010007	Modulinis skydas AJS-1-1	kompl.	1	1280,40	1280,4
11	88010008	Modulinis skydas AJS-1-2	kompl.	1	1856,03	1856,03
12	88010010	Modulinis skydas AAS-C-2	kompl.	1	1879,42	1879,42
13	88010011	Modulinis skydas VJS - 2	kompl.	1	2476,40	2476,4
14	88010012	Modulinis skydas VJS - 3	kompl.	1	2517,08	2517,08
15	N21-564	Už kiekvieną papildomą modulį prie normatyvų N21-560 - N21-563 pridėti arba atimti	vnt	204	5,99	1221,86
16	N21-562	36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	9	251,95	2267,51
17	88010013	Modulinis skydas JSV-1S-2	kompl.	1	998,69	998,69
18	88010014	Modulinis skydas AAS-1-2	kompl.	1	740,38	740,38
19	88010015	Modulinis skydas AJS-1S-1, AJS-1S-2	kompl.	2	1403,46	2806,92
20	88010016	Modulinis skydas JKS-C-1	kompl.	1	1215,32	1215,32
21	88010017	Modulinis skydas JKS-C-3	kompl.	1	1155,31	1155,31
22	88010018	Modulinis skydas JKS-1-1	kompl.	1	896,99	896,99
23	88010019	Modulinis skydas JS-1-1	kompl.	1	1356,68	1356,68
24		Modulinis skydas AVS-1	kompl.	1	4779,90	4779,9
25	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	4	177,68	710,71
26	88010020	Modulinis skydas AJS-C-Inž.kol.1	kompl.	1	503,42	503,42
27	88010021	Modulinis skydas AAS-C-1	kompl.	1	438,53	438,53
28	88010022	Modulinis skydas AAS-C-Inž.kol.1	kompl.	1	355,14	355,14
29	88010023	Modulinis skydas AAS-1-1	kompl.	1	438,84	438,84
30	N21-255	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0,07	3482,20	243,75
31	260440	Žeminimo transformatoriai		7	213,57	1494,99

32	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0,64	3038,68	1944,76
33	88010030	Lempos, šviestuvai 2x28W IP65	vnt	42	123,19	5173,95
34	88010031	Lempos, šviestuvai 2x28W A IP65	vnt	22	209,63	4611,95
35	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,22	1726,15	379,75
36	88010038	Signalinis žibintas GČ 8W IP55	vnt	22	78,00	1716,09
37	N21-353	Šviestuvų ypatingame aukštyje montavimas	100vnt	1,26	15257,59	19224,57
38	88010039	Lempos, šviestuvai 4x80W	vnt	114	809,49	92282,01
39	88010040	Lempos, šviestuvai 4x80W A	vnt	12	906,11	10873,28
40	N21-205-3	Tripolių rozečių montavimas k9=1.15	100vnt	0,04	1708,45	68,34
41	88010051	Rozetės 400V	vnt	4	18,29	73,14
42	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	2,16	443,24	957,39
43	88010052	Rozetės, rėmeliai	vnt	216	13,53	2921,64
44	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,41	443,24	181,73
45	88010053	Jungikliai, plastmasinės dėžutės	vnt	41	17,70	725,53
46	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	97	74,62	7238,3
47	88010054	Tūtelės izoliacinės, dėžutės	kompl.	97	3,15	305,81
48	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams išpjovimas sienose	100vnt	3,13	172,86	541,04
49	N21-194-1	Dėžučių jungikliams, kištukams, lizdams montavimas sienose	100vnt	3,13	194,81	609,75
50	N50-280	Judesio daviklių montavimas	vnt	10	102,45	1024,54
51	88010056	Judesio daviklis	vnt	10	69,16	691,56
52	N21-582	Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose montavimas nuo stogo (100m kabelio)	100m	4	448,74	1794,95
53	88010057	Laikikliai, metalinės grandinės (templės), šildymo kabelis	vnt	400	5,38	2151,96
54	N21-593	Šildymo kabelių remontinės movos montavimas	vnt	40	17,70	708,09
55	88010058	Movos plastikinės komplekte su guminiais žiedais	vnt	40	64,17	2566,91
56	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	252,15	397,27	100172,44
57	88010059	Kabelis Cu 5x25	m	55	31,49	1731,75
58	88010060	Kabelis Cu 5x16	m	105	20,70	2173,08
59	88010061	Kabelis Cu 5x10	m	860	13,28	11422,52
60	88010062	Kabelis Cu 5x6	m	670	7,53	5042,29
61	88010063	Kabelis Cu 5x4	m	540	5,75	3102,89
62	88010064	Kabelis Cu 5x2.5	m	1100	3,66	4027,32
63	88010065	Kabelis Cu 4x2.5	m	600	2,65	1592,64
64	88010066	Kabelis Cu 4x1.5	m	2620	1,64	4289,99
65	88010067	Kabelis Cu 12x1.5	m	800	5,60	4482,96
66	88010071	Kabelis Cu 3x2.5	m	7215	1,98	14308,79
67	88010073	Kabelis Cu 3x1.5	m	8000	1,22	9763,2
68	88010081	Kabelis Cu 1x25	m	100	5,88	587,83
69	88010082	Kabelis Cu 1x6	m	250	1,51	376,3
70	88010083	Kabelis Cu 1x10	m	150	2,47	370,7
71	88010072*	Kabelis Cu 5x1.5	m	2000	2,33	4657,8
72	88010077*	Kabelis Cu 5x25 nedegus	m	80	71,20	5696,02
73	88010078*	Kabelis Cu 3x4 nedegus	m	70	14,85	1039,37

74	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	6,5	541,22	3517,91
75	88010085	Kabelis Cu 5x35 nedegus	m	80	61,63	4930,42
76	88010088	Kabelis Cu 5x70	m	310	84,24	26113,81
77	88010089	Kabelis NYCWY 4x95/50	m	20	107,40	2147,9
78	88010086*	Kabelis Al 4x120/Cu41	m	80	38,01	3040,42
79	88010087*	Kabelis Al 4x70/Cu21	m	80	24,00	1920,1
80	88100001	Kabelis Al 4x50/Cu16	m	100	20,91	2090,95
81	88100002	Kabelis Al 4x35/Cu16	m	60	15,66	939,71
82	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	14	23,96	335,41
83	88010090*	Galinės mova Al 4x120/Cu41	vnt	2	140,00	280,0
84	88010091*	Galinės mova Al 4x70/Cu21 ir Al 4x750/Cu16	vnt	6	120,01	720,04
85	88010092*	Galinės mova kabelui 5x25	vnt	6	90,00	540,03
86	N21-542	El. instaliacijos grindinių liukų montavimas	vnt	1	47,11	47,11
87	88010093	El. instaliacijos kištukiniai lizdai, liukai 18 vietų	vnt	1	549,18	549,18
88	N21-147	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	98	148,95	14596,77
89	88010094	Polietileninis vamzdis Dn 20mm	m	3400	0,59	2005,66
90	88010095	Polietileninis vamzdis Dn 25mm	m	4000	0,87	3498,4
91	N21-148	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	4,94	193,22	954,52
92	88010096	Polietileninis vamzdis Dn 32mm	m	494	1,39	688,29
93	N21-149	Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	7,6	237,50	1805,0
94	88010097	Polietileninis vamzdis Dn 40mm	m	200	2,62	524,78
95	88010098	Polietileninis vamzdis Dn 50mm	m	300	3,68	1104,45
96	88010099	Polietileninis vamzdis Dn 63mm	m	180	2,75	494,26
97	88010100	Polietileninis vamzdis Dn 75mm	m	80	3,56	284,76
98	N21-157	Metalinų pavienių atraminių konstrukcijų montavimas varžtais k ₈ =1.05	vnt	360	9,09	3273,59
99	88010101	Metalinės atraminės konstrukcijos	vnt	360	3,25	1171,58
100	N21-166	Metalinų laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	11,27	1448,48	16324,41
101	88010102	Metalinės kabelinės kopėčios 200x60mm	m	200	20,39	4078,18
102	88010103	Metalinės kabelinės kopėčios 300x60mm	m	190	21,87	4154,45
103	88010104	Metalinės kabelinės kopėčios 400x60mm	m	25	22,54	563,42
104	88010105	Metalinis kabelinis kanalas 500x60mm	m	70	24,61	1722,8
105	88010106	Metalinis kabelinis lovys 150mm su dangčiu	m	200	36,92	7383,42
106	88010107	Metalinis U profilis	m	230	6,61	1520,42
107	88100003	Apšvietimo lovelis 70x50 mm	m	442	12,85	5681,87
108	N1-429	Tranšėjų įžeminimo juostai kasimas rankiniu būdu III grupės grunte k ₉ =1.15	km	0,02	14715,46	294,31
109	N1-432	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu III grupės gruntu k ₉ =1.15	km	0,02	5148,96	102,98
110	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm ² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0,2	783,07	156,61
111	N21-259	Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	10 vnt	2	243,42	486,83
112	N34-193	Žaibolaidžių įrengimas	vnt	1	28,74	28,74
113	88010108	Aktyvus žaibolaidis su pastatymo ir tvirtinimo įranga	kompl.	1	3864,60	3864,6

114	N21-573	Žaibolaidžio vielos montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo	100m	0,9	932,87	839,58
115	88010109	Gnybtai, viela 8mm žaibolaidžiui, laikikliai vielai	m	90	7,74	696,55
116	88010110	Jungčių komplektas	kompl.	2	152,55	305,1
		Skyriuje 1				562948,69
		2 Restorano elektra				
1	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1	491,73	491,73
2	88010111	Įvadinė spinta IP-3	vnt	1	34076,91	34076,91
3	N21-118	Skirstomųjų spintų montavimas	vnt	1	491,73	491,73
4	88010112	Skydas TS-3	kompl.	1	2847,60	2847,6
5	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	4	326,22	1304,86
6	88010114	Modulinis skydas AJS-C-2r	kompl.	1	1183,79	1183,79
7	88010115	Modulinis skydas AJS-1-4r	kompl.	1	1924,16	1924,16
8	88010116	Modulinis skydas AJS-2-4r	kompl.	1	1696,36	1696,36
9	88010009	Modulinis skydas JSV-1S-1	kompl.	1	2764,21	2764,21
10	N21-564	Už kiekvieną papildomą modulį prie normatyvų N21-560 - N21-563 pridėti arba atimti	vnt	36	5,99	215,62
11	N21-562	36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	2	251,95	503,89
12	88010118	Modulinis skydas JKS-1-4r	kompl.	1	941,74	941,74
13	88010119	Modulinis skydas JKS-2-4r	kompl.	1	859,37	859,37
14	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	5	177,68	888,38
15	88010120	Modulinis skydas AAS-C-2r	kompl.	1	487,14	487,14
16	88010121	Modulinis skydas AAS-1-4r	kompl.	1	533,93	533,93
17	88010122	Modulinis skydas AAS-2-4r	kompl.	1	445,45	445,45
18	88010123	Modulinis skydas JKS-C-2r	kompl.	1	747,50	747,5
19	88010124	Modulinis skydas JSV-1-1r	kompl.	1	441,38	441,38
20	N21-255	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0,02	3482,20	69,64
21	260440	Žeminimo transformatoriai		2	213,57	427,14
22	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0,31	3038,68	941,99
23	88010030	Lempos, šviestuvai 2x28W IP65	vnt	25	123,19	3079,73
24	88010031	Lempos, šviestuvai 2x28W A IP65	vnt	6	209,63	1257,81
25	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "jėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,22	1726,15	379,75
26	88010038	Signalinis žibintas GČ 8W IP55	vnt	22	78,00	1716,09
27	N21-205-3	Tripolių rozečių montavimas k9=1.15	100vnt	0,04	1708,45	68,34
28	88010051	Rozetės 400V	vnt	4	18,29	73,14
29	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,77	443,24	341,29
30	88010052	Rozetės, rėmeliai	vnt	77	13,53	1041,51
31	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,56	443,24	248,21
32	88010053	Jungikliai, plastmasinės dėžutės	vnt	56	17,70	990,96
33	N50-201	Atsišakojimo dėžutės montavimas	vnt	109	74,62	8133,75
34	88010054	Tūtelės izoliacinės, dėžutės	kompl.	109	3,15	343,64
35	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams išpjovimas sienose	100vnt	2,17	172,86	375,1
36	N21-194-1	Dėžučių jungikliams, kištukams, lizdams montavimas sienose	100vnt	2,17	194,81	422,73

37	N50-280	Judesio daviklių montavimas	vnt	5	102,45	512,27
38	88010056	Judesio daviklis	vnt	5	69,16	345,78
39	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	65,85	397,27	26160,44
40	88010060	Kabelis Cu 5x16	m	30	20,70	620,88
41	88010062	Kabelis Cu 5x6	m	100	7,53	752,58
42	88010063	Kabelis Cu 5x4	m	50	5,75	287,31
43	88010064	Kabelis Cu 5x2.5	m	100	3,66	366,12
44	88010066	Kabelis Cu 4x1.5	m	3350	1,64	5485,29
45	88010071	Kabelis Cu 3x2.5	m	1500	1,98	2974,8
46	88010072	Kabelis Cu 2x1.5	m	85	1,05	89,04
47	88010073	Kabelis Cu 3x1.5	m	1250	1,22	1525,5
48	88010082	Kabelis Cu 1x6	m	50	1,51	75,26
49	88010083	Kabelis Cu 1x10	m	50	2,47	123,57
50	88010072*	Kabelis Cu 5x1.5	m	20	2,33	46,58
51	N21-542	El. instaliacijos grindinių liukų montavimas	vnt	1	47,11	47,11
52	88010126	El. instaliacijos kištukiniai lizdai, liukai 9 vietų	vnt	1	330,53	330,53
53	N21-147	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	53,7	148,95	7998,43
54	88010094	Polietileninis vamzdis Dn 20mm	m	3420	0,59	2017,46
55	88010095	Polietileninis vamzdis Dn 25mm	m	1950	0,87	1705,47
56	N21-148	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	1,8	193,22	347,8
57	88010096	Polietileninis vamzdis Dn 32mm	m	180	1,39	250,79
58	N21-149	Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	1,8	237,50	427,5
59	88010097	Polietileninis vamzdis Dn 40mm	m	150	2,62	393,59
60	88010099	Polietileninis vamzdis Dn 63mm	m	30	2,75	82,38
61	N21-166	Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,05	1448,48	72,42
62	88010107	Metalinis U profilis	m	50	6,61	330,53
63	N21-582	Šildymo kabelio stogo latakuose ir nutekėjimo vamzdžiuose montavimas nuo stogo (100m kabelio)	100m	0,4	446,74	178,69
64	88010057	Laikikliai, metalinės grandinės (templės), šildymo kabelis	vnt	40	5,38	215,2
65	N21-593	Šildymo kabelių remontinės movos montavimas	vnt	8	17,70	141,62
66	8810058	Movos plastikinės komplekte su guminiais žiedais	vnt	8	64,17	513,38
67	N1-429	Tranšėjų įžeminimo juostai kasimas rankiniu būdu III grupės grunte k9=1.15	km	0,16	14715,46	2354,47
68	N1-432	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu III grupės gruntu k9=1.15	km	0,16	5148,96	823,83
69	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm ² skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	1,6	783,08	1252,93
70	N21-259	Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	10vnt	0,8	243,42	194,73
71	88010110-1	Jungčių komplektas	kompl.	1	60,16	60,16
		Skyriuje 2				131861,0
		3 Šviesotechniniai gaminiai				
1	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	2,42	3038,69	7353,63

2	88210030	Lempos šviestuvai 2x28W IP65	vnt	19	123,19	2340,59
3	88210031	Lempos šviestuvai 2x28W A IP66	vnt	2	209,63	419,27
4	88210024	Lempos šviestuvai 1x14W IP20	vnt	26	121,02	3146,6
5	88210025	Lempos šviestuvai 1x21W IP20	vnt	14	145,02	2030,34
6	88210027	Lempos šviestuvai 1x49W	vnt	12	244,08	2928,96
7	88210028	Lempos šviestuvai 2x26W IP20	vnt	136	379,02	51546,12
8	88210029	Lempos šviestuvai 2x26W A IP20	vnt	26	552,23	14358,01
9	88210026	Lempos šviestuvai 2x26W IP65 lauko	vnt	7	160,03	1120,18
10	N21-242	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	3,67	5284,89	19395,53
11	88210033-1	Lempos šviestuvai 2x26W IP20	vnt	196	129,01	25285,27
12	88210034	Lempos šviestuvai 2x26W A IP20	vnt	18	306,02	5508,28
13	88210035	Lempos šviestuvai 2x26W IP44	vnt	44	324,02	14256,71
14	88210034-1	Lempos šviestuvai 2x18W IP44	vnt	14	125,01	1750,13
15	88210037	Lempos šviestuvai 2x18W IP20	vnt	60	125,01	7500,58
16	88210038	Lempos šviestuvai 2x18W A IP20	vnt	15	249,00	3735,03
17	88210035-1	Lempos šviestuvai 1x26W A IP44	vnt	20	264,01	5280,26
18	N21-243	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0,41	6444,01	2642,04
19	88210040	Lempos šviestuvai 4x14W IP20	vnt	38	144,01	5472,27
20	88210041	Lempos šviestuvai 4x14W A IP20	vnt	3	282,00	846,01
21	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,76	1726,15	1311,87
22	88310037	Signalinis žibintas Exit 8W IP55	vnt	68	78,00	5304,27
23	88310038	Signalinis žibintas GČ 8W IP55	vnt	8	78,00	624,03
24	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100vnt	0,04	1982,83	79,31
25	88001030	Karščiui atsparus saunos šviestuvas, IP54	vnt	4	73,22	292,9
Skyriuje 3						184528,21
Iš viso #1						879.337,89
PVM 18%						158.280,82
Iš viso #2						1.037.618,71

Sudarė:



Viktoras Petrauskas
Techninė priežiūra

Direktorius
Julius Matulevičius



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Universali sporto salė, galerija, administracinių patalpų ir restorano korpusas I-as statybos etapas
 Žiniaraštis: Šaltas, karštas vandentiekis ir vidaus nuotekos 1-4
 Nedaromi darbai

-29.889,99 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	3	Sporto salių korpusas				
1	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	-31,00	50,89	-1577,55
2	7106131	Praustuvas su maišytuvu	vnt.	-31,00	135,19	-4190,74
7	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	-18,00	129,95	-2339,16
8	N16P-1010	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai unitazai)	vnt.	-18,00	19,27	-346,87
9	7247134	Klozetas su WC kabinimo įranga	vnt.	-18,00	210,90	-3796,13
10	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	-31,00	15,65	-485,00
11	N17-20-1	Laikiklio dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	-31,00	9,97	-309,14
12	3316101*	Maišytuvas dušui su dušo komplektu	vnt.	-44,00	106,40	-4681,67
13	N16P-1007	Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	-4,00	17,50	-69,99
15	7247196	Pisuaras	vnt.	-4,00	111,53	-446,14
17	N16P-1013	Uždarų dušų kabinų su dugnais montavimas	vnt.	-4,00	64,36	-257,43
18	4903081	Dušo kabina su dušo padėklų bei komplekte su išleistuvu ir sifonu	kompl.	-4,00	798,28	-3193,14
21	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt (dušo kabinos)	vnt.	-8,00	129,95	-1039,63
		Skyriuje 3				-22732,59
	4	Viešbučio ir reabilitacijos centro korpusas				
1	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	-2,00	50,89	-101,78
2	7106131	Praustuvas su maišytuvu	vnt.	-2,00	135,19	-270,37
7	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	-4,00	129,95	-519,81
8	N16P-1010	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai unitazai)	vnt.	-4,00	19,27	-77,08
9	7247134	Klozetas su WC kabinimo įranga	vnt.	-4,00	210,90	-843,59
15	N16P-1011	Dušų dugnų montavimas, kai dugnai seklūs	vnt.	-2,00	19,70	-39,40
16	6801001	Seklus plieninis dušo podugnis su maišytuvu	vnt.	-2,00	155,03	-310,07
18	2601391	Nerūdijančio plieno plautuvė su maišytuvu	vnt.	-3,00	145,27	-435,81
		Skyriuje 4				-2597,91
Iš viso #1						-25.330,50 Lt
PVM 18%						-4.559,49 Lt
Iš viso #2						-29.889,99 Lt

Sudarė:

Direktorius
Julius Matulevičius

As Valenta
T. A. isis prižiūrėtojas
Kval at. Nr 21068



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Universali sporto salė, galerija, administracinių patalpų ir restorano korpusas I-as statybos etapas
 Žiniaraštis: Šaltas, karštas vandentiekis ir vidaus nuotekos 1-4 (DP)

669.366 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		I Ūkio-buities nuotekynė F1 - tarp ašių 1s-13b				
1	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabiose montavimas	m	100	34,83	3483,00
2	N16-138-3	110 mm skersmens kanalizacijos plastikinių vamzdžių montavimas	m	430	19,77	8501,10
3	N16-138-5	160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas	m	70	22,29	1560,30
4	2400010	PP pilkas vamzdis su mova ir tarpine 50/1000 (vid.nuot.)	vnt	100	4,68	468,00
5	2400202	PVC vamzdis su mova N klasės 110x3.2x1000	vnt	430	16,02	6888,60
6	2400210	PVC vamzdis su mova N klasės 160x4.0x1000	vnt	70	31,60	2212,00
7	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	3	4,72	14,16
8	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	61	9,43	575,23
9	2400042	PP pilkas perėjimas su tarpine 110/50 (vid.nuot.)	vnt	8	4,24	33,92
10	2400061	PP pilka revizija su tarpine 50 (vid.nuot.)	vnt	3	9,30	27,90
11	2400271	PVC pravala (revizija) 110	vnt	15	25,10	376,50
12	2410001	Vamzdynų fasoninės dalys	kompl.	0,9	5275,00	4747,50
13	2420001	Tvirtinimo ir montavimo medžiagos	kompl.	0,9	3235,34	2911,81
14	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	3	226,11	678,33
15	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuoteku)	100m	2	390,88	781,76
16	N1P-0102	Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	1	946,25	946,25
17	N1P-0402	.II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m	100m3	5,58	5316,84	29667,97
18	N1P-0702	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos iki 15kW (21AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas II grupės)	100m3	1	177,59	177,59
19	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	5,58	2712,67	15136,70

Direktorius
Julius Matulevičius

Alvydas Valenta
Techninis prižiūrėtojas
Kval at Nr.21068

20	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)	100m3	5,58	584,45	3261,25
21	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabiose montavimas	m	60	11,61	696,60
22	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdžio stovų tarp aukštų montavimas	m	20	6,59	131,80
23	N16-138-5	160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių pastatuose montavimas	m	12	7,43	89,16
24	2400010	PP pilkas vamzdis su mova ir tarpine 50/1000 (vid.nuot.)	vnt	60	1,56	93,60
25	2400202	PVC vamzdis su mova N klasės 110x3.2x1000	vnt	20	5,34	106,80
26	2400210	PVC vamzdis su mova N klasės 160x4.0x1000	vnt	12	10,53	126,36
27	1331361	Pravala su NP dangčiu HL98 DN110	vnt	32	174,73	5591,36
28	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	32	114,76	3672,32
29	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	16	63,28	1012,48
30	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	15	72,64	1089,60
31	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (perdangose)	vnt.	46	11,42	525,32
32	976-308	Priešgaisrinės vamzdžių movos išor. vamzdžio d 110mm	vnt	46	25,20	1159,20
33	N22-284	Atbulinių vožtuvų DN 160mm pastatymas	vnt.	4	2439,88	9759,52
34	2410001	Vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	0,1	1758,33	175,83
35	2420001	Tvirtinimo ir montavimo medžiagos	kompl.	0,1	1078,45	107,85
36	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	2	75,37	150,74
37	N16P-1407	Nuotekų vamzdžių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	4,92	130,29	641,03
38	N1P-0102	Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	0,4	315,42	126,17
39	N1P-0702	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos iki 15kW (21AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas II grupės)	100m3	0,4	59,20	23,68
40	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)	100m3	0,4	165,21	66,08
		Skyriuje 1				107795,36
		2 Lietaus nautakynė L1 - tarp ašių 1s - 1k (I etapas)				
1	N16P-1101-3	Lietaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	186	21,50	3999,00
2	CALC - 7	Lietaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 200 mm (m vamzdžio)	m	54	23,50	1269,00
3	VP-110	PVC/polipropileninis vamzdis D110	m	186	21,31	3963,66
4	VP-160	PVC/polipropileninis vamzdis D160	m	54	25,60	1382,40
5	VP-200	PVC/polipropileninis vamzdis D200	m	100	33,56	3356,00

Direktorius
Julius Matulevičius



6	N16P-1103-3	Nuotekų plastikinių vamzdynų pravalų, revizijų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	4	18,30	73,20
7	REV-110	Revizija D110	vnt	4	23,56	94,24
8	FD-1	Fasoninės dalys	kompl.	1	1573,80	1573,80
9	TV-1	Tvirtinimo ir montavimo medžiagos	kompl.	1	850,23	850,23
10	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų bandymas (lietaus nuotekų)	100m	2,4	360,23	864,55
11	PR-110	Pravala 110	vnt	6	12,48	74,88
12	2400202	PVC vamzdis su mova N klasės 110x3.2x1000	vnt	56	7,58	424,70
13	2400210	PVC vamzdis su mova N klasės 160x3.2x1000	vnt	65	14,96	972,40
14	2420009	vamzdžių fasoninės dalys	kompl	0,5	5243,34	2621,67
15	2420005	Tvirtinimo ir montavimo medžiagos	kompl.	0,5	1448,06	724,03
16	N16-138-5	Iki 250 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas	m	185,932	7,17	1332,76
17	2400214	PVC vamzdis su mova N klasės 200x4.9x1000	vnt	80	19,26	1541,12
18	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm	vnt.	6	4,98	29,90
19	N26-265	Vamzdynų, kurių skersmuo 400-600 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	2,07	988,00	2045,16
20	2400272	PVC pravala (revizija) 160	vnt	6	28,07	168,43
21	IZ-110/13	Sintetinio kaučiuko izoliacija D110 vamzdžiui, 13 mm storio	m	40	26,88	1075,20
22	IZ-160/13	Sintetinio kaučiuko izoliacija D160 vamzdžiui, 13 mm storio	m	65	38,58	2507,96
23	IZ-200/13	Sintetinio kaučiuko izoliacija D200 vamzdžiui, 13 mm storio	m	45	53,00	2385,00
24	N12P-0715	Ilgųjų įrengimas	vnt	22	45,09	991,94
25	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	8	90,98	727,81
26	N1P-0402	.II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m	100m3	1,48	2139,32	3166,19
27	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	1,48	1091,49	1615,40
28	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)	100m3	1,48	199,42	295,15
Skyriuje 2						40.125,79
3 Sporto salių korpusas						
1	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	46,00	50,89	2340,89
2	7106131	Praustuvas su maišytuvu	vnt	37,00	135,19	5001,85
3	7137101	Praustuvas neįgaliams su maišytuvu	vnt	9,00	294,61	2651,46
4	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	39,00	60,00	2340,03
5	7226162	Klozetas	vnt	30,00	210,90	6326,89
6	7236161	Klozetas neįgaliams	vnt	9,00	248,59	2237,35
7	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	18,00	129,95	2339,16

Direktorius
Julius Matulevičius



8	N16P-1010	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai unitazai)	vnt.			
9	7247134	Klozetas su WC kabinimo įranga	vnt			
10	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	64,00	15,65	1001,29
11	N17-20-1	Laikiklio dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	64,00	9,97	638,23
12	3316101	Maišytuvas SAGA dušui	vnt	47,00	139,67	6564,33
13	3316106	Maišytuvas dušui su dušo komplektu	vnt	9,00	106,40	957,61
14	1970001	Rankinio dušo maišytuvas SAGA neįgaliesiems	vnt	8,00	254,24	2033,93
15	N16P-1007	Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	8,00	17,50	139,98
16	N16P-1015	Sanitarinių prietaisų nekontaktinio valdymo įtaisų (nuplovimo automato su jutikliu) montavimas	vnt.	8,00	19,86	158,92
17	7320101	Pisuaras su sensorika	vnt	8,00	476,99	3815,95
18	N16P-1410	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	8,00	345,03	2760,27
19	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt (dušo kabinos)	vnt.	8,00	129,95	1039,63
20	N16P-1005	Grindinių plautinių su maišytuvais montavimas	vnt	1,00	48,12	48,12
21	7700311	Grindinė plautuvė su maišytuvu	vnt	1,00	304,67	304,67
		Skyriuje 3				42700,57
		4 Viešbučio ir reabilitacijos centro korpusas				
1	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	12,00	50,89	610,67
2	7106131	Praustuvai su maišytuvu	vnt	10,00	135,19	1351,85
3	7137101	Praustuvai neįgaliesiems su maišytuvu	vnt	2,00	294,61	589,21
4	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	10,00	60,00	600,01
5	7226162	Klozetas	vnt	8,00	210,90	1687,17
6	7236161	Klozetas neįgaliesiems	vnt	2,00	248,59	497,19
7	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,00	129,95	519,81
8	N16P-1005	Grindinių plautinių su maišytuvais montavimas	vnt	3,00	48,12	144,36
9	7700311	Grindinė plautuvė su maišytuvu	vnt	3,00	304,67	914,01
10	N16P-1013	Uždarytų dušų kabinų su dugnais montavimas	vnt.	2,00	64,36	128,71
11	4903081	Dušo kabina su dušo padėklų bei komplekte su išleistuvu ir sifonu	kompl.	2,00	798,28	1596,57
12	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2,00	11,82	23,63
13	N17-20-1	Laikiklio dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2,00	7,53	15,06
14	3316101	Maišytuvas dušui su dušo komplektu	vnt	2,00	105,48	210,96
15	N16P-1008	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	5,00	46,85	234,24
17	2601391	Nerūdijančio plieno plautuvė su maišytuvu	vnt	5,00	171,25	856,27
		Skyriuje 4				9979,73
		5 Vandentiekis V1, V1bas				

Direktorius
Julius Matulevičius




1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	775	30,57	23691,75
2	2200003	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 32x3.0	m	90	6,96	626,40
3	2200002	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 25x2.5	m	290	4,73	1371,70
4	2200001	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 20x2.3	m	395	3,35	1323,25
5	N26P-0105	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	6,85	556,16	3809,70
6	N26P-0105	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	2,1	656,67	1379,01
7	N26P-0105	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,88	817,17	719,11
8	1919028	Vamzdžių izoliacija nuo rasojimo 19/28	m	395	12,95	5115,25
9	1919035	Vamzdžių izoliacija nuo rasojimo 19/35	m	290	15,94	4622,60
10	1919042	Vamzdžių izoliacija nuo rasojimo 19/42	m	90	18,98	1708,20
11	1919048	Vamzdžių izoliacija nuo rasojimo 19/48	m	120	21,16	2539,20
12	1919060	Vamzdžių izoliacija nuo rasojimo 19/60	m	40	25,87	1034,80
13	1919076	Vamzdžių izoliacija nuo rasojimo 19/76	m	4	13,10	52,40
14	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm)	vnt.	3	37,62	112,86
15	1260008	Ventilis rutulinis 2"	vnt.	3	88,34	265,02
16	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	3	33,21	99,63
17	1260007	Ventilis rutulinis 1 1/2"	vnt.	3	59,00	177,00
18	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	7	27,12	189,84
19	1260006	Ventilis rutulinis 1 1/4"	vnt.	7	40,76	285,32
20	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	38	23,31	885,78
21	1260005	Ventilis rutulinis 1"	vnt.	38	24,35	925,30
22	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	205	9,81	2011,81
23	1374192	Ventilis kampinis SCHELL 1/2"x1/2"	vnt	205	14,72	3018,38
24	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	21	12,02	252,42
25	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	vnt.	2	13,47	26,94
26	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	95	17,80	1691,00
27	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	vnt.	28	20,69	579,32
28	2200082	Polipropileno (PPR) trišakis 20	vnt	60	1,08	64,80
29	2200092	Polipropileno (PPR) trišakis 25x20x25	vnt	38	1,67	63,46
30	2200094	Polipropileno (PPR) trišakis 32x25x32	vnt	14	3,62	50,68
31	2200095	Polipropileno (PPR) trišakis 40x20x40	vnt	12	6,84	82,08
32	2200096	Polipropileno (PPR) trišakis 40x25x40	vnt	15	6,95	104,25

Direktorius
Julius Matulevičius

33	2200098	Polipropileno (PPR) trišakis 50x32x50	vnt	2	10,11	20,22
34	2200122	Polipropileno (PPR) redukcija 25x20	vnt	31	1,08	33,48
35	2200124	Polipropileno (PPR) redukcija 32x25	vnt	7	1,44	10,08
36	2200129	Polipropileno (PPR) redukcija 50x40	vnt	1	4,28	4,28
37	N22-213	Vamzdynų iki D 90mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	1,825	1312,08	2394,54
38	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	18,25	281,39	5135,45
Skysiuje 5						66477,31
6 Vandentiekis LV1						
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	105	30,57	3209,85
2	1020-52	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 25x2.3mm PN10	m	105	2,37	248,85
3	2525251	PE 100 trišakis 90* DN 25x25x25	vnt	1	11,80	11,80
4	2525252	PE 100 alkūnė 90* DN 25	vnt	6	15,28	91,68
5	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	13	32,82	426,66
6	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	204	30,57	6236,28
7	2200004	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 40x3.7	m	13	10,90	141,70
8	2200003	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 32x3.0	m	84	6,96	584,64
9	2200002	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 25x2.5	m	120	4,73	567,60
10	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	2	27,14	54,28
11	1260006	Ventilis rutulinis 1 1/4"	vnt.	2	40,76	81,52
12	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	4	23,31	93,24
13	1260005	Ventilis rutulinis 1"	vnt.	4	24,35	97,40
14	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	7	11,31	79,17
15	1431420	Lauko ventilis HVAC Oras DN 20	vnt	7	232,90	1630,30
16	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	21	12,02	252,42
17	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	vnt.	1	13,47	13,47
18	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	1	17,80	17,80
19	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	vnt.	1	20,69	20,69
20	2200083	Polipropileno (PPR) trišakis 25	vnt	1	1,54	1,54
21	2200094	Polipropileno (PPR) trišakis 32x25x32	vnt	0,5	3,62	1,81
22	2200097	Polipropileno (PPR) trišakis 40x32x40	vnt	0,5	7,28	3,64

Direktorius
Julius Matulevičius



24

23	2200077	Polipropileno (PPR) alkūnė 90* DN 25	vnt	11	1,22	13,42
24	2200124	Polipropileno (PPR) redukcija 32x25	vnt	0,5	1,45	0,73
25	2200127	Polipropileno (PPR) redukcija 40x32	vnt	0,5	2,42	1,21
26	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	4,83	281,39	1359,14
		Skyriuje 6				15240,83
	7	Vandentiekis T3, T4				
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	161	32,82	5284,02
2	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	617	30,57	18861,69
3	2200006	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 63x5.8	m	21	25,64	538,44
4	2200005	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 50x4.6	m	60	18,22	1093,20
5	2200004	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 40x3.7	m	80	10,90	872,00
6	2200003	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 32x3.0	m	79	6,96	549,84
7	2200002	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 25x2.5	m	192	4,73	908,16
8	2200001	Polipropileno vamzdis (PPR) PN10 20x2.3	m	346	3,35	1159,10
9	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	6,17	703,06	4337,88
10	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,8	846,74	677,39
11	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,81	1036,17	839,30
12	3222028	Kevalai Paroc Pipe Section AluCoat T 28/20	m	346	10,56	3653,76
13	3222035	Kevalai Paroc Pipe Section AluCoat T 35/20	m	192	11,39	2186,88
14	3223042	Kevalai Paroc Pipe Section AluCoat T 42/30	m	79	18,44	1456,76
15	3223048	Kevalai Paroc Pipe Section AluCoat T 48/30	m	80	20,30	1624,00
16	3223060	Kevalai Paroc Pipe Section AluCoat T 60/30	m	60	21,75	1305,00
17	3224076	Kevalai Paroc Pipe Section AluCoat T 76/40	m	21	34,37	721,77
18	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	1	46,86	46,86
19	1260009	Ventilis rutulinis 2 1/2"	vnt.	1	165,30	165,30
20	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm)	vnt.	1	37,62	37,62
21	1260008	Ventilis rutulinis 2"	vnt.	1	88,34	88,34
22	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	33,21	33,21
23	1260007	Ventilis rutulinis 1 1/2"	vnt.	1	59,00	59,00
24	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	5	27,12	135,60
25	1260006	Ventilis rutulinis 1 1/4"	vnt.	5	40,76	203,80
26	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	28	23,31	652,68
27	1260005	Ventilis rutulinis 1"	vnt.	25	24,35	608,75
28	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	5	19,65	98,25

Direktorius
Julius Matulevičius

25

29	1260004	Ventilis rutulinis 3/4"	vnt.	5	16,14	80,70
30	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	161	15,81	2545,41
31	1374192	Ventilis kampinis SCHELL 1/2"x1/2"	vnt	161	23,72	3819,53
32	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	27	12,02	324,54
33	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	vnt.	9	13,47	121,23
34	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	174	17,80	3097,20
35	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	vnt.	8	20,69	165,52
36	2200082	Polipropileno (PPR) trišakis 20	vnt	94	1,08	101,52
37	2200083	Polipropileno (PPR) trišakis 25	vnt	23	1,54	35,42
38	2200084	Polipropileno (PPR) trišakis 32	vnt	1	3,03	3,03
39	2200086	Polipropileno (PPR) trišakis 50	vnt	1	9,99	9,99
40	2200092	Polipropileno (PPR) trišakis 25x20x25	vnt	33	1,67	55,11
41	2200093	Polipropileno (PPR) trišakis 32x20x32	vnt	18	3,03	54,54
42	2200094	Polipropileno (PPR) trišakis 32x25x32	vnt	10	3,62	36,20
43	2200097	Polipropileno (PPR) trišakis 40x32x40	vnt	1	7,28	7,28
44	2200098	Polipropileno (PPR) trišakis 50x32x50	vnt	1	10,11	10,11
45	2200099	Polipropileno (PPR) trišakis 50x40x50	vnt	1	13,20	13,20
46	2200102	Polipropileno (PPR) trišakis 63x50x63	vnt	1	24,49	24,49
47	2200122	Polipropileno (PPR) redukcija 25x20	vnt	14	1,08	15,12
48	2200124	Polipropileno (PPR) redukcija 32x25	vnt	5	1,44	7,20
49	2200126	Polipropileno (PPR) redukcija 40x25	vnt	1	2,01	2,01
50	2200127	Polipropileno (PPR) redukcija 40x32	vnt	4	2,42	9,68
51	2200128	Polipropileno (PPR) redukcija 50x32	vnt	1	3,85	3,85
52	2200131	Polipropileno (PPR) redukcija 63x40	vnt	1	8,30	8,30
53	2200132	Polipropileno (PPR) redukcija 63x50	vnt	1	8,69	8,69
54	2523934	Termostatinis vožtuvas DN 15mm	vnt	4	62,77	251,08
55	N22-213	Vamzdynų iki D 90mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,75	2279,72	1709,79
56	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	7,5	488,92	3666,91
		Skyriuje 7				64386,26
	8 Vandens apskaitos mazgas					
	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 150 mm) k8=1.04	vnt.	5	416,70	2083,50
1	2014-13	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 150 (trumpos)	vnt	5	1384,26	6921,30
2	N22P-0211	Ketinių flanšinių fasoninių dalių, kurių skersmuo 150 mm montavimas k9=1.15	vnt.	20	20,70	414,00
3	1005-89	Kaliojo ketaus flanšas-mova atsparus tempimui DN 150	vnt	2	638,38	1276,76
4	1004-196	Kaliojo ketaus flanšiniai intarpai DN 150mm, L-1000mm	vnt	2	793,13	1586,26

Direktorius
Julius Matulevičius

5	1004-185	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 150mm, L-300mm	vnt	2	356,51	713,02
6	1004-195	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 150mm, L-100mm	vnt	2	250,10	500,20
7	1005-15	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90° DN 150	vnt	5	377,22	1886,10
8	1005-68	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 150x150	vnt	3	525,07	1575,21
9	1005-69	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 150x100	vnt	1	525,07	525,07
10	1005-120	Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 150x80	vnt	1	219,70	219,70
11	1005-121	Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 150x100	vnt	2	226,61	453,22
12	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 100 mm) k8=1.04	vnt.	13	241,26	3136,38
13	2014-11	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt	11	848,41	9332,51
14	2011-4	Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 100	vnt	2	1050,15	2100,30
15	N22P-0211	Ketinių flanšinių fasoninių dalių, kurių skersmuo 100 mm montavimas k9=1.15	vnt.	23	18,64	428,72
16	1005-67	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100	vnt	5	345,44	1727,20
17	1005-150	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x50	vnt	1	356,49	356,49
18	1005-14	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90° DN 100	vnt	6	236,28	1417,68
19	1005-108	Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 100x65	vnt	2	163,05	326,10
20	1005-110	Kaliojo ketaus flanšiniai perėjimai DN 100x80	vnt	1	171,33	171,33
21	1004-153	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 100mm, L-1000mm	vnt	2	630,08	1260,16
22	1004-183	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 100mm, L-400mm	vnt	2	281,89	563,78
23	1004-190	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 100mm, L-500mm	vnt	2	302,61	605,22
24	1004-191	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 100mm, L-300mm	vnt	2	241,82	483,64
25	1005054	Kalaus ketaus srieginis flanšas DN 100 / 1"...2"	vnt	2	91,80	183,60
26	N22P-0211	Ketinių flanšinių fasoninių dalių, kurių skersmuo iki 80 mm montavimas k9=1.15	vnt.	5	18,12	90,60
27	1004-151	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 80mm, L-300mm	vnt	1	207,26	207,26
28	1004-152	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 80mm, L-400mm	vnt	1	233,52	233,52
29	1004-158	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 80mm, L-200mm	vnt	1	192,07	192,07
30	1004-159	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 65mm, L-300mm	vnt	1	179,63	179,63
31	1004-160	Kaliojo ketaus flanšiniai tarpai DN 65mm, L-200mm	vnt	1	135,42	135,42
32	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.04	vnt.	2	138,36	276,72
33	2014-9	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (trumpos)	vnt	2	522,31	1044,62
34	N22P-0211	Ketinių flanšinių fasoninių dalių, kurių skersmuo 50 mm montavimas k9=1.15	vnt.	1	17,61	17,61
35	1005-9	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90° DN 50	vnt	1	169,27	169,27
36	1005051	Kalaus ketaus srieginis flanšas DN 50 / 1"...2"	vnt	3	76,98	230,94
37	7700401	Ilgasriegis 1", juodas	vnt	2	7,66	15,32
38	N16P-1016	Vandens filtrų montavimas (filtro našumas iki 2 m3/val.)	kompl.	3	71,85	215,55
39	260160-01	.Automatinis mechaninio valymo kvarcinio smėlio filtras Q=6.0m3/h	vnt	3	6702,73	20108,18

Direktorius
Julius Matulevičius

40	N18-40	Vandens pakėlimo stotelės montavimas, kai agregato svoris iki 0.2t k8=1.02	vnt	1	246,10	246,10
41	260700-1	Vandens slėgio pakėlimo stotelė Q=17.82m ³ /h, H=6.0m	kompl.	1	10070,40	10070,40
42	N16P-0806	Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo daugiau 50 mm) k8=1.04	vnt.	4	371,58	1486,32
43	2065-16	Kombinuotas šalto vandens skaitiklis DN 100mm, Qn=60.0m ³ /h; Qmax=220m ³ /h	vnt	2	6526,88	13053,76
44	2065-12	Įvadinis šalto vandens skaitiklis DN 80mm, Qn=40.0m ³ /h; Qmax=150m ³ /h	vnt	1	1711,41	1711,41
45	2065-11	Įvadinis šalto vandens skaitiklis DN 65mm, Qn=25.0m ³ /h; Qmax=120m ³ /h	vnt	1	1426,17	1426,17
46	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	27,55	27,55
47	1858120	Įvadiniai vandens skaitikliai MTK-20, Qn=2.5m ³ /h, Qmax=5.0m ³ /h	vnt	1	226,51	226,51
48	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02	vnt.	5	25,30	126,50
49	1400150	Manometro ventilis 1/2"	vnt	5	23,25	116,25
50	1404440	Manometras 0-4bar ... 0-16bar 100mm	vnt	5	39,43	197,15
51	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	10	9,8137	98,14
52	1220015	Čiaupas 1/2"	vnt	5	20,18	100,90
54	N20-676	Metalo tvirtinimams, montavimas k8=1.02	100kg	2,9	1280,45	3713,31
55	R61P-2624	Vandens apskaitos mazgų hidrauliniai bandymai	vnt.	1	206,55	206,55
56	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	2	129,50	259,01
		Skyriuje 8				96430,19
		9 Gesinimo stoties įranga				
	N18-123	Siurblio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų k8=1.05	vnt	2	204,41	408,81
1	2605881	Gaisrinis siurblys Q=22.0m ³ /h, 6.5 bar, 7.0kW	kompl.	2	4005,18	8010,35
2	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 80 mm) k8=1.04	vnt.	16	139,97	2239,52
3	4900371	Signalinis vožtuvas "šlapias" DN 65mm	vnt.	4	2397,11	9588,45
4	1020132	Sklendė tarpflanšinė (uždoris) su padėties indikacija DN65	vnt	8	565,99	4527,88
5	1505432	Kaliojo ketaus flanšinė sklendė (F5) DN 65	vnt	2	536,35	1072,71
6	1505433	Kaliojo ketaus flanšinė sklendė (F5) DN 80	vnt	1	536,35	536,35
7	1505552	Kaliojo ketaus flanšinis atbulinis vožtuvas DN 80	vnt	1	612,26	612,26
8	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 100 mm) k8=1.04	vnt.	12	162,77	1953,24
9	1020134	Sklendė tarpflanšinė (uždoris) su padėties indikacija DN100	vnt	4	632,57	2530,29
10	1505434	Kaliojo ketaus flanšinė sklendė (F5) DN 100	vnt	2	632,24	1264,48
11	1505553	Kaliojo ketaus flanšinis atbulinis vožtuvas DN 100	vnt	6	759,09	4554,52
12	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm)	vnt.	5	25,37	126,87