

STATYBOS RANGOS SUTARTIS /175

2017 m. rugpjūčio 28 d.

Alytus

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras atstovaujamas, direktoriaus Algirdo Reipo, veikiančio pagal Bendrovės įstatus toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Dzūkijos statyba“, atstovaujama generalinio direktoriaus, Alvydo Ragucko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Užsakovui nuosavybės teise priklausančių Biologinio apdorojimo įrenginių, esančių Alytaus raj, Alytaus kaime, Karjero g., remonto–statybos darbai.
2. Detalūs remonto–statybos darbai bus vykdomi pagal šios sutarties priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

II. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

3. Rangovo teisės ir įsipareigojimai:
 - 3.1. Rangovas įsipareigoja šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdyti laiku, darbus atlikti kokybiškai pagal normatyvinius statybos dokumentus (projektą), atsižvelgiant į Užsakovo pageidavimus.
 - 3.2. Darbus baigti per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Statybos – remonto darbas laikomas baigtu, kai šalys pasirašo galutinį darbų priėmimo–perdavimo aktą.
 - 3.3. Rangovas turi teisę samdytis subrangovus atskiriems remonto–statybos darbams atlikti. Už subrangovų darbą Užsakovui atsako Rangovas.
 - 3.4. Sutarties kaina **34 995,42** (Trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 42 ct) Eur be PVM.
 - 3.5. Užsakovo projektinius sprendimus keisti tik gavus pastarojo raštišką sutikimą, aptariant papildomą apmokėjimą už medžiagas ir darbus.
 - 3.6. Po galutinio darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos objektą jei reikalauja LR norminiai aktai priduoti Valstybinei priėmimo komisijai ir kitoms valstybinėms institucijoms.
 - 3.7. Atsitiktinio statybinių medžiagų ir įrankių bei priemonių žuvimo ar jų sugedimo rizika tenka Rangovui.
 - 3.8. Rangovas savo lėšomis organizuoja transportą statybinių medžiagų pristatymui.
 - 3.9. Rangovas privalo laiku įspėti Užsakovą, jog jo (Užsakovo) nurodymų laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui, bei kad yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui.
 - 3.10. Rangovas po sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas privalės pateikti 5 % sutarties vertės dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu.

III. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4. Užsakovas įsipareigoja:
 - 4.1. Vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
 - 4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo tarpinio bei galutinio darbų atlikimo akto pateikimo momento priimti (jei darbai atlikti kokybiškai ir pagal Užsakovo reikalavimus) Rangovo pagal šią sutartį atliktą darbą. Darbas laikomas priimtu, kai šalys pasirašo galutinį darbų priėmimo–perdavimo aktą, bei kai Rangovas perduoda Užsakovui Valstybinės priėmimo komisijos patalpų priėmimo aktą.
 - 4.3. Sumokėti Rangovui už jo atliktą darbą.
 - 4.4. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų remonto–statybos darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

IV. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

5. Užsakovas po sutarties pasirašymo Rangovui per 10 darbo dienų sumoką 30 % dydžio avansą. K šalis pasirašo galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą, Užsakovas per 10 darbo dienų pilnai atsiskaito su Rango
6. Užsakovas su Rango atsiskaito tik pavedimu. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Užsakov padaro mokestinį pavedimą.

V. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

7. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui, apžiūri ir priima atliktą darbą (jo rezultata). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu.
8. Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kit trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui. Apie paslėptus darbo trūkumus Užsakovas turi teisę pranešti Rangovui per Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus garantinius terminus.
9. Tarp Šalių kilus ginčams dėl darbo trūkumų, trūkumų atsiradimo priežastis, rangovo kaltę ir trūkumų piniginę išraišką nustato tretieji, nepriklausomi nuo Šalių, kompetentingi (dirbantys toje srityje, kurioje nustatinėjami trūkumai) asmenys, pasirinkti šalių tarpusavio susitarimu.
10. Jeigu darbas neatitinka kokybės reikalavimų, Užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti Rangovo neatlygintinai pašalinti darbo trūkumus per protingą terminą arba sumažinti darbų kainą, arba pašalinti darbo trūkumus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Rangovui laiku (žr. 2 sutarties skyrių) neįvykdžius sutartyje aptartų įsipareigojimų, jis Užsakovui moka po 0,2 proc. (dvi dešimtąsias proc.) dydžio delspinigius nuo visos sandorio sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
12. Rangovas 1 mėnesio bėgyje arba pats pašalina trūkumus, arba atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius dėl blogos medžiagų kokybės arba nukrypimo nuo sutarties sąlygų bei Užsakovo reikalavimų.
13. Užsakovas, nepagrįstai uždelęs atsiskaityti už atliktus darbus, Rangovui moka po 0,2 proc. (dvi dešimtąsias proc.) delspinigių nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, jeigu Užsakovas uždelė atsiskaityti su Rango daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį.
14. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atsiskaityti iš sumos priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.
15. Ne dėl Užsakovo kaltės Rangovui nutraukus sutartį, Rangovas atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius ir grąžina iš jo gautas lėšas.
16. Ne dėl Rangovo kaltės nutraukęs šią sutartį, Užsakovas atlygina pastarojo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas.
17. Sutartis gali būti nutraukta tarpusavio susitarimu arba vienašališkai, jei viena iš šalių sistemingai nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, prieš mėnesį raštu apie tai įspėjus kitą šalį. Tokiu atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitos pusės dėl to patirtus nuostolius.

VII. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

18. Rangovo pagal šią sutartį vykdomiems darbams galioja LR statybos įstatyme nustatytos trukmės garantinis terminas.
19. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
20. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti raštišką pretenziją Rangovui.

VIII. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

21. Šalis neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustatyta LR civilinio kodekso.
22. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties

Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) priimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

23. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

25. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.

26. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

27. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.

28. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

29. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

30. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

31. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

38. Sutarties priedai:

Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas konkursui“

X. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Užsakovas

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
Vilniaus g. 31, LT-62112, Alytus
Tel. 8-315-72842, Fax. 8-315-501500000
Įmonės kodas 250135860
PVM LT100001596812
A.s. LT147400014572923810, AB Danske Bank

Rangovas

UAB „Dzūkijos statyba“
Pramonės g. 19, Alytus
Tel. 8-315-78036, Fax. 8-315-78036
Įmonės kodas 149657383
PVM LT496573811
A.s. LT73 7300 0100 0220 8014, AB Swedbank

Parašas

Direktorius, Algirdas Reipas

Parašas

Generalinis direktorius, Alvydas Raguckas

Baltūnaitė
Mr. specialistė
viešiesiems pirkiniams
Justina Baltūnaitienė
2017-08-28



BIOLOGINIO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STOGO DANGOS SUTVIRTINIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbų apimtys:

Šioje dalyje yra aprašoma bendra situacija esanti šiuo metu biologinio apdorojimo įrenginiuose t. y. tose dalyse kur yra reikalinga atlikti darbus. Taip pat detalizuojama, kokių darbų užsakovas pageidauja atlikti rangovą.

STOGO DANGA:

Esama situacija

1. Terasinės dangos įrengimas prie viršslėgio vožtuvų. Šiuo metu esama stogo danga – mechaniškai tvirtinama PVC danga, Protan tipo, atitinkanti Broof (t1) klasės reikalavimus. Rangovas turi įrengti dangą virš anaerobinio apdorojimų tunelių viršslėgio vožtuvams aptarnauti, aplink kiekvieną viršslėgio vožtuvą po 2 m². Ant stogo yra 7 viršslėgio vožtuvai.

2. Tersainės dangos įrengimas virš aerobinio apdorojimo tunelių. Šiuo metu esama stogo danga – mechaniškai tvirtinama PVC danga, Protan tipo, atitinkanti Broof (t1) klasės reikalavimus. Įrengiamas terasinės dangos plotas turės apimti visą stogą virš aerobinių tunelių. t.y. ~400 m², tačiau rangovas prieš įrengdamas turės su Inžinieriumi ir Užsakovu suderinti tikslius išmatavimus.

Rangovo įrengiamos terasinės dangos specifikacija.

2.1 Bendroji dalis

Esama Stogo danga – mechaniškai tvirtinama PVC danga, Protan tipo, atitinkanti Broof (t1) klasės reikalavimus. Rangovas turi įrengti dangą kurios sudėtis: viršutinis sluoksnis iš lanksčios PVC, gaminamas iš neslidaus tekstūrinio paviršiaus; pagrindas iš poliestero ar stiklo audinio; apatinis PVC sluoksnis tamsiai pilkos spalvos, laminuotas poliesteriniu audiniu, danga turi būti tinkama ir naudojama terasoms, vaikščiojimo takams. Ši danga privalo būti tvirtinama mechaniškai. Dangą turi būti lengva valyti, ji turi būti prižiūrima kaip įprastos grindys ir išsiskirti ilgaamžiškumu.

2.2 PVC stogo papildoma danga

Priimta stogų danga “Protan” EX tipo, mechaniškai tvirtinama PVC danga. Dangos siūlės sujungiamos karštu oru, todėl visa stogo danga turi būti homogeniška ir sandari. Tvirtinimo detalės turi būti parinktos įvertinus, kad po danga numatytas galvanizuotos 0,7mm skardos lakštai, sudėti su tarpais ir, kad ant senos stogo dangos numatytas skiriamasis apsauginis sluoksnis iš geotekstilės, kurios minimalus tankis 180 g/m², montuojamos su persidengimais 100mm.

PVC danga turi tenkinti LST EN 13956:2013 reikalavimus, gali būti alternatyvi, su ne prastesnėmis techninėmis charakteristikomis nei parinktoji danga. Techninės charakteristikos turėtų būti nustatomas pagal pateiktus standartus, su ne mažesnėmis nei žemiau nurodytomis pagrindinėmis vertėmis. Sandarinimo ir pritvirtinimo sistema turi būti patikslinta pagal pasirinktą sistemą, pagal darbo brėžinių detales. Stogo dangos konstrukcinį sprendimą žiūrėkite brėžinyje 16180-01-SSP-SK.B-1.

Pagrindinės dangos charakteristikos:

- Storis - 2,0mm (+0.2/-0.1mm);

- svoris - $\sim 2.0 \text{ kg/m}^2$;
- pagrindo poliestero, ar stiklo audinio svoris, - 80 g/m^2 ;
- laminuoto vidinio paviršiaus poliestero audinio svoris - 180 g/m^2 ;
- Vandens (10kPa), LST EN 1928 nepralaidumas -- Išlaikomas;
- Jungčių atsparumas plėsimui, LST EN 12316-2 - $\geq 260 \text{ N/50 mm}$;
- Jungčių atsparumas tempimui, LST EN 12317-2 - $\geq 650 \text{ N/50 mm}$;
- Atsparumas tempimui; LST EN 12311-2 - $\geq 650 \text{ N/50 mm}$;
- Pailgėjimas, LST EN 12311-2, - $\geq 15\ldots 200\%$;
- atsparumas plėsimui, LST EN 12310-2, - $\geq 300 \text{ N}$;
- Atsparumas smūgiui, statinei apkrovai, LST EN 12730, $\geq 200 \text{ N}$;
- Atsparumas smūgiui, LST EN 12691, veikiant $+23^\circ \text{ C}$; - $\leq 6 \text{ mm diam.}$;
- Atsparumas smūgiui, LST EN 12691, veikiant -10° C ; - $\leq 8 \text{ mm diam.}$;
- Matmenų stabilumas LST EN 1107-2; - $\pm 0.5\%$;
- Lankstumas žemoje temperatūroje, LST EN 495-5; - $\leq -30^\circ \text{ C}$;
- Atsparumas UV spinduliutei (5000 valandų); LST EN 1297; - Išlaikomas;
- Vandens garų difuzija, LST EN ISO 12572; - $6\ldots 9 \times 10^{-12} \text{ kg/m}^2 \text{ s Pa}$;
- Ekvivalentinis difuzijos storis, sd; LST EN ISO 12572; - $22\ldots 33 \text{ mm}$;
- Dirbtinis sendinimas LST EN 495-5; - -25° C ;
- Įskilimo šaltyje lankstymo, LST EN 495-5; - $-25\ldots -30^\circ \text{ C}$;
- Atsparumas išorinės ugnies poveikiui; LST EN 13501-5, ENV 1187; - B_{ROOF} (t

2.3 Kita

Neaustinė geotekstilė.

Skirta sluoksnių atskyrimui.

Pagrindinės charakteristikos:

- svoris $\geq 180 \text{ g/m}^2$ (LST EN ISO 9864);
- storis $\geq 1 \text{ mm}$ (LST EN ISO 9863);
- stipris tempiant išilgai ir skersai pluošto - $\geq 12 \text{ kN/m}$ (LST EN ISO 10319);
- pailgėjimas trūkio metu išilgai pluošto - $45\ldots 50\%$ (LST EN ISO 10318);
- pailgėjimas trūkio metu skersai pluošto - $45\ldots 50\%$ (LST EN ISO 10318);
- atsparumas pradūrimui $\geq 2 \text{ kN}$ (LST EN ISO 12236);
- porų dydis - $0,08\ldots 0,09 \text{ mm}$ (LST EN ISO 12956);
- vandens pralaidumas - $0,06\ldots 0,1 \text{ m/s}$ (LST EN ISO 11058).

Geotekstilės tipas gali būti parinktas ir patikslintas pagal konkretaus PVC dangos gamintojo reikalavimus.

2.4 Izoliavimo darbų vykdymas

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami.

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami tik dalyvaujant Techninės priežiūros inžinieriui.

Hidroizoliacinė danga montuojama griežtai laikantis gamintojo instrukcijų. Atliekant montavimo darbus turi būti:

- atliekama esamos dangos apžiūra, išvalomas paviršius;
- paklojamas pasirinktas skiriamasis sluoksnis iš geotekstilės, minimalus tankis 100 g/m^2 su persidengimais 100 mm ; metaliniai lygios skardos lakštai montuojami su persidengimais 100 mm ;
- hidroizoliacinė danga klojama ant metalinių lakštų, apatinis PVC paviršius turi būti laminuotas poliesteriniu audiniu;
- hidroizoliacinė membrana yra sutvirtinama mechaniškai,

- užsandinami hidroizoliacinės membranos persiklojimai (karšto oro srove ir prispaudžiamuoju voleliu);
- hidroizoliacine membrana padengiami stogo išsikišimai (kaminėliai, ventiliacinės angos);
- persiklojimo siūlės ir tvirtinimo jungtys padengiamos hermetiku;

Plokščio stogo, hidroizoliacinės membranos tvirtinimo priemonės ir būdai turi būti parinkti pagal gamintojo reikalavimus. Atlikti darbai tikrinami ir bandomi pagal EN 1593(A1) reikalavimus.

PVC stogo danga yra montuojama, ją laisvai paklojant ir mechaniškai pritvirtinant ties siūlių persidengimais. Persidengiančios siūlės užsandinamos, naudojant karšto oro srovės įrangą, pavyzdžiui, rankinius sandarinimo karšto oro srovės įrankius ir prispaudžiamuosius volelius, arba automatinius sandarinimo karšto oro srovės įrankius su kontroliuojama karšto oro temperatūra, kuri turi būti ne žemesnė kaip nurodyta gamintojo. Rekomenduojamas įrangos tipas – pagal dangos gamintoją. Suvirintų persidengimų efektyvus plotis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta darbo brėžiniuose. Siūlės reikia mechaniškai patikrinti, tam panaudojant atsuktuvą ar plieninę adatą ir įsitikinant, kad sandarinimo siūlė yra vientisa, be oro tarpų. Trūkumus reikia pašalinti, naudojant karštu oro srovės sandarinimą.

Hidroizoliacinė danga gali būti montuojamas ne žemesnėje kaip -5 °C temperatūroje. Esant žemesnei kaip +5 °C temperatūrai, prieš montavimą hidroizoliacinė membrana turi būti laikoma ir išpakuojama kambario temperatūros patalpoje netoli nuo įrengimo vietos. Montavimo darbai negali būti atliekami esant lietui, snigui, šalčiui ar stipriam vėjui.

2.5 Darbų priėmimas (kokybės kontrolė)

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui.

Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių medžiagų techninius liudijimus.

3. Užsakovas prideda techninio projekto biologinio apdorojimo įrenginių stogo planą (Priedas Nr. 1). Rangovas prieš terasinės dangos įrengimą privalo parengti darbo projektą, jį suderinti su užsakovu, taip pat gerai įvertinti esamą stogų dangą ir išsimatuoti esamą stogų plotą ir tik tada įrengti naują dangą.

4. Užsakovas prideda techninio projekto 13065-01-TP-SK.B-1 (priedas Nr. 2) brėžinį, kur yra pavaizduota ir aprašyta anaerobinių ir aerobinių tunelių vaikščiojimo takų detalės, kuriomis ir turi vadovautis Rangovas.

Priedai:

Nr. 1 „Techninio projekto biologinio apdorojimo įrenginių stogo planas“.

Nr. 2 „Techninio projekto biologinio apdorojimo įrenginių tunelių vaikščiojimo takų detalių brėžinys“.

UAB „DZŪKIJOS STATYBA“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, adresas: Pramonės g.19 Alytus, tel./faks. 8-315-78037, Lietuvos
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Respublikos Juridinių asmenų registras, įmonės kodas 149657383, PVM kodas LT496573811
asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL BIOLOGINIO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STOGO DANGOS SUTVIRTINIMO
DARBŲ PIRKIMO**

2017-08-07 Nr. 1

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Dzūkijos statyba“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Pramonės g. 19 Alytus
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Alvydas Raguckas Generalinis direktorius
Telefono numeris	8 315 78036
Fakso numeris	8 315 78036
El. pašto adresas	info@dzukijosstatyba.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklausos sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Terasinės dangos įrengimas prie viršslėgio vožtuvų	14*	m ²	84,53	102,28	1183,42	1431,
2.	Terasinės dangos įrengimas virš aerobinio apdorojimo tunelių	400*	m ²	84,53	102,28	33812,00	40912
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)						34995,42	42344

*nurodytas kiekis preliminarus. Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlym sudaryti ir laimėtojai nustatyti. Faktinė laimėtojai mokama suma priklausys nuo faktinių atliktų darbų kiekių.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento pusl skaičius
1	Tiekėjo deklaracija	1
2	RC pažyma	2


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žod „Konfidencialu“)
1	RC pažyma

Pastaba. Tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys pasiūlyme pateikti dokumentai yra konfidencialūs, kurių atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems Tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

UAB "Dzūkijos statyba"
Generalinis direktorius
Alvydas RAGUCKAS
mob. tel. 8 698 29186

(Vardas ir pavardė)