

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

Vilnius

Statinių grupė K001 Pirmas kompleksas

Statiny's O1 Objektas

Žiniaraštis S1 Sąmata

Eur

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Pasiūlymo kaina		
					Statybinės medžiagos	Darbų apimtis	Iš viso
1		Pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0,3			
2		Skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	0,2			
3		Lubu išardymas	100m2	0,36			
4		Dangų išardymas	100m2	0,36			
5		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100m2	0,14			
6		Porankio tiesiosios dalies išardymas	m	9,0			
7		Porankio posūkio išardymas	vnt	1,0			
8		Laiptų turėklų išardymas	m	9,0			
9		Laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas	m2	21,0			
10		Laiptų į pastogę ardymas	m	5,0			
11		Monolitinių gelžbetonio laiptų aikštelių išardymas	100m2	0,21			
		Sienų sauso tinko nuardymas	m2	58,0			
13		Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas	100m2	0,36			
14		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu	m3	2,0			
15		Statybinio laužo nuleidimo latakų įrengimas ir išardymas	m	3,0			
16		Statybinių atliekų išvežimas	m3	16,0			
17		Laiptų maršų betonavimas	m3	2,0			
18		Elektros kabelių suleidimas į sienas	m1	105,0			
19		Naujos instaliacijos įdiegimas	m1	85,0			
20		Šviestuvų montavimas, sieniniai	vnt	7,0			
21		Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus	100m2	0,31			
22		Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	100m2	0,85			
23		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos	1 m2	14,0			

24	Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	0,85			
25	Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	1,0			
26	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas	100m2	0,85			
27	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong	m2	42,0			
28	Laiptų turėklų įrengimas, juodo metalo 40x40x2, dažyti juodai miltelinio būdu	m	15,0			
29	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaimė išsilyginančiu	100m2	0,36			
30	Grindų ir sienų paviršių aptaisymas vinilinių lentelių danga, aukštos	100m2	0,66			
31	Šviestuvų, led panelės	vnt	5,0			
32	Durų apvadų montavimas	m	35,0			
33	Naujos MDP durys, dažytos 7vnt.	vnt	7,0			
34	Išlipimo kopėčių montavimas, "ROTO	vnt	1,0			
35	Pirmo aukšto lubų pažeminimas	m2	21			
36	Seno radiatoriaus demontavimas	vnt.	1			
37	Naujas radiatorius	vnt.	1			
38	Naujo radiatoriaus montavimas	vnt.	1			
39	konstrukcijų montavimas, formuojant nišą radiatoriui	m2	12			
40	Radiatoriaus uždengimo grotelės	vnt.	1			
41	Radiatoriaus uždengimo grotelių montav	vnt.	1			
42	LED juostos su judesio davikliu montav	vnt.	1			
43	Dvivėrės durys 1220x2100, baltos LMDP	vnt.	1			
44	Elektros skydelio demontavimas	vnt.	2			
45	Potinkinio elektros skydelio montavimas	vnt.	2			
46	Paveikslų kabinimo sistema pritaikyta m	vnt.	2			
47	Paveiklų kabinimo sistemos montavimas	vnt.	2			
48	Rozečių keitimas (su apsauga)	vnt.	5			
49	Jungiklių su perjungėju motavimas	vnt.	5			
50	papildomų el. išvedimas (numatytam keltuvui neįgaliesiems) su uždengimu.	vnt.	4			
51	Apsauginė išstumiama baldinė plokštė HPL, juoda matinė, "Push" ištraukimo	vnt.	1			
52	matiniai dažais. Tvirtinama nuo perdangos krašto	vnt.	1			
53	Vamzdžių įmontavimas į sieną, (laiptų m	kompl.	1			
54	kartono plokštėmis sumontuojant LED apšvietimą	m2	3			
55	Gipso kartono sienų montavimas su 100	m2	28			
56	maksimaliame aukštyje, tinkavimas, glaistymas, dažymas pusiau matiniais	m2	2			
57	Romanetė 1750x2700 mm pilkšvai mels	vnt.	1	100	50	100
	Iš viso:					22731,82

Sudarė : Statybos vadovas
Ramūnas Minkevičius
/Pavardė/ Atestato Nr. 18942



