

**PRELIMINARIOJI SUTARTIS Nr.
DĖL REMONTO DARBŲ SUTARTIES SUDARYMO**

Kaunas

2017 m. gegužės mėn. 9 d.

Ši Preliminarioji sutartis sudaryta tarp Kauno lopšelio – darželio „Šilelis“, kodas 191636639, (toliau – Užsakovas), atstovaujamos direktorės Nijolės Juozaitytės, ir UAB „Vatransa“, kodas 302750167, (toliau – Rangovas), atstovaujamos direktoriaus Vaidoto Lauručio, toliau kartu vadinami (-os) „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad apie pirkimą buvo paskelbta CVP IS (pirkimo numeris) ir įvykus supaprastintam mažos vertės apklausos būdu konkursui (toliau – Konkursas) remonto darbams atlikti sudarė preliminarąją sutartį (toliau – „Preliminarioji sutartis“):

1. Preliminariosios sutarties dalykas

- 1.1. Preliminarioji sutartimi Šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas Preliminariosios sutarties pagrindu ateityje sudaromai remonto darbų sutarčiai (toliau – Pagrindinė sutartis), kuri sudaroma tarp Šalių per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Pagrindinė sutartis sudaroma sąlygomis nustatytomis Pagrindinės sutarties projekte (Pagrindinės sutarties projektas pridedamas), Konkurso dokumentuose ir Preliminariojoje sutartyje.
- 1.2. Preliminarioji sutartis taikoma visiems Šalių santykiams, susijusiems su remonto darbais, t.y. įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties ir kokybės parengimu, suderinant su visomis reikalingomis valstybės ar savivaldybės institucijomis bei kitais darbais numatytais Konkurso dokumentuose ir Pagrindinės sutarties projekte (toliau – „Darbai“) Rangovui.

2. Darbai

- 2.1. Rangovas įsipareigoja laikytis Konkurso sąlygų.
- 2.2. Rangovas siūlo Darbus nurodytus Konkurso sąlygų 1 priede „Techniniame projekte“.
- 2.3. Rangovas šios sutarties galiojimo laikotarpiu turi išlaikyti organizacinę ir techninę gebėjimą atlikti Konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančius Darbus.

3. Užsakymo procedūra

- 3.1. Užsakovas, neatnaujindamas Rangovų varžymosi, kviečia pasirašyti Remonto darbų sutartį dėl Darbų atlikimo mažiausią kainą Konkurse pasiūliusiam Rangovui preliminaros sutarties pagrindu. Užsakovas pagrindinę darbų sutartį gali sudaryti (bet neprivalo) atsižvelgdamas į Užsakovo poreikius ir turimą finansavimą.
4. Rangovas atvykti pasirašyti Remonto darbų sutartį turi per kvietime nurodytą terminą.

5. Darbų kaina

- 5.1. Darbų kaina:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Kaina eurais (be PVM)	PVM	Kaina eurais (su PVM)
1.	Vidaus patalpų remontas	58405,65	12265,19	70670,84
Bendra sutarties kaina eurais :		58405,65	12265,19	70670,84

- 5.2. Rangovo pasiūlyta bendra sutarties kaina nustatyta Rangovo Konkurso pasiūlyme sudaro:

70670,84 € (septyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt eurai 84 centai) su PVM.

- 5.3. Rangovas patvirtina, kad į bendrą sutarties kainą įskaičiuotos visos susijusios išlaidos, neapsiribojant, bet įskaitant išlaidas susijusias su visomis darbams reikalingomis medžiagomis, reikalingiems draudimams, kitos Darbų atlikimo išlaidos reikalingos pagal Konkurso ir Pagrindinės sutarties sąlygas, visa galima rizika susijusi su kainų svyravimais, visi susiję mokesčiai, išskyrus PVM pasikeitimą.

6. Terminai

- 6.1. Preliminarioji sutartis įsigalioja Preliminariąją sutartį pasirašius abejoms Sutarties šalims ir galioja ne ilgiau kaip 4 metus, jei ji nėra nutraukiama. Preliminariosios sutarties pratęsimas nenumatytas.

7. Preliminariosios sutarties galiojimas

- 7.1. Užsakovas prieš 5 kalendorines dienas informavęs raštu Rangovą gali nutraukti šią Preliminariąją sutartį esant bent vienai iš šių aplinkybių:
- 7.1.1. Rangovas atsisakė pasirašyti Remonto darbų sutartį;
- 7.1.2. Perkančioji organizacija padaro išvadą, kad Rangovas neatitinka Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

8. Baigiamosios sąlygos

- 8.1. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku adresais, nurodytais šioje Sutartyje.
- 8.2. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės (verslo vykdymo vietos) adresą, pavadinimą ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
- 8.3. Šiai Preliminariajai sutarčiai ir visoms iš šios Preliminariosios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Preliminarioji sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 8.4. Remonto darbų sutarties projekto sąlygos negali būti keičiamos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ir kitaip, nei nustato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti teisės aktai.
- 8.5. Šalys susitaria, kad visi su šia Preliminariąja sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 8.6. Ši Preliminarioji sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 8.7. Šalys patvirtina, kad Preliminariąją Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.

9. Preliminariosios sutarties priedai:

- 9.1. Lokalinė sąmata.

UŽSAKOVAS

Kauno lopšelis darželis „Šilelis“
R. Kalantos g. 118, Kaunas
Įstaigos kodas: 191636639
Tel. (8 37) 457152
El. paštas: sileliskaunas@gmail.com

Direktorė Nijolė Juozaitytė

Kauno lopšelis darželis „Šilelis“
„Šilelis“ direktorė
Nijolė Juozaitytė
(parašas ir antspaudas)

RANGOVAS

UAB „Vatransa“
S. Žukausko g. 18-44, Kaunas
Įmonės kodas: 302750167
Tel.: 8 656 44484
El. Paštas: vaidotas@vatransa.lt

Direktorius Vaidotas Laurutis

(parašas ir antspaudas)

UAB „Vatransa“

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R. Kalantos g. 118, Kaunas
Žiniaraštis: Virtuvės patalpų remonto darbai

Lokalinė sąmata
Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 32135,31 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiag s	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Virtuvė									
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		2,5				
2	N46-134 (S9=1,17)	Stiklo blokelių išardymas	m3		2,3				
3	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3		5,65				
4	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,565				
5	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,1				
6	N11P-1401	Cementinio skiedinio grindų dangų 80mm storio įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	100 m2		0,565				
7	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2		56,5				
8	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		56,5				
9	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		98				
10	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		112,5				
11	F9-12-6	Dvisluksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2		0,356				
12	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		56,5				
13	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		4				
14	N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose	m2		1				
15	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2		0,106				
16	N15P-0401	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso	m2		10,6				
17	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		1				
18	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,05				
19	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,1				
Skyrius Santechnikos darbai									
20	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		0,7				
21	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		8				
22	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		8				
23	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		10				
24	N20P-0206	Revizinių durelių įrengimas	vnt		2				
25	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt		2				
26	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		7				
27	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		7				
28	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		6				
29	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt		6				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
30	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų diam.100mm montavimas	vnt		6				
31	N46-71 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120	100 vnt		0,08				
32	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,06				
33	N46-27-7 (S9=1,068)	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas plytomis	m3		0,7				
34	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		44				
35	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdinių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		44				
36	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt		10				
37	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams	m		10				
38	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,14				
39	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		15				
40	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas	m2		3				
41	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštelėmis	vnt.		12				
42	R63P-2305 (S9=1,02)	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.		24				
43	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,06				
44	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdinių, sujungtų sriegiais, išardymas	m		50				
45	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m		20				
46	N16-2-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50mm (gaminant ruošinius objekte)	m		30				
47	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt		6				
48	R19-51	Plautuvių nuėmimas	vnt		3				
49	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt		1				
50	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		2				
51	N16P-1008	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		1				
52	N16P-1008	Vieno skyriaus plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		2				
53	N17-12-1 (K1=0,7)	Plovimo vonių demontavimas	kompl.		3				
54	N16P-1008	Plovimo vonių su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		3				
55	N16-168-1	Bulvių tarkavimo mašinos pajungimas	kompl.		1				
56	N16P-0501-1	Konvekcinės krosnelės pajungimas	vnt		1				
57	N16P-0501-1	Virimo katilų pajungimas	vnt		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Virtuvė									
Skyrius Virtuvės pagalbinė patalpa									
58	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2		10,5				
59	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,01				
60	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,105				
61	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2		10,5				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
62	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		10,5				
63	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		40,2				
64	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		40,2				
65	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		10,5				
66	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		4				
67	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,2				
68	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
69	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,04				
70	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,02				
Iš viso už skyrių Virtuvės pagalbinė patalpa									
Skyrius Rūsys									
71	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		19				
72	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		19				
73	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt		2				
74	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		13				
75	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		13				
Iš viso už skyrių Rūsys									
Skyrius Koridorius									
76	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		0,5				
77	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,01				
78	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,03				
79	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2		3				
80	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		3				
81	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		35,5				
82	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2		0,355				
83	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu	100m2		0,355				
84	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100m2		0,355				
85	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu	100m2		0,355				
86	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		7,5				
87	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,1				
88	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,01				
89	N30-15	Medinių turėklų įrengimas	m		4,5				
90	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		6,5				
Iš viso už skyrių Koridorius									
91	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		2,5				
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiago s	Mecha- nizmai	Suma
		Papildomų mechanizmų vertė							
		Papildomas darbo uždarbis							
		Iš viso							
		Soc. draudimas							
		Statinio statybos išlaidos							
		Statybvietsės išlaidos							
		Iš viso tiesioginės išlaidos							
		Pridėtinės išlaidos							
		Pelnas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM							26558,11
		PVM							5577,20
		Bendra vertė su PVM							32135,31

Sudarė: @Sudarytojas

Direktorius
Vaidotas Lauritis

LIETUVOS
UAB
VATRANSA
REPUBLIKA

UAB „Vatransa“

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“
Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“, R.
Kalantos g. 118, Kaunas

Žiniaraštis: Virtuvės patalpų elektros instaliacijos keitimas

Lokalinė samata

Sudaryta 2016 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 3539,7 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Virtuvė									
1	N21-563	48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt		1				
2	PRN21-560	JS-1	kompl		1				
3	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m		0,22				
4	3550-7	Galios variniai kabeliai 5x25RM	m		22				
5	N21-143	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m		0,2				
6	PRN21-141	PVC vamzdžiai	m		20				
7	R33-345	Paskirstymo skydelių demontavimas	vnt		1				
8	R21-10	El. instaliacijos izol. vamzdeliuose demontavimas (ištraukiant laidus), kai laidų kiekis ir skersp. iki 3x6 arba 1x35 mm2	100m		0,5				
9	N46-207	Elektros tiekimo įrengimų išardymas	100 m3		1				
10	N21-246	Elektros įrenginių virtuvėje pajungimas/montavimas	vnt		8				
11	M10-50-11 (K3=10)	Kabelio pajungimas į šakutę	10 vnt		0,12				
12	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt		0,12				
13	PRN21-205	Rozetės	vnt		12				
14	N21-142	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m		0,13				
15	PRN21-141	Viniplastiniai vamzdžiai D32	m		13				
16	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m		1,37				
17	PRN21-141	Viniplastiniai vamzdžiai	m		137				
18	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m		2,01				
19	2500-185	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 3x2.5	m		78				
20	2500-194	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x2.5	m		37				
21	2500-195	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x4.0	m		40				
22	2500-196	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x6.0	m		31				
23	2500-197	Variniai laidai (apvalūs su užpildu) NYM-J 5x10.0	m		15				
24	N21-345	Paleidimo-reguliavimo įtaisų skydelių montavimas tvirtinant prie atramos	vnt		1				
25	PRN21-345	Paleidimo-reguliavimo įtaisai, skydeliai(malimo)	kompl		1				
26	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu pasleptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m		0,2				
27	R23-29 (S9=1,17)	Skylių gręžimas sienose ir perdangose	vnt		16				
28	F46-3-2	Skylių užtaisymas sienose	m3		0,05				
29	P-564	Montažinės medžiagos	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Virtuvė									
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Statyb vietės išlaidos							5
		Iš viso tiesioginės išlaidos							1
		Pridėtinės išlaidos							1
		Pelnas							
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							
		Įrengimai							
		Bendra vertė be PVM							2925,37
		PVM							614,33
		Bendra vertė su PVM							3539,70

Sudarė:

LIETUVOS
UAB
VATRANSA
REPUBLIKA
Direktorius
Vaidotas Laurutis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
23	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt		2				
24	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		4				
25	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santėchnikai montavimas	m		4				
26	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt		1				
27	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt		1				
28	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trapų diam.50mm montavimas	vnt		1				
29	N46-71 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120	100 vnt		0,02				
30	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,04				
31	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		24				
32	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdinių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		24				
33	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt		4				
34	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams	m		6				
35	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,08				
36	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		6				
37	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt		1				
38	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m ² ploto išmušas	m ²		1,5				
39	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.		2				
40	R63P-2305 (S9=1,02)	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.		4				
41	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdinių, sujungtų sriegiais, išardymas	m		3				
42	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10	3				
43	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	18,4	2				
44	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt	1996,0	0,2				
45	CALC1-1	Radiatoriaus apsaugos įrengimas	kompl.	90,00	2				
46	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2,63	1				
47	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,04	1				
48	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,490	1				
49	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2,922	1				
50	N16P-1005	Praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	89,901	1				
51	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.	5,901	1				
52	N17-12-1	Vonelės montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	165,509	1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Boružiukų grupės tualetas									
Skyrius Boružiukų grupės virtuvėlė									
Skyrius Ardymo darbai									
53	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	1,793					
54	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m ²	150,423					
55	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	177,062	0,01				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Iš viso už skyrių Ardymo darbai									
Skyrius Grindys									
56	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,02				
57	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolacinį mišinį	m2		2				
58	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		2				
Iš viso už skyrių Grindys									
Skyrius Sienos									
59	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		17,2				
60	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		17,2				
Iš viso už skyrių Sienos									
Skyrius Lubos									
61	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		2				
Iš viso už skyrių Lubos									
Skyrius Durų montavimo darbai									
62	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		1,8				
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai									
Skyrius Kiti darbai									
63	N20P-0206	Ventiliacinių grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
Iš viso už skyrių Kiti darbai									
Skyrius Elektros darbai									
64	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,1				
65	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
66	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,01				
Iš viso už skyrių Elektros darbai									
Skyrius Santechnikos darbai									
67	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		2				
68	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		2				
69	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		1				
70	N46-70 (S9=1,17)	Skylių grežimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,01				
71	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		3				
72	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3				
73	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		2				
74	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		2				
75	R19-51	Plautuvių nuėmimas	vnt		1				
76	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		1				
77	N16P-1008	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		1				
78	CALC1-1	Spintelės po plautuve pagaminimas ir montavimas	kompl.		1				
79	N17-29	Viduario montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Boružiukų grupės virtuvėlė									
Skyrius Zuikučių grupės tualetas									
Skyrius Ardymo darbai									
80	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		0,2				
81	N46-144	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100 m2		0,085				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
82	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2		29,3				
83	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,128				
84	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,02				
Iš viso už skyrių Ardymo darbai									
Skyrius Grindys									
85	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,128				
86	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2		12,8				
87	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		12,8				
Iš viso už skyrių Grindys									
Skyrius Sienos									
88	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		50,3				
89	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		56,3				
Iš viso už skyrių Sienos									
Skyrius Pertvaros									
90	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2		8,5				
Iš viso už skyrių Pertvaros									
Skyrius Lubos									
91	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		12,8				
Iš viso už skyrių Lubos									
Skyrius Durų montavimo darbai									
92	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		2				
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai									
Skyrius Kiti darbai									
93	N2P-0119	Palanginių lentų iš cemento-drožlių plokščių montavimas mūrinėse sienose	m		1,5				
94	N20P-0206	Ventiliacinių grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
95	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2		0,06				
96	N15P-0401	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso	m2		6				
97	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Kiti darbai									
Skyrius Elektros darbai									
98	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,2				
99	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,03				
Iš viso už skyrių Elektros darbai									
Skyrius Santechnikos darbai									
100	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		9				
101	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		9				
102	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt		1				
103	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		2				
104	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		7				
105	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		7				
106	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		1				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
107	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt		1				
108	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.50mm montavimas	vnt		1				
109	N46-71 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120	100 vnt		0,02				
110	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,05				
111	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		22				
112	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		22				
113	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt		4				
114	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams	m		4				
115	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,1				
116	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		9				
117	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt		1				
118	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas	m2		1				
119	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.		2				
120	R63P-2305 (S9=1,02)	Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.		4				
121	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas	m		3				
122	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3				
123	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt		2				
124	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,02				
125	CALC1-1	Radiatoriaus apsaugos įrengimas	kompl.		2				
126	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt		2				
127	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt		2				
128	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt		2				
129	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt		3				
130	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		3				
131	N16P-1005	Praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt		4				
132	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.		1				
133	N16P-1011	Dušo dugno montavimas	vnt		1				
134	R19-50	Pisuarų nuėmimas	vnt		1				
135	N16P-1007	Pisuario montavimas tvirtinant prie sienos	vnt		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Zuikučių grupės tualetas									
Skyrius Zuikučių grupės virtuvėlė									
Skyrius Ardymo darbai									
136	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2		10,6				
137	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,02				
138	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,01				
Iš viso už skyrių Ardymo darbai									
Skyrius Grindys									
139	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,02				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
140	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2		2				
141	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		2				
Iš viso už skyrių Grindys									
Skyrius Sienos									
142	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		17,2				
143	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		17,2				
Iš viso už skyrių Sienos									
Skyrius Lubos									
144	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		2				
Iš viso už skyrių Lubos									
Skyrius Durų montavimo darbai									
145	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		1,8				
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai									
Skyrius Kiti darbai									
146	N20P-0206	Ventiliacinių grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
Iš viso už skyrių Kiti darbai									
Skyrius Elektros darbai									
147	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,1				
148	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
149	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,01				
Iš viso už skyrių Elektros darbai									
Skyrius Santechnikos darbai									
150	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		2				
151	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		2				
152	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt		1				
153	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,01				
154	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		3				
155	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3				
156	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt		2				
157	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		2				
158	R19-51	Plautuvių nuėmimas	vnt		1				
159	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		1				
160	N16P-1008	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		1				
161	CALC1-1	Spintelės po plautuve pagaminimas ir montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Zuikučių grupės virtuvėlė									
Skyrius Mažylių grupės tualetas									
Skyrius Ardymo darbai									
162	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3		0,3				
163	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2		29,3				
164	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,128				
165	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,02				
Iš viso už skyrių Ardymo darbai									
Skyrius Grindys									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
166	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,126				
167	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2		12,6				
168	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		12,6				
Iš viso už skyrių Grindys									
Skyrius Sienos									
169	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		50,3				
170	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		56,3				
Iš viso už skyrių Sienos									
Skyrius Pertvaros									
171	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2		5				
Iš viso už skyrių Pertvaros									
Skyrius Lubos									
172	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		12,8				
Iš viso už skyrių Lubos									
Skyrius Durų montavimo darbai									
173	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2		2				
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai									
Skyrius Kiti darbai									
174	N2P-0119	Palanginių lentų iš cemento-drožlių plokščių montavimas mūrinėse sienose	m		1,5				
175	N20P-0206	Ventiliacinių grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
176	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2		0,06				
177	N15P-0401	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso	m2		6				
178	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Kiti darbai									
Skyrius Elektros darbai									
179	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m		0,2				
180	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,03				
Iš viso už skyrių Elektros darbai									
Skyrius Santechnikos darbai									
181	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		8				
182	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		8				
183	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam. 110mm montavimas	vnt		1				
184	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		2				
185	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		4				
186	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m		4				
187	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		2				
188	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt		1				
189	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.50mm montavimas	vnt		1				
190	N46-71 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn120	100 vnt		0,02				
191	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,03				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Suma
192	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentieklių - dujotieklių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		22				
193	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		22				
194	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		4				
195	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams	m		6				
196	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,07				
197	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		4				
198	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt		1				
199	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas	m2		1,5				
200	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.		2				
201	R63P-2305 (S9=1,02)	Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 15 mm	vnt.		4				
202	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas	m		3				
203	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3				
204	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		2				
205	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,02				
206	CALC1-1	Radiatoriaus apsaugos įrengimas	kompl.		2				
207	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt		1				
208	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		1				
209	N16P-1005	Praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt		3				
210	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.		1				
211	N16P-1011	Dušo dugno montavimas	vnt		1				
212	N17-12-1	Voneles montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.		1				
213	N17-29	Viduario demontavimas	kompl.		1				
214	N17-29	Viduario montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Mažylių grupės tualetas									
Skyrius Mažylių grupės virtuvėlė									
Skyrius Ardymo darbai									
215	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2		10,6				
216	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2		0,02				
217	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt		0,01				
Iš viso už skyrių Ardymo darbai									
Skyrius Grindys									
218	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2		0,02				
219	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2		2				
220	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2		2				
Iš viso už skyrių Grindys									
Skyrius Sienos									
221	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2		17,2				
222	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		17,2				
Iš viso už skyrių Sienos									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Lubos									
223	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2		2				
Iš viso už skyrių Lubos									
Skyrius Durų montavimo darbai									
224	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaui)	m2		1,8				
Iš viso už skyrių Durų montavimo darbai									
Skyrius Kiti darbai									
225	N20P-0206	Ventiliacinių grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
Iš viso už skyrių Kiti darbai									
Skyrius Elektros darbai									
226	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdanginių kanaluose	100m		0,1				
227	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
228	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt		0,01				
Iš viso už skyrių Elektros darbai									
Skyrius Santechnikos darbai									
229	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		2				
230	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m		2				
231	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt		1				
232	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,01				
233	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		3				
234	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdinių tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		3				
235	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt		2				
236	N46-70 (S9=1,17)	Skylių gręžimas per perdangą iki dn63	100 vnt		0,02				
237	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		2				
238	R19-51	Plautuvių nuėmimas	vnt		1				
239	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt		1				
240	N16P-1008	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas prie sienos	vnt		1				
241	CALC1-1	Spintelės po plautuve pagaminimas ir montavimas	kompl.		1				
Iš viso už skyrių Santechnikos darbai									
Iš viso už skyrių Mažylių grupės virtuvėlė									
242	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		4,5				

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Direktorius
Vaidotas Lauritis

28922,17
6073,66
34995,83