

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA
VALAKAMPIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

Vonių ir tualetų rukeiškųjų g. 44 remonto darbų
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Darbų/įstaigų aprašymas	Mato vnt	Kiekis (Patalpos/Blokai)									Įkainis vienam kiekiui matui (įskaitant visus mokesčius bei privalomuosius mokesėjimus), Eurais				Pasūlymo vertė, Eurais
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(10 x 14)	
									(4+5+6+7+8+9)				(11+12+13)			

Demontavimo darbai

1	Fraustuvi arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00							10,00
2	Klozeto puodų nuėmimas	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							5,00
3	Vandens šildytuvo (boilerto) nuėmimas (išsaugojant)	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							5,00
4	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							15,00
5	Vonių nuėmimas	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							5,00
6	Vidaus vamzdžių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardyimas	m	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00							60,00
7	Ketaus vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdžių ardyimas	m	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50							17,50
8	Ketaus vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardyimas	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50							2,50
9	Durų išėmimas	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00							10,00
10	Sviestuvų (pakabinamų) demontavimas	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00							10,00
11	Pakabinamų lubų iš plastikinių dailieninių išardymas	m ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13							15,65
12	Stenų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas (be plytelių išsaugojimo)	m ²	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00							115,00
13	Statybinių šukščių išvežimas	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00							20,00

Grindų darbai

14	Grindų išlyginamųjų sluoksnių rengimas, naudojant sausas mišinius (sluoksniu 10 mm, gruntuojant pagrindu)	m ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13							15,65
15	Grindų tepinės hidroizoliacijos rengimas	m ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13							15,65
16	Keramininių plytelių grindų dangos rengimas ant išlyginto pagrindo, kai stulės iki 8 mm pločio, plytelės plotas nuo 0,05 iki 0,1 m ²	m ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13							15,65

Stenų darbai

17	Stenų pagrindo išlyginimas	m ²	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00							115,00
18	Stenų tepinės hidroizoliacijos rengimas	m ²	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00							60,00
19	Metalinio karkaso lengvų profilių tvirtinimas prie paviršiaus	m	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50							22,50
20	Dežinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinami prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio (GKP, asparios drėgmei)	m ²	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							5,00
21	Stenų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai stilių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m ² iki 0,1 m ²	m ²	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00							115,00
22	Revizinių 20x20cm durelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							5,00
23	Gipskartonio plokščių sienų stilių glaistymas, armuojant stiles, kai stulės glaistomos dviem sluoksniais	m ²												3,75	3,75
24	G/k sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	m ²												3,75	3,75
25	G/k sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	m ²												3,75	3,75

Lubų darbai