

VI JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS UŽSALIŲ GIRININKIJOS VIETINĖS
REIKŠMĖS VIDAUS NAUDOJIMO MIŠKO KELIO ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR.
4638/0005:192 ATKARPOS NR. 1-1 KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
SUTARTIS Nr. DP-141
2017-10-16
Jonava

Ši sutartis (toliau tekste – Sutartis) sudaryta tarp VI Jonavos miškų urėdijos, atstovaujamos miško urėdo Rolando Skujos (toliau tekste „Užsakovas“), iš vienos pusės ir UAB „LITRENTAL“ atstovaujamos direktoriaus Rytis Darginavičius (toliau tekste „Rangovas“), iš kitos pusės.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Remiantis mažos vertės pirkimo „VI JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS UŽSALIŲ GIRININKIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS VIDAUS NAUDOJIMO MIŠKO KELIO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ“ atliekamos skelbiamos apklausos būdu (pirkimo numeris 349453) procedūros rezultatais Rangovas įsipareigoja atlikti Užsakovui, o pastarasis įsipareigoja pirkti darbus nurodytus Priede Nr. 1., vadovaujantis E. Nacevičiaus firmos „Edmeta“ parengtu „VI Jonavos miškų urėdijos Užsalių girininkijos vietinės reikšmės vidaus naudojimo miško kelio žemės sklype kad. Nr. 4638/0005:192 kapitalinio remonto techniniu darbo projektu“ Nr. J-17-07-TDP (kelio atkarpos Nr. 1-1 daliai).

2. Sutarties darbų atlikimo vieta: Jonavos rajonas Užsalių seniūnija.

II. SUTARTIES KAINA

3. Darbų kaina – € su PVM: 84 532,44 € (aštuoniąsiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai, keturiąsiasdešimt keturi euro centai). Ši suma įeina PVM (14 670,92 € (keturiolika tūkstančių šėši šimtai septyniąsiasdešimt eurai, dešyniasdešimt du euro centai), kuris nustatytas remiantis viešojo pirkimo laimėtojų pripažinto Rangovo pasiūlymu.

4. Darbų kainos nustatomos pagal konkurso pasiūlymuose nurodytas kainas ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką. Sutarties kaina visą sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.

5. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokesčiai, kuriems pasikeičius gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiuojamas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifu dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas informuojamas papildomu susitarimu.

III. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 5 d. Sutarties praeisimui negalimi.

7. Rangovas darbus pradeda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo ir privalo įvykdyti darbus iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.

8. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, įforminti darbų priėmimo aktu.

9. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

IV. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

10. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus darbus šioje sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

11. Bendra priimtų darbų priėmimo vertė neturi viršyti 90 % Sutarties kainos. Likusieji 10 % sumokami pilnai baigus darbus, įskaitant ir defektų, nustatytų priimtą darbų, pašalinimą.

12. Už atliktus darbus atsiskaitoma šiais būdais ir terminais:

12.1. Užsakovas sumoka Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo

Rangovo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

12.2. Už atliktus darbus Užsakovas Rangovui atsiskaito mokėjimu į nurodytą banko sąskaitą:

13. Rangovas surašo darbų priėmimo aktus už visus per mėnesį atliktus darbus ir pateikia Užsakovui kartu su PVM sąskaita - faktūra iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

14. Užsakovas turi teisę nemokėti už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

14.1. Nepasalinai nurodyti darbų defektai;

14.2. Užsakovui padaryti nuostolius.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Užsakovas įsipareigoja:

15.1. Pateikti Rangovui E. Nacevičiaus firmos „Edmeta“ parengtą „VI Jonavos miškų urėdijos Užsalių girininkijos vietinės reikšmės vidaus naudojimo miško kelio žemės sklype kad. Nr. 4638/0005:192 kapitalinio remonto techniniu darbo projektu“ Nr. J-17-07-TDP.

15.2. Pranešti Rangovui kas vykdyt kapitalinio remonto darbų techninę priežiūrą.

15.3. Priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti.

15.4. Pareikalauti šalinii trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

15.5. Įsipareigoja paskirti asmenį (Gintarę Červoką, tel.: 8 349 54567, 8 655 53104) atsakingą už sutarties vykdymą.

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. Atlikti visus darbus vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais darbo reglamentais. E. Nacevičiaus firmos „Edmeta“ parengtu „VI Jonavos miškų urėdijos Užsalių girininkijos vietinės reikšmės vidaus naudojimo miško kelio žemės sklype kad. Nr. 4638/0005:192 kapitalinio remonto techniniu darbo projektu“ Nr. J-17-07-TDP.

16.2. Priimti atliktus darbus ir dalyvauti nustatant atliktų darbų kokybę. Darbus laikomas galutinai baigtus, kai darbai priimami ir surašomas darbų priėmimo aktas. Akte privalo būti Rangovo ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas.

16.3. Teikti informaciją apie vykdomus darbus bei sudorinti darbų pėdavimo aktus su kapitalinio remonto darbų technine priežiūra atliekančiais specialistais.

16.4. Laikytis žmonių saugos ir sveikatos įstatymų reikalavimų, savarankiškai tirti ir nelaimingus atsitikimus, susijusius su darbų atlikimu.

16.5. Laikytis bendrųjų ir miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių.

16.6. Laikytis teisės aktuose nustatytų, veiklos, kuria užsiima, taisyklių. Užtikrinti, kad darbus, kurių atlikimui reikalinga kvalifikacija, atliks tik tie asmenys, kurie turi reikiamą kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus ir nustatyta tvarka atestuotų. Užtikrinti, kad darbai bus atlikti laikantis FSC miško sertifikavimo principų ir kriterijų.

16.7. Darbus vykdyti tik pilnai apsirūpinus individualiomis darbų saugos priemonėmis.

16.8. Leisti Užsakovui ir kapitalinio remonto darbų techninę priežiūrą atliekančioms asmenims kontroliuoti darbų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi darbo vietose. Įvykus nelaimingam atsitikimui, vykdomi rangos darbus, per tris darbo dienas informuoti apie tai Užsakovą.

16.9. Atlyginti Užsakovui nuostolius už sumažintus sodmenis, želdinius ar želinius, jaunuolynus ar kitą padarytą žalą. Užsakovui padaryti nuostolius informuoti aktu, dalyvaujant ir pasirašant abiejų sutarties šalių atstovams.

16.10. Laikytis galiojančių Miško priešgaisrinės apsaugos taisyklių ir kitų svarbių reikalavimų.

16.11. Savo sąskaita atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo darbų vykdymo.

16.12. Tinkamai įforminti darbų atlikimo dokumentus.

16.13. Laikytis Sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai to atlikti neleidžia nepalankios gamtinės sąlygos. Tokiu atveju tą pačią dieną pateikiamas pranešimas Užsakovui raštu apie darbų neatlikimą dėl aiškiai įrodomų nepalankių gamtinių sąlygų, nurodant jų sąlygų trukmę, ir prašymą atitinkamai prailginti darbų trukmę.

16.14. Laikytis įsipareigojimų, kurie yra pateikti raštu.

17. Sutarties objektams numatoma 2 (dviejų) metų (paslėptų statinio elementu - 10 (dešim) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų - 20 (dviasdešimt) metų) garantinis laikas. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškusius per garantinį laikotarpį.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, t.y. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė - ne mažiau kaip 2 proc. nuo sutarties kainos be PVM.

VI. ŠALIŲ TEISĖS

18. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu prieš 5 darbo dienas pranešęs Rangovui:

19.1. Jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiškai;

19.2. Jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo aktyvų.

19.3. Jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami vienam mėnesiui.

19.4. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdymui neleidžia nepalankios gamtinės sąlygos.

20. Užsakovas turi teisę bet kurio metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesiskundus j. Rangovo šikine ir komercine veikla.

21. Užsakovas turi teisę iš pateiktų galutiniams apmokėjimui atliktų darbų aktų išskaičiuoti susidariusius netesybų be Rangovo sutikimo.

22. Užsakovas turi teisę pareikalauti šalinii trūkumus arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko STR reikalavimų.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

23. Sutarties šalys turi laikytis priimtų įsipareigojimų.

24. Sutarties šalys už savo pareigų nevykdymą arba nesąžiningą darbų atlikimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir privalo viena kitai atlyginti nuostolius, kuriuos padarė dėl savo kaltės.

25. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų remonto darbų padarinius projekto įgyvendinimo metu ir per sutarties numatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo darbų priėmimo akto surašymo dienos, bet ne trumpesnį kaip 2 (du) metai, paslėptų statinio elementu - 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėpti defektai - 20 (dviasdešimt) metų.

26. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

27. Rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus, jeigu Užsakovas neįvykdo rangos sutartyje numatytą savo priešpriešinių pareigų (neperveda reikiamų dokumentų ir kt.).

28. Šalys susitaria, kad Rangovas, nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų arba vykdydamas sutartinius įsipareigojimus dalinai, netinkamai ar ne laiku, moka 5 % dydžio baudą nuo neatliktų darbų kainos.

29. Sutarties šalys atsidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo, šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

VIII. SUTARTIES PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

30. Sutarties sąlygos sutarties pakeitimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

IX. GINČŲ SPRENDIMAS

31. Ginčai tarp Rangovo ir Užsakovo, kylančius dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Ginčus dėl sutarties vykdymo šalys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose.

32. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS

33. Sutartis galioja iki visų šioje sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 5 d.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

34. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neaprašytų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

XII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

35. Vykdydamas šią Sutartį šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, konkurso nuostatais, kitais normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

36. Rangos Sutarties šalys, Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klaidų, trukdančių tinkamai vykdyti sutartį, kiekviena Sutarties šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausiančių priemonių toms klaidoms pašalinti.

37. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną. To nepadarius, kita šalis padengia kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

38. Abi Sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslapyje kitos šalies sutartyje pateiktas komercines žinias.

XIII. BENDROSIOS SĄLYGOS

39. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra sudėtinės šios Sutarties dalys, jeigu jie yra sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

40. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie tenka po vieną abiejoms šalims.

41. Sutartis gali būti nutraukta:

41.1. Kai viena iš šalių pažeidžia galiojančius įstatymus ar šią Sutartį;

41.2. Jeigu nesilaikoma šioje Sutartyje nustatytų darbų atlikimo tvarkos ir terminų;

41.3. Jeigu nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų reikalavimų.

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

RANGOVAS:

UAB „LITRENTAL“

Verkių g. 48, LT-44489 Kaunas

Įmonės kodas: 302742544

PVM mokesčio kodas: LT000006746113

Bankas: SEB bankas

A/s: LT497044060007810238

Tel.: +37068544445, rytis@litrental.lt

UŽSAKOVAS:

VI Jonavos miškų urėdija

Miško g. 1, Jonava

Įmonės kodas: 156907517

PVM mokesčio kodas: LT 569075113

AB bankas „DNB“

A/s: LT 844010043900060216

Telefonas: +37034951291

Faksas: +370349546903, info@jmi.lt

Direktorius
Rytis Darginavičius
A. V. (parašas)

Miško urėdas
Rolandas Skuja

A. V. (parašas)

VI JONAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS UŽSALŲ GIRININKIJOS VIETINĖS REIKSMĖS VIDAUS NAUDOJIMO MIŠKO KELIO ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 4638/0005:192 ATKARPOS NR. 1-1 KAPITALINIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:					
1. VI Jonavos miškų urėdijos Užsalių girininkijos vietinės reiksmės vidaus naudojimo miško kelio žemės sklype kad. Nr. 4638/0005:192 atkarpos Nr. 1-1 kapitalinio remonto darbai turi būti atlikti pagal E. Nacavėlaus firmos „Edmeta“ parengtą „VI Jonavos miškų urėdijos Užsalių girininkijos vietinės reiksmės vidaus naudojimo miško kelio žemės sklype kad. Nr. 4638/0005:192 kapitalinio remonto techninį darbų projektą“ Nr. J-17-07-TDP dalį kelio atkarpa Nr. 1-1 (projektas pridedamas).					
PASTABA: Pridedame pdf formu projekte per klaidą liko nepakeisti pildiniai S3 brėžiniai. Pridedame patikslintus galutinius projekto brėžinius. Kelio dangos turi būti įrengtos būtent pagal patikslintuose S3 brėžiniuose nurodytus reikalavimus: - apsauginis, šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio, t=30 cm; - žvyro pagrindo dangos 0/45 sluoksnis - 20 cm; - smėlio žvyro mišinio viršutinės dangos 0/22 sluoksnis - 5 cm.					
2. Projekto vykdymo priežiūrą vykdys užsakovo parinktas šios paslaugos tiekėjas.					
3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, pasiūlymas bus vertinamas pagal bendrą pasiūlymo kainą.					
4. Visi nurodyti darbai turės būti baigti ir perduoti pagal darbų perdavimo aktus iki 2017 m. gruodžio 5 d.					
5. Perkamų darbų pavadinimai, matavimai, apimtys nurodyti lentelėje:					
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas (darbai turi būti ne biogeninių sąvybių ar lygiavėriai)	Matav. vnt.	Maksimalus darbinis kiekis	1 m matav. vnt. kaina, € be PVM	Pasirinkimo kaina, € be PVM
Pagrindiniai darbai, kuriuos, jei bus pasitelkiami subrangovai, privačios atlikti laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas, o ne jo pasitelkti subrangovai, yra nurodyti eil. Nr.: 1.1.-4.13. punktuose.					
1. Paruošiamieji ir žemės darbai					
1.1.	Augalinio grunto kasimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi, pakraunant į transporto priemones ir pervežimas iki 2 km atstumu	m ³	1095		
1.2.	Kelmų, iki 16 cm skersmens, rovimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi	vnt.	242		
1.3.	Kelmų, iki 32 cm skersmens, rovimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi	vnt.	42		
1.4.	Kelmų pakrovimas į transporto priemones ir pervežimas iki 2 km atstumu	m ³	142		
1.5.	Grunto kasimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi, supilant gruntą vietoje	m ³	1810		
1.6.	Grunto kasimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi, pakraunant iškastą gruntą į transporto priemones ir pervežimas iki 1 km atstumu	m ³	320		
1.7.	Kelio sankasos formavimas 59 kw buldozeriais, perstumiant gruntą 20 m atstumu	m ³	1704		
1.8.	Kelio sankasos formavimas 59 kw buldozeriais, perstumiant gruntą 40 m atstumu	m ³	426		
1.9.	Kelio sankasos tankinimas savaigiais vibro volais, pervažiuojant 4 kartus	m ³	2130		
1.10.	Kelio sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	6812		
1.11.	Kelio sankasos šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	162		
1.12.	Esamų griovių dugno išvalymas nuo sąnašų įrangą, kai pavasario sąnašų sluoksnio storis virš 0,4 m	m	361		
1.13.	Iškastų sąnašų pasklaidymas 59 kw buldozeriais, perstumiant sąnašas 10 m atstumu	m ³	434		

2. Kelio dangos įrengimo darbai					
2.1.	Šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio, t=30 cm, įrengimas	m ³	1360		
2.2.	Smėlio sluoksnio tankinimas savaigiais vibro volais	m ³	1360		
2.3.	Žvyro pagrindo dangos 0/45 sluoksnio, t=20 cm, įrengimas	m ³	712		
2.4.	Žvyro pagrindo sluoksnio tankinimas savaigiais vibro volais	m ³	712		
2.5.	Smėlio žvyro mišinio viršutinės dangos 0/22 sluoksnio, t=5 cm, įrengimas	m ³	188		
3. Nuvažių statybos darbai					
3.1.	Augalinio dirvožemio sluoksnio nukasimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi su nuvažių įrengimo vieta	m ³	90		
3.2.	Iškasto grunto pasklaidymas 59 kw buldozeriais, perstumiant 10 m atstumu	m ³	90		
3.3.	Grunto kasimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi, supilant gruntą vietoje	m ³	102		
3.4.	Sankasos formavimas 59 kw buldozeriais, perstumiant gruntą 10 m atstumu	m ³	102		
3.5.	Sankasos tankinimas savaigiais vibro volais	m ³	102		
3.6.	Šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio, t=30 cm, įrengimas	m ³	148		
3.7.	Smėlio sluoksnio tankinimas savaigiais vibro volais	m ³	148		
3.8.	Žvyro pagrindo dangos 0/45 sluoksnio, t=20 cm, įrengimas	m ³	98		
3.8.1.	Žvyro pagrindo sluoksnio tankinimas savaigiais vibro volais	m ³	98		
3.9.	Smėlio žvyro mišinio viršutinės dangos 0/22 sluoksnio, t=5 cm, įrengimas	m ³	25		
3.10.	Grunto kasimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi vamzdžių paklojimui	m ³	78		
3.11.	Vamzdinių pralaidų iš PP d400 mm vamzdžių paklojimas	vnt./m	2/20		
3.12.	Smėlio-žvyro išlyginamojo sluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m ³	2		
3.13.	Vamzdinių pirminis užpylimas smėliu gruntu, sutankinant gruntą vibro plokštimis	m ³	22		
3.14.	Surenkamų g/b antgalių PP d400 mm vamzdžių pralaidoms sumontavimas	vnt.	4		
3.15.	Žvyro pagrindo po betoniniais paviršiais įrengimas, t=10 cm	m ³	0,6		
3.16.	Tarpų monolitinis betoninis C30/37	m ³	0,2		
4. Pralaidų per kelius įrengimo darbai					
4.1.	Vandens pralaidų iš plastikinių PP d600 mm vamzdžių sumontavimas	vnt./m	3/40		
4.2.	Vandens pralaidų iš plastikinių PP d400 mm vamzdžių įrengimas	vnt./m	1/8,8		
4.3.	Grunto kasimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi vamzdinių pralaidų įrengimui	m ³	342		
4.3.	Išlyginamojo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio po vamzdžiais įrengimas, t=10 cm	m ³	4		
4.4.	Vamzdinių užpylimas iškastu gruntu, sutankinant gruntą vibro plokštimis	m ³	342		
4.5.	Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	268		
4.6.	Pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	24		

4.7.	Plasmasinių signalinių stulpelių prie pralaidų pastatymas	vnt.	12		
4.8.	Esamų pralaidų ir kt. betono gaminių atžymas, pakrovimas į transporto priemones ir pervežimas iki 30 km atstumu	m ³	4,6		
4.9.	G/b plokščių P-15-10 sumontavimas prie pralaidų	vnt.	8		
4.10.	Žvyro pagrindo po betoniniais paviršiais, t=10 cm įrengimas	m ³	1,3		
4.11.	Surenkamų g/b antgalių d600 mm pralaidoms įrengimas	vnt.	6		
4.12.	Surenkamų g/b antgalių d400mm pralaidoms įrengimas	vnt.	2		
4.13.	Tarpų monolitinis betonu C30/37	m ³	0,15		
5. Sankryžos įrengimo darbai					
5.1.	Grunto kasimas 0,3-0,4 m ³ k. t. ekskavatoriumi supilant gruntą vietoje	m ³	52		
5.2.	Sankasos formavimas 59 kw buldozeriais, perstumiant gruntą 20 m atstumu	m ³	52		
5.3.	Sankasos tankinimas savaigiais vibro volais	m ³	52		
5.4.	Šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio, t=30 cm storio įrengimas	m ³	52		
5.5.	Smėlio sluoksnio tankinimas savaigiais vibro volais	m ³	52		
5.6.	Žvyro pagrindo dangos 0/45 sluoksnio, t=20 cm, įrengimas	m ³	10		
5.7.	Žvyro pagrindo sluoksnio tankinimas savaigiais vibro volais	m ³	10		
5.8.	Smėlio žvyro mišinio viršutinės dangos 0/22 sluoksnio, t=5 cm, įrengimas	m ³	8,6		
5.9.	Šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	48		
Bendra pasiūlymo kaina, € be PVM				PVM 21 %	
Pasiūlymo kaina, € su PVM				84 532,44	
Pasiūlymo kaina, € su PVM (ŽODŽIU): aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai ir 44 centai					

RANGOVAS:
UAB „LITRENTAL“

UŽSAKOVAS:
VI Jonavos miškų urėdija

Dirėktorius
Rytis Dargėnas
A. V.

Miško urėdas
Rolandas Skuja
A. V.

Sveikiname
Gintarė Červinskė