

Herbas arba prekių ženklas
UAB "Pakruojo remontas"

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Statybininkų g. 1, LT-83163 Pakruojis, tel. 868782530, Juridinių asmenų registras, juridinio asmens kodas 167900659, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT679006515
 (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Linkuvos socialinės globos namams

**PASIŪLYMAS
 DĖL VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2017-12-11 Nr. 133

(Data)

Pakruojis

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Pakruojo remontas"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Statybininkų g.1, LT-83163 Pakruojis
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos	Povilas Liaudanskis, direktorius
Telefona numeris	8 687 82530
Fakso numeris	
El. pašto adresas	pakrema@gmail.com

Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subteiktėjo (-ų), pavadinimas	
--	--

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt	Kaina su PVM
1.	Vidaus patalpų remonto darbai	<i>1 kompl.</i>	
	t.sk. I dalis- vandentiekio vamzdinių keitimas		36466,57
	II dalis- koridoriaus remonto darbai		33420,96
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM		69887,53

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 69887,53 Eur (Šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 53 ct) (sumą nurodyti skaičiais ir žodžiais), tame tarpe PVM sudaro 12129,24 Eur (Dvylika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt devyni eurai 24 ct) (nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, PVM sumos nenurodo, - nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomų darbų (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas t.y. pridedami darbų kiekių žiniaraščiai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Reikalavimų atitikties deklaracija	2
2.	Lokalinės sąmatos	4

Pasiūlymas galioja iki 2018-03-16


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Povilas Liaudanskis
(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR

TVIRTINU: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M.

MĖN. D.

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

115 Linkuvos socialinės globos namai, Pakruojo raj. Guostagalio sen., Linkavičių k.

Statiny

1 Linkuvos socialinės globos namai trečiasis gyv. korpusas- paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis

1 Karšto ir šalto vandentiekio vamzdynų pakeitimas- paprastojo remonto darbai

2017.12.08

Suma žiniaraščiui 27367.50 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Specialieji paprastojo remonto darbai				
1 R19-2		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio m - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas		360.000	2.7082	974.95
2 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš m polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)		180.000	29.3763	5287.74
3 N16-114-2		Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš m polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo		280.000	14.6506	4102.17
4 N26-263		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	1.800	933.5968	1680.47
5 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	2.800	484.6018	1356.89
6 N16-116-6		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	420.000	6.5702	2759.48
7 N16P-1008		Sanitarinių prietaisų pajungimas (kriauklės, kompl. klozetai, vonios ir kt.)		41.000	22.8848	938.28
8 N46-49		Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 50 mm, kai sienų storis iki 51 cm k8=1.17	100vnt	1.800	1240.8132	2233.46
9 R23-51		Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	180.000	4.6888	843.98
10 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	32.000	15.2960	489.47
11 N15-136-1		Tinkuotų (viensluoksniu tinku) sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.500	623.2828	311.64
12 N15-33-2		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	17.000	29.1579	495.68
13 N16-69		Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	3.000	174.8358	524.51
14 N16P-0701		Cirkuliacinių siurblių 4m3/val su movinėmisvnt. jungtimis montavimas		1.000	619.0546	619.05

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

22617.77

22617.77

4749.73

27367.50

Povilas Liaudanskis
Statybos vadovas
Sudarė: kv. a. Nr. 4518

SUDERINTA: TUKST. EUR

TVIRTINU: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M.

MĖN. D.

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

117 Linkuvos socialinės globos namai, Pakruojo raj. Guostaglio sen., Linkavičių k.(administracinis pastatas)

Statiny

1 1B 2/p Linkuvos socialinės globos namų administracinis pastatas

Žiniaraštis

1 Karšto ir šalto vandentiekio vamzdinių pakeitimo paprastojo remonto darbai

2017.12.08

Suma žiniaraščiui 9099.07 EUR

Lapas 1

		Suma žiniaraščiui 9099.07 EUR			Lapas	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Karšto ir šalto vandentiekio vamzdinių pakeitimo paprastojo remonto darbai			1.8564	315.59
1 R19-2		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio m		170.000		
		- dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas				
2 N16-115-1		Pastatų vidaus plastikinio slėginio m		126.000	16.3654	2062.04
		vamzdžio D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos				
3 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio m		44.000	12.5259	551.14
		vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos				
4 N16-116-6		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, vnt.		100.000	7.1595	715.95
		ventilių D16-32 mm montavimas				
5 N26-218		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, 100m		1.700	485.0162	824.53
		izoliavimas folija padengtais kevalais				
6 N46-49		Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 50 mm, kai sienų storis iki 38 cm 100vnt		0.800	1150.5412	920.43
		k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17				
7 R23-51		Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, vnt		80.000	5.5834	446.67
		paklojus vamzdžius k1=1.20,k2=1.20				
8 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko m2		15.000	20.7841	311.76
		remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15				
9 N15-136-1		Tinkuotų (viensluoksniu tinku) sienų 100m2		0.150	532.3685	79.86
		dažymas vandens emulsiniais dažais				
10 N15-33-2		Sienų aptaisymas vienspalvėmis m2		8.000	28.3799	227.04
		glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų				
		k1=1.20				
11 N16-69		Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie vnt		3.000	146.9903	440.97
		veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03				
12 N16P-0701		Cirkuliacinių siurblių 2m3/val su movinėmisvnt.		1.000	623.9098	623.91
		jungtimis montavimas				
						7519.89
						7519.89

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

7519.89

7519.89

1579.18

9099.07

Povilas Liaudanskis

Statybos vadovas

Sudarė

kv. a. Nr. 4518

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR

TVIRTINU: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M.

MĖN. D.

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Šudaryta pagal 2017.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

116 Linkuvos socialinės globos namai, Pakruojo raj., Linkavičių k.(3 korp korid)

Statinys

1 2D 1/p gyvenamasis korpusas

Žiniaraštis

1 Koridoriaus paprasto remonto darbai

2017.12.08

Suma žiniaraščiui 33420.96 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Paprasto remonto įvairūs darbai				
1 R23-198		Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17	m	29.000	4.7482	137.70
2 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	81.000	52.1367	4223.07
3 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 100m2		1.600	119.1140	190.58
4 N6P-0201		giliai įsigeriančiais gruntais teptuku Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant PVC plėvelę k9=1.15	m2	79.000	3.4857	275.37
5 N11-6		Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	8.000	41.9640	335.71
6 N11-8		Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	56.000	34.2813	1919.75
7 N11P-0101		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą	100m2	1.620	135.5193	219.54
8 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	1.620	40.0114	64.82
9 N11P-0104		Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	1.620	932.5639	1510.75
10 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	120.000	14.9272	1791.26
11 N15-76		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	1.400	473.6720	663.14
12 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	360.000	6.7348	2424.53
13 R14-78-2		Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	162.000	8.5237	1380.84
14 F10-4-22		Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	55.000	70.9612	3902.87
15 N2P-0308		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos, iškalant lizdus)	vnt.	29.000	42.1682	1222.88
16 N2P-0308		Durų uždarymo prietaisų montavimas (vyriai)	vnt.	58.000	4.5613	264.56
17 N11-54-6		Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	1.420	465.5169	661.03
18 N11P-0702		Linoleumo grindų dangų įrengimas,	m2	142.000	18.0776	2567.02

2017.12.08

Statinių grupė 116

Statinsys 1

Žiniaraštis

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		klįjuojant ir sulydant sujungimus bei užklįjuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio				
19 R19-36		Ketinių vidaus kanalizacijos 125 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	75.000	9.0291	677.18
20 N16-138-4		110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdinių pastatuose montavimas	m	75.000	10.8565	814.24
21 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	21.000	8.6822	182.33
22 N16-116-5		Plastikinių slėginių trišakių D75-110 mm montavimas	vnt.	11.000	14.2010	156.21
23 N16-116-2		Plastikinių slėginių keturšakių D75-110 mm montavimas	vnt.	3.000	21.3119	63.94
24 N23P-0804		Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktųvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15	m	120.000	3.6670	440.04
25 R62P-0105		Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	kaivnt.	1.000	348.6954	348.70
26 N1P-0401		I grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	0.500	1114.9144	557.46
27 N11-6		Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	3.000	41.9640	125.89
28 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15		50.000	9.9843	499.22

27620.63

27620.63

5800.33

33420.96

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Povilas Liaudanskis
Statybos vadovas
kv. a. Nr. 4518
/Pavardė/