

PANEVŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
PASIŪLYMAS DĖL REMONTO DARBŲ

Eil. Nr.	KIEKIAI IR DARBŲ APRAŠYMAI	Mato Vnt.	Kiekis	Kaina su PVM	Suma su PVM
1.	I GRUPĖS KORIDORIUS (RŪBINĖ), LOGOPEDŲ KABINETAS				
1	Esamų šviestuvų demontavimas	Vnt.	6	3	18
2	Lubų nuvalymas nuo senų dažų ir tinko atplaišų, įtrūkimų sutvarkymas	m2	28	3,5	98
3	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m2	28	0,7	19,6
4	Lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	m2	28	5	140
5	Lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais 2 kartus	m2	28	4	112
6	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	Vnt.	5	15	75
7	Sienų nuvalymas nuo senų dažų ir tinko atplaišų, įtrūkimų sutvarkymas	m2	159	2,5	397,5
8	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m2	159	0,7	111,3
9	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	m2	159	4	636
10	Sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais 2 kartus	m2	159	3	477
11	Esamų durų demontavimas, angų praplatinimas	Vnt.	2	45	90
12	Naujų vidinių durų montavimas (HORMANN durys)	Vnt.	2	35	70
13	Tinkuotų arba betono angokraščių labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	m2	6	4	24
14	Angokraščių labai geras dažymas emulsiniais dažais 2 kartus	m2	6	4	24
15	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	21	12	252
16	Šviestuvų (naujų) montavimas pakabinamų lubų angose	Vnt.	6	5	30
17	Jungiklio naujas įrengimas ir montavimas, kai instaliacija paslėptoji	Vnt.	4	15	60
18	Rozečių naujas įrengimas ir montavimas, kai instaliacija paslėptoji	Vnt.	16	12	192

19	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	m	25	2	50
20	Kabelio tiesimas vagose	m	25	0,8	20
21	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienose	m	25	2	50
22	Priešgaisrinių daviklių perkėlimas	Vnt.	3	2	6
23	Ventiliacijos grotelių montavimas	Vnt.	3	2,5	7,5
24	Telefono laidų ir rozėtes perkėlimas ir montavimas	Vnt.	2	8	16
2	KORIDORIUS IR SPEC. PEDAGOGO KABINETAS				
1	Esamų šviestuvų demontavimas	Vnt.	2	3	6
2	Angos pjovimas (sienoje)	m2	2,2	40	88
3	Saramų montavimas apie 2,4 m * kai sienos plotis 0,3 m	m	2,4	40	96
4	Angos angokraščių sutvarkymas (gruntavimas, tinkavimas, glaistymas dažymas)	m	6	10	60
5	Medinių pertvarų demontavimas	m2	16	3	48
6	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	Vnt.	1	10	10
7	Sienų nuvalymas nuo senų dažų ir tinko atplaišų	m2	58	2,5	145
8	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m2	58	0,7	40,6
9	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	m2	58	4	232
10	Sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais 2 kartus	m2	58	3	174
11	Metalinio karkaso įrengimas dėl gipso kartono pertvaros sumontavimo	m2	18	5	90
12	Pertvarai šiluminės ir garso izoliacijos įrengimas, klojant Paroc vatą ne mažiau kaip 10 cm storio pertvaroje	m2	18	3	54
13	Pertvaros įrengimas iš gipso kartono, įrengiant išorinėje pusėje dvigubą gipso kartono sluoksnį, vidinėje pusėje vieną gipso kartono sluoksnį, viso plotas	m2	58	5	290
14	Pertvaros iš gipso kartono paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m2	36	0,8	28,8
15	Pertvaros iš gipso kartono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	m2	36	5	180
16	Gipso kartono pertvaros Sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais 2 kartus	m2	36	4	144

17	Pertvaroje Naujų vidinių durų montavimas (HORMANN durys)	Vnt.	1	35	35
18	Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m2	6	0,8	4,8
19	Tinkuotų arba betono angokraščių labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	m2	6	6	36
20	Angokraščių labai geras dažymas emulsiniais dažais 2 kartus	m2	6	6	36
21	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	21	12	252
22	Šviestuvų (naujų) montavimas pakabinamų lubų angose	Vnt.	3	10	30
23	Jungiklio naujas įrengimas ir montavimas, kai instaliacija paslėptoji	Vnt.	2	15	30
24	Rozečių naujas įrengimas ir montavimas, kai instaliacija paslėptoji	Vnt.	5	15	75
25	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	m	15	3	45
26	Kabelio tiesimas vagose	m	15	1	15
27	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	m	15	3	45
28	Priešgaisrinių daviklių perkėlimas	Vnt.	3	4	12
29	Ventiliacijos grotelių montavimas	Vnt.	2	5	10
30	Telefono laidų ir rozėtes perkėlimas ir montavimas	Vnt.	1	15	15
31	Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas utilizuoti	m³	3	30	90
Pasiūlymo kaina su PVM					5393,1

Rangovas - GEDIMINAS BITINAS

75 proc. suraties vertės.

Subrangovas - VALDAS LEVINAS

25 proc. sutarties vertės