

**ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“
KANALIZACIJOS VAMZDYNŲ ATNAUJINIMO IR SANITARINIŲ
MAZGŲ REMONTO PASLAUGŲ SUTARTIS NR. 7**

2017 m. gegužės 30 d.

Šiauliai

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ juridinio asmens kodas – 190528621, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, adresu Dainų g. 88, 78270 Šiauliai, atstovaujamas direktorės Reginos Kačkienės (toliau – „Užsakovas“), ir **UAB „Stitis“**, juridinio asmens kodas – 275830930, kurios registruota buveinė yra Ragainės g. 82G, Šiauliai, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arvydo Pilipausko (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienai atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, toliau – vadinama „Sutartimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika, įsipareigoja atlikti remonto paslaugas pagal paslaugų kiekių žiniaraštį (Priedas Nr. 1) (toliau – „Paslaugos“) ir perduoti atliktų paslaugų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Paslaugų atlikimo vieta – Dainų g. 88, Šiauliai.

1.3. Paslaugos atliekamos naudojant Rangovo medžiagas.

2. Sutarties kaina:

2.1. Nustatyta bendra sutarties kaina **26600,00 Eur su PVM (Dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai eurų 00 centai)**, iš jų PVM sudaro 4616,53 Eur. (Keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiolika eurų penkiasdešimt tris centus).

2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas remonto paslaugas, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias remonto paslaugas Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Paslaugų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Paslaugų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Dalyvaujant Rangovui tikrinti atliekamų Paslaugų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas remonto Paslaugas vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta šalių patvirtinto paslaugų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Sumokėti Rangovui už atliktus bei nustatyta tvarka priimtas remonto paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktas remonto paslaugas.

3.2.3. Tiekti remontuojamoms patalpoms elektros energiją ir vandenį.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytas remonto paslaugas ir ištaisyti defektus, nustatytus iki paslaugų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.2. Remonto darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.3. Remonto darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų remonto paslaugų etapus bei pateikti Užsakovui atliktų remonto paslaugų perdavimo-priėmimo aktus.

3.4.5. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tame tarpe ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.4.6. Savo sąskaita ištaisyti remonto darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų.

3.4.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir psichotropinių medžiagų.

3.4.8. Atliekant remontą išsaugoti naudojamąs patalpas, konstrukcijas, baldus ir įrenginius, o juos pažeidus ar sugadinus, savo lėšomis atstatyti pradinę būklę.

4. Paslaugų atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti remonto darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

4.2. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.

4.3. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio remonto paslaugų priėmimo-perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

4.4. Remontas laikomas baigtu, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Paslaugas, o Užsakovas juos priima. Galutinis Paslaugų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus remontą. Rangovas prieš 5 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Paslaugas. Užsakovas organizuoja galutinį Paslaugų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos pasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

5. Sutarties Paslaugų atlikimo terminai ir finansavimas

5.1. Rangovas turi atlikti Paslaugas laikydamasis šių terminų:

Remonto pradžia – 2017-06-15

Remonto pabaiga – 2017-08-25

5.2. Rangovui suteikiama teisė į Paslaugų pabaigos termino pratęsimą, jeigu Užsakovas nevykdo ir/arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Paslaugų iš dalies arba pilnai.

5.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Paslaugų atlikimo termino pratęsimą, tai Rangovas privalo pranešti Užsakovui, nurodymas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas.

5.4. Rangovas turi teisę užbaigti remonto darbus anksčiau sutarto termino.

5.5. Apmokėjimas atliekamas už atliktus vidaus patalpų remonto darbus iki **2017 m. rugsėjo 15** dienos pagal Rangovo pateiktą sąskaitą - faktūrą ir užsakovui pasirašius galutinį remonto darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą – faktūrą.

5.6. Už 5.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas gali minėtą delspinigių sumą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos už Paslaugas.

5.7. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.

5.8. Uždelsus Paslaugų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelimo laikotarpį 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

6. Nenugalima jėga

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*forte majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

6.2. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

7. Ginčų nagrinėjimas

7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

7.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 kalendorinių dienų nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

8.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

8.2.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

8.2.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių užsakovui;

8.3. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

8.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.


8.6. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1. Paslaugų kiekių žiniaraštis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Dainų g. 688 Šiauliai 78270
Tel.: 841 55 27 24
El.p.: pupupedas@splius.lt
Įmonės kodas 190528621
A/s LT70 7300 0100 7571 2825
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000


(parašas)
A.V.

Rangovas

UAB „Stitis“
Ragainės g. 82G, Šiauliai 78109
Tel.: 841 520864
El.p.: direktorius@stitis.lt
Įmonės kodas 275830930
PVM kodas LT758309314
A/s LT61 7044 0600 0223 9506
AB SEB bankas Šiaulių filialas


(parašas)
A.V.
*Direktoriaus pavaduotojas
Arvydas Pilipauskas*

SUDERINTA: 6378,76 EUR

TVIRTINU: 6378,76 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SAMATA

UAB "Stitis"

Statinių
grupe

17-039. ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS", DAINŲ G. 88, ŠIAULIAI

Statiny

1 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS"

Žiniaraštis

1 "DRUGELIŲ" GRUPĖS PRAUSYKLOS REMONTAS

Suma žiniaraščiui 6378.76 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI						
1 R3-3		Sieninių spintų ardymas	m2	6.000	6.6352	39.81
2 R5-57		Keraminių plytelių grindų dangos išardymas	100m2	0.142	181.6109	25.79
3 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m2	27.000	3.2527	87.82
4 R14-220		Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių	100m2	0.142	245.3021	34.83
5 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0.320	207.2926	66.33
6 N46-184		Senų durų demontavimas	100m2	0.0294	454.0273	13.35
7 R11-92		Lubų atskirų vietų tinko remontas	m2	2.000	24.7621	49.52
8 R11-80		Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	16.000	19.4852	311.76
9 F11-3-18		Betoninių grindų remontas	100m2	0.070	2302.0227	161.14
10 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.320	53.8436	17.23
11 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.142	64.5017	9.16
12 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.320	397.2434	127.12
13 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.142	497.8405	70.69
14 N15-136		Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.142	795.3932	112.95
15 N15-135		Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.320	643.8252	206.02
16 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	27.000	30.5396	824.57
17 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 keraminių plytelių danga		14.200	6.0629	86.09
18 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	m2	14.200	29.8586	423.99
19 N10-127		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir sienų angas	m2	2.940	121.9609	358.57
20 R14-201		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	4.000	5.2172	20.87
21 N10-183		WC pertvarų montavimas	m2	3.200	82.5543	264.17
22 R23-59		Statybinių atliekų valymas iš patalpų	t	3.000	14.0989	42.30
23 R23-62		Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,	t	3.000	29.1070	87.32

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		pakraunant rankiniu būdu				
		Skyriuje 1				3441.40
	2	SANTECHNIKOS DARBAI				
1.1-		Nuotekos		0.000		
2 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacion. tinklų	vnt	1.000	31.4477	31.45
3 N16-138		Plast. kanalizacion. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	20.000	12.4233	248.47
4 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2.000	36.4720	72.94
5 2-		Vandentiekis		0.000		
6 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1.000	54.8845	54.88
7 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	13.000	8.5190	110.75
8 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	20.000	3.3438	66.88
9 N46-110		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0.100	849.3539	84.94
10 N16-114-1		Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas išm polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose		24.000	9.6176	230.82
11 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų100m hidraulinis bandymas		0.240	60.3507	14.48
12 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.240	138.8516	33.32
13 3-		Sanprietaisai		0.000		
14 N17-12-1		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	102.8110	102.81
15 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000	59.3380	59.34
16 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4.000	69.8643	279.46
17 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000	91.7516	275.25
18 4-		Demontavimo darbai		0.000		
19 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio m - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas		15.000	2.4346	36.52
20 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	12.000	6.9273	83.13
21 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4.000	3.8100	15.24
22 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3.000	4.0357	12.11
23 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	1.000	17.5116	17.51
		Skyriuje 2				1830.30
		Žiniaraštyje 1				5271.70
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1107.06
		Iš viso žiniaraštyje 1				6378.76

SUDERINTA: 6378,76 EUR

TVIRTINU: 6378,76 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

UAB "Stitis"

Statinių
grupė

17-039. ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPU PĖDAS", DAINŲ G. 88, ŠIAULIAI

Statinsys

1 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPU PĖDAS"

Žiniaraštis

2 "GĖLYČIŲ" GRUPĖS PRAUSYKLOS REMONTAS

Suma žiniaraščiui 6378.76 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI						
1 R3-3		Sieninių spintų ardymas	m2	6.000	6.6352	39.81
2 R5-57		Keraminių plytelių grindų dangos išardymas	100m2	0.142	181.6109	25.79
3 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m2	27.000	3.2527	87.82
4 R14-220		Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių	100m2	0.142	245.3021	34.83
5 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0.320	207.2926	66.33
6 N46-184		Senų durų demontavimas	100m2	0.0294	454.0273	13.35
7 R11-92		Lubų atskirų vietų tinko remontas	m2	2.000	24.7621	49.52
8 R11-80		Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	16.000	19.4852	311.76
9 F11-3-18		Betoninių grindų remontas	100m2	0.070	2302.0227	161.14
10 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.320	53.8436	17.23
11 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.142	64.5017	9.16
12 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.320	397.2434	127.12
13 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.142	497.8405	70.69
14 N15-136		Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.142	795.3932	112.95
15 N15-135		Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.320	643.8252	206.02
16 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	27.000	30.5396	824.57
17 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 keraminių plytelių danga		14.200	6.0629	86.09
18 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	m2	14.200	29.8586	423.99
19 N10-127		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir sienų angas	m2	2.940	121.9609	358.57
20 R14-201		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	4.000	5.2172	20.87
21 N10-183		WC pertvarų montavimas	m2	3.200	82.5543	264.17
22 R23-59		Statybinių atliekų valymas iš patalpų	t	3.000	14.0989	42.30
23 R23-62		Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais.	t	3.000	29.1070	87.32

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		pakraunant rankiniu būdu				
		Skyriuje 1				3441.40
	2	SANTECHNIKOS DARBAI				
1 1-		Nuotekos		0.000		
2 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1.000	31.4477	31.45
3 N16-138		Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	20.000	12.4233	248.47
4 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2.000	36.4720	72.94
5 2-		Vandentiekis		0.000		
6 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1.000	54.8845	54.88
7 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	13.000	8.5190	110.75
8 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	20.000	3.3438	66.88
9 N46-110		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0.100	849.3539	84.94
10 N16-114-1		Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas išm polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose		24.000	9.6176	230.82
11 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų100m hidraulinis bandymas		0.240	60.3507	14.48
12 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.240	138.8516	33.32
13 3-		Sanprietaisai		0.000		
14 N17-12-1		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	102.8110	102.81
15 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000	59.3380	59.34
16 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4.000	69.8643	279.46
17 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000	91.7516	275.25
18 4-		Demontavimo darbai		0.000		
19 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio m - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas		15.000	2.4346	36.52
20 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	12.000	6.9273	83.13
21 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4.000	3.8100	15.24
22 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3.000	4.0357	12.11
23 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	1.000	17.5116	17.51
		Skyriuje 2				1830.30
		Žiniaraštyje 2				5271.70
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1107.06
		Iš viso žiniaraštyje 2				6378.76

SUDERINTA: 6378,76 EUR

TVIRTINU: 6378,76 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

UAB "Stitis"

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis

17-039. ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS", DAINŲ G. 88, ŠIAULIAI

1 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS"

3 "ŽUVYČIŲ" GRUPĖS PRAUSYKLOS REMONTAS

Suma žiniaraščiui 6378.76 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI						
1 R3-3		Sieninių spintų ardymas	m2	6.000	6.6352	39.81
2 R5-57		Keraminių plytelių grindų dangos išardymas	100m2	0.142	181.6109	25.79
3 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m2	27.000	3.2527	87.82
4 R14-220		Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių	100m2	0.142	245.3021	34.83
5 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0.320	207.2926	66.33
6 N46-184		Senų durų demontavimas	100m2	0.0294	454.0273	13.35
7 R11-92		Lubų atskirų vietų tinko remontas	m2	2.000	24.7621	49.52
8 R11-80		Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	16.000	19.4852	311.76
9 F11-3-18		Betoninių grindų remontas	100m2	0.070	2302.0227	161.14
10 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.320	53.8436	17.23
11 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.142	64.5017	9.16
12 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.320	397.2434	127.12
13 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.142	497.8405	70.69
14 N15-136		Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.142	795.3932	112.95
15 N15-135		Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.320	643.8252	206.02
16 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	27.000	30.5396	824.57
17 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 keraminių plytelių danga		14.200	6.0629	86.09
18 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	m2	14.200	29.8586	423.99
19 N10-127		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir sienų angas	m2	2.940	121.9609	358.57
20 R14-201		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	4.000	5.2172	20.87
21 N10-183		WC pertvarų montavimas	m2	3.200	82.5543	264.17
22 R23-59		Statybinių atliekų valymas iš patalpų	t	3.000	14.0989	42.30
23 R23-62		Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais,	t	3.000	29.1070	87.32

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		pakraunant rankiniu būdu				
		Skyriuje 1				3441.40
	2	SANTECHNIKOS DARBAI				
1 1-		Nuotekos		0.000		
2 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1.000	31.4477	31.45
3 N16-138		Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	20.000	12.4233	248.47
4 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2.000	36.4720	72.94
5 2-		Vandentiekis		0.000		
6 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1.000	54.8845	54.88
7 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	13.000	8.5190	110.75
8 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	20.000	3.3438	66.88
9 N46-110		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0.100	849.3539	84.94
10 N16-114-1		Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas išm polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose		24.000	9.6176	230.82
11 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų100m hidraulinis bandymas		0.240	60.3507	14.48
12 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.240	138.8516	33.32
13 3-		Sanprietaisai		0.000		
14 N17-12-1		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	102.8110	102.81
15 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000	59.3380	59.34
16 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4.000	69.8643	279.46
17 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000	91.7516	275.25
18 4-		Demontavimo darbai		0.000		
19 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio m - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas		15.000	2.4346	36.52
20 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	12.000	6.9273	83.13
21 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4.000	3.8100	15.24
22 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3.000	4.0357	12.11
23 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	1.000	17.5116	17.51
		Skyriuje 2				1830.30
		Žiniaraštyje 3				5271.70
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1107.06
		Iš viso žiniaraštyje 3				6378.76

SUDERINTA: 6378,76 EUR

TVIRTINU: 6378,76 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS: [signature]

ATSAKINGAS ATSTOVAS: [signature]

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

SAMATA

UAB "Stitis"

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

17-039. ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS", DAINŲ G. 88, ŠIAULIAI

1 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS"

4 "ANČIUKŲ" GRUPĖS PRAUSYKLOS REMONTAS

Suma žiniaraščiui 6378.76 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI						
1 R3-3		Sieninių spintų ardymas	m2	6.000	6.6352	39.81
2 R5-57		Keraminių plytelių grindų dangos išardymas	100m2	0.142	181.6109	25.79
3 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m2	27.000	3.2527	87.82
4 R14-220		Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių	100m2	0.142	245.3021	34.83
5 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	0.320	207.2926	66.33
6 N46-184		Senų durų demontavimas	100m2	0.0294	454.0273	13.35
7 R11-92		Lubų atskirų vietų tinko remontas	m2	2.000	24.7621	49.52
8 R11-80		Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	16.000	19.4852	311.76
9 F11-3-18		Betoninių grindų remontas	100m2	0.070	2302.0227	161.14
10 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.320	53.8436	17.23
11 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.142	64.5017	9.16
12 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.320	397.2434	127.12
13 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.142	497.8405	70.69
14 N15-136		Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.142	795.3932	112.95
15 N15-135		Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.320	643.8252	206.02
16 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	27.000	30.5396	824.57
17 N11P-0204		Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas pom2 keraminių plytelių danga		14.200	6.0629	86.09
18 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	m2	14.200	29.8586	423.99
19 N10-127		Durų blokų įstatymas į pertvarų ir sienų angas	m2	2.940	121.9609	358.57
20 R14-201		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	4.000	5.2172	20.87
21 N10-183		WC pertvarų montavimas	m2	3.200	82.5543	264.17
22 R23-59		Statybinių atliekų valymas iš patalpų	t	3.000	14.0989	42.30
23 R23-62		Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais.	t	3.000	29.1070	87.32

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		pakraunant rankiniu būdu				
		Skyriuje 1				3441.40
	2	SANTECHNIKOS DARBAI				
1 1-		Nuotekos		0.000		
2 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalzac. tinklų	vnt	1.000	31.4477	31.45
3 N16-138		Plast. kanalzac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	20.000	12.4233	248.47
4 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2.000	36.4720	72.94
5 2-		Vandentiekis		0.000		
6 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1.000	54.8845	54.88
7 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	13.000	8.5190	110.75
8 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	20.000	3.3438	66.88
9 N46-110		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0.100	849.3539	84.94
10 N16-114-1		Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas išm polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose		24.000	9.6176	230.82
11 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 100m hidraulinis bandymas		0.240	60.3507	14.48
12 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.240	138.8516	33.32
13 3-		Sanprietaisai		0.000		
14 N17-12-1		Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	102.8110	102.81
15 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000	59.3380	59.34
16 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4.000	69.8643	279.46
17 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000	91.7516	275.25
18 4-		Demontavimo darbai		0.000		
19 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio m - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas		15.000	2.4346	36.52
20 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	12.000	6.9273	83.13
21 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4.000	3.8100	15.24
22 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3.000	4.0357	12.11
23 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	1.000	17.5116	17.51
		Skyriuje 2				1830.30
		Žiniaraštyje 4				5271.70
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1107.06
		Iš viso žiniaraštyje 4				6378.76

SUDERINTA: 1084,96 EUR

TVIRTINU: 1084,96 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MĖN.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

UAB "Stitis"

Statinių grupė

17-039. ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS", DAINŲ G. 88, ŠIAULIAI

Statinys

1 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS"

Žiniaraštis

5 "NYKŠTUKŲ" GRUPĖS PRAUSYKLOS REMONTAS

Suma žiniaraščiui 1084.96 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 SANTECHNIKOS DARBAI						
1 1-		Nuotekos		0.000		
2 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1.000	31.4477	31.45
3 N16-138		Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	4.000	12.4233	49.69
4 2-		Vandentiekis		0.000		
5 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	3.000	8.5190	25.56
6 R23-199		Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	8.000	3.3438	26.75
7 N46-110		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0.040	849.3539	33.97
8 N16-114-1		Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas išm polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose		3.000	9.6176	28.85
9 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 100m hidraulinis bandymas		0.030	60.3507	1.81
10 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.030	138.8516	4.17
11 3-		Sanprietaisai		0.000		
12 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000	91.7533	275.26
13 4-		Demontavimo darbai		0.000		
14 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio m - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas		3.000	2.4346	7.30
15 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4.000	6.9273	27.71
16 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3.000	4.0357	12.11
Skyriuje 1						524.63
2 BENDRASTATYBINIAI DARBAI						
1 R11-80		Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	6.800	19.4852	132.50
2 N46-122		Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose	m3	0.030	1303.0141	39.09
3 F11-3-18		Betoninių grindų remontas	100m2	0.046	2302.0227	105.89
4 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais	100m2	0.068	397.2434	27.01

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)				
5	N15-135	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.068	643.8252	43.78
6	R23-59	Statybinių atliekų valymas iš patalpų	t	0.550	14.0989	7.75
7	R23-62	Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.550	29.1070	16.01
		Skyriuje 2				372.03
		Žiniaraštyje 5				896.66
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				188.30
		Iš viso žiniaraštyje 5				1084.96